

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 007_NB_up_1
Stavba: Udržovací práce Šternberk - Ulice Na Strání

KSO:
Místo: Šternberk

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Jiří Sotolář

IČ: 70592497
DIČ: CZ7807108419

Zpracovatel:
Jiří Sotolář

IČ: 70592497
DIČ: CZ7807108419


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			995 900,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	995 900,00	209 139,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 205 039,00
-------------------	----------	------------	---------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 007_NB_up_1

Stavba: Udržovací práce Šternberk - Ulice Na Strání

Místo: Šternberk

Datum: 7. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant: Jiří Sotolář

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Sotolář

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

995 900,00 **1 205 039,00**

SO 01 **Komunikace**

995 900,00

1 205 039,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Udržovací práce Šternberk - Ulice Na Strání

Objekt: **SO 01 - Komunikace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KARETA s.r.o.

Projektant:

Ing. Jiří Sotolář

Zpracovatel:

Ing. Jiří Sotolář

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 7. 2022

IC:

DIČ:

IC: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IC: 70592497

DIČ: CZ70592497

IC: 70592497

DIČ: CZ7807108419

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
995 900,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

1 205 039,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Udržovací práce Šternberk - Ulice Na Strání

Objekt: **SO 01 - Komunikace**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Datum: 7. 7. 2022

Projektant: Ing. Jiří Sotolář

Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 436,80	12 815,57	21 252,37
997 - Přesun sutě	0,00	37 646,18	37 646,18
998 - Přesun hmot	0,00	38 256,09	38 256,09
OST - Ostatní náklady	0,00	25 045,82	25 045,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	111 989,51	111 989,51
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00	43 113,48	43 113,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Udržovací práce Šternberk - Ulice Na Strání

Objekt: **SO 01 - Komunikace**

Místo:

Datum: 7. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jiří Sotolář

Uchazeč: KARETA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								995 900,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					858 864,67	
D	1		Zemní práce					113 896,52	
1	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	585,660		33,80	19 795,31	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107221 VV "Ostranění stávající ložné a obrusné konstrukce -pouze v ploše živice" 585,66		585,660				
2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v hominách jakékoliv třídy	m3	19,327		603,89	11 671,38	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129001101 VV Předpoklad 33,3 % prostoru s výskytem inženýrských sítí v kolizi s navrhovanými úpravami VV "Ostranění stávající ložné a obrusné konstrukce -pouze v ploše živice" 585,66*0,10*0,33 VV Součet		19,327				
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	58,566		267,03	15 638,88	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112 VV "Ostranění stávající ložné a obrusné konstrukce -pouze v ploše živice" 585,66*0,1		58,566				
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	58,566		267,20	15 648,84	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101 VV "Ostranění stávající ložné a obrusné konstrukce -pouze v ploše živice" 585,66*0,1		58,566				
5	K	171201221-R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,419		225,41	23 762,50	
			VV "Ostranění stávající ložné a obrusné konstrukce -pouze v ploše živice" 585,66*0,1*1,8		105,419				
6	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	585,660		46,75	27 379,61	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111 VV "Vyrovnána pod živčnou vrstvou" 585,66		585,660				
D	5		Komunikace pozemní					647 813,51	
7	K	567583111-r	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsí s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	585,660	107,78	200,00	180 254,43	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/567583111-r VV "Položka oceněna včetně materiálu - předpoklad 4,0% " 585,66		585,660				

PČ	Typ	Kód	Popis	M
8	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569831111 VV 78,86	
9	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134111 P Poznámka k položce:: Celková plocha živice VV 585,66	
10	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573211111 VV 585,66	
11	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577145112 VV 585,66	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřizemím lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213 VV "Pouze odhad - provedení dle skutečnosti" 10	
13	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m
			VV "Pouze odhad - provedení dle skutečnosti" 10	
14	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121 VV 10*0,075	
15	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731112 P Poznámka k položce:: Rezáni stávající živice v místě napojení na stávající konstrukce VV "V místě napojení na stávající komunikaci" 8	
16	K	919735113	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113 P Poznámka k položce:: Rezáni stávající živice v místě napojení na stávající konstrukce VV "V místě napojení na stávající komunikaci" 8	
17	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živického, betonového nebo dlážděného	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938908411 VV 585,66	
	D	997	Přesun sutě	
18	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002511 VV 105,419	
19	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002519 VV 105,419*4	
20	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997002611 VV 105,419	
	D	998	Přesun hmot	
21	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221875 P Poznámka k položce:: Viz pol. 1 * 1,85	
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	m
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873 P Poznámka k položce:: Viz pol. 3 * 1,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	Objem [CZK]	Cenová soustava
23	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111		2022
	D	OST	Ostatní náklady		
24	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou Poznámka k položce: Geodetické vytýčení hlavních bodů stavebních objektů před zahájením stavebních prací a zdokumentování geodetického vytýčení papírově elektronickou formou., Práce obsažené v počte., Vytýčení stavenišť., Vytýčení ochranných pásem., Vytýčení zajišťovacích bodů stavby, Vytýčení kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištění pasportizace stávajících konstrukcí, atd., "Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce * 1		
	P				
	VV				
25	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce: Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP objednatel stavebních prací, Uvedený soubor je zpracován pro veškeré stavební objekty obsažené v projektové dokumentaci. Jedná se o zaměření skutečného stavu provedených prací, náklady na měření posunu a změn polohy novostavby minimálně v průběhu zkušebního provozu, atd. "Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce * 1		
	P				
	VV				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
26	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby v zastavěném území., "Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce * 1		
	P				
	VV				
27	K	034403001	Dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí stavenišť Poznámka k položce: Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi, a/nebo v okolí staveniště, nejsou-li náklady na dočasné dopravní značení jinde uvedeny. "Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce * 1		
	P				
	VV				
28	K	049103001	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací jako například: - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky; - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci; - zpracování havarijního a povodňového plánu; - jednání s úřady v zastoupení "Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce * 1		
	P				
	VV				
29	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky Poznámka k položce: Jedná se o stavební práce ve středu města při zajištění dopravní obsluhy přiléhajících obchodů a služeb včetně provozu pěších. "Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce * 1		
	P				
	VV				
30	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst "Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce * 1		
	P				
	VV				
	D	VRN4	Inženýrská činnost		
31	K	043134000	Zkoušky zatěžovací		
32	K	04319400011	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu		
33	K	04319400012	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.2 - výluh - nebezpečný odpad (asfalty z komunikací)		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST