

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související rámcové dohody: 01PU-004775

Číslo dílčí smlouvy: 33ZA-002978

č.zhotovitele 09-1055a22

ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]/0710

zastoupeno: Ing. [REDACTED], MBA, ředitelka Správy dálnic

(dále jen „**ŘSD**“)

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: [REDACTED] 5500

zastoupen: [REDACTED] – na základě
plných mocí

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 09. 02. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):
4. Předmětem zakázky je lokální oprava výtluků povrchu AB krytu na vybraných úsecích dálnice D1 km 341,500 – 376,500. Na vybraných úsecích bude provedená výměna obrusné vrstvy, případně i ložné vrstvy, s očištěním povrchu, penetrací, pokládka ložné vrstvy a pokládka obrusné vrstvy. Následně prořezání a zalití spár.

O předání, resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Dodavatel zároveň předloží k fakturaci údaje obsahující údaje o akci, SD, fotodokumentace. **Vytěžený materiál odkoupí Dodavatel.**

množství / rozsah Plnění: 2 118 808,44 Kč bez DPH, dle Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

5. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:
vybrané úseky na dálnici D1v km 341,5 – 376,5.
7. **Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 4 měsíců ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.**
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění;
Příloha č. 2 – Technická specifikace;
Příloha č. 3 – Harmonogram;
Příloha č. 4 – Specifikace prací.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2022.09.12
13:47:04 +02'00'

[redacted] Digitálně podepsal
Datum: 2022.09.12
13:54:44 +02'00'

Digitálně podepsal: Ing. [redacted]
Datum: 14.09.2022 16:25:29 +02:00

Opravy vozovek dálnic AHV a MA - oblast 5

Tabulka pro investorský rozpočet

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
SO 102 - Oprava výtlučků v AHV (ruční pokládka)						
1	11372E_so102	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ	m ³	46,50		
		včetně odvozu, povinný odkup zhotovitelem - 85,08 Kč/t - neplatí v případě, že se jedná o nebezpečný odpad				
		frézování AB vozovky: obrus - 40 mm + ložná 40 mm + vyrovnávací 40mm				
3	14132_so102	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	t	111,60		
		kalkulovaný rozsah pracuje s případným uložením frézovaného materiálu na skládku, včetně vícenákladů za manipulaci s odpadem				
5	919112_so102	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	680,00		
6	572214_so102	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²	318,75		
		PS-CP - 0,35kg/m2				
7	57475_so102	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m ²	262,50		
		dodání geomříže ze skelných vláken, očištění podkladu, pokládka dle tepř mezi 2 vrstvy MA				
10	575D03_so102	LITÝ ASFALT MA I (ŠILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK	m ³	12,00		
		vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch MA 11 I PMB 25/55-60				
11	575D53_so102	LITÝ ASFALT MA I (ŠILNICE, DÁLNICE) 11 TL 40MM MODIFIK	m ³	581,25		
		pokládka 2x40 mm případně 1x 40 mm, MA 11 I PMB 25/55-60				
		Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.				
14	57643_so102	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2	m ²	318,75		
		zdršťující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 8 kg/m2				
15	113763_so102	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	680,00		
16	931323_so102	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m	680,00		
		průžná modifik.asfaltová zálivka za horka				
		Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				

pozn.:	1) Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). 2) musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
--------	---

plocha (m2)	obvod (m)	lokální vyrovnávka	
		(m3)	(m2)
581,25	680	12	

výměry:	m2	celkem m2
obrus: 15 x 1,5 x 2,5 x 0,04 m	1 x 56,25	56,25
obrus + ložná: 70 x 1,5 x 2,5 x 0,08 m	2 x 262,5	525

SO 180 - DIO

1	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	ks	12,00		
		DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2				
		dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/3 dny - maximální doba trvání uzavírky je 72 hodin				
		2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3				
		2x A15, E3a - 800m				
		2x IP18b - 600m				
		2x B20a - 100				
		2x IP18b - 200m				
		předzvěstná šipka S8c				
		2x B20a - 80				
		10x Z4 + výstražné světlo typu 1				
		směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km				
		2x B26				
		Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě				
		Zahrnuje projednání rozhodnutí o uzavírcce s příslušnými správními úřady				
		zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17				
2	02720b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	ks	2,00		
		DIO - pracovní místo dlouhodobé, zúžení ze 2 pruhů na 1 nebo ze 3 na 2				

	dle schématu DD 230 (obdobně DD 330) resp DD 240 (obdobně DD 340), předpoklad uzavírka dl. 1km/2 dny - maximální doba trvání uzavírky je 48 hodin		
	2x A15, E3a - 2000m zvýraznění ŽZ fluo., třída 3		
	2x A15, E3a - 800m		
	2x IP18b - 600m		
	2x B20a - 100		
	2x IP18b - 200m		
	předzvěstná šipka S8c		
	2x B20a - 80		
	10x Z4 + výstražné světlo typu 1		
	směrovací desky Z4 odstup max 18m - cca 60 ks/km		
	2x B26		
	Zahrnuje sestavení i rozebrání DIO + 2x kontrolu na místě		
	Zahrnuje projednání výjimky z celoročního rozhodnutí s MD		
	zahrnuje i jiná schémata dopravního omezení (DD 220, atd.) dle provozní směrnice 11/17		

Jedná se o orientační předpoklad využití pracovních míst na dálnicích, mohou být použita jakákoli schémata v souladu s platnou příručkou a směrnici PS 11/17 dle intenzity provozu, denní doby, viditelnosti a umístění poruchy v příčném řezu komunikace.

Celkem	2 118 808,44
DPH	444 949,77
Celkem s DPH	2 563 758,21

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.12
13:47:51 +02'00'

Digitálně

Datum:
2022.09.12
13:56:11 +02'00'

Digitálně podepsal: Ing. [redacted]
Datum: 14.09.2022 16:25:14 +02:00

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 2 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

- A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby – nepoužije se
- C) Část III – Další požadavky zadavatele

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly	Schváleno	Účinnost
Kapitola 1 - Všeobecně	č.j. 29/2017-120-TN/1 ze dne 26. 1. 2017	1. 2. 2017
Kapitola 2 - Příprava staveniště	č.j. 320/2016-120-TN/1 ze dne 20. 12. 2016	1.1.2017
Kapitola 7 - Hutnění asfaltové vrstvy	č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008	1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY (ZTKP)

D1 Výtluky AB - Litý asfalt 2022 - DO č.2

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GR č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

DIO – Dopravně inženýrské opatření zajistí zhotovitel.

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2022.09.12
13:48:36 +02'00'

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2022.09.12
13:57:14 +02'00'

Digitálně podepsal: Ing. [redacted]
Datum: 14.09.2022 16:25:07 +02:00

Harmonogram prací

Akce: D1 Výtluky - Litý asfalt

Termín provedení prací v roce: 2022 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1

Pracovní doba:

	směr PL	směr PHA
pondělí	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod
úterý	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod
středa	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod
čtvrtek	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod
pátek	7:00-15:00 hod	7:00-15:00 hod
sobota	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod
neděle	7:00-17:00 hod	7:00-17:00 hod

V případě nenadálé mimořádné události nebo při tvorbě kongesce (dopravní zácpa, ucpání dopravy atd.) dojde k přerušení prací a dopravní omezení bude odklizen.

DIO zajišťuje zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.12
13:49:45 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.12
13:55:27 +02'00'

Digitálně podepsal: Ing

Datum: 14.09.2022 16:25:22 +02:00

Příloha č. 4 – Specifikace prací

- 1) Předmětem plnění této dílčí objednávky: „**D1 Výtluky AB - Litý asfalt 2022 - DO č.2**“ je oprava výtluků, plošných rozpadů a dalších poruch na dálnici D1 ve správě SSÚD Ostrava, litým asfaltem v km 341,500 – 376,500. Obzvláště pak v úseku dálnice D1 mezi km 356 – 370, který je ve stavu, kdy ho nelze opravovat celoplošně, z důvodu probíhajících soudních sporů, kvůli zvlnění povrchu vozovky, vinou nekvalitních konstrukčních vrstev v tělese dálnice. Zakázka obsahuje vyfrézování AB povrchu vozovky do hloubky 40 až 80 mm, nakládka, odvoz, vyčištění pracovního místa, zaříznutí a dobourání, ošetření trhlin zálivkou, spojovací postřik, pokládka LAS, zaříznutí a zálivka pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou. Celková výměra výtluků je dána položkovým výkazem výměr.
- 2) Činnosti spojené s touto zakázkou:
 - Práce mohou probíhat i o víkendech po dohodě s vedením SSÚD 23.
 - O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel zároveň předloží k fakturaci údaje obsahující údaje o akci, SD, fotodokumentace.
 - Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací.
 - Předpokládá se operativní přizpůsobení provádění prací požadavkům Objednatele.
 - Poskytovatel odkoupí vytěžený materiál dle IR.
- 3) Fakturace proběhne podle skutečnosti a na základě prokázaného množství odpadu a dle jeho zařazení.
- 4) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

Stanislav
Farana

Digitálně podepsal
13:49:08 +02'00'

Digitálně podepsal
13:58:03 +02'00'

Digitálně podepsal: Ing.
Datum: 14.09.2022 16:25:00 +02:00