

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
47	Oprava výkolejky v žst. Praha Radotín po MU.	116 117,91	0,00	24 384,76	140 502,67	0,00	113 593,41	2524,50	0,00	0,00
00-1	technologická část	108 235,93	0,00	22 729,55	130 965,48	0,00	108 235,93	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	7 881,98	0,00	1 655,22	9 537,20	0,00	5 357,48	2524,50	0,00	0,00
Celkem		116117,91	0,00	24384,76	140502,67	0,00	113593,41	2524,50	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava výkolejky v žst. Praha Radotín po MU.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Radotín

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 21. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				90 387,00	17 848,93	108 235,93	0,000	
5	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	3,000	863,28	0,00	2 589,84	2 589,84	0,00000	0,000
1	R	7590915012	Montáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním - položení na dřevěné pražce, označení a vyvrtání otvorů, položení a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení, úprava typu klíče, očíslování výkolejky, nátěr	kus	1,000	6 280,84	0,00	6 280,84	6 280,84	0,00000	0,000
2	R	7590917012	Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním	kus	1,000	3 335,10	0,00	3 335,10	3 335,10	0,00000	0,000
3	R	7591015064	Připojení elektromotorického přestavníku na výkolejku - připojení a seřízení přestavňovací spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí	kus	1,000	2 026,78	0,00	2 026,78	2 026,78	0,00000	0,000
4	R	7591017010	Demontáž elektromotorického přestavníku z výkolejky	kus	1,000	3 616,37	0,00	3 616,37	3 616,37	0,00000	0,000
6		7590910460	Výkolejky Výkolejka ruční S49 levá návěst vlevo (CV040719002)	kus	1,000	90 387,00	90 387,00	0,00	90 387,00	0,00000	0,000
Celkem							90 387,00	17 848,93	108 235,93	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava výkolejky v žst. Praha Radotín po MU.

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Praha Radotín

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 21. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	2 524,50	2 524,50		0,000
1	R	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 524,50	0,00	2 524,50	2 524,50	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	5 357,48	5 357,48		0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 082,320	4,95	0,00	5 357,48	5 357,48	0,00000	0,000
<i>dotyčné práce</i>											
Celkem							0,00	7 881,98	7 881,98		0,000