

3.6.21.5

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 603 - Tunel - přesýpaná část - jih Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 603 - Tunel - přesýpaná část - jih	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 603/001	Číslo ZBV: 049.1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j.  
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-24 499,18	14 161,62	-10 337,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

7.9.2022

Správce stavby

datum

14.09.2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

14.09.2022

Zhotovitel

datum

7.9.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

0000006



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 049.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 603 - Tunel - přesýpaná část - jih								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 603 - Tunel - přesýpaná část - jih								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	13193R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TRŽ III											
4	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE											
5	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
6	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
8	389325.a	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
11	389365.b	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B											
12	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
14	711116.	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC											
15	711150.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU											
16	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ											
17	71151BR.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z NOPOVÁ FÓLIE											
<b>Celkem</b>								1 420 832,70	-24 499,18	14 161,62	1 410 495,13	-10 337,56	-0,73

Za Zhotovitele

Datum:

7.9.22

Za Objednatele:

Datum:

14. 09. 2022

0000007

3.6.21.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 603 - Tunel - přesýpaná část - jih Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 603 - Tunel - přesýpaná část - jih	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 603/001	Číslo ZBV: 049.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Došlo k upřesnění množství položek na základě zpracování realizační dokumentace stavby. Upřesnění výměr bylo provedeno na základě podrobných výpočtů a výkresových detailů. Ke Změně dochází na základě rozpracování shodného technického řešení uvažovaného v PDPS do dalšího stupně projektové dokumentace, resp. RDS. Další změnou je oprava soupisu prací PDPS, kde došlo k duplicitě položky č. 3 s objekty vegetačních úprav a k chybě automatického výpočtu výsledku v softwaru u položek č. 7 a 10.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-144 258,05	210 978,79	66 720,74

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum

12-09-2022

Supervize

datum

7.9.2022

Správce stavby

datum

14.09.2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum

14.09.2022

Zhotovitel

datum

P. P. Z.

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

00000003

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 049.3**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 603 - Tunel - přesýpaná část - jih Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 603 - Tunel - přesýpaná část - jih								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	17481R.	ZÁSYP PORTÁLU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	:										
7	348175.	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTÉREM	:										
10	389365.a	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	:										
18	71411R.	IZOLACE AKUSTICKÉ OBKLADY	:										
21	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	:										
<b>Celkem</b>								374 313,42	-144 258,05	210 978,79	441 034,16	66 720,74	17,82

Za Zhotovitele: -

Datum: 7.9.22

Za Objednatele:

Datum: 14.09.2022

00000000



3.6.21.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 603 - Tunel - přesypaná část - jih

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 603 - Tunel - přesypaná část - jih

 Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
C 603/001

 Číslo ZBV:  
049.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při projednání RDS bylo dohodnuto, že budou uplatněny úpravy projednané u obdobných rámových pasů severního portálu v rámci RDS SO C 604 . Jedná se o eliminaci spádového betonu na stropní desce, úpravu šířky betonu stěn portálu bez protihlukového obkladu a osazení rámečků s čísly pasů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-28 393,56	94 959,36	66 565,80

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Správce stavby

datum 12 -09- 2022

datum 7.9.2022

datum 14. 09. 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

 Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 14. 09. 2022

Zhotovitel

datum 8.9.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Či

0000010



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 049.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 603 - Tunel - přesýpaná část - jih								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 603 - Tunel - přesýpaná část - jih								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	389325.b	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
13	457313.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20											
<b>Nové položky</b>													
101	91355.	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU											
<b>Celkem</b>								457 348,38	-28 393,56	94 959,36	523 914,18	66 565,80	14,55

Za Zhotovitele:

Datum:

7.9.22

Za Objednatele:

Datum:

14. 09. 2022

0000011

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 271/009	Číslo ZBV:  076.3
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel		
<p>Dne 09.08.2021 došlo v km cca 2,180 k samovolnému sesuvu s otevřením staré kaverny. Dne 10.08.2021 bylo svoláno místní šetření, kdy byla vizuální prohlídkou odhadnuta velikost kaverny v řádu desítek metrů kubických. Dne 11.08.2021 byl stanoven postup pro zajištění svahu a zaplnění podzemních prostor, a to zpevnění povrchu skalního svahu stříkaným betonem a zalití objevené kaverny cementovou suspenzí. Ve svahu nad zjištěnou kavernou předpokládá projekt zřízení chodníku pro veřejnost. Volný prostor bylo nutno zajistit, aby nedošlo k dalšímu propadu a případnému ohrožení veřejnosti. Kavernu nelze v budoucnu nijak využít, proto je jediným vhodným způsobem zajištění tohoto podzemního prostoru jeho zaplnění vhodnou směsí, které proběhne ve dvou etapách, viz projekt naplnění podzemních prostor v km 2,180 VMO. V rámci první etapy bylo spotřebováno celkem 157,771 m<sup>3</sup> cementové suspenze. Výše uvedené bylo popsáno již v ZBV č. 58.</p> <p>V této ZBV se řeší zaplnění zbylého prostoru kaverny. Dne 02.02.2022 proběhlo místní šetření, kde byl zhodnocen stávající stav kaverny a dohodnut další postup. Bylo ukončeno plnění kaverny cementovou injektáží, provedeno podrobnější zaměření prostor kaverny a v další fázi zaplnění prostor popílkovocementovou směsí z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na nově vybudovaných chodnicích a schodištích ve svahu. Práce na druhé etapě zaplnění kaverny byly zahájeny 29.06.2022 a ukončeny 22.07.2022 s tím, že celkové množství materiálu použitého na zaplnění kaverny činilo 408,50 m<sup>3</sup>.</p>		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	6 397 110,00	6 397 110,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Projektant (autorský dozor)	datum	12 -09- 2022
Supervize	datum	31.8.2022
Správce stavby	datum	14. 09. 2022
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	14. 09. 2022
Zhotovitel	datum	15 -08- 2022
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:	

3.6.21.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 076.3**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Změna soupisu prací (SO/PS)  009  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
141	281611.N	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU											
<b>Cellkem</b>								0,00	0,00	6 397 110,00	6 397 110,00	6 397 110,00	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 15.8.22

Datum:



3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 271/009	Číslo ZBV:  076.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS bylo navrženo zpevnění skalních ploch z ocelových sítí horolezeckým způsobem. Kotvení sítí mělo být provedeno ocelovými kotvami v rastru cca 1,5 x 1,5 m. Rozsahy nutného zasíťování měly být dle PDPS upřesněny po očištění poruchových zón před zahájením prací za účasti geologa a geotechnického dozoru stavby. V TZ RDS je uvedeno, že „Počet a rozmístění kotev, se může v průběhu realizace měnit v závislosti na mocnosti odtěžených sutí a míře zvětrání masivu po vyhodnocení odtěžené stěny. Projekt předpokládá průběžný geotechnický a geologický sled stavby za spolupráce AD, kdy bude během těžby vyhodnocován stav jednotlivých částí svahu a na základě toho budou upřesněna místa a rozteč kotev, popř. jejich délka tak, aby byly bezpečně zajištěny nestabilní či uvolněné skalní bloky.“ Vzhledem k tomu, že skalní masiv je nestabilní a rozpukaný, bylo nutné návrh PDPS upravit tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob pod tímto skalním svahem, pod kterým bude realizován chodník pro chodce SO 115.

Na základě výše uvedených informací byly provedeny prohlídky svahů v rámci jejich odtěžování a bylo možné návrh upřesnit vzhledem k nutné ploše dočasného zajištění masivu sítěmi a také byly upřesněny délky kotev na ukotvení sítí tak, že byly použity svorníky délek 1,5 – 3,0 m podle míry rozpukanosti masivu v konkrétní ploše.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 871 392,24	2 871 392,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 12-09-2022

Supervize

datum 31.8.2022

Správce stavby

datum 14. 09. 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 14. 09. 2022

Zhotovitel

datum 15-08-2022

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 076.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Změna soupisu prací (SO/PS)  009  Skupina Změn: 4					
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
118	28464R.N	Ocelový svorník R32, prováděný horolezecky, injektovaný pryskyřicí Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy III-IV, délka 1,5m											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	2 871 392,24	2 871 392,24	2 871 392,24	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 15. 8. 22

Datum:

14. 09. 2022

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 308 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 308 - Kanalizace BVK – stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 308/001

Číslo ZBV:

078.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Na Závěrečném výrobním výboru dne 29.04.2021 vznesl správce BVK dodatečný požadavek na zapravení povrchu vybouraných stávajících stěn konstrukce stoky sanační maltou. Vzhledem k tomu, že se jedná o dodatečný požadavek správce BVK, lze konstatovat, že se jedná o skutečnost, kterou nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	8 561,80	8 561,80

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

12-09-2022

Supervize

datum

7.9.2022

Správce stavby

datum

14. 09. 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

14. 09. 2022

Zhotovitel

datum

7.9.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Čisto pare:



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 078.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Nové položky</b>													
104	626122.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM											
<b>Celkem</b>								0,00	0,00	8 561,80	8 561,80	8 561,80	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

7.9.22

Za Objednatele:

Datum:

14. 09. 2022



3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 308/001

Číslo ZBV:

078.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna řeší 1. část zpracované RDS v souvislosti se změnou technologie pažení, změnu technologie kopání, zřízení čerpací jímky, čerpání vody a provedení těsnící injektáže. V PDPS byl navržen postup prací, který nelze z důvodu neočekávaných přítoků vody do stavební jámy použít. Proto byl projektantem RDS stanoven nový postup tak, aby bylo možné ve stavebních pracích pokračovat. Jedná se o zřízení čerpací jímky mimo plochu šachetního dna v kapse pažení, čerpání vody minimálně do doby vybetonování stěn šachet, posílení těsnění pracovních spár – kromě bobtnavých pásků budou osazeny těsnící plechy a následně utěsnění pracovních spár chemickou injektáží. Z důvodu realizace čerpacích jímek a stísněných prostorových podmínek na stavbě nebylo možné původní technologii pažení realizovat, a proto došlo k její změně. Změna technologie byla projednána a odsouhlasena na výrobním výboru RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 213 227,24	1 864 063,35	-1 349 163,89

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

12 -09- 2022

Supervize

datum

7.9.2022

Správce stavby

datum

14. 09. 2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

14. 09. 2022

Zhotovitel

datum

7.9.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 078.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 308 - Kanalizace BVK– stoka B10 DN 1750/2065 – rekonstrukce vstupů								Skupina Změn: 4					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
2	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
3	22694R.	HNANÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ											
4	22695AR.	VÝDŘEVA HNANÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)											
<b>Nové položky</b>													
101	11543R.	ČERPÁNÍ VODY DO 2000 l/min											
102	115422R.	PROVIZ ODVEDENÍ VODY V PODZEMÍ DO 30L/S											
103	457312.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15											
105	62662R.	INJEKTÁŽ PRACOVNÍCH SPAR TĚSNÍČÍ											
106	711321R.	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI TLAK. VODĚ NÁTĚRY NA BÁZI KRYSTALIZACE											
107	13373R.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ. I NEPAŽ. TŘ. I											
108	17511R.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM											
109	22594RNA.	HNANÉ PAŽENÍ ZE DŘEVA TRVALÉ I DOČASNĚ - Š08.3											
110	22594RNB.	HNANÉ PAŽENÍ ZE DŘEVA TRVALÉ I DOČASNĚ - Š08.4											
<b>Celkem</b>								3 213 227,24	-3 213 227,24	1 864 063,35	1 864 063,35	-1 349 163,89	-41,99

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: ~

7.9.22

Datum:

14. 09. 2022