SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0004-2017-001

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
[redacted]
Za kterou jedná: Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Ing. Vlastislav Šebesta, zástupce ředitele Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, [redacted]
- ve věcech technických: Ing. Martina Ošmyková, referentka majetkové správy, [redacted]
Ing. Jan Burkert, technik PS, [redacted]
- ve věcech BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, [redacted]

Datová schránka: hjynavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Hradební 772/12
P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

dále také jen „**objednatel**" na straně jedné

a

2. Reader & Falge s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279
Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
IČO: 287 14 989
DIČ: CZ28714989
[redacted]
Zastoupená: Ing. Dana Švarcová, ved. rozpočtového oddělení na základě plné moci tel.
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Dana Švarcová, ved. rozpočtového oddělení na základě plné moci tel.
- ve věcech technických: Ing. Luděk Kadlíček, ředitel divize II, [redacted]

Datová schránka: fwtif9p
Adresa pro doručování: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

dále také jen „**zhotovitel**" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ"), uzavírají na plnění veřejné zakázky **„Letiště Kbely – oprava kolejiště hangárů č. 48 a 49"** tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je oprava kolejiště hangárů dle zpracované projektové dokumentace v areálu letiště Kbely.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Letiště Kbely - oprava kolejiště hangárů č. 48 a 49", kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. všechny práce související s provedením díla včetně zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, kdy cena za likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla, provedení všech potřebných zkoušek ověřujících řádné provedení díla, jeho funkčnost a bezpečný provoz včetně předání všech dokladů a předvedení a předání řádně provedeného díla objednateli

2.1.2. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště. Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení „Letiště Kbely – oprava kolejiště hangárů č. 48 a 49" v dokumentech:

a) Projektová dokumentace Letiště Kbely – oprava kolejiště hangárových vrat H48, zpracovatel EVROPSKÁ s.r.o., č. APS-358/16

b) Projektová dokumentace Letiště Kbely – oprava kolejiště hangárových vrat H49, zpracovatel EVROPSKÁ s.r.o., č. APS-358/16

c) Stavební povolení čj. MO 5598/2016-1216 ze dne 7. 11. 2016 vydané MO sekcí dozoru a kontroly odboru státního dozoru

d) Stavební povolení čj. MO 5616/2016-1216 ze dne 7. 11. 2016 vydané MO sekcí dozoru a kontroly odboru státního dozoru

e) Cenová nabídka – položkový rozpočet

f) Podmínky BOZP a PO

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou

úrovní výsledné kvality či parametry díla;
c) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce").

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

6.216.672,- Kč bez DPH

(slovy: šest milionů dvě stě šestnáct tisíc šest set sedmdesát dvě koruny české).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1.305.501,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 7.522.173,- Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,

případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 11. 2017. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.3. Pracovní doba: pondělí až čtvrtek 7:00 – do 16:00, pátek 7:00 – 14:30, soboty, neděle a státní svátky po předchozí dohodě se zástupcem PS 0004 (nejpozději 3 pracovní dny před konkrétním terminem).

4.4. Místem plnění je Letiště Kbely, č. CB: 00-09-02, stavební objekt č. 205 (hala leteckých hangárů) a 206 (hala leteckých hangárů), Mladoboleslavská 300, 197 00 Praha 9 – Kbely.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.5. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud

zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.7. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.8. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště na místě určeném zástupci objednatele a zhotovitele.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla). Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodu jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 2 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:

a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude placena měsíčními daňovými doklady (dále jen „faktura"), bezhotovostně na základě odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním měsíci. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne

následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu Provozní středisko 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, 197 00 Praha 9 – Kbely.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) označení „faktura – daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věcí, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 10.000.000,- Kč. Potvrzení o předmětném pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců od předání a převzetí celkového dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.

10.3. Reklamace se uplatňují písemně.

10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 48.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 48.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 48.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.880.000,- Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 48.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 48.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat

pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.920.000,- Kč.

11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi, je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

11.11. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 pracovní dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní

subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 10 kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu";
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla", při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

14.9. Tato smlouva o 11 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí smlouvy jsou soubory výběrového řízení specifikovaného v čl. 2.2. této smlouvy, na něž se znění této smlouvy odkazuje.

Zhotovitel:
Reader & Falge s.r.o.

Ing. Dana Švarcová

Objednatel:
Česká republika-Ministerstvo obrany

Ing. Vlastislav Šebesta

Dne: .....

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný **Lubomír Červinský**, jako jednatel společnosti Raeder & Falge s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČ: 28714989

zplnomocňuji

Ing. Danu Švarcovou, vedoucí rozpočtového oddělení společnosti Raeder & Falge s.r.o., [redacted]

Při veřejné zakázce **„Letiště Kbely – oprava kolejiště hangárů č.48 a 49"**, vyhlašovatele Česká republika – Ministerstvo obrany., se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6, IČ: 60162694

- k podpisu nabídky a smlouvy elektronickým podpisem.

V Lovosicích dne: 20.2.2017

[redacted]

Lubomír Červinský
jednatel společnosti
Raeder & Falge s.r.o.

Raeder & Falge s.r.o.
Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
[redacted]

Zmocnění přijímám:

[redacted]

Ing. Dana Švarcová
ved.rozpočtového oddělení
Raeder & Falge s.r.o.

Ing. Dana Švarcová

Digitálně podepsal Ing. Dana Švarcová
Datum: 2017.02.21 08:34:52 +01'00'

[redacted]

MOCRX0000P9U

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly
odbor státního dozoru
oddělení státního dozoru Litoměřice
pracoviště stavebního úřadu
Generála Píky 1, Praha 6, PSČ 160 00, datová schránka x2d4xnx

---

Váš dopis zn. 168-47/2016-6440
Ze dne 7. 11. 2016

Sp.zn. SpMO 1597/2016-1216
Čj. MO 5598/2016-1216
Vyřizuje Ing. Pavel Janoušek
[redacted]

Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem
Hradební 12

110 05 PRAHA 1

Datum 5. prosince 2016

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 01-16-20

Výroková část:

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad") vykonávající působnost stavebního úřadu podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), přezkoumal ve stavebním řízení podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 10. 11. 2016 podala

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, IČ: 60162694, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany čj. 335/2015-7542KM ze dne 28. 7. 2015 Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem se sídlem Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha 1 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

CE 00-09-02/205
„Letiště Kbely – stavební opravy hangárových vrat II 48"
Letiště Kbely, Mladoboleslavská 300, 197 00 Praha
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 1992/123 v katastrálním území Kbely.

Stavba obsahuje:

Jedná se o rekonstrukci - stavební úpravy prahů kolejiště haly hangáru (portál o šířce 40,138 m je uzavírán pojezdovými křídly vrat o velikostech 2,864 m x 5,980 m. Vratových křídel je celkem 12). Hangár se nachází na Letišti Kbely, při pojezdové dráze.
Provedeny budou bourací práce v úseku rekonstrukce prahu kolejiště, předtím budou demontovány vratové díly. Betonový práh bude kompletně vybourán po celé délce hangáru a v plné šíři, vymezené z exteriéru stávajícím štěrbinovým odvodňovacím žlabem, z interiéru hranou nivelety podlahy. Prostorovou lešeňovou konstrukci opláštěnou deskovým materiálem bude v plném profilu hangárových vrat oddělena hala hangáru a staveniště. Provedena bude mikropilotáž ve dvou řadách a bude součástí konstrukce základového prahu kolejiště. Budou osazeny nové odvodňovací žlaby kolejiště. Budou navráceny ležaté trasy připojovacího kanalizačního potrubí, osazeny nové odvodňovací žlaby, osazeny lapače splavenin na dešťové svody. Provedeno bude dopojení železobetonového prahu na stávající okolní plochy.

Rozsah stavebních prací - bližší specifikace stavebních prací a dodávek - viz. projektová dokumentace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Letiště Kbely – oprava kolejiště hangárových vrat H48", zpracované firmou Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6, IČ 04640403, z 09/2016, zodpovědný projektant: Ing. Pavel Šlechta, číslo ČKAIT 0003372.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu; stavebník předloží opravenou dokumentaci stavebnímu úřadu, který rozhodne, zda vydá doplněk k původnímu rozhodnutí nebo vydá rozhodnutí nové.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) dokončení stavby
5. Stavební povolení platí pouze pro stavbu a stavební práce v rozsahu uvedeném v povolení. V souvislosti s povolenou stavbou nesmí být prováděna žádná jiná stavba ani jiné stavební práce.
6. Realizaci stavby bude provádět odborná stavební firma s autorizací na tento druh stavby za odborného stavebního dozoru. Po provedeném výběrovém řízení (nejpozději 14 dnů před zahájením prací) předloží stavebník stavebnímu úřadu kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu vybraného zhotovitele.
7. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve smyslu NV č. 361/2007 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb., NV č. 362/2005 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 262/2006 Sb.; rovněž budou dodržena příslušná protipožární opatření.
8. Stavebník je povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v případě, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby a celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.
9. Zhotovitel je povinen mít na stavbě projektovou dokumentaci a stavební deník, řádně vedený ve smyslu §157 zák. č.183/2006 Sb. (stavební zákon).

10. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zranění třetích osob pohybujících se po staveništi a v jeho okolí.
11. Zhotovitel je povinen se řídit vnitřními organizačními směrnicemi areálu a dbát všech pokynů stanovených pro pohyb osob a techniky. Podmínky vstupu a pohybu osob a vozidel budou projednány s provozovatelem areálu při předání staveniště.
12. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
13. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen projekt skutečného provedení.
14. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží „Zápis o předání a převzetí" dokončených prací – pokud byl pořízen, potvrzený stavebníkem a zhotovitelem díla. Pokud nebyl „Zápis o předání a převzetí" pořízen, předloží stavebník stavebnímu úřadu „Prohlášení stavebníka", kde se spolu se zhotovitelem uvedou, že je stavba provedena v souladu se zadáním (smlouva o dílo), v rozsahu schválené projektové dokumentace a vydaným stavebním povolením a stavebník je připraven dílo převzít. Prohlášení bude podepsáno stavebníkem a zhotovitelem nebo jejich zmocněnci.
15. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy atesty nebo prohlášení o shodě na použité materiály ve smyslu zák. č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
16. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží evidenci odpadů vzniklých při bouracích pracích.
17. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží k instalovaným zařízením návody k obsluze, protokoly o zaškolení odpovědných pracovníků pro provoz, obsluhu a údržbu, provozní řády, protokoly o vykonaných zkouškách a revizích, atp.
18. Stavba bude dokončena do 10/2017.
19. Orientační náklady stavby jsou 5,0 mil. Kč.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1.

Odůvodnění:

Dne 10. 11. 2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10-ti dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
S ohledem na veřejný zájem byla stavba posouzena podle obecných požadavků na výstavbu, vnitřních předpisů ministerstva obrany a v souladu s § 43 zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

[redacted]

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: -
Účastníci řízení - další dotčené osoby: -
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k ministrovi obrany cestou sekce dozoru a kontroly MO, odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice, pracoviště vykonávající působnost stavebního úřadu Praha, (Generála Píky 1, 160 00 Praha 6, úřední dny: Po a St 8 - 17 hod).
Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

[redacted]

Ing. Pavel Janoušek
oprávněná úřední osoba

[redacted]

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevymáhá.

Obdrží
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

[redacted]

MOCRX0000QLZ

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly
odbor státního dozoru
oddělení státního dozoru Litoměřice
pracoviště stavebního úřadu

Generála Píky 1, Praha 6, PSČ 160 00, datová schránka x2d4xnx

---

Váš dopis zn. 168-47/2016-6440
Ze dne 7. 11. 2016

Sp.zn. SpMO 1598/2016-1216
Čj. MO 5616/2016-1216
Vyřizuje Ing. Pavel Janoušek
[redacted]

Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem
Hradební 12

110 05 PRAHA 1

Datum 5. prosince 2016

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 01-16-21 [redacted]

Výroková část:

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad") vykonávající působnost stavebního úřadu podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon"), přezkoumal ve stavebním řízení podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání stavebního povolení, kterou dne 10. 11. 2016 podala

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, IČ: 60162694, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany čj. 335/2015-7542KM ze dne 28. 7. 2015 Ing. Pavel Ján, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem se sídlem Hradební 772/12, P.O.BOX č. 45, 110 05 Praha 1 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:

CE 00-09-02/206
„Letiště Kbely – stavební opravy hangárových vrat H 49"
Letiště Kbely, Mladoboleslavská 300, 197 00 Praha
(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 1992/114 v katastrálním území Kbely.

Stavba obsahuje:

Jedná se o rekonstrukci – stavební úpravy prahů kolejiště haly hangáru (portál o šířce 40,138 m je uzavírán pojezdovými křídly vrat o velikostech 2,859 m x 7,978 m. Vratových křídel je celkem 12). Zároveň jsou navrženy drobné úpravy vrat a úprava nadpraží vrat – částečné navýšení nadpraží vrat. Hangár se nachází na Letišti Kbely, při pojezdové dráze.
Provedeny budou bourací práce v úseku rekonstrukce prahu kolejiště, předtím budou demontovány vratové díly. Betonový práh bude kompletně vybourán po celé délce hangáru a v plné šíři, vymezené z exteriéru stávajícím štěrbinovým odvodňovacím žlabem, z interiéru hemou nivelety podlahy. Prostorovou lešeňovou konstrukcí opláštěnou deskovým materiálem bude v plném profilu hangárových vrat oddělena hala hangáru a staveniště. Provedena bude mikropilotáž ve dvou řadách a bude součástí konstrukce základového prahu kolejiště. Budou osazeny nové odvodňovací žlaby kolejiště. Budou navráceny ležaté trasy připojovacího kanalizačního potrubí, osazeny nové odvodňovací žlaby, osazeny lapače splavenin na dešťové svody. Provedeno bude dopojení železobetonového prahu na stávající okolní plochy.

Rozsah stavebních prací - bližší specifikace stavebních prací a dodávek - viz. projektová dokumentace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Letiště Kbely – oprava kolejiště hangárových vrat H49", zpracované firmou Atelier pozemního stavitelství s.r.o., Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6, IČ 04640403, z 09/2016, zodpovědný projektant: Ing. Pavel Šlechta, číslo ČKAIT 0003372.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu; stavebník předloží opravenou dokumentaci stavebnímu úřadu, který rozhodne, zda vydá doplněk k původnímu rozhodnutí nebo vydá rozhodnutí nové.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
   a) dokončení stavby
5. Stavební povolení platí pouze pro stavbu a stavební práce v rozsahu uvedeném v povolení. V souvislosti s povolenou stavbou nesmí být prováděna žádná jiná stavba ani jiné stavební práce.
6. Realizaci stavby bude provádět odborná stavební firma s autorizací na tento druh stavby za odborného stavebního dozoru. Po provedeném výběrovém řízení (nejpozději 14 dnů před zahájením prací) předloží stavebník stavebnímu úřadu kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu vybraného zhotovitele.
7. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve smyslu NV č. 361/2007 Sb., NV č.591/2006 Sb., NV č. 101/2005 Sb., NV č. 362/2005 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., zákona č. 262/2006 Sb.; rovněž budou dodržena příslušná protipožární opatření.
8. Stavebník je povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v případě, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby a celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dní, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

9. Zhotovitel je povinen mít na stavbě projektovou dokumentaci a stavební deník, řádně vedený ve smyslu §157 zák. č.183/2006 Sb. (stavební zákon).
10. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a provádět práce tak, aby nedošlo k ohrožení nebo zranění třetích osob pohybujících se po staveništi a v jeho okolí.
11. Zhotovitel je povinen se řídit vnitřními organizačními směrnicemi areálu a dbát všech pokynů stanovených pro pohyb osob a techniky. Podmínky vstupu a pohybu osob a vozidel budou projednány s provozovatelem areálu při předání staveniště.
12. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
13. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen projekt skutečného provedení.
14. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží „Zápis o předání a převzetí" dokončených prací – pokud byl pořízen, potvrzený stavebníkem a zhotovitelem díla. Pokud nebyl „Zápis o předání a převzetí" pořízen, předloží stavebník stavebnímu úřadu „Prohlášení stavebníka", kde se spolu se zhotovitelem uvedou, že je stavba provedena v souladu se zadáním (smlouva o dílo), v rozsahu schválené projektové dokumentace a vydaným stavebním povolením a stavebník je připraven dílo převzít. Prohlášení bude podepsáno stavebníkem a zhotovitelem nebo jejich zmocněnci.
15. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy atesty nebo prohlášení o shodě na použité materiály ve smyslu zák. č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
16. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží evidenci odpadů vzniklých při bouracích pracích.
17. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží k instalovaným zařízením návody k obsluze, protokoly o zaškolení odpovědných pracovníků pro provoz, obsluhu a údržbu, provozní řády, protokoly o vykonaných zkouškách a revizích, atp.
18. Stavba bude dokončena do 10/2017.
19. Orientační náklady stavby jsou 5,0 mil. Kč.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1.

Odůvodnění:

Dne 10. 11. 2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10-ti dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.
S ohledem na veřejný zájem byla stavba posouzena podle obecných požadavků na výstavbu, vnitřních předpisů ministerstva obrany a v souladu s § 43 zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

[redacted]

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: -
Účastníci řízení - další dotčené osoby: -
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k ministrovi obrany cestou sekce dozoru a kontroly MO, odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru Litoměřice, pracoviště vykonávající působnost stavebního úřadu Praha, (Generála Píky 1, 160 00 Praha 6, úřední dny: Po a St 8 - 17 hod).
Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

[redacted]

Ing. Pavel Janoušek
oprávněná úřední osoba [redacted]

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17/040

Stavba: Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Letiště Kbely	Datum:	20.2.2017
Zadavatel:		IČ:	
	Česká republika - Ministerstvo obrany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28714989
	Raeder & Falge s.r.o.	DIČ:	CZ28714989
Projektant:		IČ:	
	Atelier pozemního stavitelství s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**6 216 671,78**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 216 671,78	1 305 501,07
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	**7 522 172,85**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17/040

Stavba: **Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49**

Místo:	Letiště Kbely	Datum:	20.2.2017
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany	Projektant:	Atelier pozemního stavitelstv
Uchazeč:	Raeder & Falge s.r.o.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**6 216 671,78**	**7 522 172,85**	
APS-358/16	**Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H48**	2 993 416,17	3 622 033,57	**STA**
APS-358/16	Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H48	2 722 416,17	3 294 123,57	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	271 000,00	327 910,00	Soupis
APS358/16	**Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H49**	3 223 255,61	3 900 139,29	**STA**
APS358/16	Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H49	2 952 255,61	3 572 229,29	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	271 000,00	327 910,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

APS-358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H48

KSO:	811 55	CC-CZ:	
Místo:	Letiště Kbely	Datum:	20.2.2017
CZ-CPV:	45213351-8		

Zadavatel: IČ:
Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28714989
Raeder & Falge s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ:
Atelier pozemního stavitelství s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 722 416,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 722 416,17	21,00%	571 707,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **3 294 123,57**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

APS-358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H48

Místo:	Letiště Kbely	Datum:	20.2.2017
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany	Projektant:	Atelier pozemního stavit
Uchazeč:	Raeder & Falge s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 722 416,17**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 162 418,88
1 - Zemní práce	37 136,93
2 - Zakládání	996 115,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	21 838,00
4 - Vodorovné konstrukce	267,84
5 - Komunikace pozemní	18 685,04
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 006,16
8 - Trubní vedení	20 558,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	873 053,68
997 - Přesun sutě	95 507,39
998 - Přesun hmot	89 250,63
PSV - Práce a dodávky PSV	555 137,29
764 - Konstrukce klempířské	507,60
767 - Konstrukce zámečnické	521 517,52
777 - Podlahy lité	27 265,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 847,16
M - Práce a dodávky M	4 860,00

21-M - Elektroinstalace- uzemnění	4 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

APS-358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H48

Místo:	Letiště Kbely	Datum:	20.2.2017
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany	Projektant:	Atelier pozemního stavitelství s.r.o.
Uchazeč:	Raeder & Falge s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 722 416,17**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 162 418,88	
	D	1	Zemní práce				37 136,93	
1	K	113107121	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z kameniva drceného tl. 100 mm	m2	7,744	173,00	1 339,71	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S4"0,98*0,12+0,8*0,12+(1+0,49)/2*5+(0,8+0,49)/2*5,9		7,744			
2	K	113107125	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z kameniva drceného tl. 500 mm	m2	7,744	643,00	4 979,39	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S4"0,98*0,12+0,8*0,12+(1+0,49)/2*5+(0,8+0,49)/2*5,9		7,744			
3	K	113107134	Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z betonu prostého tl. 500 mm	m2	7,744	1 290,00	9 989,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S4"0,98*0,12+0,8*0,12+(1+0,49)/2*5+(0,8+0,49)/2*5,9		7,744			
4	K	132212101	Hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,874	673,00	3 953,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pro dešť.kanalizaci DN 110"0,7*0,4*2*2+0,8*0,4*1,5*2		2,080			
	VV		-"skladba vozovky"(0,7*0,4*0,5*2+0,8*0,4*0,5*2)		-0,600			
	VV		"pro napojení kanalizace DN 200 a šachty"1,5*0,6*2		1,800			
	VV		-"skladba vozovky"1,5*0,6*0,5		-0,450			
	VV		"pro palisády"0,9*0,15*0,38		0,051			
	VV		"dokopání pod práh"0,06*1,241*40,2		2,993			
	VV		Součet		5,874			
5	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š. do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	2,937	183,00	537,47	CS ÚRS 2016 01
	VV		5,874*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		2,937			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2 m	m2	70,369	94,10	6 621,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pro dešť.kanalizaci DN100"(2*(0,7*2)*2+1,5*(0,8*2))*2		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro napojení kanalizace DN 200 a šachty"1,5*2*2		6,000			
	VV		"pro kci prahu mimo žleb"33,912*1,1+(4,58-5,48)*1,1		48,369			
	VV		Součet		70,369			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	7,369	17,80	131,17	CS ÚRS 2016 01
8	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,243	97,10	314,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vývrtek"0,141*23		3,243			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,378	200,00	1 475,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vývrtek"3,243		3,243			
	VV		"výkop kanalizace"2,83-"zásyp"1,739		1,091			
	VV		"pro palisády"0,9*0,15*0,38		0,051			
	VV		"dokopání pod práh"0,06*1,241*40,2		2,993			
	VV		Součet		7,378			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,890	10,00	368,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		7,378*5 "Přepočtené koeficientem množství		36,890			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,378	147,00	1 084,57	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vývrtek"3,243		3,243			
	VV		"výkop kanalizace"2,83-"zásyp"1,739		1,091			
	VV		"pro palisády"0,9*0,15*0,38		0,051			
	VV		"dokopání pod práh"0,06*1,241*40,2		2,993			
	VV		Součet		7,378			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,378	8,00	59,02	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vývrtek"3,243		3,243			
	VV		"výkop kanalizace"2,83-"zásyp"1,739		1,091			
	VV		"pro palisády"0,9*0,15*0,38		0,051			
	VV		"dokopání pod práh"0,06*1,241*40,2		2,993			
	VV		Součet		7,378			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,280	250,00	3 320,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		7,378*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		13,280			
14	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,739	321,00	558,22	CS ÚRS 2016 01
	VV		"výkop kanalizace"2,83-"obsyp"0,66-"lože"0,18-"šachta"0,251		1,739			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,660	282,00	186,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dešt.kanalizace DN 110"1,5*0,3*0,4*2		0,360			
	VV		"potrubí DN 200"1*0,6*0,5		0,300			
	VV		Součet		0,660			
16	M	583312000	štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	1,320	229,20	302,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,66*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	181101110R	Úprava pláně v zářezech,násypech se zhutněním ručně	m2	54,704	35,00	1 914,64	
	VV		"skladba S5"40,2*1,241		49,888			
	VV		"skladba S7"(5,48+4,57)*0,13		1,307			
	VV		"skladba S8"(0,125+0,6)/2*4,56+0,43*0,6+0,55*0,28+(0,125+0,4)/2*5,5		3,509			
	VV		Součet		54,704			
	D	2	Zakládání				996 115,01	
18	K	212755224R	Odstranění potrubí z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	40,300	45,00	1 813,50	
	VV		"poznámka 8" 40,3		40,300			
19	K	224321114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV omezený prostor	m	161,000	1 820,00	293 020,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		7*23		161,000			
20	K	227111113	Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 156 mm	m	161,000	270,00	43 470,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		7*23		161,000			
21	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37	m3	54,877	3 240,00	177 801,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		"cle statiky"1,1*1,241*40,2		54,877			
22	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	55,341	450,00	24 903,45	CS ÚRS 2016 01
	VV		40,2*1,1*2-"žlab"30,09*1,1		55,341			
23	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	55,341	75,00	4 150,58	CS ÚRS 2016 01
24	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	1,354	28 500,00	38 589,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle statiky"					
	VV		1354,2/1000		1,354			
	VV		Součet		1,354			
25	K	283111113R	Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 115 mm vč.injektáže	m	92,000	713,00	65 596,00	
	VV		4*23		92,000			
26	M	140110790R	trubka ocelová bezešvá hladká (S355), 108 x 16 mm	m	92,000	1 322,50	121 670,00	
27	K	283111123R	Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 115 mm vč.injektáže	m	69,000	989,00	68 241,00	
	VV		"kořen mikropiloty"3*23		69,000			
28	M	140110795R	trubka ocelová manžetová (S355), 108 x 16 mm	m	69,000	1 437,50	99 187,50	CS ÚRS 2016 01
29	K	283131113	Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm	kus	23,000	610,00	14 030,00	CS ÚRS 2016 01
30	M	135151381R	Hlava mikropiloty ocelová PL.30x200-200mm - dodávka	kus	23,000	1 897,50	43 642,50	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 838,00	
31	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	10,000	149,00	1 490,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"u svodu"5*2		10,000			
32	M	592284085R	PALISÁDA betonové přírodní 18x12x60 cm	kus	10,000	110,00	1 100,00	
33	K	389381005R	Dobetonování konstrukcí betonem tř. C 20/25	m3	6,015	3 200,00	19 248,00	
	VV		"dobetonování skladba S6"					
	VV		33,912*0,15*0,90		4,578			
	VV		"dobetonování skladba S7"					
	VV		(5,48+4,57)*0,13*1,1		1,437			
	VV		Součet		6,015			
	D	4	Vodorovné konstrukce				267,84	
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,180	800,00	144,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"DN 110"1,5*0,4*0,1*2		0,120			
	VV		"DN200"1*0,6*0,1		0,060			
	VV		Součet		0,180			
35	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,018	2 880,00	51,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pod potrubí"0,3*0,3*0,1*2		0,018			
36	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,240	300,00	72,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		(0,3*4)*0,1*2		0,240			
	D	5	Komunikace pozemní				18 685,04	
37	K	566901160R	Vyspravení podkladu po překopech do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	3,509	680,00	2 386,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S8"(0,125+0,6)/2*4,56+0,43*0,6+0,55*0,28+(0,125+0,4)/2*5,5		3,509			
38	K	566901170R	Vyspravení a doplnění podkladu po překopech plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25)	m3	3,333	3 890,00	12 965,37	
	VV		"skladba S8"((0,125+0,6)/2*4,56+0,43*0,6+0,55*0,28+(0,125+0,4)/2*5,5)*0,95		3,333			
39	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	7,018	466,00	3 263,37	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S8 2 vrstvy"((0,125+0,6)/2*4,56+0,43*0,6+0,55*0,28+(0,125+0,4)/2*5,5)*2		7,018			
40	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3,509	20,00	70,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S8"(0,125+0,6)/2*4,56+0,43*0,6+0,55*0,28+(0,125+0,4)/2*5,5		3,509			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 006,16	
41	K	629991002R	Zakrytí podélných ploch fólií textilní volně položenou vč. pozdějšího odkrytí	m2	60,300	75,00	4 522,50	
	VV		40,2*1,5		60,300			
42	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	1,017	3 760,00	3 823,92	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S6"33,912*0,2*0,15		1,017			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	631319013	Příplatek k mazanině tl. do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,017	172,00	174,92	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba 56"33,912*0,2*0,15		1,017			
44	K	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	1,017	1 460,00	1 484,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba 56"33,912*0,2*0,15		1,017			
	D	8	Trubní vedení				20 558,20	
55	K	8576011019	Propojení stávajícího kameninové potrubí DN 200 s potrubím RG DN 200	kus	1,000	450,00	450,00	
46	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	7,600	223,00	1 694,80	CS ÚRS 2016 01
45	K	871355221	K13-Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	1,000	654,00	654,00	CS ÚRS 2016 01
47	K	877260310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	10,000	146,00	1 460,00	CS ÚRS 2016 01
48	M	286112510	*K8-koleno kanalizace plastové KGB 100x45°*	kus	8,000	46,20	369,60	CS ÚRS 2016 01
49	M	286113530	*K9-koleno kanalizace plastové KGB 100x87°*	kus	2,000	53,40	106,80	CS ÚRS 2016 01
50	K	877260320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	248,00	496,00	CS ÚRS 2016 01
51	M	286113870	*K10-odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-100/100/45°*	kus	2,000	106,00	212,00	CS ÚRS 2016 01
66	K	877265265R	Demontáž dvorní vpusti	kus	1,000	100,00	100,00	
67	K	877265266R	Demontáž vpusti na konci kolejiště	kus	1,000	150,00	150,00	
	VV		"poznámka 5"1		1,000			
53	K	877265272R	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 100	kus	2,000	140,00	280,00	
54	M	552441009R	*K1-lapač střešních splavenin - geiger DN 100 mm litinový dle PD*	kus	2,000	200,00	400,00	
52	K	877375001R	Montáž a dodávka přechod z plastových trub DN 110 na litinu DN100 vč.potřebné úpravy potrubí	kus	2,000	420,00	840,00	
56	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	8,000	15,00	120,00	CS ÚRS 2016 01
57	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2016 01
58	K	892601122R	Proplach a čištění kanalizačního potrubí do DN 200, do 50 m	m	13,000	55,00	715,00	CS ÚRS 2016 01
59	K	894811263	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 1910 do 2280 mm vč.lože a obsypu	kus	1,000	7 250,00	7 250,00	CS ÚRS 2016 01
60	K	894812622R	Vyvrtání a utěsnění chemickou maltou otvoru ve stěně šachtin.šachty pro osazení chráničky na potrubí DN 160	kus	2,000	650,00	1 300,00	
61	K	895941101R	Vybourání vpusti kanalizační uliční z betonových dílců	kus	1,000	550,00	550,00	
	VV		"pozn.3"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	899140802R	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	8,000	120,00	960,00	
	VV		"stávající potrubí"8		8,000			
66	K	899140810R	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	2,000	100,00	200,00	
62	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	446,00	446,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.3"1		1,000			
64	K	899915111R	KT2-Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN160 a zasunutí potrubí do chrániče	m	0,600	440,00	264,00	
	VV		"do štěrbin.žlabu"0,3*2		0,600			
63	K	899915112R	KT4-Montáž a dodávka ocelové chrániče DN 180 délky 300 mm kompletní provedení dle PD	kus	2,000	750,00	1 500,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				873 053,68	
69	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	12,030	208,00	2 502,24	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.10"6,1+5,15+0,5+0,28		12,030			
70	K	919731115R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 500 mm	m	13,290	320,00	4 252,80	
	VV		"jako řezání"13,29		13,290			
71	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	11,250	44,90	505,13	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jako řezání"11,25		11,250			
72	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	11,250	109,00	1 226,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.10"6,1+5,15		11,250			
73	K	919735127R	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 500 mm	m	13,290	1 000,00	13 290,00	
	VV		"pozn.7 u svodu"(0,12*2+0,8+1)		2,040			
	VV		"pozn.10 pod asfaltem"11,25		11,250			
	VV		Součet		13,290			
74	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	12,000	386,00	4 632,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"žlab 175"5,5+4,5		10,000			
	VV		"žlab 75"1"2		2,000			
	VV		Součet		12,000			
75	M	592272261631R	*K2-žlab odvodňovací délky 1 m pro vysoké zatížení světlá šířka 17,5 cm,z polymerického betonu pro vodotěsnou pokládku s integrovaným bílým labyrintovým těsněním DN 150 pro vodotěsné připojení k základnímu vedení dle PD*	kus	9,000	6 590,00	59 310,00	CS ÚRS 2016 01
76	M	592272261632R	*K2-žlab odvodňovací délky 0,5 m pro vysoké zatížení světlá šířka 17,5 cm,z polymerického betonu pro vodotěsnou pokládku s integrovaným bílým labyrintovým těsněním DN 150 pro vodotěsné připojení k základnímu vedení dle PD*	kus	2,000	2 740,00	5 480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	M	592272261420R	K3-žlab odvodňovací délky 1,0 m pro vysoké zatížení světlá šířka 7,5 cm,z polymerického betonu pro vodotěsnou pokládku s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje s předtvarováním pro svislý odtok DN 100 dle PD	kus	2,000	1 580,00	3 160,00	
78	M	59227243614R	K4-stěna čelní pro žlab z polymerbetonu pro vysoké zatížení světlá šířka 17,5 cm tl.20 mm s ochrannou litinovou hranou dle PD	kus	2,000	480,00	960,00	
79	M	59227243584R	K5-stěna čelní pro žlab z polymerbetonu pro vysoké zatížení světlá šířka 7,5 cm tl.20 mm s ochrannou litinovou hranou dle PD	kus	2,000	190,00	380,00	
80	M	59227243618R	K6-stěna čelní s odtokem pro žlab z polymerbetonu pro vysoké zatížení světlá šířka 17,5 cm s ochrannou litinovou hranou dle PD	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
81	M	59227243587R	K7-stěna čelní s odtokem pro žlab z polymerbetonu pro vysoké zatížení světlá šířka 7,5 cm s ochrannou litinovou hranou dle PD	kus	2,000	350,00	700,00	
82	K	936331111R	Zaslepení nebo zabetonování otvorů po potrubí ve stávajícím žlabu pl otvoru 0,09 m2	kus	1,000	200,00	200,00	
83	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	482,400	22,90	11 046,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		40,2*1,5*8		482,400			
84	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	14 472,000	1,35	19 537,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"předpoklad 30 dní"40,2*1,5*8*30		14 472,000			
85	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	482,400	18,20	8 779,68	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jako zřízení"482,4		482,400			
86	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	232,800	5,52	1 285,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vnitřní prostor hangáru do hl.5 m"34,5*5		172,500			
	VV		"prostor kolejiště"40,2*1,5		60,300			
	VV		Součet		232,800			
87	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	205,000	6,22	1 275,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		"prostor před hangárem šíře 5 m"41*5		205,000			
88	K	952904161R	Čištění štěrbinových betonových žlabů - propláchnutí tlakovou vodou	m	28,000	45,00	1 260,00	
89	K	953961221R	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 200 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	688,000	139,00	95 632,00	
	VV		"dle statiky"688		688,000			
90	K	953961222R	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 300 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	139,00	1 112,00	
	VV		"pro kotvení Z13"4*2		8,000			
91	K	953965113R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 200 mm	kus	688,000	47,00	32 336,00	
	VV		"dle statiky"688		688,000			
92	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	44,908	2 200,00	98 797,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S2"40,24*1,24*0,9		44,908			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	964072201R	Demontáž ocelových konstrukcí kolejnic vybouráním a rozřezáním	kg	2 725,525	19,00	51 784,98	
	VV		"pozn.1"					
	VV		"U100 s navařenou ploch.ocel.spojené po 1m"(6,043+9,072+12,091+15,099+18,127+39,637+18,085+15,032+12,061+9,059+6,019)*17		2 725,525			
94	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	7,485	332,00	2 485,02	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.9"40,24*1,24*0,15		7,485			
95	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	4,578	270,00	1 236,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S3"33,912*0,15*0,9		4,578			
96	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	3,000	72,50	217,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.2"3		3,000			
97	K	974042574	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 150 mm	m	33,912	358,00	12 140,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S3"33,912		33,912			
98	K	977211113	Řezání ŽB kcí hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	30,980	2 160,00	66 916,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dořezavka pozn.7 u ponechaného žlabu "30+0,49*2		30,980			
99	K	977211114	Řezání ŽB kcí hl do 520 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	37,070	2 780,00	103 054,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.7 v interiéru"37,07		37,070			
100	K	977211115	Řezání ŽB kcí hl do 680 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	55,780	4 270,00	238 180,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.7 u ponechaného žlabu "30+0,49*2		30,980			
	VV		" příčné rozřezání prahu po 2 m"1,24*20		24,800			
	VV		Součet		55,780			
101	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	25,500	1 040,00	26 520,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S6"170*0,15		25,500			
102	M	130100100	*tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 8 mm*	t	0,022	20 800,00	457,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S6"170*0,3*0,395/1000		0,020			
	VV		0,02*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,022			
	D	997	Přesun sutě				95 507,39	
103	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	129,386	293,00	37 910,10	CS ÚRS 2016 01
104	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	126,258	167,00	21 085,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		"celk.hmotnost"129,386		129,386			
	VV		-"ocel.kce a potrubí"3,128		-3,128			
	VV		Součet		126,258			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 767,612	7,30	12 903,57	CS ÚRS 2016 01
	VV		"celk.odvoz 15 km"126,258*14		1 767,612			
106	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	102,787	200,00	20 557,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"celk.hmotnost"126,258		126,258			
	VV		-"kamenivo"23,471		-23,471			
	VV		Součet		102,787			
107	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	23,471	130,00	3 051,23	CS ÚRS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				89 250,63	
108	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	186,327	479,00	89 250,63	CS ÚRS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				555 137,29	
	D	764	Konstrukce klempířské				507,60	
109	K	764456862R	Demontáž kolen výtokových kruhových, a úprava spodní části svodu z Pz plechu s povrch.úpravou D 100 mm pro napojení stávajícího svodu do lapače kompletní provedení dle PD	kus	2,000	250,00	500,00	
	VV		"poznámka 12"2		2,000			
110	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	5,000	1,52	7,60	CS ÚRS 2016 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				521 517,52	
111	K	767651186	Montáž dorazového systému vrat	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	
	VV		"atypický výrobek Z13"2		2,000			
112	M	553- Z13R	Z13- výroba a dodávka dorazu vrat vč.nátěrů kompletní provedení dle PD	kus	2,000	6 850,00	13 700,00	
113	K	767654251R	Demontáž vrat hangárových pojezdových plochy do 32 m2- pomocí autojeřábu vč.naložení na dopravní prostředek,odvoz do 2 km a složení na určené místo	kus	12,000	3 250,00	39 000,00	
114	K	767654253R	Montáž vrat hangárových pojezdových plochy do 32 m2-pomocí autojeřábu s naložením na dopravní prostředek a převozu ze složeného místa do 2 km	kus	12,000	3 250,00	39 000,00	
115	K	767658921R	Oprava a údržba vrat - demontáž spodního lemovacího L profilu a zkrácení krycího plechu vrat dle PD	kus	12,000	660,00	7 920,00	
	VV		"pro vrata Z1-Z12"					
	VV		"poznámka 31"12		12,000			
116	K	767658922R	Oprava a údržba vrat - frézování horní plochy litinového vozíku snížení o 7 mm dle PD	kus	24,000	1 980,00	47 520,00	
	VV		"pro vrata Z1-Z12"					
	VV		"poznámka 34"2*12		24,000			
117	K	767658923R	Oprava a údržba vrat - demontáž stávajících podložek dle PD	kus	24,000	20,00	480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro vrata Z1-Z12"					
	VV		"poznámka 35"2*12		24,000			
118	K	767658924R	Oprava a údržba vrat - zkrácení stávajícího vodícího čepu o 3 mm dle PD	kus	24,000	250,00	6 000,00	
	VV		"pro vrata Z1-Z12"					
	VV		"poznámka 37"2*12		24,000			
119	K	767658925R	Oprava a údržba vrat - kontrola a úprava bočních ocel.příložek zajišťující dosedání jednotlivých hangárových vrat k sobě dle PD	soubor	12,000	3 600,00	43 200,00	
	VV		"pro vrata Z1-Z12"					
	VV		"poznámka 38"12		12,000			
120	K	767658926R	Oprava a údržba vrat - stávající šrouby demontáž a opětovné použití dle PD	soubor	12,000	20,00	240,00	
	VV		"pro vrata Z1-Z12"					
	VV		"poznámka 41"12		12,000			
121	K	767658927R	Oprava a údržba vrat - přivaření ocelového L profilu 30x20x3 mm ke stojnám a přichycení plechu trhanými nýty vč.nátěrů dle PD	kus	12,000	1 150,00	13 800,00	
	VV		"pro vrata Z1-Z12"					
	VV		"poznámka 42"12		12,000			
122	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	1 896,000	27,60	52 329,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nové vedení v části nadpraží plechy přivařené k zabet.L profilům kout.svárem"					
	VV		"dle statiky bez kotev"1896		1 896,000			
123	M	55341961R	*zámečnická výroba a dodávka plechů v nadpraží vrat*	kg	1 896,000	42,00	79 632,00	
	VV		"nové vedení v části nadpraží plechy přivařené k zabet.L profilům kout.svárem"					
	VV		"dle statiky bez kotev"1896		1 896,000			
124	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	2 490,000	20,30	50 547,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle statiky dráha kolejnice"2490		2 490,000			
125	M	55380000 1R	*zámečnická výroba a dodávka dráhy kolejnice vrat*	kg	2 489,200	48,00	119 481,60	
	VV		"dle statiky"					
	VV		"PL 12/80"339,3		339,300			
	VV		"U80"1391,4		1 391,400			
	VV		"PL 30/20"758,5		758,500			
	VV		Součet		2 489,200			
126	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,713	863,00	4 067,32	CS ÚRS 2016 01
	D	777	Podlahy lité				27 265,01	
127	K	777611903R	Opravy podlah nátěry epoxidové podlah betonových s penetrací tl.2 mm pro silně namáhavé podlahy skladba dle PD	m2	6,782	180,00	1 220,76	
	VV		"skladba S9"33,912*0,2		6,782			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	777615219R	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné s penetrací- 2 komponentní epox.nátěr bez rozpouštědel s povrch.úpravou pro silně namáhavé podlahy skladba dle PD	m2	56,282	460,00	25 889,72	
	VV		"skladba S3"40,2*1,241		49,868			
	VV		"skladba S7"(5,48+4,57)*0,13		1,307			
	VV		"skladba S6"33,912*0,15		5,087			
	VV		Součet		56,282			
129	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	271,100	0,57	154,53	CS ÚRS 2016 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 847,16	
130	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	19,790	44,50	880,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přidané plechy horního vedení"					
	VV		"PL.20/100"3,57		3,570			
	VV		"PL.20/150"1,52		1,520			
	VV		"PL.15/100"6,37		6,370			
	VV		"PL.15/150"3,6		3,600			
	VV		"PL.12/100"0,38		0,380			
	VV		"PL.12/150"0,35		0,350			
	VV		"PL.10/100"1,2		1,200			
	VV		"PL.10/150"0,68		0,680			
	VV		"PL.8/100"0,35		0,350			
	VV		"PL.8/150"0,34		0,340			
	VV		"PL.6/100"0,78		0,780			
	VV		"PL.6/150"0,65		0,650			
	VV		Součet		19,790			
131	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	19,790	3,56	70,45	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jako odmaštění"19,790		19,790			
132	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,790	85,10	1 684,13	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přidané plechy horního vedení"					
	VV		"PL.20/100"3,57		3,570			
	VV		"PL.20/150"1,52		1,520			
	VV		"PL.15/100"6,37		6,370			
	VV		"PL.15/150"3,6		3,600			
	VV		"PL.12/100"0,38		0,380			
	VV		"PL.12/150"0,35		0,350			
	VV		"PL.10/100"1,2		1,200			
	VV		"PL.10/150"0,68		0,680			
	VV		"PL.8/100"0,35		0,350			
	VV		"PL.8/150"0,34		0,340			
	VV		"PL.6/100"0,78		0,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"PL.6/150"0,65		0,650			
	VV		Součet		19,790			
133	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,790	80,10	1 585,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jako základní nátěr"19,79		19,790			
134	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,790	82,20	1 626,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jako základní nátěr"19,79		19,790			
	D	M	Práce a dodávky M				4 860,00	
	D	21-M	Elektroinstalace- uzemnění				4 860,00	
135	K	210220011R	Zemnící pásek FeZn 30x4 mm připojený k U100	m	6,000	105,00	630,00	
136	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
137	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2016 01
138	K	210280000R	Revizní zpráva	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
139	K	210293018R	Nátěr nového pásku a svorek hromosvodů vč.materiálu	soubor	1,000	850,00	850,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

APS-358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H48

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	811 55	CC-CZ:	
Místo:	Letiště Kbely	Datum:	20.2.2017
Zadavatel:		IČ:	
	Česká republika - Ministerstvo obrany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28714989
	Raeder & Falge s.r.o.	DIČ:	CZ28714989
Projektant:		IČ:	
	Atelier pozemního stavitelství s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**271 000,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 000,00	21,00%	56 910,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	**327 910,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

APS-358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H48

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Letiště Kbely	Datum:	20.2.2017
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany	Projektant:	Atelier pozemního stavit
Uchazeč:	Raeder & Falge s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**271 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	271 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	48 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	120 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

APS-358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H48

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Letiště Kbely

Datum: 20.2.2017

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant: Atelier pozemního stavitelství s.r.o.

Uchazeč: Raeder & Falge s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**271 000,00**	
	o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				271 000,00	
	o	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				48 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	013203000	Dílenská a výrobní dokumentace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
	o	VRN2	Příprava staveniště				120 000,00	
5	K	020001001R	Zajištění,ochrana a zabezpečení zbývajících prostor hangáru- provizorní lešeňová kce,opláštěná deskovým materiálem sloužící k eliminaci možných silových účinků sání a větru cle TZ	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	
	o	VRN3	Zařízení staveniště				45 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2016 01
	o	VRN4	Inženýrská činnost				23 000,00	
7	K	043194000	Převzení základové zprávy geologem	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				35 000,00	
9	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

APS358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H49

KSO:	811 55	CC-CZ:	
Místo:	Letiště Kbely	Datum:	20.2.2017
CZ-CPV:	45213351-8		

Zadavatel: IČ:
Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28714989
Raeder & Paige s.r.o. DIČ: CZ28714989

Projektant: IČ:
Atelier pozemního stavitelství s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 952 255,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 952 255,61	21,00%	619 973,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **3 572 229,29**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

APS358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H49

Místo:	Letiště Kbely	Datum:	20.2.2017
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany	Projektant:	Atelier pozemního stavit
Uchazeč:	Raeder & Falge s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 952 255,61**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 455 824,19
1 - Zemní práce	30 540,78
2 - Zakládání	1 371 490,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 808,00
4 - Vodorovné konstrukce	283,84
5 - Komunikace pozemní	15 499,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 028,20
8 - Trubní vedení	13 161,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	799 201,43
997 - Přesun sutě	100 002,67
998 - Přesun hmot	97 807,97
PSV - Práce a dodávky PSV	491 396,42
764 - Konstrukce klempířské	304,56
767 - Konstrukce zámečnické	457 299,96
777 - Podlahy lité	29 983,41
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 808,49
M - Práce a dodávky M	5 035,00

21-M - Elektroinstalace-uzemnění	5 035,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

APS358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H49

Místo: Letiště Kbely | Datum: 20.2.2017

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany | Projektant: Atelier pozemního stavitelství s.r.o.

Uchazeč: Raeder & Falge s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 952 255,61**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 455 824,19	
	D	1	Zemní práce				30 540,78	
1	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	4,184	643,00	2 690,31	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba 54"(0,75+0,49)/2*3,76+(0,65+0,49)/2*3,25		4,184			
2	K	113107134	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 500 mm	m2	4,184	1 290,00	5 397,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba 54"(0,75+0,49)/2*3,76+(0,65+0,49)/2*3,25		4,184			
3	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	4,184	251,00	1 050,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba 54"(0,75+0,49)/2*3,76+(0,65+0,49)/2*3,25		4,184			
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,762	673,00	3 204,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pro delší kanalizaci"1*0,4*2*2+0,8*0,4*0,8*2		2,112			
	VV		-"skladba vozovky"(1*0,4*2*0,5+0,8*0,4*0,5*2)		-0,720			
	VV		"dokopání pod práh"(3,167+3,226)*0,06*1,29+33,98*0,06*1,41		3,370			
	VV		Součet		4,762			
5	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,381	183,00	435,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,762*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		2,381			
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	62,754	94,10	5 905,15	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pro delší kanalizaci"(2*(1*2)*2+0,8*(0,8*2))*2		18,560			
	VV		"pro kci prahu mimo žlab"32,976*1,1+(2,35+2,85)*1,1		44,194			
	VV		Součet		62,754			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	62,754	17,80	1 117,02	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,794	97,10	465,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vývrtek"0,141*34		4,794			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,956	200,00	1 791,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vývrtek"4,794		4,794			
	VV		"dešt.kanal. výkop"1,392-"zásyp"0,6		0,792			
	VV		"dokopání pod prah"(3,167+3,226)*0,06*1,29+33,98*0,06*1,41		3,370			
	VV		Součet		8,956			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	44,780	10,00	447,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		8,956*5 "Přepočtené koeficientem množství		44,780			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,956	147,00	1 316,53	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vývrtek"4,794		4,794			
	VV		"dešt.kanal. výkop"1,392-"zásyp"0,6		0,792			
	VV		"dokopání pod prah"(3,167+3,226)*0,06*1,29+33,98*0,06*1,41		3,370			
	VV		Součet		8,956			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,956	8,00	71,65	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vývrtek"4,794		4,794			
	VV		"dešt.kanal. výkop"1,392-"zásyp"0,6		0,792			
	VV		"dokopání pod prah"(3,167+3,226)*0,06*1,29+33,98*0,06*1,41		3,370			
	VV		Součet		8,956			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,121	250,00	4 030,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		8,956*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		16,121			
14	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,232	321,00	74,47	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dešt.kanal. výkop"1,032-"zásyp"0,6-"lože"0,2		0,232			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,600	282,00	169,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dešt.kanalizace"2,5*0,3*0,4*2		0,600			
16	M	583312000	štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál	t	1,200	229,20	275,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,6*2 "Přepočtené koeficientem množství		1,200			
17	K	181101110R	Úprava pláně v zářezech,násypech se zhutněním ručně	m2	59,959	35,00	2 098,57	
	VV		"skladba S5"(3,167+3,226)*1,29+33,98*1,41		56,159			
	VV		"skladba S7a S8"(1,68+2,12)		3,800			
	VV		Součet		59,959			
	0	2	Zakládání				1 371 490,65	
18	K	212755224R	Odstranění potrubí z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	40,300	45,00	1 813,50	
	VV		"poznámka 8" 40,3		40,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	224321114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl. do 25 m hor. III a IV omezený prostor	m	238,000	1 820,00	433 160,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		7*34		238,000			
20	K	227111113	Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 156 mm	m	238,000	270,00	64 260,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		7*34		238,000			
21	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 30/37	m3	61,745	3 240,00	200 053,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle statiky"(3,167+3,226)*1,1*1,286+(40,3-3,167-3,226)*1,1*1,413		61,745			
22	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	44,194	450,00	19 887,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		" mimo žlab"33,976*1,1+(3,35+2,85)*1,1		44,194			
23	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	44,194	75,00	3 314,55	CS ÚRS 2016 01
24	K	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	1,383	28 500,00	39 415,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle statiky"					
	VV		1383,4/1000		1,383			
	VV		Součet		1,383			
25	K	2831111138	Trubkové mikropiloty svislé část hladká D 115 mm vč.injektáže	m	136,000	713,00	96 968,00	
	VV		4*34		136,000			
26	M	140110790R	trubka ocelová bezešvá hladká (S355), 108 x 16 mm	m	136,000	1 322,50	179 860,00	
27	K	2831111238	Trubkové mikropiloty svislé část manžetová D 115 mm vč.injektáže	m	102,000	989,00	100 878,00	
	VV		"kořen mikropiloty"3*34		102,000			
28	M	140110795R	trubka ocelová manžetová (S355), 108 x 16 mm	m	102,000	1 437,50	146 625,00	CS ÚRS 2016 01
29	K	283131113	Hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm	kus	34,000	610,00	20 740,00	CS ÚRS 2016 01
30	M	125151381R	Hlava mikropiloty ocelová PL.30x200-200mm - dodávka	kus	34,000	1 897,50	64 515,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 808,00	
31	K	389381005R	Dobetonování konstrukcí betonem tř. C 20/25	m3	5,565	3 200,00	17 808,00	
	VV		"dobetonování skladba S6"					
	VV		33,976*0,15*0,90		4,587			
	VV		"dobetonování skladba S7"					
	VV		(3,1+2,83)*0,15*1,1		0,978			
	VV		Součet		5,565			
	D	4	Vodorovné konstrukce				283,84	
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,200	800,00	160,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,5*0,4*0,1*2		0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,018	2 880,00	51,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pod potrubí"0,3*0,3*0,1*2		0,018			
34	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,240	300,00	72,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		(0,3*4)*0,1*2		0,240			
	D	5	Komunikace pozemní				15 499,15	
35	K	566901160R	Vyspravení podkladu po překopech do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 50 mm	m2	2,910	680,00	1 978,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S8"2,91		2,910			
	VV		Součet		2,910			
36	K	566901170R	Vyspravení a doplnění podkladu po překopech plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25)	m3	2,765	3 890,00	10 755,85	
	VV		"skladba S8"2,91*0,95		2,765			
37	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	5,820	465,00	2 706,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S8 2 vrstvy"2,91*2		5,820			
38	K	572231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2,910	20,00	58,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S8"2,91		2,910			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 028,20	
39	K	629991002R	Zakrytí podélných ploch folií textilní volně položenou vč.pozdějšího odkrytí	m2	60,450	75,00	4 533,75	
	VV		40,3*1,5		60,450			
40	K	631312141	Doplnění rýh v dosypávacích mazaninách betonem prostým	m3	1,019	3 760,00	3 831,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S6"33,976*0,2*0,15		1,019			
41	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,019	172,00	175,27	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S6"33,976*0,2*0,15		1,019			
42	K	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	1,019	1 460,00	1 487,74	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S6"33,976*0,2*0,15		1,019			
	D	8	Trubní vedení				13 161,50	
43	K	857601102R	Propojení stávajícího kameninové potrubí DN 200 s potrubím KG DN 200 s redukcí KG DN 200/110	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
44	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	4,000	223,00	892,00	CS ÚRS 2016 01
45	K	871355221	K13-Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	1,000	654,00	654,00	CS ÚRS 2016 01
46	K	877260310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	10,000	146,00	1 460,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	28613510	*K8-koleno kanalizace plastové KGB 100x45°*	kus	10,000	46,20	462,00	CS ÚRS 2016 01
48	K	877260120	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000	248,00	496,00	CS ÚRS 2016 01
49	M	28613870	*K10-odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-100/100/45°*	kus	2,000	103,00	206,00	CS ÚRS 2016 01
50	K	877265272R	Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 100	kus	2,000	140,00	280,00	
51	M	552441009R	*K1-lapač střešních splavenin - geiger DN 100 mm litinový dle PD*	kus	2,000	200,00	400,00	
52	K	877375001R	Montáž a dodávka přechod z plastových trub DN 110 na litinu DN100 vč.potřebné úpravy potrubí	kus	1,000	420,00	420,00	
53	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	4,500	15,00	67,50	CS ÚRS 2016 01
54	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2016 01
55	K	892601122R	Propláchnutí a čištění kanalizačního potrubí do DN 200, do 50 m	m	16,000	55,00	880,00	CS ÚRS 2016 01
56	K	894812622R	Vyvrtání a utěsnění chemickou maltou otvoru ve stěně šachtin.žlabu pro osazení chráničky na potrubí DN 160	kus	2,000	650,00	1 300,00	
57	K	899140802R	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	4,500	120,00	540,00	
	VV		"stávající potrubí"4,5		4,500			
58	K	899140810R	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	1,000	100,00	100,00	
59	K	899915111R	K12-Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN160 s zasunutí potrubí do chráničky	m	0,600	440,00	264,00	
	VV		"do šachtin.žlabu"0,3*2		0,600			
60	K	899915112R	K14-Montáž a dodávka ocelové chráničky DN 180 délky 300 mm kompletní provedení dle PD	kus	2,000	750,00	1 500,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				799 201,43	
61	K	919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	8,430	208,00	1 753,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.10"0,74+3,8+3,25+0,64		8,430			
62	K	919731115R	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl. do 500 mm	m	8,430	320,00	2 697,60	
	VV		"jako řezání"8,43		8,430			
63	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	8,430	56,80	478,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jako řezání"8,43		8,430			
64	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 150 mm	m	8,430	113,00	952,59	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.10"0,74+3,8+3,25+0,64		8,430			
65	K	919735127R	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 500 mm	m	8,430	1 000,00	8 430,00	
	VV		"pozn.10 pod asfaltem"8,43		8,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		8,430			
66	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8,000	384,00	3 072,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"žlab 175"3,5+2,5		6,000			
	VV		"žlab 75"1"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
67	M	592272261631R	K2-žlab odvodňovací délky 1 m pro vysoké zatížení světlá šířka 17,5 cm,z polymerického betonu pro vodotěsnou pokládku s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 150 pro vodotěsné připojení k základnímu vedení dle PD	kus	5,000	6 590,00	32 950,00	CS ÚRS 2016 01
68	M	592272261633R	K2-žlab odvodňovací délky 0,5 m pro vysoké zatížení světlá šířka 17,5 cm,z polymerického betonu pro vodotěsnou pokládku s integrovaným břitovým labyrintovým těsněním DN 150 pro vodotěsné připojení k základnímu vedení dle PD	kus	2,000	2 740,00	5 480,00	
69	M	592272261420R	K3-žlab odvodňovací délky 1,0 m pro vysoké zatížení světlá šířka 7,5 cm,z polymerického betonu pro vodotěsnou pokládku s bočním předtvarováním pro rohové spoje, T-spoje a křížové spoje s předtvarováním pro svislý odtok DN 100 dle PD	kus	2,000	1 580,00	3 160,00	
70	M	592272426341R	K4-stěna čelní pro žlab z polymerbetonu pro vysoké zatížení světlá šířka 17,5 cm tl.20 mm s ochrannou štítovou hranou dle PD	kus	2,000	480,00	960,00	
71	M	592272426841R	K5-stěna čelní pro žlab z polymerbetonu pro vysoké zatížení světlá šířka 7,5 cm tl.20 mm s ochrannou štítovou hranou dle PD	kus	2,000	190,00	380,00	
72	M	592272426181R	K6-stěna čelní s odtokem pro žlab z polymerbetonu pro vysoké zatížení světlá šířka 17,5 cm s ochrannou štítovou hranou dle PD	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	
73	M	592272426871R	K7-stěna čelní s odtokem pro žlab z polymerbetonu pro vysoké zatížení světlá šířka 7,5 cm s ochrannou štítovou hranou dle PD	kus	2,000	350,00	700,00	
74	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	484,800	22,90	11 101,92	CS ÚRS 2016 01
	VV		40,4"1,5"8		484,800			
75	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	14 544,000	1,35	19 634,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"předpoklad 30 dní"40,4"1,5"8"30		14 544,000			
76	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	484,800	18,20	8 823,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jako zřízení"484,8		484,800			
77	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	230,450	5,52	1 272,08	CS ÚRS 2016 01
	VV		"vnitřní prostor hangáru do hl.5 m"34"5		170,000			
	VV		"prostor kolejiště"40,3"1,5		60,450			
	VV		Součet:		230,450			
78	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	205,000	6,22	1 275,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		"prostor před hangárem šíře 5 m"41"5		205,000			
79	K	953961221R	Kotvy chemickou patronou M 8 H 200 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	325,000	139,00	45 175,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle statiky"325		325,000			
80	K	953964222R	Kotvy chemickou patronou M 8 hl 300 mm do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	139,00	1 112,00	
	VV		"pro kotvení Z13"4*2		8,000			
81	K	953965113R	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 200 mm	kus	325,000	47,00	15 275,00	
	VV		"dle statiky"325		325,000			
82	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	51,432	2 200,00	113 150,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S2"(3,167+3,226)*0,9*1,286+33,976*0,9*1,44		51,432			
83	K	964072201R	Demontáž ocelových konstrukcí kolejnic vybouráním a rozřezáním	kg	1 980,796	19,00	37 635,12	
	VV		"pozn.1"					
	VV		"U 65/40 mm s přivařeným profilem 30/30 mm"(6,074+8,79+11,62+14,475+17,305+40,08+17,319+14,468+11,442+8,787+6,101)*12,66		1 980,796			
84	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	8,572	332,00	2 845,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.9"(3,167+3,226)*0,15*1,286+33,976*0,15*1,44		8,572			
85	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	4,587	270,00	1 238,49	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S3"33,976*0,15*0,9		4,587			
86	K	974042574	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 150 mm	m	33,976	358,00	12 163,41	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S3"33,976		33,976			
87	K	977211113	Řezání ŽB kcí hl do 420 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	35,080	2 160,00	75 772,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.7 u ponechaného žlabu "34,1+0,49*2		35,080			
88	K	977211114	Řezání ŽB kcí hl do 520 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	34,000	2 780,00	94 520,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.7 v interiéru"34		34,000			
89	K	977211115	Řezání ŽB kcí hl do 680 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	62,720	4 270,00	267 814,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"pozn.7 u ponechaného žlabu "34,1+0,49*2		35,080			
	VV		" příčné rozřezání prahu po 2 m"1,24*2+1,48*17		27,640			
	VV		Součet		62,720			
90	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	25,500	1 040,00	26 520,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S6"170*0,15		25,500			
91	M	130100100	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 8 mm	t	0,022	20 800,00	457,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"skladba S6"170*0,3*0,395/1000		0,020			
	VV		0,02*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,022			
	D	997	Přesun sutě				100 002,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	133,871	293,00	39 224,20	CS ÚRS 2016 01
93	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	131,889	167,00	22 025,46	CS ÚRS 2016 01
	VV		"celk.hmotnost"133,945		133,945			
	VV		-"ocel.kce a potrubí"2,056		-2,056			
	VV		Součet		131,889			
94	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 846,446	7,30	13 479,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		"celk.odvoz 15 km"131,889*14		1 846,446			
95	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	109,132	200,00	21 826,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"celk.hmotnost"131,889		131,889			
	VV		-"kamenivo"21,435		-21,435			
	VV		-"asfalt"1,322		-1,322			
	VV		Součet		109,132			
96	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,322	500,00	661,00	CS ÚRS 2016 01
97	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	21,435	130,00	2 786,55	CS ÚRS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				97 807,97	
98	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	204,192	479,00	97 807,97	CS ÚRS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				491 396,42	
	D	764	Konstrukce klempířské				304,56	
99	K	764456863R	Demontáž a úprava spodní části výtokového potrubí svodu z Pz plechu s povrch.úpravou D 100 mm pro napojení stávajícího svodu do lapače kompletní provedení dle PD	kus	2,000	150,00	300,00	
	VV		"poznámka 12"2		2,000			
100	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	3,000	1,52	4,56	CS ÚRS 2016 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				457 299,96	
101	K	767651186	Montáž dorazového systému vrat	kus	2,000	2 300,00	4 600,00	
	VV		"atypický výrobek Z13"2		2,000			
102	M	553- Z13R	*Z13- výroba a dodávka dorazu vrat vč.nátěrů kompletní provedení dle PD*	kus	2,000	6 850,00	13 700,00	
103	K	767654251R	Demontáž vrat hangárových pojezdových plochy do 32 m2- pomocí autojeřábu vč.naložení na dopravní prostředek,odvoz do 2 km a složení na určené místo	kus	12,000	3 250,00	39 000,00	
104	K	767654253R	Montáž vrat hangárových pojezdových plochy do 32 m2-pomocí autojeřábu s naložením na dopravní prostředek a převozu ze složeného místa do 2 km	kus	12,000	3 250,00	39 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	767658924R	Oprava a údržba vrat - zároveň stávajícího vodícího čepu o 3 mm dle PD	kus	24,000	250,00	6 000,00	
	VV		"pro vrata Z1-212"					
	VV		"poznámka 37"2"12		24,000			
106	K	767658925R	Oprava a údržba vrat - kontrola a úprava bočních ocel.příložek zajišťující dosednání jednotlivých hangárových vrat k sobě dle PD	soubor	12,000	3 600,00	43 200,00	
	VV		"pro vrata Z1-212"					
	VV		"poznámka 38"12		12,000			
107	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 010,000	27,60	27 876,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nové vedení v části nadpraží plechy přivařené k zabet.L profilům kout.svárem"					
	VV		"dle statiky bez kotev"1010		1 010,000			
108	M	55341961R	zámečnické výroba a dodávka plechů v nadpraží vrat	kg	1 010,000	42,00	42 420,00	
	VV		"nové vedení v části nadpraží plechy přivařené k zabet.L profilům kout.svárem"					
	VV		"dle statiky bez kotev"1010		1 010,000			
109	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	3 476,000	20,30	70 562,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"dle statiky dráha kolejnice"3476		3 476,000			
110	M	5538000018	zámečnická výroba a dodávka dráhy kolejnice vrat	kg	3 475,100	48,00	166 804,80	
	VV		"dle statiky"					
	VV		"PL 12/80"369,5		369,500			
	VV		"U100"1644,3		1 644,300			
	VV		"PL 40/30"1461,3		1 461,300			
	VV		Součet		3 475,100			
111	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,793	863,00	4 136,36	CS ÚRS 2016 01
	D	777	Podlahy lité				29 983,41	
112	K	7776119030R	Opravy podlah nátěry epoxidové podlah betonových s penetrací tl.2 mm pro silně namáhavé podlahy skladba dle PD	m2	6,795	180,00	1 223,10	
	VV		"skladba 59"33,976*0,2		6,795			
113	K	777615219R	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné s penetrací- 2 komponentní epox.nátěr bez rozpouštědel s povrch.úpravou pro silně namáhavé podlahy skladba dle PD	m2	62,153	460,00	28 590,38	
	VV		"skladba 55"(3,167+3,226)*1,286+33,98*1,413		56,235			
	VV		"skladba 57"(3,1+2,38)*0,15		0,822			
	VV		"skladba 56"33,976*0,15		5,096			
	VV		Součet		62,153			
114	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	298,130	0,57	169,93	CS ÚRS 2016 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 808,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmaštovačem	m2	12,890	44,50	573,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přidané plechy horního vedení"					
	VV		"PL.30/100"2,24		2,240			
	VV		"PL.25/100"1,8		1,800			
	VV		"PL.25/150"4		4,000			
	VV		"PL.15/100"1,56		1,560			
	VV		"PL.15/150"0,36		0,360			
	VV		"PL.10/100"1,2		1,200			
	VV		"PL.10/150"0,36		0,360			
	VV		"PL.8/100"0,6		0,600			
	VV		"PL.8/150"0,17		0,170			
	VV		"PL.4/100"0,44		0,440			
	VV		"PL.4/150"0,16		0,160			
	VV		Součet		12,890			
116	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	12,890	3,56	45,89	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jako odmaštění"12,89		12,890			
117	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,890	85,10	1 096,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přidané plechy horního vedení"					
	VV		"PL.30/100"2,24		2,240			
	VV		"PL.25/100"1,8		1,800			
	VV		"PL.25/150"4		4,000			
	VV		"PL.15/100"1,56		1,560			
	VV		"PL.15/150"0,36		0,360			
	VV		"PL.10/100"1,2		1,200			
	VV		"PL.10/150"0,36		0,360			
	VV		"PL.8/100"0,6		0,600			
	VV		"PL.8/150"0,17		0,170			
	VV		"PL.4/100"0,44		0,440			
	VV		"PL.4/150"0,16		0,160			
	VV		Součet		12,890			
118	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,890	80,10	1 032,49	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jako základní nátěr"12,89		12,890			
119	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,890	82,20	1 059,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jako základní nátěr"12,89		12,890			
	D	M	Práce a dodávky M				5 035,00	
	D	21-M	Elektroinstalace-uzemnění				5 035,00	
120	K	210220011R	Zemnící pásek FeZn 30x4 mm připojený k U100	m	7,000	105,00	735,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
121	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
122	M	354419860	*svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn*	*kus*	*4,000*	*35,00*	*140,00*	*CS ÚRS 2016 01*
123	K	210280000R	Revizní zpráva	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
124	K	210293018R	Nátěr nového pásku a svorek hromosvodů vč.materiálu	soubor	1,000	920,00	920,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

APS358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H49

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:	811 55	CC-CZ:	
Místo:	Letiště Kbely	Datum:	20.2.2017
Zadavatel:		IČ:	
	Česká republika - Ministerstvo obrany	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	28714989
	Raeder & Falge s.r.o.	DIČ:	CZ28714989
Projektant:		IČ:	
	Atelier pozemního stavitelství s.r.o.	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **271 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 000,00	21,00%	56 910,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **327 910,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

AP5358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H49

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Letiště Kbely	Datum:	20.2.2017
Zadavatel:	Česká republika - Ministerstvo obrany	Projektant:	Atelier pozemního stavit
Uchazeč:	Raeder & Falge s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**271 000,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	271 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	48 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	120 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	45 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Letiště Kbely oprava kolejiště hangárů 48 a 49

Objekt:

APS358/16 - Letiště Kbely- oprava kolejiště hangárových vrat H49

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Letiště Kbely

Datum: 20.2.2017

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Projektant: Atelier pozemního stavitelství s.r.o.

Uchazeč: Raeder & Falge s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**271 000,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				271 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				48 000,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	013203000	Dílenská a výrobní dokumentace	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN2	Příprava staveniště				120 000,00	
5	K	020001001R	Zajištění,ochrana a zabezpečení zbývajících prostor hangáru- provizorní lešeňová kce,opláštěná deskovým materiálem sloužící k eliminaci možných silových účinků sání a větru dle TZ	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				45 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				23 000,00	
7	K	043194000	Převzetí základové zprávy geologem	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				35 000,00	
9	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2016 01

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI) Z 9.1.2013

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky") určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva") a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP"). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.
8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO") a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

4. Při provozování činnosti nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností

vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ing. Dana Švarcová
Date: 2017.04.[illegible] 09:54:47 CEST
Reason: tendermarket.privatel=ne derfalge

Signature Not Verified
Digitally signed by Ing. Vlastislav Sebesta
Date: 2017.04.[illegible] 14:48:55 CEST
Reason: tendermarket.privatel=64 4000.1.2.sebesta