

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti**

Objekt: **Cihelné schody mezi sloupy kolonády**

Rozpočet: **1 Cihelné schody mezi sloupy kolonády**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **ARCHATT, s.r.o.** IČO: **46960180**
Branky 291/16 DIČ: **CZ46960180**
664 49 Ostopovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	507 409,57
PSV	51 200,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	19 579,26
Ostatní náklady	0,00
Celkem	578 188,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	578 188,83 CZK
Základní DPH	21 %	121 419,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 699 608,48 CZK

v **Brně** dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			58 897,95	10,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			35 382,48	6,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			169 857,30	29,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			87 613,07	15,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			74 848,95	12,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			80 809,82	14,0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			51 200,00	8,9
VN	Vedlejší náklady	VN			19 579,26	3,4
Cena celkem					578 188,83	100,0

Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O:	36	Cihelné schody mezi sloupy kolonády
R:	1	Cihelné schody mezi sloupy kolonády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					58 897,95
---------------	--------------------	--	--	--	--	------------------

1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty SOD, SO01-pol1	m3	21,99690	762,00	16 761,64
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 45,24300*0,3		13,57290		
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 8,42400		8,42400		
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 SOD SO 01-pol.3	m3	16,58910	1 777,00	29 478,83
		(67,27-17*1)*(0,6*0,45+0,4*0,15)		16,58910		
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m SOD, SO08-pol. 4	m3	33,17820	262,00	8 692,69
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 16,58910*2		33,17820		
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,58910	239,00	3 964,79
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 16,58910		16,58910		

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					35 382,48
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	------------------

5	270210113R00.	Zdivo základové z lom.kamene, výplňové na MC 25 RTS	m3	8,42400	4 200,20	35 382,48
		2 pole nový základ : 3,9*2*0,3*0,6+3,9*2*1*0,9		8,42400		

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					169 857,30
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

6	3 1	D+M cihelné schodiště -3 stupně na stojato, do malty, 80% nový materiál	m	150,81000	1 126,30	169 857,30
		(67,27-17*1)*3		150,81000		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					87 613,07
----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

7	620401142R00	Nátěr zpevňovací Hasiť Verfestiger 2x, váp.podklad RTS	m2	67,86450	226,00	15 337,38
		(67,27-17*1)*(0,3*3+0,15*3)		67,86450		
8	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně SOD, SO08-pol.25	m2	67,86450	153,00	10 383,27
		očistění před zpevněním a zděním : (67,27-17*1)*(0,3*3+0,15*3)		67,86450		
9	627452931R00	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou SOD, SO 20-pol.14	m2	67,86450	912,00	61 892,42
		(67,27-17*1)*(0,3*3+0,15*3)		67,86450		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					74 848,95
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

10	120901111R00	Bourání konstrukcí kamenných na MV v odkopávkách RTS 30% zpětné použití	m3	8,42400	2 010,00	16 932,24
		2 pole nový základ : 3,9*2*0,3*0,6+3,9*2*1*0,9		8,42400		
11	11310511V23	Rozebrání schodu z cihel SOD, SO 23-pol.42	m2	45,24300	509,00	23 028,69
		(67,27-17*1)*(0,3*3)		45,24300		
12	979081111R.	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km SOD SO 01, pol.49	t	18,20878	240,00	4 370,11
13	979081121R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD SO 01, pol.50	t	72,83513	16,00	1 165,36
14	979082111.	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m SOD SO 01, pol.51	t	18,20878	336,00	6 118,15
15	979082121R00.	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m SOD SO 01, pol.52	t	236,71417	37,00	8 758,42
16	979990001R00.	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů SOD SO 01, pol.53	t	18,20878	795,00	14 475,98

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					80 809,82
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

17	999281105R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 6 m, SOD SO 15-pol. 20	t	101,64757	795,00	80 809,82
----	---------------	---	---	-----------	--------	-----------

Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					51 200,00
-----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

18	782 01	Restaurování kamenného soklíku	kus	4,00000	12 800,00	51 200,00
----	--------	--------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O:	36	Cihelné schody mezi sloupy kolonády
R:	1	Cihelné schody mezi sloupy kolonády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: VN	Vedlejší náklady					19 579,26
19	ON1	Ostatní náklady SOD SO 001, pol.2	Soubor	0,00273	558 609,57	1 525,00
20	VN1	Vedlejší náklady SOD SO 001, pol.1	Soubor	0,03232	558 609,57	18 054,26

Celkem	578 188,83
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání