



S00AP00WF2DN

**DODATEK č. 1**

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/SSP/2021

Číslo smlouvy objednatele: 01/01/ORI-OVZ/2021

Číslo Dodatku č. 1: 47/09/ORI-OVZ/2022

PVDU 139557/2022 60  
56. s. s. 10  
lista 3 stran 3  
Příloha 1 lista příloha 4

**1. Smluvní strany**

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14.  
11. 2018

Ve věcech technických:

a investic

IČO: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **FCC Prostějov, s.r.o.**  
Sídlo: Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, sp. zn. C 38133  
zastoupený: Martinem Greplem, jednatelem společnosti  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických  
IČO: 26224178  
DIČ: CZ26224178  
daňový režim: plátce  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Zhotovitel“)

**2. Předmět Dodatku č. 1**

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2021 ze dne 22. 04. 2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Městský hřbitov v Prostějově – zřízení kolumbáří – 4. etapa“ se doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	4 208 413,29 Kč
Sazba DPH 21%	883 766,79 Kč
Původní cena vč. 21% DPH	5 092 180,08 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	264 569,00 Kč
Sazba DPH 21%	55 559,49 Kč
Cena dodatku č. 1 vč. 21% DPH	320 128,49 Kč
<b>Nová cena celkem za dílo bez DPH</b>	<b>4 472 982,29 Kč</b>
<b>Sazba DPH 21%</b>	<b>939 326,28 Kč</b>
<b>Nová cena celkem vč. 21% DPH</b>	<b>5 412 308,57 Kč</b>

**TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.**

**Ke změně ceny díla došlo z důvodu víceprací:**

Na základě zjištěných skutečností, při započetí stavebních prací na stavebním objektu SO 02 kolumbária, část 02.1 - severovýchod a východ bylo zjištěno, že degradace cihelného lícového zdiva na stávající ohradní zdi hřbitova v její východní části meziročně výrazně postoupila oproti statickému průzkumu konstrukce, provedeném při první etapě stavby kolumbárií v roce 2017. Toto je způsobeno povětrnostními vlivy, kdy kombinace vlhka a větru společně se zmrazovacími cykly způsobuje ve zdegradované konstrukci rychlejší rozpad, protože malta již zcela ztratila svoje pevnostní vlastnosti.

Je tedy nutno přikročit k zajišťovacím opatřením pro zdárný a bezpečný průběh stavby.

V rámci zabezpečení ohradní zdi bude v nestabilní části provedena oboustranně dřevěná opěrná konstrukce, dále bude provedena ve zvětšené míře výměna zdegradovaných cihel, bude provedeno kompletní přespárování zdiva a bude zvýšen počet kotev pro spřažení stávajícího ohradního zdiva se stavbou kolumbárií

### **3. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 01/01/ORI-OVZ/2021 ze dne 22. 04. 2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Prostějově, dne 14.9.2022

[Redacted signature area]

Ing. Jiří Rozehnal  
náměstek primátora

V Prostějově, dne 14.9.2022

[Redacted signature area]

Martin Grepl  
jednatel společnosti

[Redacted signature area]

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	R-14-2020	MĚSTSKÝ HŘBITOV V PROSTĚJOVĚ-ZŘÍZENÍ KOLUMBÁRIÍ - 4.ETAPA
Objekt:	SO 02	ZŘÍZENÍ KOLUMBÁRIÍ - 4.ETAPA - SEVEROVÝCHOD+VÝCHOD
Rozpočet:	SO 02.1+2	VÍCEPRÁCE NA OBJEKTU SO 02.1+2

Zadavatel	Statutární město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14 79601 Prostějov	IČO: 00288659 DIČ: CZ00288659
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	FCC Prostějov, s.r.o. Průmyslová 1b 796 01 Prostějov	IČO: 26224178 DIČ: CZ26224178
-------------	--	----------------------------------


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	120 945,12
PSV	143 623,88
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>264 569,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	264 569,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **264 569,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Popis stavby: R-14-2020 - MĚSTSKÝ HRBITOV V PROSTĚJOVĚ-ZŘÍZENÍ KOLUMBÁRIÍ - 4.ETAPA  
Popis objektu: SO 02 - ZŘÍZENÍ KOLUMBÁRIÍ - 4.ETAPA - SEVEROVÝCHOD+VÝCHOD  
Popis rozpočtu: SO 02.1+2 - VÍCEPRÁCE NA OBJEKTU SO 02.1+2

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			28 913,40	11
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			26 268,00	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			23 291,35	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			389,94	0
799	Ostatní	PSV			143 623,88	54
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			42 082,43	16
Cena celkem					264 569,00	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	R-14-2020	MĚSTSKÝ HRBITOV V PROSTĚJOVĚ-ZŘÍZENÍ KOLUMBÁRIÍ - 4.ETAPA
O:	SO 02	ZŘÍZENÍ KOLUMBÁRIÍ - 4.ETAPA - SEVEROVÝCHOD+VÝCHOD
R:	SO 02.1+2	VÍCEPRÁCE NA OBJEKTU SO 02.1+2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>28 913,40</b>		<b>34 985,21</b>			
1	627452111R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné zdi z cihel, cementovou maltou	m2	64,25200	450,00	28 913,40	21,00	34 985,21	801-1	RTS 22/I	Indiv
<p><b>VYCHODNÍ STĚNA, VNĚJŠÍ STRANA :</b>                      objekt SO 02 :                      spárování licového cihelného povrchu 100% :                      dopočet spárování z 80% na 100% :                      94,3*3,2*0,2 60,35200                      přípočet za sloupky (26 ks) :                      0,3*2,5*26*0,2 3,90000</p>											
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>26 268,00</b>		<b>31 784,28</b>			
2	953981304R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvoosložková do dutých materiálů	kus	132,00000	199,00	26 268,00	21,00	31 784,28	801-4	RTS 22/I	Indiv
<p>objekt SO 02.1 SEVEROVÝCHOD :                      NAVÝŠENÍ počtu chemických kotev na dvojnásobek :                      na základě aktuálního statického posouzení :                      vč.vyvrátání a vyčištění otvoru min.hl.150 mm :                      VIZ statické zajištění hrbitovní zdi :                      v novém zdivu boku modulu vložena do spáry zdiva, kus :                      6*2*4 48,00000                      sprázení ŽB stěny a exist.zdiva VIZ statika bod B :                      (výkres PŮDORYS A POHLED,sprázení ŽB stěny s cihelným zdivem oplocení pomocí spráhovacích trámů :                      na každé straně, kus :                      6*2 12,00000                      objekt SO 02.2, VÝCHOD :                      v novém zdivu boku modulu vložena do spáry zdiva, kus :                      6*2*6 72,00000</p>											
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>23 291,35</b>		<b>28 182,53</b>			
3	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	16,06300	650,00	10 440,95	21,00	12 633,55	801-3	RTS 22/I	Indiv
<p>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)                      objekt SO 02.2, VÝCHOD,VNĚJŠÍ STRANA :                      oprava licového cihelného povrchu (výměna z 10%) :                      NAVÝŠENÍ opravy licového cihelného povrchu o 5% :                      94,3*3,2*0,05 15,08800                      přípočet za sloupky (26 ks) :                      0,3*2,5*26*0,05 0,97500</p>											
4	978023411R00	Vysekání, vyškábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	64,25200	200,00	12 850,40	21,00	15 548,98	801-3	RTS 22/I	Indiv
<p><b>VYCHODNÍ STĚNA, VNĚJŠÍ STRANA :</b>                      objekt SO 02 :                      spárování licového cihelného povrchu 100% :                      dopočet spárování z 80% na 100% :                      94,3*3,2*0,2 60,35200                      přípočet za sloupky (26 ks) :                      0,3*2,5*26*0,2 3,90000</p>											
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>389,94</b>		<b>471,83</b>			
5	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1,12698	346,00	389,94	21,00	471,83	801-1	RTS 22/I	Indiv
<p>přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou</p>											
<b>Díl: 799 Ostatní</b>						<b>143 623,88</b>		<b>173 784,89</b>			
6	799-R	Dřevěná opěrná oboustranná konstrukce pro provizorní zajištění nestabilní části ohradní zdi, při provádění prací	soubor	1,00000	143 623,88	143 623,88	21,00	173 784,89		Vlastní	Indiv
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>42 082,43</b>		<b>50 919,74</b>			
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	32,22238	226,00	7 282,26	21,00	8 811,53	801-3	RTS 22/I	Indiv
<p>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p>											
8	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	612,22518	15,00	9 183,38	21,00	11 111,89	801-3	RTS 22/I	Indiv
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	32,22238	318,00	10 246,72	21,00	12 398,53	801-3	RTS 22/I	Indiv
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	161,11189	35,40	5 703,36	21,00	6 901,07	801-3	RTS 22/I	Indiv
11	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	32,22238	300,00	9 666,71	21,00	11 696,72	801-3	RTS 22/I	Indiv

**Celkem 264 569,00**

JKSO:  
 801.29 budovy pro komunální služby a osobní hygienu ostatní  
 m3 svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnice, bloků  
 novostavba objektu