

Rozpočet ke změnovému listu č.1 - změna č. 1

Název díla:			MENEPRACE								
			Parkovací stání na parc. č. 1626/3, k.ú. Bolevec v Gerské ulici v Plzni								
por. číslo pol. / č. SO	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč	
objekt: SO 100 Parkovací stání a terénní úpravy											
2	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000	13,000	-12,000	56,000	1 400,00	728,00	-672,00	
3	113107342	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,000	13,000	-12,000	53,000	1 325,00	689,00	-636,00	
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	330,000	328,500	-1,500	228,000	75 240,00	74 898,00	-342,00	
9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	330,000	328,500	-1,500	51,100	16 863,00	16 786,35	-76,65	
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	403,125	401,630	-1,495	385,000	155 203,13	154 627,55	-575,58	
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 031,250	4 016,300	-14,950	19,000	76 593,75	76 309,70	-284,05	
28	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	290,000	280,000	-10,000	199,000	57 710,00	55 720,00	-1 990,00	
30	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,000	0,000	-12,000	246,000	2 952,00	0,00	-2 952,00	
31	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	12,000	0,000	-12,000	89,000	1 068,00	0,00	-1 068,00	
32	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	130,000	125,000	-5,000	685,000	89 050,00	85 625,00	-3 425,00	
33	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	130,000	125,000	-5,000	49,500	6 435,00	6 187,50	-247,50	
34	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	130,000	125,000	-5,000	26,400	3 432,00	3 300,00	-132,00	
35	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	130,000	125,000	-5,000	406,000	52 780,00	50 750,00	-2 030,00	
36	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	0,000	-12,000	499,000	5 988,00	0,00	-5 988,00	
55	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	1,000	0,000	-1,000	1 641,000	1 641,00	0,00	-1 641,00	
56	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000	0,000	-1,000	440,000	440,00	0,00	-440,00	
58	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	1,000	0,000	-1,000	288,000	288,00	0,00	-288,00	
72	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	150,000	140,000	-10,000	238,000	35 700,00	33 320,00	-2 380,00	
74	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	34,750	33,650	-1,100	79,000	2 745,25	2 658,35	-86,90	
75	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	660,250	639,350	-20,900	9,000	5 942,25	5 754,15	-188,10	
76	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,750	33,650	-1,100	105,000	3 648,75	3 533,25	-115,50	
78	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	5,500	4,400	-1,100	190,000	1 045,00	836,00	-209,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-25 767,28	

			VICEPRACE								
por. číslo pol. / č. SO	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč	
objekt: SO 100 Parkovací stání a terénní úpravy											
N1	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50	m2	0,000	2,10	2,100	42,60	0,00	89,46	89,46	
N2	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	0,000	2,100	2,100	74,90	0,00	157,29	157,29	
4	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	50,000	53,500	3,500	174,00	8 700,00	9 309,00	609,00	
37	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	30,000	32,100	2,100	359,00	10 770,00	11 523,90	753,90	
67	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	51,500	1,500	292,00	14 600,00	15 038,00	438,00	
68	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	50,000	51,500	1,500	150,00	7 500,00	7 725,00	225,00	
69	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	16,000	1,000	209,00	3 135,00	3 344,00	209,00	
70	59217038	obrubník betonový parkový barevný 500x80x250mm	m	30,000	32,000	2,000	166,00	4 980,00	5 312,00	332,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 813,65	
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-22 953,63	