

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 019207
 Stavba: Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy a zdivného oplocení

LESY

KSO: k.ú. Stará Boleslav
 Misto:

CC-CZ:
 Datum: 24.6.2022

Zadavatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
 Viktor&Company s.r.o., Primatorská 296/38, 180 00, Praha 8

IČ: 26461636
 DIČ: CZ26461636

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			446 405,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	446 405,92	93 745,24
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			540 151,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 22. 6. 22

Razítko

KEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

019207

LESY ČR

Kód:
stavba:
Místo:
Zadavatel:
Jchazeč:

Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy a zděného oplocení

k.ú. Stará Boleslav

Datum:

24.6.2022

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Viktor&Company s.r.o,Primatorská 296/38,180 00,Praha 8

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		446 405,92	540 151,16
019207	Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava zděného oplocení	243 821,93	294 782,54
019207- 1	Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy přístavku k bytu č. 1 domu obytného	182 152,16	220 404,11
019207-2	Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava venkovní zdi dílny	20 631,83	24 964,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba:

Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy a zděného oplocení

Objekt:

019207 - Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava zděného oplocení

KSO:

k.ú. Stará Boleslav

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.6.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Viktor&Company s.r.o,Primátorská 296/38,180 00,Praha 8

IČ:

26461536

DIČ:

CZ26461536

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

243 621,93

DPH základní
snižená

Základ daně
243 621,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
51 160,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

294 782,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22. 8. 22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY

Stavba: Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy a zděného oplocení

Objekt: 019207 - Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava zděného oplocení

Místo: k.ú. Stará Boleslav
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Viktor&Company s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00, Praha 8

Datum: 24.6.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

243 621,93

HSV - Práce a dodávky HSV

208 341,59

1 - Zemní práce	14 139,84
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 375,95
4 - Vodorovné konstrukce	11 900,80
5 - Komunikace pozemní	8 204,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 481,63
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 542,37
997 - Přesun sutě	58 536,97
998 - Přesun hmot	18 159,33

PSV - Práce a dodávky PSV

35 280,34

783 - Dokončovací práce - nátěry	35 280,34
----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy a zděného oplocení

Objekt: 019207 - Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava zděného oplocení

Místo: k.ú. Stará Boleslav
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Viktor&Company s.r.o., Prátnická 296/38, 180 00, Praha 8

Datum: 24.6.2022

Projektant:

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

243 621,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

208 341,59

D 1

Zemní práce

14 139,84

01	K	113106132-R02	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pí do 50 m2	m2	42,000	100,00	4 200,00	
----	---	---------------	--	----	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Strojní vybourání zbytků kamenné dlažby, zbytků betonových ploch z zbytků betonové alek sloupů a pleťového oplocení.

5*7

42,000

Součet

42,000

01	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,630	1 850,00	6 715,50	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Ruční odkopávka podél zdi a pilíře z vnější i vnitřní strany pro zásyp kádinkem + odkopávka pod vraty pro zřízení prahu ze zámkové dlažby mezi pilíři (délka x šířka x hloubka).

(4,0+1,0+1,0+3,8+7,3)*0,3*0,20

1,026

(0,5+4,2+0,8+0,8+4,5+6,1+3,5)*0,3*0,20

1,224

4,4*0,6*0,25+4,8*0,6*0,25

1,380

Součet

3,630

2	K	129911101	Bourání zdíva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MIV, MVC ručně	m3	1,706	1 890,00	3 224,34	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Odbourání přebytečného zdiva a zdiva poškozeného povětrnostními vlivy:

- odbourání cca 30% volného zdiva v pravé zdi z vnitřní strany pro

dosazení do požadované šířky a výšky,

- o odbourání uvolněných částí zdiva pravého pilíře u vrat,

- odbourání části nadýšené zdi šířky 0,15 m + cihel tvořících šikmou plochu

- odbourání volného zdiva v koncovém pilíři,

- odbourání části uvolněného zdiva do požadované výšky 2,0 m u dvouřad

4,0*0,2*0,3

0,240

1,05*0,95*0,3

0,299

5,0*0,6*0,15+5,0*0,1*0,45

0,675

0,95*0,95*0,5

0,451

2,6*0,9*0,15

0,000

0,4*0,5*0,2

0,040

Součet

1,706

0 2		Zakládání					0,00	
-----	--	-----------	--	--	--	--	------	--

0 3		Svislé a kompletní konstrukce					26 375,95	
-----	--	-------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

0	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,690	4 200,00	2 898,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Doplnění vrchního zdiva zdi poškozených povětrnostními vlivy,

4,0*0,2*0,3

0,240

5,0*0,6*0,15

0,450

Součet

0,690

0	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	78,355	259,00	20 203,95	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Vyrovnání nerovného povrchu maltou tl do 30 mm.

- vnější strana 30 % plochy,

- vnitřní strana 100% plochy,

(0,7*2,5+4,0*2,5+1,0*2,7+0,4*2,9+0,4*2,9+1,0*2,7+3,8*2,5+7,

17,165

3*2,6+0,95*2,5+0,95*0,4*4+3,05*2,0)*0,3

0,5*2,6+4,2*2,8+0,6*2,9+0,5*2,9+0,15*2,5+0,2*2,5+0,5*2,9+0,

61,190

8*2,9+4,5*2,9+6,1*2,9+0,4*2,9+0,35*2,9+2,8*2,0+0,3*2,0+0,5*

2,0

Součet

78,355

03	K	312311116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	0,520	4 200,00	2 184,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Oprava a doplnění zdiva sloupů:

- pravý pilíř vedle brány...atypický tvar o max. rozměrech 1,05 x 0,95 m,

výška 0,3 m

- rohový pilíř ...0,95 x 0,95, výška 0,5 m,

- koncový pilíř ...6,4 x 0,5, výška 0,2 m,

1,05*0,95*0,3

0,299

0,95*0,95*0,2

0,181

0,4*0,5*0,2

0,040

Součet

0,520

Vodorovné konstrukce

11 900,80

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 <i>Poznámka k položce:</i> Zřízení ztužujících pásů rozšířených o 100 mm na každou stranu stě či pilíře, na obou spodních stranách s okapníčkou, venkovní strana tl. 150 mm, vnitřní strana tl. 100 mm. (0,7+4,0+3,8+6,05+2,6)*0,8*0,125 1,25*1,15*0,125*2 1,10*1,10*0,125 0,55*0,7*0,125 Součet	m3	2,274	4 200,00	9 550,80	CS ÚRS 2021 01
K	417381221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 0,05	t	0,050	47 000,00	2 350,00	CS ÚRS 2021 01
D	5	Komunikace pozemní				8 204,70	
K	571008111	Kryt vymývaným dekoracním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm (4,1+1,0+1,0+4,1+7,3)*0,3 (0,5+4,2+0,8+0,8+4,6+6,1+3,5)*0,3 Součet	m2	11,370	420,00	4 775,40	CS ÚRS 2021 01
K	585211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 4,4*0,5+4,8*0,5	m2	4,600	385,00	1 771,00	CS ÚRS 2021 01
M	BET.K08C01	BEST-KLASIKO/SCM PŘÍRODNÍ 4,6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m2	4,738	350,00	1 658,30	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				38 481,63	
K	623324121 - R02	Stříkaná omítka vápenocementová vnějších stěn a sloupů nanášená ručně <i>Poznámka k položce:</i> Stříkaná omítka - provedení totožné s provedením vedlejší stěny dleiny s přístavou. V ceně jsou započítány náklady na ruční nahození omítky v tloušťce 15 mm. V ceně jsou započítány náklady aplikaci omítky ruční omítačkou v tloušťce 4 mm. Oprava venkovní omítky zděného oplocení (povrch smíšené zdvoje: hámen + cihla, poměr cca 50:50, zanedbné nerovnosti zdvoje, potřebné dozdění volných čísel na vrchu stěn a pilířů. zvanou zprava: 4,9 x 2,5 - zedř 1,0 x 2,7 - zedř 0,4 x 2,9 - pilíř 0,4 x 2,9 - pilíř 1,0 x 2,7 - zedř 4,0 x 2,5 - zedř 7,3 x 2,5 - zedř (část pilíře). 0,95 x 2,5 - část pilíře zprava, 0,95*0,4*4 - nadvýšená pilíře nad zedř ze všech stran, 3,05 x 2,0 - nízká zedř vč. pilíře zvanou. zevnitř: zleva od dleiny: 0,5 x 2,5 - zedř 4,2 x 2,5 - zedř 0,8 x 2,9 - pilíř 0,5 x 2,9 - pilíř 0,15 x 2,5 - dozdívka mezi pilířem a sloupem, 0,20 x 2,5 - dozdívka mezi pilířem a sloupem, 0,5 x 2,9 - pilíř 0,8 x 2,9 - pilíř 4,5 x 2,9 - zedř 6,1 x 2,9 - zedř 0,4 x 2,9 - pilíř 0,95 x 2,9 - pilíř 0,7*2,5+4,0*2,5+1,0*2,7+0,4*2,9+0,4*2,9+1,0*2,7+3,8*2,5+7,3*2,5+0,95*2,5+0,95*0,4*4+3,05*2,0 0,5*2,6+4,2*2,8+0,8*2,9+0,5*2,9+0,15*2,5+0,2*2,5+0,5*2,9+0,8*2,9+4,5*2,9+6,1*2,9+0,4*2,9+0,35*2,9+2,6*2,0+0,3*2,0+0,5*2,0 Součet	m2	118,405	325,00	38 481,63	
D	8	Trubní vedení				0,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 542,37	
K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 4,4+4,8	m	9,200	250,00	2 300,00	CS ÚRS 2021 01
M	BBC.0006292.U RS	obrubník betonový chodníkový ABO 10-25,rovný 100x10x25cm přírodní šedá 9,3955*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	kus	9,583	85,00	814,56	
K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m <i>Poznámka k položce:</i> Demontáž lešení pro opravy a nátery štítů a fasády. 118,405 Součet	m2	118,405	65,00	7 696,33	CS ÚRS 2021 01
K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m <i>Poznámka k položce:</i> Demontáž lešení pro opravy a nátery štítů a fasády. 118,405 Součet	m2	118,405	45,00	5 328,23	CS ÚRS 2021 01
K	986043121	Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 250 mm tl do 150 mm 3,8 Součet	m	3,800	300,00	1 140,00	CS ÚRS 2021 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
37	K 978019351	Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo vápencementové omítky stupně čtenosti 3 až 5 do 40%	m2	118,405	29,00	3 433,75	CS ÚRS 2021 01
P		Poznamka k položce: Osekáni do 40% plochy stěnové omítky zdiva stěny a sloupů. 118,405					
46	K 985675111	Bednění ztužujících věnců - žízení	m2	30,210	375,00	11 328,75	CS ÚRS 2022 01
P		Poznamka k položce: Bednění ztužujících věnců stěn a pilů u brány v jedné rovině z venkovní strany z vnější strany do jednostranného sklonu. Přesné sklonu a hranol hran nad pilou u brány budou určeny při zaměření z měření po vyškolení vypracování zdi a pilů. Bednění rovině pilů výškově nadřazeného do hranu měle pyramidy. Bednění hornového pilinu do hranu měle pyramidy. Ztužující věnce bude opatřiti zdi šířící na každou stranu o 100 mm a ze směru budvy určeného náčrtem. (0,7+4,0+1,0+0,4+0,4+1,0+3,8+5,1+4+2,6)*0,5 (0,5+4,2+0,3+0,5+0,15+0,2+0,5+0,8+4,5+6,1+2,6)*0,4 1,1*0,4*4 0,6*0,4*4 Součet 30,210					
47	K 985675119	Příplatek k bednění věnců za práce ve stěsněném prostoru při žízení	m2	5,050	55,00	277,75	CS ÚRS 2022 01
P		Poznamka k položce: Příplatek za práci ve stěsněných prostorech u pravého křídla směřen ke zděné oltě a zářezů. (0,7+4,0+1,0)*0,5 (0,5+4,2+0,3+0,5+0,15+0,2+0,5+0,8+4,5+6,1+2,6)*0,4 0,6*0,4*4 Součet 5,050					
48	K 985675121	Bednění ztužujících věnců - odstěrnění	m2	30,210	100,00	3 021,00	CS ÚRS 2022 01
P		Příplatek za práci ve stěsněných prostorech u pravého křídla směřen ke zděné oltě a zářezů. (0,7+4,0+1,0+0,4+1,0+3,8+5,1+4+2,6)*0,5 (0,5+4,2+0,3+0,5+0,15+0,2+0,5+0,8+4,5+6,1+2,6)*0,4 1,1*0,4*4 0,6*0,4*4 Součet 30,210					
49	K 985675129	Příplatek k bednění věnců za práce ve stěsněném prostoru při odstěrnění	m2	5,050	40,00	202,00	CS ÚRS 2022 01
P		Příplatek za práci ve stěsněných prostorech u pravého křídla směřen ke zděné oltě a zářezů. (0,7+4,0+1,0)*0,5 (0,5+4,2+0,3+0,5+0,15+0,2+0,5+0,8+4,5+6,1+2,6)*0,4 0,6*0,4*4 Součet 5,050					
D	997	Přesun sutě				56 536,97	
50	K 99700611-R04	Vodorovná doprava sutě s naložením a sblížením na skládku	t	23,307	369,00	8 600,42	
P		Poznamka k položce: Naložení vysočina zeminy se žumpou suti z oltě stěny, stavební suti z bourání chodníku zdiva a otlučení omítky za zdi a pilinu a ze stropního vybourání žump stědy, osazených dveří a žump betonových patek na odvozni kontejner. 1,706*1,8 3,756*1,6 3,517 10,710 Součet 23,307					
51	K 997013501	Odvoz sutí a vybourání hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se sblížením	t	23,307	248,00	5 780,14	CS ÚRS 2021 01
P		Příplatek k odstěrnění 1,706*1,8 3,756*1,6 3,517 10,710 Součet 23,307					
52	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybourání hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	442,833	9,50	4 206,91	CS ÚRS 2021 01
P		Příplatek k odstěrnění 1,706*1,8 3,756*1,6 3,517 10,710 Součet 23,307					
53	K 997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, chel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	17,298	1 750,00	30 271,50	CS ÚRS 2021 01
P		Příplatek k odstěrnění 1,706*1,8 3,756*1,6 3,517 10,710 Součet 23,307					
54	K 997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkově) zeminy a kamenní kód odpadu 17 05 04	t	6,010	1 200,00	7 212,00	CS ÚRS 2021 01
P		Příplatek k odstěrnění 1,706*1,8 3,756*1,6 3,517 10,710 Součet 23,307					
55	K 998018001-R-03	Přesun hmot Přesun hmot účel, případně pomocí stavebního koléčka	t	19,015	955,00	18 159,33	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		<i>Práce a dodávky PSV:</i> Ruční přesun hmot do výšky 5 m dle položkových hmotností daných programem dle součtu HSV a PSV ze všech položek, tj. ocelí, zdíva zdí, malby, zdíva plitů, kácení na zásep, zámkové dlažby vč. podsypu ze štěrku, štěrku, stříkané omítky, okružní vč. betonu, bednění věnců a betonu do věnců, penetračního nátěru, silikonového nátěru atd. 18,872+0,143 19,015 Součet 19,015					
	PSV	Práce a dodávky PSV				35 280,34	
	783	Dokončovací práce - nátěry				35 280,34	
K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	121,155	46,20	5 597,36	CS ÚRS 2021 01
		121,155		121,155			
K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	121,155	245,00	29 682,98	CS ÚRS 2021 01
		121,155		121,155			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

stavba:

Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy a zděného oplocení

Objekt:

019207- 1 - Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy přístavku k bytu č. 1 domu obytného

KSO:

Místo: k.ú. Staré Boleslav

CC-CZ:

Datum: 24.6.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Viktor&Company s.r.o,Primatorská 296/38,180 00,Praha 8

IČ:

26461536

DIČ:

CZ26461536

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

182 152,16

DPH základní
snížená

Základ daně
182 152,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 251,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

220 404,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22. 8. 22

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY

Objekt:

Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy a zděného oplocení

Projekt:

019207- 1 - Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy přístavku k bytu č. 1 domu obytného

Místo:

k.ú. Stará Boleslav

Datum: 24.6.2022

Stavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Stavečník:

Viktor&Company s.r.o,Primatorská 296/36,180 00,Praha 8

Zpracovatel:

Práce dle - Popis

Cena celkem [CZK]

Prvky ze soupisu prací

182 152,16

HSV - Práce a dodávky HSV

12 190,29

4 - Vodorovné konstrukce

4 084,40

997 - Přesun sutě

3 915,89

998 - Přesun hmot

4 190,00

PSV - Práce a dodávky PSV

169 961,87

713 - Izolace tepelné

4 250,88

762 - Konstrukce tesařské

96 236,19

764 - Konstrukce klempířské

60 567,20

765 - Krytina skládaná

6 005,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

902,40

SOUPIS PRACÍ

LESV

Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy a zděného oplocení

019207- 1 - Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy přístavku k bytu č. 1 domu obytného

K.Ú. Stará Boleslav

Datum: 24.6.2022

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Viktor&Company s.r.o., Primátorská 296/38, 160 00, Praha 6

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						182 152,16	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 190,29	
D	4	Vodorovné konstrukce				4 084,40	
K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,432	4 200,00	1 814,40	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Zřízení ztužujících pásů rozšířených o 100 mm na každou stranu zdí či pilířů, na obou spodních stranách s okapníčkou, vertikální strana tl. 150 mm, vnitřní strana tl. 100 mm.					
W		2*4,8*0,3*0,15		0,432			
W		Součet		0,432			
K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,010	47 000,00	470,00	CS ÚRS 2021 01
W		0,01		0,010			
K	440351201	Zřízení bednění střech šířka dna do 250 mm	m2	4,800	375,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
P		Poznámka k položce: Zřízení bednění pro železobetonové věnce.					
W		4*4,8*0,25		4,800			
W		Součet		4,800			
D	997	Přesun sutě				3 915,89	
K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,894	355,00	672,37	CS ÚRS 2021 01
W		0,799+1,095		1,894			
W		Součet		1,894			
K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,986	9,50	341,87	CS ÚRS 2021 01
W		1,894*19		35,986			
K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,799	1 850,00	1 478,15	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Etrnitová krytina, staré klempířské prvky.					
W		0,202+0,597		0,799			
W		Součet		0,799			
K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,095	1 300,00	1 423,50	CS ÚRS 2021 01
W		0,537+0,504+0,054		1,095			
W		Součet		1,095			
D	998	Přesun hmot				4 190,00	
K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,352	1 250,00	4 190,00	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Přesun hmot HSV+ PSV (hmotností dle položek ceníku)					
W		1,097+2,255		3,352			
W		Součet		3,352			
D	PSV	Práce a dodávky PSV				169 961,87	
D	713	Izolace tepelné				4 250,88	
K	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	19,680	48,00	944,64	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Zateplení stropu z půdního prostoru-					
W		4,8*4,1		19,680			
M	63153570	rohož izolační z minerální vlny prořezaná na pleťvu 65kg/m3 tl 100mm	m2	20,664	150,00	3 106,24	CS ÚRS 2021 01
W		19,68*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		20,664			
D	762	Konstrukce tesáfské				96 236,19	
K	762083122-R04	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ochrany 3 a 4	m3	2,382	980,00	2 334,36	
P		Poznámka k položce: Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ochrany 3 a 4 (dřevo v exteriéru).					
W		1,495+0,887		2,382			
W		Součet		2,382			
K	762085111-R03	Dodání a montáž spojovacích prostředků pro montáž kompletní vazby vč. bednění, střešní krytiny a uchycení klempířských prvků.	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	

Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: Spojovací prvky (šrouby, matice, podložky, závitové tyče, svorníky, hřebíky, hmoždinky, chemické kotvy atd.)					
WV		1		1,000			
K	762331811	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	87,100	100,00	6 710,00	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Není viditelné, předpokládá se 3 krokve, 2 pozednice					
WV		2*5*3,5		35,000			
WV		2*4,8		9,600			
WV		5*4,5		22,500			
WV		Součet		67,100			
K	762332131	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	120,030	285,00	34 208,55	CS ÚRS 2022 02
P		Poznámka k položce: Krokve: 3,5*2*6 ks v rozestupu 80 cm. Pozednice: 4,8 x 2 ks. Křeštiny dolní pro zavěšení podhledu 4,5 * 2 * 6. Křeštiny horní 1,2 * 2 * 6.					
M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,495	8 500,00	12 707,50	CS ÚRS 2022 02
P		Poznámka k položce: Krokve: 3,5*2*6 ks v rozestupu 80 cm. Pozednice: 4,8 x 2 ks. Křeštiny dolní pro zavěšení podhledu 4,5 * 2 * 6. Křeštiny horní 1,2 * 2 * 6. Návěšeno o prořez 15%.					
WV		2*6*(3,5*0,08*0,16)*1,15		0,518			
WV		2*(4,8*0,14*0,14)*1,15		0,216			
WV		2*6*(4,5*0,06*0,14)*1,15		0,522			
WV		2*6*(1,2*0,06*0,14)*1,15		0,139			
WV		Součet		1,495			
K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	33,600	155,00	5 208,00	CS ÚRS 2022 02
WV		4,8*3,5*2		33,600			
WV		Součet		33,600			
M	605111112	řezivo jehličnaté smrk, š. přes 80mm tl. 24mm dl 5m	m3	0,887	8 500,00	7 539,50	CS ÚRS 2022 02
P		Poznámka k položce: Smrkové prkna tl. 24 mm, šířky přes 80 mm. Počítáno 10% prořez. (4,8*3,5*2*0,024)*1,1		0,887			
K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	33,600	64,00	2 150,40	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Demontáž bednění pod eternitovými šablonami.					
WV		4,8*3,5*2		33,600			
WV		Součet		33,600			
K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	12,000	155,00	1 860,00	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Montáž roštu pod podbíl.					
WV		6*1*2		12,000			
M	60514103	řezivo jehličnaté lat 30x50mm	m3	0,781	11 000,00	8 591,00	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Latě pro zřízení roštu pod podbílí podhledů.					
M	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	4,608	485,00	2 234,88	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Podbílí obou podhledů střechy- rovné, z palubek na rošt. Počítáno s 20% prořezem. (4,8*0,4*2)*1,2		4,608			
K	762841811	Demontáž podbílí obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	3,840	50,00	192,00	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Demontáž venkovního podbílí z obou stran objektu.					
WV		4,8*0,4*2		3,840			
WV		Součet		3,840			
D	764	Konstrukce klenbové				60 567,20	
K	764001841	Demontáž krytiny ze šablony do suti	m2	33,600	90,00	3 024,00	CS ÚRS 2021 01
WV		4,8*3,5*2		33,600			
WV		Součet		33,600			
K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	14,000	35,00	490,00	CS ÚRS 2022 02
WV		3,5*4		14,000			
WV		Součet		14,000			
K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	9,600	56,00	537,60	CS ÚRS 2021 01
WV		4,8+4,8		9,600			
WV		Součet		9,600			
K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	12,000	52,00	624,00	CS ÚRS 2021 01
WV		2,5+2,5+7		12,000			
WV		Součet		12,000			
K	764111651.STJ	Krytina střechy rovné z taškových tabulí SATJAM sklonu do 30°	m2	33,600	852,00	28 627,20	
P		Poznámka k položce: Imitace červené tašky (vzhledově podobné ke stávající střechě na vedlejší budově).					
WV		4,8*3,5*2		33,600			
WV		Součet		33,600			
K	764211634.STJ	Oplechování nevětraného hřebene hřebenovým plechem SATJAM PE 25 řs 330 mm	m	4,800	395,00	1 896,00	
WV		4,8		4,800			
K	764212606.STJ	Oplechování úžlabí SATJAM PE 25 řs 500 mm	m	14,000	895,00	12 530,00	
WV		3,5+3,5+3,5+3,5		14,000			
WV		Součet		14,000			
K	764511601.STJ	Žlab podokapní půlkruhový SATJAM 125 mm vč. háků a čel	m	9,600	564,00	5 414,40	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena {CZK}	Cena celkem {CZK}	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: V RAL střešní krytiny.					
WV		4,8*4,8		9,600			
WV		Součet		9,600			
K	764511841.STJ	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby SATJAM K 125/90 mm	kus	2,000	412,00	824,00	
P		Poznámka k položce: V RAL střešní krytiny.					
WV		2		2,000			
K	764518621.STJ	Švody kruhové včetně objímek, kolien, odskoků SATJAM průměru 90 mm	m	12,000	550,00	6 600,00	
P		Poznámka k položce: Švody od kotlíků k zemi na obou stranách střechy* dlouhý svod v zahradě mimo betonovou plochu. V RAL střešní krytiny.					
WV		2,5*2,5*7		12,000			
D	765	Krytina skládaná				8 005,20	
K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suší	m2	33,600	100,00	3 360,00	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Demontáž eternitové krytiny.					
WV		4,8*3,5*2		33,600			
WV		Součet		33,600			
K	765191053	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nevětrané střechy	m	33,600	75,00	2 520,00	CS ÚRS 2022 02
WV		4,8*7		33,600			
WV		Součet		33,600			
M	28329324	Fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 130-140g/m2	m2	36,640	55,00	2 015,40	CS ÚRS 2022 02
WV		33,6*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		36,640			
D	783	Dokončovací práce - nátěry				902,40	
K	783268101	Lazurovací jednorázový olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	3,840	235,00	902,40	CS ÚRS 2021 01
P		Poznámka k položce: Nátěr podbití vč. nátěrových hmot- olejové barvy, odstín dle výběru obědnatele.					
WV		4,8*0,4*2		3,840			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY

stavba:

Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy a zděného oplocení

objekt:

019207-2 - Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava venkovní zdi dílny

KSO:

Místo: k.ú. Stará Boleslav

CC-CZ:

Datum: 24.6.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Viktor&Company s.r.o.,Primátorská 296/38,180 00,Praha 8

IČ:

26461536

DIČ:

CZ26461536

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 631,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 631,83	21,00%	4 332,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 964,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

LESY

Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy a zděného oplocení

019207-2 - Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava venkovní zdi dílny

Místo: k.ú. Stará Boleslav
 Stavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Město: Viktor&Company s.r.o, Primátorská 296/38, 180 00, Praha 8

Datum: 24.6.2022

Projektant:

Zpracovatel:

Jednotlivé - Popis

Cena celkem (CZK)

Práce ze soupisu prací	20 631,83
HSV - Práce a dodávky HSV	10 260,45
3 - Svistě a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 330,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 808,06
997 - Přesun sutě	2 012,92
998 - Přesun hmot	108,87
PSV - Práce a dodávky PSV	10 371,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	10 371,38

Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava střechy a zděného oplocení

019207-2 - Dům obytný Brandýs nad Labem- oprava venkovní zdi dílny

k.ú. Stará Boleslav

Datum: 24.6.2022

Stavitel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zedč: Viktor&Company s.r.o.,Primařská 296/36,160 00,Praha 8

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Jednoty soupisu celkem						20 631,83	
	HSV	Práce a dodávky HSV				10 260,45	
	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 330,60	
K	623324121 - R02	Stříkaná omítka vápenocementová vnějších stěn a sloupů nanášená ručně	m2	10,248	325,00	3 330,60	
	Poznámka k položce: Stříkaná omítka - oprava stříkané omítky totožné se stávajícím provedením stěny dílny a přístavku. V ceně jsou započteny náklady na ruční nahození omítky v tloušťce 15 mm. V ceně jsou započteny náklady spřáskací omítky ruční omítkou v tloušťce 4 mm. Oprava omítky zdi dílny 30% plochy z venkovní (uliční strany). Oprava omítky zdi dílny 70% plochy z venkovní (uliční strany). {{10,8*2,4}-(2,2*0,9))*0,3 (2,2*0,18*2)+(0,9*0,18*2)*0,5 (4,8*2,2)*0,20 Součet						7,182 0,954 2,112 10,248
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 808,06	
K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	34,320	65,00	2 230,80	CS ÚRS 2021 01
	Poznámka k položce: Demontáž lešení pro opravy a nátery štítů a fasády. (10,8+4,8)*2,2 Součet						34,320 34,320
K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	34,320	45,00	1 544,40	CS ÚRS 2021 01
	Poznámka k položce: Demontáž lešení pro opravy a nátery štítů a fasády. (10,8+4,8)*2,2 Součet						34,320 34,320
K	978019341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 30%	m2	35,616	29,00	1 032,86	CS ÚRS 2021 01
	Poznámka k položce: Osekání do 30% z celkových ploch omítek dílny a přístavku. (10,8*2,4)-(2,2*0,9) (2,2*0,18*2)+(0,9*0,18*2) (4,8*2,2) Součet						23,940 1,116 10,560 35,616
	997	Přesun sutě				2 012,92	
K	997006511- R04	Vodorovná doprava sutě s naložením a složením na skládku	t	0,784	389,00	304,96	
	Poznámka k položce: Naložení sutě z osekání omítky na kontejner. 0,784 Součet						0,784 0,784
K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,784	248,00	194,43	CS ÚRS 2021 01
	0,784 Součet						0,784 0,784
K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ŽKĐ 1 km přes 1 km	t	14,896	9,50	141,51	CS ÚRS 2021 01
	0,784*19						14,896
K	997013509	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,784	1 750,00	1 372,00	CS ÚRS 2021 01
	0,784 Součet						0,784 0,784
	998	Přesun hmot				108,87	
K	998018001-R 03	Přesun hmot ruční, případně pomocí stavebního kolečka	t	0,114	955,00	108,87	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>rozpracováno</i> Rudní přeun hmot do výšky 6 m dle položkových hmotností daných programem: ocel.....0,053 t, zdvo zdi.....2,554 t, malty.....3,411 t, zdvo plitů.....1,501 t, hrdírku na zášpy.....4,725 t, zámkové dlažby vč. podsypu ze štěrku.....0,404+0,870, stříkané omítky.....0,848 t, obrubníků vč. beton.....1,243+0,561 t, bednění věnců.....0,314 t, penetračního nátěru.....0,021 t, silikonového nátěru.....0,122 t.							
W		0,072+0,006+0,036		0,114			
W		Součet		0,114			

D PSV Práce a dodávky PSV 10 371,38

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 371,38

K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	35,616	46,20	1 645,46	CS ÚRS 2021 01
W		(10,8*2,4)-(2,2*0,9)		23,940			
W		(2,2*0,18*2)+(0,9*0,18*2)		1,116			
W		(4,8*2,2)		10,560			
W		Součet		35,616			
K	783827525	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	35,616	245,00	8 725,92	CS ÚRS 2021 01
W		(10,8*2,4)-(2,2*0,9)		23,940			
W		(2,2*0,18*2)+(0,9*0,18*2)		1,116			
W		(4,8*2,2)		10,560			
W		Součet		35,616			