

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 01 - M 276,179

KSO:

Místo: TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zahájení prací: 15.9.2022

Ukončení prací: 27.10.2022

Místní správce:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 01 - M 276,179

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

5. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

SO - 01 - M 276,179

Místo:

TU 2251 Ostrava Svinov - Opava východ

Datum:

5. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	50,000		
2	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,030		
3	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	50,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	32,760		
	W		vyčištění otvoru				
	W		3,0*0,40*13,65*2		32,760		
	W		Součet		32,760		
5	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	25,000		
	W		"vtok"15,0		15,000		
	W		"výtok"10,0		10,000		
	W		Součet		25,000		

D 997 Přesun sutě

6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	103,968		
	W		odvoz nánosů				
	W		58,968+45,0		103,968		
	W		Součet		103,968		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 975,392		
	W		příplatek 19 km				
	W		103,968*19		1 975,392		
	W		Součet		1 975,392		
8	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	103,968		
9	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	103,968		
10	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	103,968		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

11	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	416,000		
	W		trasa Ostrava Kunčice - Háj ve Slezsku				
	W		26*2*8		416,000		
	W		Součet		416,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3007802

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a2aaa343-2f4a-4c22-8087-a6582d960765

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.09.2022 06:43:02



b83ee819-d53f-4a20-ac19-73a9114bfcad