



# Smlouva o dílo

č. 2022/OBN/1443

## Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Markéta Troníčková a Alena Svobodová, referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

## Fixed s.r.o

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka 175145

zastoupená panem Kolář Jiří

se sídlem Harmonická 1384/13, Stodůlky 158 00, Praha 5

IČO: 24797618

DIČ: CZ24797618

bankovní spojení: KB

č. účtu: 43-843550227/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 11, přesná specifikace místa díla ul. Brigádníků 1817/15, k.ú. Strašnice, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na **opravu volného bytu č.11, přesná specifikace místa díla ul. Brigádníků 1817/15, k.ú. Strašnice, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou projektantem Ing. Hanzalem v 6/2022.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

## II.

### Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

## III.

### Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

**Cena bez DPH**

**499 621,69 Kč**

slovy: /čtyři sta devadesát devět tisíc šest set dvacet jedna korun českých šedesát devět haléřů/

**DPH ze základu 499 621,69 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplácna na účet zhotovitele takto:
  - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
  - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
  - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v převjímacím protokolu.
  - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

#### IV.

##### Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

#### V.

##### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení za:
  - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
  - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

## VI.

### Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

## VIII.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní **Alena Svobodová, tel. 267 093 545** a paní **Markéta Troničková, tel. 267 093 314** za ÚMČ Praha 10 a za správní firmu **Praha 10 – Majetková, a.s.**
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
  - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
  - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
  - provádět kontrolu kvality díla
  - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
  - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
  - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele

- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]  
tel: [redacted]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan Kolář Jiří., tel: [redacted]

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží dvě paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 15 -09- 2022

objednatel [redacted]

zhotovitel [redacted]  
H  
15  
IC:247  
Tel:  
E-mail



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu č.11	Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN	IČ/DIČ:	00063941/CZ0006394
Druh stavby:	stavební opravy	Projektant:	Jiří Hanzal	IČ/DIČ:	170 29 023/CZ 248031
Lokalita:	Brigádníků 1817/15 č.b.11	Zhotovitel:	Fixed s.r.o.	IČ/DIČ:	24797618/CZ24797618
Začátek výstavby:	01.08.2022	Konec výstavby:		Položek:	427
JKSO:		Zpracoval:	Jiří Hanzal	Datum:	15.05.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (N)		
HSV	Dodávky	40 851,98	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	100 324,02	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprav.	0,00
PSV	Dodávky	69 724,61	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	167 581,60			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	3 555,83			Ostatní	0,00
	Montáž	65 774,77			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a su		16 951,55				
ZRN celkem		464 764,36	DN celkem	0,00	NUS celkem	34 857,33
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z ob	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z ob	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	499 621,69	DPH 15%	74 943,25	Celkem bez DPH	499 621,69
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	574 564,94

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava bytu č.11	Doba výstavby:	Objednatel:	MČ Praha 10 _ OBN
Druh stavby:	stavební opravy	Začátek výstavby:	Projektant:	Jiří Hanzal
Lokalita:	Brigádníků 1817/15 č.b.11	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Fixed s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Jiří Hanzal

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							<b>182,77</b>	<b>4 767,23</b>	<b>4 950,00</b>			<b>0,00</b>
1		953	Doplňky uvnitř budov				182,77	4 767,23	4 950,00	0,00	0,00	TS II / 2021
		328251115R0	Oprava sklepa (vyklizení, vyčištění, oprava omítek, malba, podlahy, dveří a zámku vč. výměny prvků : kpl		1,00	4 950,00	182,77	4 767,23	4 950,00	0,00	0,00	TS II / 2021
							<b>14 329,43</b>	<b>11 870,07</b>	<b>26 199,50</b>			<b>1,22</b>
		34	Stěny a příčky				14 329,43	11 870,07	26 199,50			
2		346244351RT	Obezdvíčka koupelnových van tl. 6,5 cm	m2	1,20	550,00	315,51	344,49	660,00	0,14	0,17	TS II / 2021
3		342255020R0	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	6,50	950,00	3 482,40	2 692,60	6 175,00	0,05	0,30	TS II / 2021
4		342255022R0	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	11,40	980,00	6 935,55	4 236,45	11 172,00	0,06	0,64	TS II / 2021
5		342263419R0	Osazení revizních dvířek do příček, do 1,0 m2	kus	1,00	250,00	4,04	245,96	250,00	0,00	0,00	TS II / 2021
6		342263526RC	Revizní dvířka pro ZTI do příček tl. 50mm, 600-400x600 mm (WC)	kus	1,00	800,00	722,27	77,73	800,00	0,01	0,01	TS II / 2021
7		342264051RT	Podhled sádrokartonový RBi na zavěšenou ocel. konstr.	m2	2,50	897,00	951,77	1 290,73	2 242,50	0,01	0,03	TS II / 2021
8		342264051RT	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	5,00	980,00	1 917,90	2 982,10	4 900,00	0,01	0,06	TS II / 2021
							<b>839,27</b>	<b>3 196,73</b>	<b>4 036,00</b>			<b>0,10</b>
		60	Omítky ze suchých směsí				839,27	3 196,73	4 036,00			
9		602021141R0	Štuk na stěnách vnitřní Baumit Extra, ručně (oprava)	m2	22,00	113,00	303,04	2 182,96	2 486,00	0,00	0,06	TS I / 2021
10		310235241RT	Zazdvíčka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm (zděř)	kus	1,00	450,00	171,75	278,25	450,00	0,01	0,01	TS II / 2021
11		310235241R0	Zazdvíčka otvorů pl.0,0225 m2 tl.zdi 30 cm (odvětrání)	kus	2,00	550,00	364,49	735,51	1 100,00	0,01	0,03	TS II / 2021
							<b>5 633,95</b>	<b>37 592,05</b>	<b>43 226,00</b>			<b>1,63</b>
		61	Úprava povrchů vnitřní				5 633,95	37 592,05	43 226,00			
12		611403380R0	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS	m	6,00	106,00	42,51	593,49	636,00	0,00	0,01	TS II / 2021
13		611421131RT	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	40,20	130,00	897,56	4 328,44	5 226,00	0,00	0,09	TS II / 2021
14		612401391R0	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00	277,00	84,84	469,16	554,00	0,04	0,09	TS II / 2021
15		612401911R0	Příplatek za zahlázení povrchu	m2	2,00	277,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00	TS II / 2021
16		612403380R0	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	193,00	68,00	1 462,39	11 661,61	13 124,00	0,00	0,30	TS II / 2021
17		612403387R0	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	4,00	55,00	106,15	113,85	220,00	0,03	0,10	TS II / 2021
18		612409991RT	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
19		612421231RT	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	172,00	97,00	2 567,89	14 116,11	16 684,00	0,00	0,61	TS II / 2021
20		612451111R0	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená (obklad)	m2	10,50	248,00	472,61	2 131,39	2 604,00	0,04	0,43	TS II / 2021
21		612479113RT	Provedení vnitřní omítky stěn dvouvrstvě, ručně	m2	12,00	242,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	TS II / 2021
22		612401911R0	Příplatek za zahlázení povrchu	m2	12,00	60,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	TS II / 2021
23		611421122R0	Oprava - omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	TS II / 2021
24		612451253R0	Omítka vnitřní zdiva, MC, oceli hlazená (po zazdění zárubni)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	TS II / 2021
25		611451122R0	Omítka vnitřní stropů rovných, MC, hladká (soc.zař.)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	TS II / 2021
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
		62	Úprava povrchů vnější				0,00	0,00	0,00			
26		622472112R0	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	TS II / 2021
27		622471317RF	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
28		627991003R0	Provedení těsnění spár pásem mikroporezní pryže	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
							<b>4 887,09</b>	<b>2 342,16</b>	<b>7 229,25</b>			<b>0,20</b>
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 887,09	2 342,16	7 229,25			
29		632411904R0	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	15,75	49,00	388,06	383,69	771,75	0,00	0,00	TS II / 2021



77	722202213R0	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	2,00	278,00	219,00	337,00	556,00	0,00	0,00	TS II / 2021
78	722220121R0	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	29,00	14,34	14,66	29,00	0,00	0,00	TS II / 2021
79	722220871R0	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1/2	kus	3,00	125,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,01	TS II / 2021
80	722229101R0	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	1,00	110,00	37,89	72,11	110,00	0,00	0,00	TS II / 2021
81	722237154R0	Kohout vod.kul.vněj-vnitř z (např. GIACOMINI R254DL do DN 25)	kus	2,00	548,00	875,58	220,42	1 096,00	0,00	0,00	TS II / 2021
82	722239101R0	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	2,00	109,00	9,31	208,69	218,00	0,00	0,00	TS II / 2021
83	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	11,00	33,00	18,70	344,30	363,00	0,00	0,00	TS II / 2021
84	722290226R0	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	11,00	44,00	180,18	303,82	484,00	0,00	0,00	TS II / 2021
85	722290824R0	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m	t	0,02	3 650,00	0,00	66,43	66,43	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>723 Vnitřní plynovod</b>						<b>2 261,86</b>	<b>3 830,46</b>	<b>6 092,32</b>		<b>0,08</b>	
86	723190901R0	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	TS II / 2021
87	723120804R0	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	2,00	100,00	144,97	55,03	200,00	0,00	0,00	TS II / 2021
88	725650800R0	Demontáž těles otopných plynových do komína	soubo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	TS II / 2021
89	725650805R0	Demontáž těles otopných plynových podokenních	soubo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	TS II / 2021
90	725610810R0	Demontáž plynového sporáku/varného plynového vařiče	soubo	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,07	0,07	TS II / 2021
91	725659102R0	Montáž těles otopných plyn., odtah.stěna, 1 otvor (SPC viz ostatní materiál)	soubo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	TS II / 2021
92	725619101R0	Montáž plynových sporáků nebo varných desek svitplyn/metan	kus	1,00	800,00	303,86	496,14	800,00	0,00	0,00	TS II / 2021
93	723200001RA	Montáž plynových spotřebičů (varná deska apod.)_SPC - ostatní materiál	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
94	723166102R0	Zhotov.ohybu slož (etážky) na potrubí Cu do D 20, plyn	kus	2,00	505,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	TS II / 2021
95	723163102R0	Potrubi z měděných plyn.trubek D 20 x 1,0 mm	m	2,00	405,00	497,42	312,58	810,00	0,00	0,00	TS II / 2021
96	723190251R0	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek do DN 20	kus	1,00	505,00	177,16	327,84	505,00	0,00	0,00	TS II / 2021
97	723190907R0	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	1,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	TS II / 2021
98	723190909R0	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	TS II / 2021
99	723237213R0	Kohout kulový,2xvnitřní závit, (např.GIACOMINI R950 DN 15/20)	kus	2,00	660,00	926,02	393,98	1 320,00	0,00	0,00	TS II / 2021
100	723239101R0	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2	kus	1,00	31,00	1,37	29,63	31,00	0,00	0,00	TS II / 2021
101	723200004RA	Montáž plynových spotřebičů (sporák Mora) SPC v ostatních materiálech	kus	1,00	555,00	211,06	343,94	555,00	0,00	0,00	TS II / 2021
102	723290824R0	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 24 - 36 m	t	0,02	583,00	0,00	12,32	12,32	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>725 Zařizovací předměty</b>						<b>17 509,32</b>	<b>12 676,68</b>	<b>30 186,00</b>		<b>0,34</b>	
103	725210821R0	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubo	1,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,02	0,02	TS II / 2021
104	725210982R0	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	3,00	24,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	TS II / 2021
105	725110814R0	Demontáž klozetů	soubo	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,03	0,03	TS II / 2021
106	725119105R0	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených (SPC v ostatních materiálech)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
107	725119205R0	Montáž klozetových mís normálních (stojící, 470x360 mm, spodní,bílá-SPC v ostatních materiálech)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
108	725119305R0	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubo	1,00	800,00	364,75	435,25	800,00	0,00	0,00	TS II / 2021
109	725013161R0	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad šikmý/rovný vč. dodávky sedátka	soubo	1,00	750,00	637,30	112,70	750,00	0,03	0,03	TS II / 2021
110	725114956R0	Výměna sedátka T 3542 N bílé	kus	1,00	625,00	532,80	92,20	625,00	0,00	0,00	TS II / 2021
111	725219401R0	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubo	1,00	500,00	58,06	441,94	500,00	0,00	0,00	TS II / 2021
112	725017132R0	Umyvadlo na šrouby 58 x 42 cm, bílé	soubo	1,00	900,00	637,77	262,23	900,00	0,02	0,02	TS II / 2021
113	725860213R0	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	1,00	166,00	109,98	56,02	166,00	0,00	0,00	TS II / 2021
114	725220851R0	Demontáž van včetně vybourání obezdezdivky	soubo	1,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,13	0,13	TS II / 2021
115	725229102R0	Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	soubo	1,00	450,00	94,35	355,65	450,00	0,00	0,00	TS II / 2021
116	725018105R0	Vana ocelová standardní 405.0, dl. 1600 mm	soubo	1,00	4 000,00	2 831,36	1 168,64	4 000,00	0,05	0,05	TS II / 2021
117	725310823R0	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubo	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	TS II / 2021
118	725319101R0	Montáž dřezů jednoduchých	soubo	1,00	80,00	55,85	24,15	80,00	0,00	0,00	TS II / 2021
119	725019121R0	Dřez jednoduchý keramický/nerezový 5102.9	soubo	1,00	450,00	411,59	38,41	450,00	0,02	0,02	TS II / 2021
120	725210983R0	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	3,00	44,00	4,86	127,14	132,00	0,00	0,00	TS II / 2021
121	725210984R0	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	5,00	45,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	TS II / 2021
122	725819402R0	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubo	5,00	205,00	236,78	788,23	1 025,00	0,00	0,00	TS II / 2021
123	725814126R0	Ventil pračkový DN 15 x DN 20	soubo	2,00	120,00	202,07	37,93	240,00	0,00	0,00	TS II / 2021
124	725220914R0	Montáž přepadní trubky vč. mat.	kus	1,00	150,00	42,97	107,03	150,00	0,00	0,00	TS II / 2021
125	725314290R0	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubo	1,00	150,00	97,21	52,79	150,00	0,00	0,00	TS II / 2021

126	725530811R0 Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 TS II / 2021
127	725530911R0 Montáž el. zásobníků průtokových	kus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
128	7255341101R Průtokový tlakový ohřivač vody MX 2211	soubo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
129	725530922R0 Montáž zásobníků tlakových 125 l	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
130	725534224R0 Ohřivač elek. zásob. závěsný (např.DZ Dražice OKCE 125)	soubo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00 TS II / 2021
131	725534325R0 Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCEV 125	soubo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00 TS II / 2021
132	725619101R0 Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan	kus	1,00	1 500,00	569,73	930,27	1 500,00	0,00	0,00 TS II / 2021
133	725810811R0 Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00 TS II / 2021
134	725810812R0 Demontáž ventilu výtokového stojánkového	kus	2,00	80,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00 TS II / 2021
135	725819201R0 Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
136	725819301R0 Montáž ventilu stojanového G 1/2	soubo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
137	725820802R0 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubo	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 TS II / 2021
138	725829202R0 Montáž baterie umyl. vanovév.a dřezové nástěnné	kus	3,00	1 000,00	957,22	2 042,78	3 000,00	0,00	0,00 TS II / 2021
139	725823111RT Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu	kus	1,00	1 500,00	1 346,00	154,00	1 500,00	0,00	0,00 TS II / 2021
140	725860109R0 Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	1,00	248,00	124,98	123,02	248,00	0,00	0,00 TS II / 2021
141	725851003RT Koleno k sifonu PE HL34, D 40/50 mm	kus	2,00	280,00	361,38	198,62	560,00	0,00	0,00 TS II / 2021
142	725823114RT Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor.odpadu	kus	1,00	1 800,00	1 600,60	199,40	1 800,00	0,00	0,00 TS II / 2021
143	725851007R0 Odtoková souprava pro dřezy PP HL22 D 40 mm	kus	1,00	1 100,00	837,52	262,48	1 100,00	0,00	0,00 TS II / 2021
144	725860201RT Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,00	333,00	247,41	85,59	333,00	0,00	0,00 TS II / 2021
145	725860411R0 Koleno přípojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1"	kus	2,00	160,00	217,08	102,92	320,00	0,00	0,00 TS II / 2021
146	725839203R0 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubo	1,00	322,00	67,29	254,71	322,00	0,00	0,00 TS II / 2021
147	725835113RT Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenství se sprchovou hadicí	soubo	1,00	2 800,00	2 464,27	335,73	2 800,00	0,00	0,00 TS II / 2021
148	725851002R0 Odtoková souprava s ventilem HL24U D 40 mm	kus	1,00	210,00	181,39	28,61	210,00	0,00	0,00 TS II / 2021
149	725860192RT Sifon vanový PE HL500N, D 40,50 mm	kus	1,00	358,00	228,00	130,00	358,00	0,00	0,00 TS II / 2021
150	725860321R0 Koleno odtokové pro koupací vany HL 16, D 40 mm	kus	1,00	280,00	212,35	67,65	280,00	0,00	0,00 TS II / 2021
151	725849302R0 Montáž držáku sprchy	kus	1,00	250,00	51,87	198,13	250,00	0,00	0,00 TS II / 2021
152	725859102R0 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	1,00	185,00	39,81	145,19	185,00	0,00	0,00 TS II / 2021
153	725860180RT Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	2,00	470,00	808,28	131,72	940,00	0,00	0,00 TS II / 2021
154	725860226R0 Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
155	725860322R0 Koleno odtokové pro sprchové vaničky HL 16.1,D 40	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
156	725860432R0 Uzávěr zpětný pro myčky/pračky HL 3, G 1"	kus	2,00	210,00	369,67	50,33	420,00	0,00	0,00 TS II / 2021
157	725860811R0 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	110,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00 TS II / 2021
158	725869101R0 Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	1,00	175,00	38,72	136,28	175,00	0,00	0,00 TS II / 2021
159	725980113R0 Dvířka vanová 300 x 300 mm, vč. osazení	kus	1,00	180,00	77,33	102,67	180,00	0,00	0,00 TS II / 2021
160	725980122R0 Dvířka z plastu, 100-200 x 300 mm vč. osazení	kus	3,00	150,00	182,27	267,73	450,00	0,00	0,00 TS II / 2021
161	725114933R0 Oprava - vyčištění (NE -klozetů), van, umyvadel	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
162	725114916R0 Výměna klozetových mís dit. SAM střední odpad svís	kus	1,00	240,00	208,44	31,56	240,00	0,02	0,02 TS II / 2021
<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
163	735179110R0 Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
164	735171311R0 Těleso trub. Koralux Lin. Clas. KLC-E 1500.600+tepl.spínačem a omezovačem tepl (mont.sada viz os'kus	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 TS II / 2021
<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>7 255,67</b>	<b>10 178,53</b>	<b>17 434,20</b>	<b>0,74</b>	
165	762525911RV Demontáž podlahových lišt	m	33,60	97,00	15,43	3 243,77	3 259,20	0,00	0,00 TS II / 2021
166	762900065RA Demontáž dřevotřískových podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00 TS II / 2021
167	777531021R0 Vyrovnání dřevěných podlah, polštářů, pl. do 50 cm2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
168	762510020RA Podlaha z na P+D desek OSB šroubovaná (tl.12-22mm)	m2	31,50	450,00	7 240,24	6 934,76	14 175,00	0,02	0,74 TS II / 2021
169	762512245RT Položení podlah pod PVC šroubováním (Cetris)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 TS II / 2021
170	762595000R0 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
171	762512255RT Položení podlah pod PVC na beton hmoždinkami	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 TS II / 2021
172	762521104RT Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 TS II / 2021
173	762521811R0 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 TS II / 2021
174	762521913R0 Vyřiznutí části podlahy plochy do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 TS II / 2021



224	767612911R0	Oprava - seřízení a vyčištění kovového okna	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
225	767612915R0	Oprava - seřízení a vyčištění dřevěného okna/ dveří	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
226	767615912R0	Oprava oken - výměna olivy nebo jazýčku	kus	3,00	180,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	TS II / 2021
227	767647911R0	Oprava kovových dveří - výměna zámku	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
228	767649193R0	Montáž doplňků dveří, stavěče křidel, petlice, kukátka	kus	2,00	500,00	9,57	990,43	1 000,00	0,00	0,00	TS II / 2021
229	767681110R0	Montáž zárubni montovat 1kř. hl. 8,5, š. do 80 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
230	767681120R0	Montáž zárubni montovat 1kř. hl. 8,5, š. přes 80cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
231	767681220R0	Montáž zárubni montovat 1kř. hl. 150, š. přes 80cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
232	767811100R0	Montáž větracích mřížek, typ plast	kus	2,00	200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	TS II / 2021
233	767647913R0	Oprava dveří - balkónových, bez výměny prvků	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
234	767612915R0	Oprava - seřízení plastového okna	kus	3,00	300,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>						<b>1 753,21</b>	<b>6 679,79</b>	<b>8 433,00</b>	<b>0,01</b>		
235	771990010RA	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	TS II / 2021
236	771101111R0	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm (samonivelační potěr)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
237	771101142R0	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvě	m2	3,65	250,00	0,00	912,50	912,50	0,00	0,00	TS II / 2021
238	771101147R0	Bandáž koutů - provedení	m	7,00	65,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	TS II / 2021
239	771101210RT	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,00	45,00	67,08	67,92	135,00	0,00	0,00	TS II / 2021
240	771101101R0	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	3,00	15,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	TS II / 2021
241	771212112R0	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm ((SPC viz ostatní materiál)	m2	3,00	450,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	TS II / 2021
242	771101310R0	Vyčištění keramické dlažby	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
243	771130111R0	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
244	771212113R0	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
245	771249111R0	Řezání dlaždic tl. 22 mm diamantovým kotoučem	m	2,75	250,00	29,21	658,29	687,50	0,00	0,00	TS II / 2021
246	771315191R0	Dilatační a separační páska na stěnu DSAT š. 25 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
247	771479001R0	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
248	771549792R0	Příplatek za podlahy hutné,polohut.v omez.prostoru	m2	3,00	150,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	TS II / 2021
249	771571906R0	Opravy podlah keramických režných 20x10 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
250	771575107RT	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
251	771575109RT	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	3,00	635,00	396,23	1 508,77	1 905,00	0,00	0,01	TS II / 2021
252	771578011RT	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	7,00	89,00	238,64	384,36	623,00	0,00	0,00	TS II / 2021
253	771577114RT	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic	m	2,00	650,00	947,05	352,95	1 300,00	0,00	0,00	TS II / 2021
254	771577841R0	Podlahový profil dilatační DILEX-BWB výšky 6 mm	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
255	771579792R0	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	3,00	140,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	TS II / 2021
256	627456110RT	Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	TS II / 2021
257	771579793RT	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram,dlažba	m2	3,00	25,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	TS II / 2021
258	771579791R0	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotliv.	m2	3,00	25,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>						<b>1 617,90</b>	<b>779,60</b>	<b>2 397,50</b>	<b>0,02</b>		
259	775411810R0	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
260	775413010R0	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené + materiál	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
261	775413110R0	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené vč. dodávky	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
262	775511245R0	Podlahy vlysové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK II	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	TS II / 2021
263	775511800R0	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	TS II / 2021
264	775511953R0	Doplnění podlah vlys do tmele 21 mm do 2 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	TS II / 2021
265	775542011R0	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
266	775542022R0	Podložka Mirelon 3 mm pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
267	775542011R0	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
268	775592002R0	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
269	775592004R0	Broušení dřevěných podlah jemné zr.100-120	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
270	775599130R0	Výztužná stěrka s armovací tkaninou	m2	31,50	65,00	1 503,13	544,37	2 047,50	0,00	0,02	TS II / 2021
271	775599146R0	Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+2x, přebroušení	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
272	775981101R0	Montáž přechodové, podlahové lišty do tmele	m	2,00	80,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	TS II / 2021

273	775981113RL	Lišta hliníková přechodová,různá výška vlys.podlah (0,8m)	m	2,00	95,00	114,78	75,22	190,00	0,00	0,00	TS II / 2021
274	775541800R0	Demontáž lamelových tabulí plovoucích podlah	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	TS II / 2021
<b>776 Podlahy povlakové</b>						<b>8 868,03</b>	<b>25 665,37</b>	<b>34 533,40</b>		<b>0,20</b>	
275	776511810RT	Odstranění PVC a koberec lepených bez podložky	m2	24,40	175,00	0,00	4 270,00	4 270,00	0,00	0,02	TS II / 2021
276	776551830RT	Sejmutí poviaků volně položených (Mirelon)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
277	776101101R0	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	47,20	12,00	0,00	566,40	566,40	0,00	0,00	TS II / 2021
278	776101121R0	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	47,20	45,00	0,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	TS II / 2021
279	776101115R0	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	15,70	55,00	0,00	863,50	863,50	0,00	0,00	TS II / 2021
280	776401800RT	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	32,30	30,00	0,00	969,00	969,00	0,00	0,00	TS II / 2021
281	776421100RL	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu vč.mat	m	58,10	320,00	6 109,50	12 482,50	18 592,00	0,00	0,00	TS II / 2021
282	776101133RT	Provedení stěrkování podkladu pod.povlak.podlahy	m2	47,20	55,00	0,00	2 596,00	2 596,00	0,00	0,00	TS II / 2021
283	776521100RL	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm	m2	47,20	75,00	2 368,84	1 171,16	3 540,00	0,00	0,17	TS II / 2021
284	776521200RV	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV ( vč. materiálu vinyl tl. 2,5mm)	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
285	776591940R0	Oprava povlakové podlahy do plochy 2,00 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	TS II / 2021
286	776992111RT	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců	m	13,50	75,00	389,69	622,81	1 012,50	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>781 Obklady (keramické)</b>						<b>2 899,38</b>	<b>12 492,62</b>	<b>15 392,00</b>		<b>0,47</b>	
287	781900010RA	Odsekání obkladů vnitřních	m2	6,00	135,00	0,00	810,00	810,00	0,07	0,41	TS II / 2021
288	781101210RT	Penetrace podkladu pod obklady	m2	20,00	35,00	96,16	603,84	700,00	0,00	0,00	TS II / 2021
289	781101116R0	Vyčištění keramického obkladu a dlažby chemickými prostředky	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
290	781475114RL	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	20,00	500,00	1 580,68	8 419,32	10 000,00	0,00	0,06	TS II / 2021
291	627451410RT	Oprava spárování obkladů stěn, pl. do 25%	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
292	781111116R0	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	4,00	75,00	19,33	280,67	300,00	0,00	0,00	TS II / 2021
293	781111121R0	Montáž plastových lišt rohových, vanových a dilatačních	m	18,00	110,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	TS II / 2021
294	781497111Rt	Lišta plastová ukončovacích k obkladům	m	18,00	89,00	1 203,21	398,79	1 602,00	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>783 Nátěry</b>						<b>5 038,22</b>	<b>7 530,38</b>	<b>12 568,60</b>		<b>0,02</b>	
295	783201811R0	Odstranění nátěrů z konstrukci oškrábáním	m2	9,10	12,00	5,50	103,70	109,20	0,00	0,00	TS II / 2021
296	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukci ředidlovým odmašťovačem	m2	9,10	79,00	75,75	643,15	718,90	0,00	0,00	TS II / 2021
297	783125132R0	Nátěr syntetický OK "C", "CC" dvojnásobný, Paulin	m2	9,10	330,00	1 268,93	1 734,07	3 003,00	0,00	0,00	TS II / 2021
298	783324240R0	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	18,50	450,00	3 604,03	4 720,97	8 325,00	0,00	0,01	TS II / 2021
299	783401812R0	Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm	m	6,25	6,00	3,02	34,48	37,50	0,00	0,00	TS II / 2021
300	783424340R0	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	6,25	60,00	80,98	294,02	375,00	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>784 Malby</b>						<b>2 660,20</b>	<b>13 985,30</b>	<b>16 645,50</b>		<b>0,07</b>	
301	784495901R0	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
302	784414301R0	Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund	m2	205,50	23,00	1 383,17	3 343,33	4 726,50	0,00	0,03	TS II / 2021
303	784452911R0	Oprava,malba směsí tekut 2x,1bar+obrus míst. 3.8 m	m2	205,50	58,00	1 277,04	10 641,96	11 919,00	0,00	0,04	TS II / 2021
304	784461921R0	Linkrustace, obnov. nátěr olej. stěn, místn. 3.8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>785 Tapetování</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
305	785411800R0	Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>786 Čalounické úpravy</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
306	786622211R0	Demontáž žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>						<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>		<b>0,00</b>	
307	905	R01 - Hzs-revize elektro - provoz.souboru nebo stavebního objektu	h	5,00	600,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	TS II / 2021
308	904	R02 - Hzs-zkoušky v ramci montaz.praci (revize plyn)	h	3,00	600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>45,85</b>	<b>4 157,15</b>	<b>4 203,00</b>		<b>0,00</b>	
309	952901110R0	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	9,45	52,00	9,55	481,85	491,40	0,00	0,00	TS II / 2021
310	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,20	58,00	36,31	2 875,29	2 911,60	0,00	0,00	TS II / 2021
311	952902110R0	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	100,00	8,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	TS II / 2021
312	953941414R0	Osazení konzol pro zásobníky vody délky do 1000 mm vč. mat.	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	TS II / 2021
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						<b>12,97</b>	<b>891,43</b>	<b>904,40</b>		<b>0,40</b>	
313	968061112R0	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
314	460680024RT	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 60 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	TS II / 2021

315	968061125R0	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,00	8,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	TS II / 2021
316	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	TS II / 2021
317	968062455R0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	TS II / 2021
318	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 4 m2	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	TS II / 2021
319	965081702R0	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	21,60	35,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,01	TS II / 2021
320	962031113R0	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm (spíží skříň)	m2	2,10	44,00	12,97	79,43	92,40	0,18	0,39	TS II / 2021
<b>97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>							<b>5 042,50</b>	<b>23 855,35</b>	<b>28 897,85</b>	<b>1,47</b>	
321	974031133R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	4,00	60,00	25,59	214,41	240,00	0,01	0,04	TS II / 2021
322	974082112R0	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	193,00	85,00	4 870,41	11 534,59	16 405,00	0,00	0,29	TS II / 2021
323	974082116R0	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 15cm	m	4,00	90,00	80,49	279,51	360,00	0,01	0,02	TS II / 2021
324	974082272R0	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MC šířka 3 cm	m	9,00	25,00	66,01	158,99	225,00	0,00	0,02	TS II / 2021
325	976061111R0	Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	TS II / 2021
326	976072221R0	Vybourání kov. komin. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	TS II / 2021
327	976073111R0	Vybourání kominových zděří profilu do 15 cm	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
328	976074131R0	Vybourání kotevnic želez zeď cihelná MC	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	TS II / 2021
329	976082131R0	Vybourání objímk, držáků apod. ze zdiva cihelného	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
330	976084111R0	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	TS II / 2021
331	978011111R0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	47,20	25,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,09	TS II / 2021
332	978011161R0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	TS II / 2021
333	978012161R0	Otlučení omítek vnitřních rákosov. stropů do 50 %	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	TS II / 2021
334	978013121R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	167,35	31,00	0,00	5 187,85	5 187,85	0,00	0,67	TS II / 2021
335	978059531R0	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	5,00	60,00	0,00	300,00	300,00	0,07	0,34	TS II / 2021
336	979097011R0	Pronájem kontejneru 4 t	den	2,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>M Montážní přírážky</b>							<b>0,00</b>	<b>2 198,60</b>	<b>2 198,60</b>	<b>0,00</b>	
337	141 R00	Přírážka za podružný materiál M 21, M 22	%	33 788,56	0,05	0,00	1 689,43	1 689,43	0,00	0,00	TS II / 2021
338	142 R00	Přírážka za prořez kabelů	%	10 183,41	0,05	0,00	509,17	509,17	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>M21 Elektromontáže</b>							<b>1 807,96</b>	<b>20 151,04</b>	<b>21 959,00</b>	<b>0,00</b>	
339	171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	8,00	39,00	126,34	185,66	312,00	0,00	0,00	TS II / 2021
340	171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	5,00	46,00	118,89	111,11	230,00	0,00	0,00	TS II / 2021
341	171109	vodič CY 10 /H07V-U/	m	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
342	199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	kus	1,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	TS II / 2021
343	101105	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	75,00	47,00	0,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	TS II / 2021
344	101106	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	140,00	36,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	TS II / 2021
345	101305	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
346	311115	Krabice univerzální přístrojová KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky	kus	21,00	145,00	293,46	2 751,54	3 045,00	0,00	0,00	TS II / 2021
347	311117	Krabice univers. odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová	kus	10,00	136,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	TS II / 2021
348	321124	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	29,00	20,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	TS II / 2021
349	409820	Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, obyč. prostředí	kus	6,00	20,00	50,54	69,46	120,00	0,00	0,00	TS II / 2021
350	409826	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč. prostředí	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
351	210110004RT	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč. prostředí	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
352	409824	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
353	420002	Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+PE	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
354	420011	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	15,00	110,00	813,11	836,89	1 650,00	0,00	0,00	TS II / 2021
355	210290751R0	Montáž ventilátoru do 1,5 kW (Spc viz ostatní materiál)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
356	911011	Svítilno žárovkové nástěnné/stropní přisazené, 2 zdroje	kus	3,00	346,00	0,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	TS II / 2021
357	592278	Svítilno žárovkové tech.stropní závěsné, 1 zdroj	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
358	210800113RT	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
359	210010527RT	Montáž a připojení svítidel nástěnných a stropních	kus	3,00	110,00	252,56	77,44	330,00	0,00	0,00	TS II / 2021
360	192102	Rozvodnice do hmotnosti 50kg	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
361	220321	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	6,00	129,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	TS II / 2021
362	192561	Svorkovnice ochranná se zapojením 6226-30-25 A	kus	4,00	210,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	TS II / 2021

363	210290771R0	Montáž požárního hlásiče	kus	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	TS II / 2021
364	210290772R0	Montáž hlásiče úniku CO	kus	1,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	TS II / 2021
365	290752	Montáž a připojení EOV	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
366	210172227R0	Montáž zvonku domovního	kus	1,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	TS II / 2021
367	210121111R0	Zvonek domovní mod.	kus	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	TS II / 2021
368	921302	Stropní detektor úniku CO	kus	1,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	TS II / 2021
369	901101	Požární hlásič na omítku v EZS, na kci	kus	1,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	TS II / 2021
370	210010527RT	Montáž a připojení elektropřístroje (vestavná trouba)včetně dodávky svorkovnice SP - 96	kus	1,00	200,00	153,07	46,93	200,00	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky</b>							<b>1 193,16</b>	<b>6 390,84</b>	<b>7 584,00</b>	<b>0,00</b>	
371	295441	Svorka zem. řadová RS 6 - 10	kus	6,00	92,00	234,87	317,13	552,00	0,00	0,00	TS II / 2021
372	295442	pásek Cu ke svorce	kus	6,00	42,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	TS II / 2021
373	209351	Koaxiální kabel volně pod omítkou, nebo liště	m	29,00	50,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	TS II / 2021
374	204211	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený pod omítku	m	2,00	52,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	TS II / 2021
375	311316	Krabicová rozvodka Acidur s 1 - 2 vývody	kus	6,00	72,00	208,02	223,98	432,00	0,00	0,00	TS II / 2021
376	420030	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	TS II / 2021
377	420130	Komunikátor - domovní telefon	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
378	199112	Svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová	kus	10,00	129,00	462,62	827,38	1 290,00	0,00	0,00	TS II / 2021
379	220280021R0	Připevnění bytového kabelu do 10 žil na zeď	m	4,00	59,00	5,32	230,68	236,00	0,00	0,00	TS II / 2021
380	220300641R0	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	4,00	160,00	282,33	357,67	640,00	0,00	0,00	TS II / 2021
381	220370031R0	Montáž domovního telefonu vč. zapojení	kus	1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	TS II / 2021
382	220270281R0	Zatažení vodiče SYKFY do prázdných trubek	m	2,00	24,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	TS II / 2021
383	222293001R0	Vypáskování kabelů v rozvaděči	kus	12,00	155,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	TS II / 2021
<b>M65 Elektroinstalace</b>							<b>554,70</b>	<b>37 034,30</b>	<b>37 589,00</b>	<b>0,00</b>	
384	650710111R0	Demontáž elektroinstalace (kabely, rozvodnice, svorkovnic, spínačů, zásuvek, svítidel a pod.)	kpl	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	TS I / 2021
385	650711621R0	Demontáž elektroinstalace - infrazářič	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS II / 2021
386	650061631R0	jistič NB316T 3pól/ch B/10kA/16A	kus	2,00	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	TS I / 2021
387	650061631R0	vypínač páčkový 3pól SB325 400V/25A na lištu	kus	1,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	TS I / 2021
388	650061631R0	proudový chránič 4pól CDA425D 25A/0.03A AC	kus	4,00	912,00	0,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	TS I / 2021
389	650061631R0	jistič NB110T 1pól/ch B/10kA/10A	kus	2,00	165,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	TS I / 2021
390	650061631R0	jistič NB116T 1pól/ch B/10kA/16A	kus	4,00	128,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	TS I / 2021
391	650061631R0	skříň plast do63A 3x12M/305x515x99,5 IP30 nást VA36B	kus	1,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	TS I / 2021
392	650061631R0	stykač ERC225S	kus	2,00	600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	TS I / 2021
393	650061631R0	/skříň VA36B/ dvířka průhledná s uzávěrem VA36K	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2021
394	650010611R0	Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, ulož. pevně	m	29,00	50,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	TS I / 2021
395	650061611R0	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	4,00	200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	TS I / 2021
396	650063611R0	Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A	kus	4,00	180,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	TS I / 2021
397	650124141R0	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 (CYKY) pevně	m	75,00	53,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	TS I / 2021
398	650124143R0	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 (CYKY) pevně	m	140,00	55,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	TS I / 2021
399	650141111R0	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	14,00	28,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	TS I / 2021
400	650801153R0	Demontáž svítidla nástěnného/stropního přisazeného	kus	5,00	125,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	TS I / 2021
401	650121103R0	Uložení vodiče Cu pevně do trubky	m	29,00	48,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	TS I / 2021
402	650012411R0	Montáž víčka na krabici - závit	kus	13,00	5,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	TS I / 2021
403	650012121R0	Uložení krabice kruhové pod omítku se zapojením svorkovnice	kus	32,00	160,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	TS I / 2021
404	650051361R0	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 7	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TS I / 2021
405	650051311RT	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1	kus	6,00	125,00	554,70	195,30	750,00	0,00	0,00	TS II / 2021
406	650052711R0	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	18,00	135,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	TS I / 2021
<b>S Přesuny suti</b>							<b>11,19</b>	<b>16 940,36</b>	<b>16 951,55</b>	<b>0,00</b>	
407	979087312R0	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,08	1 250,00	0,00	3 852,63	3 852,63	0,00	0,00	TS II / 2021
408	979083117R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,08	350,00	11,19	1 067,55	1 078,74	0,00	0,00	TS II / 2021
409	979083191R0	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 15km)	t	27,74	150,00	0,00	4 160,84	4 160,84	0,00	0,00	TS II / 2021
410	979095312R0	Naložení a složení suti	t	3,08	1 200,00	0,00	3 698,52	3 698,52	0,00	0,00	TS II / 2021

411	979093111R0	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,08	350,00	0,00	1 078,74	1 078,74	0,00	0,00 TS II / 2021
412	979990107R0	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	3,08	1 000,00	0,00	3 082,10	3 082,10	0,00	0,00 TS II / 2021
<b>Ostatní materiál</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1,08</b>
413	45123	Spojka smrštiteľná X/6-15 (4-10)	sada	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS I / 2021
414	5533301226R	Zárubeň ocelová YHtm 125/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 TS II / 2021
415	286004162	Chráníčka plynová GAS pro potrubí 26x2,0 mm žlutá	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
416	429148015	Ventilátor axiální do koupelny např. VENTS 100STH)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
417	597623122	Dlaždice 20x20 (např.Color Two šedá mat_RAKO)	m2	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07 TS II / 2021
418	592431014C	Obklad interiérový 20x20 RAL 0008500, (RAKO)	m2	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,88 TS II / 2021
419	484416013	Upevňovací sada pr. 20 /40 - Classic, chrom, Classic E	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
420	48410009	Topidlo plyn.Mora PT 6140 přes zeď automat. regulací teploty	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00 TS II / 2021
421	48410008	Topidlo plyn.Mora PT 6150 přes zeď automat. regulací teploty	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00 TS II / 2021
422	60775370C	Parapet interiéru PVC Rehau š. 300-320 mm bílý vč. bočních krytek	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
423	642346131	Mísa klozetová stojící 48 cm svislý odpad (např.Laufen - stojící WC, 470x360 mm, bílá	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00 TS II / 2021
424	55280042	A94-1/2" Alca UNI WC nádržka START/STOP	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
425	54112113	Deska varná vestavná plynová (např. DP 6411 LZBG)	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 TS II / 2021
426	54914621	Dveřní kování PROFIO (klika, štítek na klíč)	kus	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 TS II / 2021
427	7253821108	Sporák kombinovaný s troubou a pojistkou (např. Mora)	kus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 TS II / 2021
							<b>Celkem:</b>	<b>464 764,36</b>		

Poznámka:

