

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 2. 2022

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výměna fasád a střešního pláště objektu Těžkých laboratoří MFF UK“

Univerzita Karlova

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČ: 00216208

zastoupena: doc. RNDr. Mirko Rokytou, CSc., děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

IČ: 26089785

DIC: CZ26089785

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v ČB oddíl C, vložka 13372

bankovní spojení: UNICREDIT BANK Czech Republik and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1387359652/2700

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 11. 2. 2022 (dále jako „smlouva“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací a změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je provedení změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“), a dodatečných stavebních prací ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ, jejichž soupis (včetně popisu a zdůvodnění) i s oceněním je ve formě změnových listů č. 1 – 15 přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy činí:
 - a. **6.918.932,76 Kč** bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši **1.452.975,88 Kč**
 - c. **8.371.908,64 Kč** včetně DPH
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:
„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH **101.900.661,62 Kč** (slovy: sto jeden milion devět set tisíc šest set šedesát jedna koruna česká šedesát dva haléře)
- b. DPH 21 % ve výši **21.399.138,94 Kč** (slovy: dvacet jeden milion tři sta devadesát devět tisíc sto třicet osm korun českých devadesát čtyři haléře)
- c. Cena včetně DPH ve výši **123.299.800,56 Kč** (slovy: sto dvacet tři miliony dvě stě devadesát devět tisíc osm set korun českých padesát šest haléřů)
(dále též „Cena za provedení díla“);

II. Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.
3. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
4. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li dodatek uzavřen v elektronické podobě připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
 - Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 – 15

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne

V Boršově nad Vltavou dne

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy

Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti
Auböck s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022/541
Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	11. 2. 2022
Zadavatel: Univerzita Karlova		IČ: DIČ:	00216208
Zhotovitel: Auböck s.r.o.		IČ: DIČ:	26089785 CZ26089785
Projektant: METROPROJEKT Praha a.s.		IČ: DIČ:	45271895 CZ45271895
Zpracovatel:		IČ: DIČ:	

Poznámka
PRÍLOHA č. 1

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Vše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

Projektant

Zpracovatel *TDJ*

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: *23.6.2022*

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: *29.6.2022*

Razítko

Datum a podpis: *23.6.2022*

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód Z2022/541

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Místo

Datum:

11. 2. 2022

Zadavatel: Univerzita Karlova

Projektant:

METROPROJEKT Praha
a.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

6 918 932,76

8 371 908,64

99	Změnové listy
9901	ZL-01 - Změna typu dveří a změna části severní fasády v RC4
9902	ZL-02 - Navýšení plochy fasády za kamenným obkladem 1.NP - západ a jih
9903	ZL-03 - Odpočet KZS pohledu římsy, nově kamenný obklad, římsa 1.NP - západ a jih
9904	ZL-04 - Změna skladby konstrukce zvýšení atik
9905	ZL-05 - Zvětšení plochy žaluzií z důvodu uložení do obkladu římsy 1.NP - západ a jih
9906	ZL-06 - Změna otvírání oken O.L1 a 1kus nového okna O.L1a, neprůhledná skla pás sever
9907	ZL-07 - Změna typu a rozsahu vnitřních parapetů
9908	ZL-08 - Odpočty nerealizovaných prací
9909	ZL-09 - Doplnění zateplení soklu - západ a jih
9910	ZL-10 - Střecha nad 4.NP
9911	ZL-11 - Střecha nad 3.NP včetně atrií
9912	ZL-12 - Vyspravení omítek a zdiva 4.NP
9913	ZL-13 - Změna typu přívodních kabelů žaluzií
9914	ZL-14 - Demontáž a likvidace fotovoltaiky
9915	ZL-15 - Odstranění nosné konstrukce plechového krytí dešťových žaluzií

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu


0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 918 932,76

8 371 908,64



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ

SO a IO ve změně

objekt L

Číslo změny stavby:

ZL01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhované ZL01
-------------------	------------	--	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	-----	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Změna typu dveří a změna části severní fasády v RC4

Z důvodu upřesnění investorem a generálním projektantem byla zvolena technická řešení jednotlivých dveří a vrat s ohledem na bezpečnostní třídu. Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce, a zároveň dochází ke snížení nákladů a k úspoře finančních prostředků objednatele na uvedenou část stavby.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

Přílohy ZL:

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)

2 DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum 23.6.22	podpis	
Objednatel	jméno		datum 27.6.22	podpis	
AD-HIP - Projektant	jméno		datum 27.6.22	podpis	
TDS	jméno		datum 23.6.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostani ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis

9901 - ZL-01 - Změna typu dveří a změna části severní fasády v RC4

KSO:

Místo

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2022

IČ:

00216208

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

45271895

DIČ:

CZ45271895

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižovaná

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře
Objekt: 99 - Změnové listy
Soupis:

9901 - ZL-01 - Změna typu dveří a změna části severní fasády v RC4

Místo: Datum: 11. 2. 2022
Zadavatel: Univerzita Karlova Projektant: METROPROJEKT
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: Praha a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

2 - BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY

D5 - Demontáž prvků připevněných k fasádě

D7 - Odvoz a likvidace odpadu

3 - NOVÉ KONSTRUKCE

D8 - LOP - sloupkopříčková fasáda, u=0,7W/m2K

D9 - Výplně otvorů

D11 - Prvky na fasádě

D13 - Příčky

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře
 Objekt: 99 - Změnové listy
 Soupis:

9901 - ZL-01 - Změna typu dveří a změna části severní fasády v RC4

Místo: Datum: 11. 2. 2022
 Zadavatel: Univerzita Karlova Projektant: METROPROJEKT
 Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: Praha a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	2		BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY					
D	D5		Demontáž prvků připevněných k fasádě					
1	K	035	Demontáž vnitřních ocelových mříží - celková plocha	m2	39,605			
P			<i> Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
VV			<i> dle PD měla být tato část mříže ponechána stávající, nově bude demontována a nahrazena v celé ploše prosklenou fasádou ve třídě RC4</i>					
VV			<i> (1,45+3,0+4,45)*4,45</i>		39,605			
D	D7		Odvoz a likvidace odpadu					
2	K	057	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot na stavbě	t	0,178			
P			<i> Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
3	K	058	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	0,178			
P			<i> Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
4	K	059	Uložení na skládku + skládkovně	t	0,178			
P			<i> Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
D	3		NOVÉ KONSTRUKCE					
D	D8		LOP - sloupkopříčková fasáda, u=0,7W/m2K					
5	K	061	čiré pevné zasklení LOP, izolační dvojsklo, skla neutrální, vč. UV folie	m2	16,975			
P			<i> Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
VV			<i> dle SOD</i>					
VV			<i> -187,618</i>		-187,618			
VV			<i> Mezisoučet</i>		-187,618			
VV			<i> dle změny - náhrada za plochu dveří DL3</i>					
VV			<i> 187,618+1,45*2,5</i>		191,243			
VV			<i> za plochou předstěny</i>					
VV			<i> 3,0*4,45</i>		13,350			
VV			<i> Mezisoučet</i>		204,593			
VV			<i> Součet</i>		16,975			
6	K	063	neprůhledné výplně LOP (parapetní a nadpražní výplně) - smaltované ESG sklo + izolační plechový panel, barva šedo-zelená, , vč. UV folie	m2	1,160			
P			<i> Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
VV			<i> dle SOD</i>					
VV			<i> -505,3</i>		-505,300			
VV			<i> dle změny - náhrada za plochu dveří DL3</i>					
VV			<i> 505,3+1,45*0,8</i>		506,460			
VV			<i> Součet</i>		1,160			
7	K	064	svislé sloupky LOP š. 50mm - barva elox champagne, odstín 29 4m (vzorník Reynaers).š. sloupků 50mm, vč. kotvení	bm	6,700			
P			<i> Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
VV			<i> dle SOD</i>					
VV			<i> -1242,33</i>		-1 242,330			
VV			<i> dle změny - náhrada za plochu dveří DL3</i>					
VV			<i> 1242,33+2*3,35</i>		1 249,030			
VV			<i> Součet</i>		6,700			
8	K	065	vodorovné příčky LOP š. 50mm - barva elox champagne, odstín 29 4m (vzorník Reynaers).š. sloupků 50mm	bm	4,350			
P			<i> Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
VV			<i> dle SOD</i>					
VV			<i> -1991,28</i>		-1 991,280			
VV			<i> dle změny - náhrada za plochu dveří DL3</i>					
VV			<i> 1991,28+3*1,45</i>		1 995,630			
VV			<i> Součet</i>		4 350			
9	K	D8-R01	Příplatek za zasklení sloupkopříčkové fasády ve třídě bezpečnosti RC4	m2	58,190			
VV			<i> plocha stávající mříže a vyměřované mříže</i>					
VV			<i> (1,45+4,45)*7,6+3,0*4,45</i>		58,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D9		Výplně otvorů					
10	K	075	Dveře D.L1, 1440/2000, 4.bezpečnostní třída RC4, podrobně viz výpis dveří	ks	-5,000			
	P		Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	VV		dle SOD					
	VV		-5		-5,000			
	VV		dle změny - změn bezp. třídy na RC1					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-5,000			
11	K	075.1	Dveře D.L1, 1440/2000, bezpečnostní třída RC1, oboustranně nerez madlo, zámek	ks	3,000			
	P		Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle změny - změn bezp. třídy na RC1					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	075.2	Dveře D.L1, 1440/2000, bezpečnostní třída RC1, jednostranně nerez madlo, z druhé strany paniková hrazda, zámek Abloy 460, samozavírač	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle změny - změn bezp. třídy na RC1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	076	Dveře D.L2, 1450/1970, 4.bezpečnostní třída RC4, podrobně viz výpis dveří	ks	-1,000			
	P		Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	VV		dle SOD					
	VV		-1		-1,000			
	VV		dle změny - změn bezp. třídy na RC1					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-1,000			
14	K	076.1	Dveře D.L2, 1450/1970, bezpečnostní třída RC1, podrobně viz výpis dveří	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	VV		dle SOD					
	VV		-					
	VV		dle změny - změn bezp. třídy na RC1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	077	Vrata D.L3, 1450/3350, 4.bezpečnostní třída RC4, podrobně viz výpis dveří	ks	-2,000			
	P		Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	VV		dle SOD					
	VV		-2		-2,000			
	VV		dle změny - 1kus má změnu bezpečnostní třídy na RC1 a 1 kus je zrušen a nahrazen plnou fasádou					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-2,000			
16	K	077.1	Vrata D.L3, 1450/3350, bezpečnostní třída RC1, jednokřídlové s nadsvětlíkem	ks	1,000			
17	K	079	Vrata D.L5, 2850/3000, 4.bezpečnostní třída RC4, podrobně viz výpis dveří	ks	-2,000			
	P		Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	VV		dle SOD					
	VV		-2		-2,000			
	VV		dle změny - u jednoho kusu dochází ke změně bezp. třídy na RC1					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-2,000			
18	K	079.1	Vrata D.L5, 2850/3000, bezpečnostní třída RC1, podrobně viz výpis dveří	ks	2,000			
	P		Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle změny - u jednoho kusu dochází ke změně bezp. třídy na RC1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
19	K	080	Vrata D.L6, 1300/2650, 4.bezpečnostní třída RC4, podrobně viz výpis dveří	ks	-1,000			
	P		Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	VV		dle SOD					
	VV		-1		-1,000			
	VV		dle změny - změn bezp. třídy na RC1					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-1,000			
20	K	080.1	Dveře D.L6, 1300/2650, bezpečnostní třída RC1, podrobně viz výpis dveří	ks	1,000			
	P		Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle změny - změn bezp. třídy na RC1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	082	Lamelová AI výplň nad vraty, vč. zateplení tl. 60mm (parametr u viz PENB)	m2	-13,350			
	P		<i>Prázdná k položce výpočet viz příloha č. 1 součástí prací</i>					
	VV		dle SOD					
	VV		-31,07		-31,070			
	VV		dle změny - nahrazeno skleněnou fasádou s předstěnou z hliníkového plechu					
	VV		31,07*3,0*4,45		17,720			
	VV		Součet		-13,350			
22	K	082.1	Lamelová AI výplň nad vraty, bez zateplení	m2	13,350			
	P		<i>Prázdná k položce výpočet viz příloha č. 1 součástí prací</i>					
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		dle změny - nahrazeno skleněnou fasádou s předstěnou z hliníkového plechu					
	VV		3,0*4,45		13,350			
	VV		Součet		13,350			
	D	D11	Prvky na fasádě					
23	K	104	Vnitřní ocelová mříž žárově zinkovaná, vč. nátěru, provedení ve 4.bezpečnostní třídě (RC4) dle ČSN 1627, viz tabulka zámečnických výrobků č.p. ZV.L3	m2	-20,000			
	P		<i>Prázdná k položce výpočet viz příloha č. 1 součástí prací</i>					
	D	D13	Příčky					
24	K	115	Doplnění vybourané příčky lehkou protipožární akustickou příčkou tl. 150mm na nové opláštění š. 1m	m2	4,858			
	P		<i>Prázdná k položce výpočet viz příloha č. 1 součástí prací</i>					
	VV		dle SOD					
	VV		-226,5		-226,500			
	VV		dle změny - náhrada za plochu dveří DL3					
	VV		226,5+1,45*3,35		231,358			
	VV		Součet		4,858			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ	SO a IO ve změně objekt L	Číslo změny stavby: ZL02
---	-------------------------------------	------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vitavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL02
-------------------	-----	--	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	-----	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Navýšení plochy fasády za kamenným obkladem 1.NP - západ a jih
 Před samotnou realizací byla provedeno částečné rozebrání římsy 1 NP a bylo zjištěno, že kamenný obklad římsy je zavěšen na ocelové konstrukci a monolitická konstrukce římsy není takové mocnosti jak bylo uvažováno. Byla zde zjištěna absence tepelné izolace, kterou je nutné doplnit z důvodu tepelného mostu mezi vnější částí římsy a vnitřních prostor. dle požadavku investora a GP bude doplněno izolačním panelem.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
2. DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum	23.6.22	podpis
Objednatel	jméno		datum	27.6.22	podpis
AD-HIP - Projektant	jméno		datum	27.6.22	podpis
TDS	jméno		datum	23.6.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostání ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a sítěšního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9902 - ZL-02 - Navýšení plochy fasády za kamenným obkladem 1.NP - západ a jih

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2022

IC:

00216208

DIČ:

IC:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IC:

45271895

DIČ:

CZ45271895

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9902 - ZL-02 - Navýšení plochy fasády za kamenným obkladem 1.NP - západ a jih

Místo:

Datum:

11. 2. 2022

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Projektant:

METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

2 - BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY

767 - Konstrukce zámečnické

D7 - Odvoz a likvidace odpadu

3 - NOVÉ KONSTRUKCE

D9 - Výplně otvorů

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: **9902 - ZL-02 - Navýšení plochy fasády za kamenným obkladem 1.NP - západ a jih**

Místo:
Zadavatel: Univerzita Karlova
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 11. 2. 2022
Projektant: METROPROJEKT
Zpracovatel: Praha a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	2		BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY					
D	767		Konstrukce zámečnické					
1	K	76787181.R01	Demontáž podpěrných konstrukcí pro konstrukci římsy odřezáním	m	149,600			
	VV		plocha za kamenným obkladem pod římsou - západní a jižní fasáda					
	VV		(8,0+51,6-4,5+51,6+51,6-8,7)		149,600			
D	D7		Odvoz a likvidace odpadu					
2	K	057	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot na stavbě	t	1,572			
	P		Poznámka k položce: výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
3	K	058	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	1,572			
	P		Poznámka k položce: výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
4	K	059	Uložení na skládku + skládkovné	t	1,572			
	P		Poznámka k položce: výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
D	3		NOVÉ KONSTRUKCE					
D	D9		Výplně otvorů					
6	K	082.2	Izolační panel	m2	42,032			
	P		Poznámka k položce: výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	VV		navýšení plochy o plochu za kamenným obkladem pod římsou - západní a jižní fasáda					
	VV		0,4*(2*54,0-4,5+1,58)		42,032			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘI	SO a IO ve změně objekt L	Číslo změny stavby: ZL03
--	-------------------------------------	------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL03
-------------------	------------	--	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	-----	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočet KZS podhledu římsy, nově kamenný obklad, římsa 1.NP - západ a jih
 Před samotnou realizací byla provedeno částečné rozebrání římsy 1 NP a bylo zjištěno, že kamenný obklad římsy je zavěšen na ocelové konstrukci a monolitická konstrukce římsy není takové mocnosti jak bylo uvažováno. Proto je nutné provést vyvěšený kamenný obklad ze spodní strany římsy 1.NP, který bude zateplen nahrazen navrženým KZS. Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
2. DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		27.6.22	
Objednatel	jméno	datum	podpis
		27.6.22	
AD-HIP - Projektant	jméno	datum	podpis
		27.6.22	
TDS	jméno	datum	podpis
		23.6.2022	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

**9903 - ZL-03 - Odpočet KZS pohledu římsy, nově kamenný obklad, římsa
1.NP - západ a jih**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2022

IC:

00216208

DIČ:

IC:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IC:

45271895

DIČ:

CZ45271895

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižovaná

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9903 - ZL-03 - Odpočet KZS podhledu římsy, nově kamenný obklad, římsa
1.NP - západ a jih

Místo:

Datum:

11. 2. 2022

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Projektant:

METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 - NOVÉ KONSTRUKCE

D10 - Obklady, zateplení, dozdivky

D16 - OSTATNÍ

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

**9903 - ZL-03 - Odpočet KZS pohledu římsy, nově kamenný obklad, římsa
1.NP - západ a jih**

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Projektant:

METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		3	NOVÉ KONSTRUKCE					
D		D10	Obklady, zateplení, dozdivky					
3	K	090.1	Nový zavěšený kamenný pohled římsy 1.NP - bílý vápenc tl.20mm vč. zateplení, zavěšen na systémovou konstrukci	m2	57,600			
P			<i>Poznámka k položce: výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací (8,0+51,6+0,5-4,5+51,6+8,0)*0,5</i>		57,600			
1	K	091	Kotaktní zateplení římsy - spodní vodorovná část š. 750mm, dle detailu římsy V01	m2	-123,731			
P			<i>Poznámka k položce: výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
D		D16	OSTATNÍ					
2	K	128	Přesun hmot	t	-2,475			
P			<i>Poznámka k položce: výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘI	SO a IO ve změně objekt L	Číslo změny stavby: ZL04
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL04
vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	

Popis a zdůvodnění změny:

Změna skladby konstrukce zvýšení atik

Z důvodu nesoudržných konstrukcí stávajících atik, bylo s investorem a GP navrženo řešení odbourání stávajících atik a nahrazení novou vyžděnou atikou s ŽB věncem. Ocelová konstrukce, která byla navržena se nerealizuje a pro investora přináší toto řešení úsporu. Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)

2. DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum	23.6.22	podpis	
Objednatel	jméno		datum	27.6.22	podpis	
AD-HIP - Projektant	jméno		datum	27.6.22	podpis	
TDS	jméno		datum	23.6.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: **9904 - ZL-04 - Změna skladby konstrukce zvýšení atik**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel:
Univerzita Karlova

IČ: 00216208
DIČ:

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ: 26089785
DIČ: CZ26089785

Projektant:
METROPROJEKT Praha a.s.

IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: **9904 - ZL-04 - Změna skladby konstrukce zvýšení atik**

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Univerzita Karlova

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	
1 - DEMOLICE	
D1 - Odvoz a likvidace odpadu	
2 - NOVÉ KONSTRUKCE	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
D10 - Obklady, zateplení, dozdivky	
D2 - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY (viz. Tabulka zámečnických výrobků)	
D4 - přesun hmot	
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasad a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: 9904 - ZL-04 - Změna skladby konstrukce zvýšení atik

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Univerzita Karlova

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 1		DEMOLICE						
1	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	23,860			CS ÚRS 2022 01
	vv		ubourání hlavy atiky					
	vv		- obvod střechy nad 4.NP					
	vv		0,15*0,64*(2*36,8+2*36,53)		14,079			
	vv		- obvod okolo atria					
	vv		0,15*0,64*(23,56+2*0,2+2*7,68+2*1,2)		4,005			
	vv		0,15*0,15*(23,56+2*0,2-2*1,2)		0,485			
	vv		0,15*0,15*(23,35+2*0,2-2*1,2)		0,480			
	vv		0,15*0,64*(2*1,2+2*11,98+23,35+2*0,2)		4,811			
	vv		Součet		23,860			
2	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	8,321			CS ÚRS 2022 01
	vv		ubourání hlavy atiky					
	vv		- obvod střechy nad 4.NP					
	vv		0,15*0,06*(2*36,8+2*36,53)		1,320			
	vv		- obvod okolo atria					
	vv		0,15*0,06*(2*23,96+2*7,73)		0,570			
	vv		0,15*0,6*(2*23,75+2*11,98)		6,431			
	vv		Součet		8,321			
D D1		Odvoz a likvidace odpadu						
3	K	2.31	vnitrostaveništní doprava suti	t	61,254			
4	K	2.32	přesun hmot na skládku	t	61,254			
5	K	2.33	skládkovné	t	61,254			
D 2		NOVÉ KONSTRUKCE						
6	K	3.19	atika - deska OSB 3 tl. 25mm	m2	-115,720			
	P		<i>Průběžná k položce</i>					
	vv		(0,31+0,55)*4*52,60) vč. kotevních prvků, viz detail DET - L1					
	vv		dle SOD					
	vv		-(0,31+0,55)*(4*52,60) vč. kotevních prvků, viz detail DET - L1"		-180,944			
	vv		dle změny					
	vv		0,31*(4*52,60) vč. kotevních prvků, viz detail DET - L1"		65,224			
	vv		Součet		-115,720			
7	K	3.23	atika - deska OSB 3 tl. 25mm	m2	-241,696			
	P		<i>Průběžná k položce</i>					
	vv		((0,38+0,54*2)*2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98)) vč. kotevních prvků, viz detail DET - L2"		-348,484			
	vv		dle změny					
	vv		0,38*(2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98)) vč. kotevních prvků, viz detail DET - L2"		106,788			
	vv		Součet		-241,696			
8	K	3.23.1	Příplatek za delší kotvení OSB desky	kus	1 720,116			
	vv		dle změny					
	vv		0,31*(4*52,60)*10 vč. kotevních prvků, viz detail DET - L1"		652,240			
	vv		0,38*(2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98))*10 vč. kotevních prvků, viz detail DET - L2"		1 067,876			
	vv		Součet		1 720,116			
9	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	63,193			CS ÚRS 2022 01
	vv		dle SOD					
	vv		0		0,000			
	vv		dle změny					
	vv		0,1*(4*52,60) vč. kotevních prvků, viz detail DET - L1"		21,040			
	vv		0,15*(2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98)) vč. kotevních prvků, viz detail DET - L2"		42,153			
	vv		Součet		63,193			
10	M	28376408	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa	m3	18,168			CS ÚRS 2022 01
	vv		dle SOD					
	vv		0		0,000			
	vv		dle změny					
	vv		0,1*(4*52,6)*0,25*1,15		6,049			
	vv		0,15*(2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98))*0,25*1,15		12,119			
	vv		Součet		18,168			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	63,193			CS ÚRS 2022 01
	VV		dle SOD					
	VV		0		0,000			
	VV		dle změny					
	VV		0,1*(4*52,60) "vč. kotevních prvků, viz detail DET - L1"		21,040			
	VV		0,15*(2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98)) "vč. kotevních prvků, viz detail DET - L2"		42,153			
	VV		Součet		63,193			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
12	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	63,914			CS ÚRS 2022 01
	VV		nová konstrukce atiky					
	VV		- obvod střechy nad 4.NP					
	VV		0,25*(2*36,8+2*36,53)		36,665			
	VV		- obvod okolo atria					
	VV		0,25*(23,56+2*0,2+2*7,68+2*1,2)		10,430			
	VV		0,1*(23,56+2*0,2-2*1,2)		2,156			
	VV		0,1*(23,35+2*0,2-2*1,2)		2,135			
	VV		0,25*(2*1,2+2*11,98+23,35+2*0,2)		12,528			
	VV		Součet		63,914			
13	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	8,153			CS ÚRS 2022 01
	VV		nová konstrukce atiky					
	VV		- obvod okolo atria					
	VV		0,19*(23,56+2*0,2-2*1,2)		4,096			
	VV		0,19*(23,35+2*0,2-2*1,2)		4,057			
	VV		Součet		8,153			
14	K	417272111R01	Obezdníka věnce z tvárníc z pórobetonu včetně polystyrenu tl 20 mm	m2	71,547			
	VV		nová konstrukce atiky					
	VV		- obvod střechy nad 4.NP					
	VV		0,3*(2*36,8+2*36,53)		43,998			
	VV		- obvod okolo atria					
	VV		0,3*(23,56+2*0,2+2*7,68+2*1,2)		12,516			
	VV		0,3*(2*1,2+2*11,98+23,35+2*0,2)		15,033			
	VV		Součet		71,547			
15	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	6,606			CS ÚRS 2022 01
	VV		nová konstrukce atiky					
	VV		- obvod střechy nad 4.NP					
	VV		0,25*0,1*(2*36,8+2*36,53)		3,667			
	VV		- obvod okolo atria					
	VV		0,25*0,1*(23,56+2*0,2+2*7,68+2*1,2)		1,043			
	VV		0,25*0,06*(23,56+2*0,2-2*1,2)		0,323			
	VV		0,25*0,06*(23,35+2*0,2-2*1,2)		0,320			
	VV		0,25*0,1*(2*1,2+2*11,98+23,35+2*0,2)		1,253			
	VV		Součet		6,606			
16	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	80,987			CS ÚRS 2022 01
	VV		nová konstrukce atiky					
	VV		- obvod střechy nad 4.NP					
	VV		2*0,15*(2*36,8+2*36,53)		43,998			
	VV		- obvod okolo atria					
	VV		2*0,15*(23,56+2*0,2+2*7,68+2*1,2)		12,516			
	VV		2*0,11*(23,56+2*0,2-2*1,2)		4,743			
	VV		2*0,11*(23,35+2*0,2-2*1,2)		4,697			
	VV		2*0,15*(2*1,2+2*11,98+23,35+2*0,2)		15,033			
	VV		Součet		80,987			
17	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	80,987			CS ÚRS 2022 01
D	D10		Obklady, zateplení, dozdivky					
18	K	085	Nový obklad čela atiky - bílý vápenc tl. 20mm vč. zateplení, formát cca 600x1050mm, dle detailu atiky V03, zavěšen na systémovou konstrukci	m2	-37,061			
	P		Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu pram					
	VV		dle SOD					
	VV		-4*48,9/0,95*1,05		-216,189			
	VV		dle skutečnosti					
	VV		4*48,9/0,95*0,87		179,128			
	VV		Součet		-37,061			
D	D2		ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ (viz. Tabulka zámečnických výrobků)					
19	K	Z.Ls.1	ocelový pozinkovaný svařenec, hmotnost 1ks = 3,12 kg - DET-L1	ks	-351,000			
	P		Poznámka k položce vč. kotevních prvků: 4*52,60/0,6					
20	K	Z.Ls.2	ocelový pozinkovaný svařenec, hmotnost 1ks = 3,20 kg - DET-L2	ks	-469,000			
	P		Poznámka k položce vč. kotevních prvků (2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98))/0,6					
D	D4		přesun hmot					
21	K	3.81	vnitrostaveništní přesun hmot	t	24,010			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘI	SO a IO ve změně objekt L	Číslo změny stavby: ZL05
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL05
vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	

Popis a zdůvodnění změny:

Zvětšení plochy žaluzií z důvodu uložení do obkladu římsy 1.NP - západ a jih
 Z důvodu optimalizace ovládání žaluzií, došlo k úspoře jednotlivých Motor controllerů, pro investora to přináší finanční úsporu. Z požadavku GP, byly jednotlivé žaluzie zabudované do římsy 1.NP, tato vizuelní změna požaduje prodloužení žaluzií v 1.NP. Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Přílohy ZL:

- 1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
- 2 DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum 27.6.22	podpis
Objednatel	jméno		datum 27.6.22	podpis
AD-HIP - Projektant	jméno		datum 27.6.22	podpis
TDS	jméno		datum 23.6.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změňové listy

Soupis:

**9905 - ZL-05 - Zvětšení plochy žaluzií z důvodu uložení do obkladu římsy
1.NP - západ a jih**

KSO:

Místo

CC-CZ:

Datum

11. 2. 2022

Zadavatel:

Univerzita Karlova

IČ

00216208

DIČ

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ

26089785

DIČ

CZ26089785

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

IČ

45271895

DIČ

CZ45271895

Zpracovatel:

IČ

DIČ

Poznámka

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9905 - ZL-05 - Zvětšení plochy žaluzií z důvodu uložení do obkladu římsy
1.NP - západ a jih

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Projektant:

METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 - NOVÉ KONSTRUKCE

D11 - Prvky na fasádě

740 - Elektroinstalace

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: 9905 - ZL-05 - Zvětšení plochy žaluzií z důvodu uložení do obkladu římsy
1.NP - západ a jih

Místo:
Zadavatel: Univerzita Karlova
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 11. 2. 2022
Projektant: METROPROJEKT
Zpracovatel: Praha a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	3		NOVÉ KONSTRUKCE					
D	D11		Prvky na fasádě					
1	K	097	Žaluzie Ž.L3 - venkovní horizontální hliníková žaluzie, zakrývaná plocha 1,9x1,5m, lamely š. 80mm	ks	-57,000			
P			<i>Poznámka k položce</i>					
W			<i>výpočet viz příloha č.1 soupisu prací</i>					
W			dle SOD		-57			
W			dle změny - změna rozměru, proto je zde pouze odpočet		0			
W			Součet		-57,000			
2	K	097.1	Žaluzie Ž.L3 - venkovní horizontální hliníková žaluzie, zakrývaná plocha 2,15x1,5m, lamely š. 80mm	ks	57,000			
P			<i>Poznámka k položce</i>					
W			<i>výpočet viz příloha č.1 soupisu prací</i>					
W			dle SOD		-0			
W			dle změny - změna rozměru, proto je zde pouze odpočet		57			
W			Součet		57,000			
D	740		Elektroinstalace					
3	K	740005	Motor controller 4AC	ks	-36,000			
P			<i>Poznámka k položce</i>					
W			<i>výměra odečtena z výkresu 003 až 009</i>					
W			dle SOD		-63			
W			dle změny návrhu ovládání - sloučení žaluzií dle návrhu dodavatele		27			
W			Součet		-36,000			
4	K	740006	Motor controller 2AC	ks	-1,000			
P			<i>Poznámka k položce</i>					
W			<i>výměra odečtena z výkresu 003 až 009</i>					
W			dle SOD		-6			
W			dle změny návrhu ovládání - sloučení žaluzií dle návrhu dodavatele		5			
W			Součet		-1,000			
5	K	740011	Žaluziový ovladač na omítku komplet	ks	-176,000			
P			<i>Poznámka k položce</i>					
W			<i>výměra odečtena z výkresu 003 až 009</i>					
W			dle SOD		-258			
W			dle změny návrhu ovládání - sloučení žaluzií dle návrhu dodavatele		82			
W			Součet		-176,000			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ	SO a IO ve změně objekt L	Číslo změny stavby: ZL06
---	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL06
-------------------	-----	--	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	-----	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Změna otírání oken O.L1 a 1kus nového okna O.L1a, neprůhledná skla pás sever
 Z důvodu požadavku GP a investora, byly upřesněny neprůhledné výplně na severní fasádě, doplněny pákové ovladače a 1Ks okna. Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
2. DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum <i>23.6.22</i> podpis
Objednatel	jméno		datum <i>27.6.22</i> podpis
AD-HIP - Projektant	jméno		datum <i>27.6.22</i> podpis
TDS	jméno		datum <i>23.6.2022</i> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

**9906 - ZL-06 - Změna otvírání oken O.L1 a 1kus nového okna O.L1a,
neprůhledná skla pás sever**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2022

IČ:

00216208

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

45271895

DIČ:

CZ45271895

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snižovaná

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 98 - Změnové listy

Soupis: 9906 - ZL-06 - Změna otvírání oken O.L1 a 1kus nového okna O.L1a,
neprůhledná skla pás sever

Místo:

Zadavatel: Univerzita Karlova

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 11. 2. 2022

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 - NOVÉ KONSTRUKCE

D8 - LOP - sloupkopříčková fasáda, u=0,7W/m2K

D9 - Výplně otvorů

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9906 - ZL-06 - Změna otvírání oken O.L1 a 1kus nového okna O.L1a, neprůhledná skla pás sever

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Projektant:

METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	3		NOVÉ KONSTRUKCE					
D	D8		LOP - sloupkopříčková fasáda, u=0,7W/m2K					
1	K	061	čiré pevné zasklení LOP, izolační dvojsklo, skla neutrální, vč. UV folie	m2	-4,800			
	P		<i>Poznámka k položce</i> výpočet viz příloha č.1 soupisu prací					
	W		dle SOD					
	W		-187,618		-187,618			
	W		dle změny - změna části pásu oken ve středové části za neprůhledný pás fasády se zlatým plechem					
	W		187,618-8*0,4*1,5		182,818			
	W		Součet		-4,800			
2	K	062	čiré pevné zasklení LOP, izolační dvojsklo, skla s protisluneční ochranou, solární faktor viz TZ, vč. UV folie	m2	-1,776			
	P		<i>Poznámka k položce</i> výpočet viz příloha č.1 soupisu prací					
	W		dle SOD					
	W		-667,674		-667,674			
	W		dle změny - doplnění okna typ O.L1a na západní fasádě do místnosti č.L033					
	W		667,674-1,45*1,225		665,898			
	W		Součet		-1,776			
3	K	063	neprůhledné výplně LOP (parapetní a nadpražní výplně) - smaltované ESG sklo + izolační plechový panel, barva šedo-zelená, , vč. UV folie	m2	-7,888			
	P		<i>Poznámka k položce</i> výpočet viz příloha č.1 soupisu prací					
	W		dle SOD					
	W		-505,3		-505,300			
	W		dle změny - odpočet plochy záměny za zlatý plech					
	W		505,3-(9+7)*1,45*0,34		497,412			
	W		Součet		-7,888			
4	K	063.1	neprůhledné výplně LOP (podatiková výplň) - sendvičové panely - zlatý plech	m2	14,400			
	P		<i>Poznámka k položce</i> výpočet viz příloha č.1 soupisu prací					
	W		dle SOD					
	W		-0		0,000			
	W		dle změny - změna části pásu oken ve středové části za neprůhledný pás fasády se zlatým plechem					
	W		24*0,4*1,5		14,400			
	W		Součet		14,400			
5	K	065	vodorovné příčky LOP š. 50mm - barva elox champagne, odstín 29 4m (vzorník Reynaers),š. sloupků 50mm	bm	12,000			
	P		<i>Poznámka k položce</i> výpočet viz příloha č.1 soupisu prací					
	W		dle SOD					
	W		-1991,28		-1 991,280			
	W		dle změny - změna části pásu oken ve středové části za neprůhledný pás fasády se zlatým plechem					
	W		1991,28+8*1,5		2 003,280			
	W		Součet		12,000			
D	D9		Výplně otvorů					
6	K	071	Okna O.L1a, 1,45x1,225m	ks	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce</i> výpočet viz příloha č.1 soupisu prací					
	W		dle SOD					
	W		-121		-121,000			
	W		dle změny - doplnění okna typ O.L1a na západní fasádě do místnosti č.L033					
	W		121+1		122,000			
	W		Součet		1,000			
7	K	767620718	Montáž oken kovových - pákového uzávěru	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	W		dle SOD					
	W		0		0,000			
	W		dle změny - doplnění pákového uzávěru do oken O.L1 na severní fasádě do místnosti č.L.109-1ks. L.113-1ks.L.115-1ks. neoznačená míst. vedle L.110-1ks					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	5491311R01	kování uzávěr ventilační okenní pákový s přechodem	kus	4,000			
9	K	767000R01	Příplatek za zasklení neprůhledným sklem Matelux	m2	19,200			
VV			dle SOD					
VV			0		0,000			
VV			dle změny - severní fasáda pás oken					
VV			8*1,5*1,6		19,200			
VV			Součet		19,200			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ	SO a IO ve změně objekt L	Číslo změny stavby: ZL07
---	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL07
-------------------	-----	--	----	--

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	-----	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:
Změna typu a rozsahu vnitřních parapetů
 Z důvodu požadavku GP a investora, byl upřesněn rozsah vnitřních parapetů. Tato změna přináší investorovi úsporu. Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
█	█	█

- Přílohy ZL:**
- 1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
 - 2. DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum	27.6.22	podpis	
Objednatel	jméno		datum	27.6.22	podpis	
AD-HIP - Projektant	jméno		datum	27.6.22	podpis	
TDS	jméno		datum	23.6.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostani ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9907 - ZL-07 - Změna typu a rozsahu vnitřních parapetů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2022

IČ:

00216208

DIČ:

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IČ:

45271895

DIČ:

CZ45271895

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: **9907 - ZL-07 - Změna typu a rozsahu vnitřních parapetů**

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Univerzita Karlova

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 - Potrubí

D15 - Parapety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasády a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: 9907 - ZL-07 - Změna typu a rozsahu vnitřních parapetů

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Univerzita Karlova

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	3		Potrubí					
D	D15		Parapety					
1	K	122	Al U profil, 25x25mm - ukončení hrany parapetní desky	bm	-198,450			
P			<i>Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
VV			dle SOD					
VV			-198,45		-198,450			
VV			Mezisoučet		-198,450			
VV			dle změny - po celé délce parapetních desek					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			Součet		-198,450			
2	K	122.1	Al U profil, 20x20mm - ukončení hrany parapetní desky	bm	413,700			
P			<i>Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
VV			dle SOD					
VV			-0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			dle změny - po celé délce parapetních desek					
VV			1 NP					
VV			"jih" 0,5+7,57+2,88+2,83+2,85+5,75+5,85+2,85+4,57		38,450			
VV			"západ" 6,07+2,85+4,37+7,37+5,83+5,83+5,85+7,32		45,490			
VV			2 NP					
VV			"sever" 7,6-1,15+7,19-3,0+1,22+0,45+1,23+2,92+4,27+0,15-2,6+2,85+4,37+3,07-1,15		27,420			
VV			"východ"					
VV			7,55+2*0,1+5,83+2*0,1+5,85+2*0,1+5,85+2*0,1+5,852*0,1+4,35+2,85+4,35+2*0,1+4,35+3,07		45,635			
VV			"jih" 7,57+2,83+2,9+2,83+2,9+5,85+8,85+8,85+7,57		50,150			
VV			"západ"					
VV			0,35+1,15+0,35+1,15+0,35+1,15+0,35+1,15+0,15+2,83+2*0,1+5,85+2,85+8,85+5,85+2*0,1+2,85+2*0,1+7,57		43,400			
VV			3 NP					
VV			"sever"					
VV			4,6+2,9+2,9+0,2+2,7+2,9+2,72+0,2+0,2+2,73+2,9+2,8+0,1+2,9+2,85+0,585		34,185			
VV			"východ"					
VV			4,57+2,78+2*0,1+5,7+2*0,1+5,7+2*0,1+5,77+2*0,1+5,85+2*0,1+5,85+2*0,1		37,420			
VV			"jih"					
VV			4,72+2,75+2,83+2,88+2,85+8,85+5,87+2,88+2,85+2,77+2,88+7,57		49,700			
VV			"západ"					
VV			4,57+2,85+2*0,1+5,85+2*0,1+2,85+2,85+2*0,1+2,87+2,88+2*0,1+2,87+2,88+2*0,1+4,43		41,850			
VV			Mezisoučet		413,700			
VV			Součet		413,700			
3	K	123	Vnitřní parapetní deska HPL laminát tl. 25mm š. 400mm vč. zakončení tmelovým uzávěrem	bm	-198,450			
P			<i>Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
VV			dle SOD					
VV			-198,45		-198,450			
VV			Mezisoučet		-198,450			
VV			dle změny - po celé délce fasády					
VV			0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			Součet		-198,450			
4	K	123.1	Vnitřní parapetní deska HPL laminát tl. 17mm š. 250mm vč. zakončení tmelovým uzávěrem	bm	413,700			
P			<i>Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
VV			dle SOD					
VV			-0		0,000			
VV			Mezisoučet		0,000			
VV			dle změny - po celé délce fasády					
VV			1 NP					
VV			"jih" 0,5+7,57+2,88+2,83+2,85+5,75+5,85+2,85+4,57		38,450			
VV			"západ" 6,07+2,85+4,37+7,37+5,83+5,83+5,85+7,32		45,490			
VV			2 NP					
VV			"sever" 7,6-1,15+7,19-3,0+1,22+0,45+1,23+2,92+4,27+0,15-2,6+2,85+4,37+3,07-1,15		27,420			
VV			"východ"					
VV			7,55+2*0,1+5,83+2*0,1+5,85+2*0,1+5,85+2*0,1+5,852*0,1+4,35+2,85+4,35+2*0,1+4,35+3,07		45,635			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"jih" 7,57+2,83+2,9+2,83+2,9+5,85+8,85+8,85+7,57		50,150			
VV			"západ" 0,35+1,15+0,35+1,15+0,35+1,15+0,35+1,15+0,15+2,83+2*0,1 +5,85+2,85+8,85+5,85+2*0,1+2,85+2*0,1+7,57		43,400			
VV			3 NP					
VV			"sever" 4,6+2,9+2,9+0,2+2,7+2,9+2,72+0,2+0,2+2,73+2,9+2,8+0,1+2, 9+2,85+0,585		34,185			
VV			"východ" 4,57+2,78+2*0,1+5,7+2*0,1+5,7+2*0,1+5,77+2*0,1+5,85+2*0, 1+5,85+2*0,1		37,420			
VV			"jih" 4,72+2,75+2,83+2,88+2,85+8,85+5,87+2,88+2,85+2,77+2,88+ 7,57		49,700			
VV			"západ" 4,57+2,85+2*0,1+5,85+2*0,1+2,85+2,85+2*0,1+2,87+2,88+2* 0,1+2,87+2,88+2*0,1+2,87+2,88+2*0,1+4,43		41,850			
VV			Mezisoučet		413,700			
VV			Součet		413,700			
5	K	124	Nové sloupky pod parapety, nastavitelné výškově, v. 0,8m, 1ks/bm parapetu, min. 2ks/1parapet, TR DN 60mm, chromovaný povrch	ks	255,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> výpočet viz příloha č. 1 soupravy prací					
VV			dle SOD					
VV			-235,2		-235,200			
VV			Mezisoučet		-235,200			
VV			dle změny - po celé délce fasády - 2ks/m					
VV			1 NP					
VV			"jih" (0,5+7,57+2,88+2,8+2,83+2,85+5,75+5,85+2,85+4,57)*1,185		45,563			
VV			"západ" (6,07+2,85+4,37+7,37+5,83+5,83+5,85+7,32)*1,185		53,906			
VV			2 NP					
VV			"sever" (7,6-1,15+7,19-3,0+1,22+0,45+1,23+2,92+4,27+0,15- 2,6+2,85+4,37+3,07-1,15)*1,185		32,493			
VV			"východ" (7,55+2*0,1+5,83+2*0,1+5,85+2*0,1+5,85+2*0,1+5,85*0,1+4, 35+2,85+4,35+2*0,1+4,35+3,07)*1,185		54,078			
VV			"jih" (7,57+2,83+2,9+2,83+2,9+5,85+8,85+8,85+7,57)*1,185		59,428			
VV			"západ" (0,35+1,15+0,35+1,15+0,35+1,15+0,35+1,15+0,15+2,83+2*0, 1+5,85+2,85+8,85+5,85+2*0,1+2,85+2*0,1+7,57)*1,185		51,429			
VV			3 NP					
VV			"sever" 0,457+(4,6+2,9+2,9+0,2+2,7+2,9+2,72+0,2+0,2+2,73+2,9+2,8 +0,1+2,9+2,85)*1,185		40,273			
VV			"východ" (4,57+2,78+2*0,1+5,7+2*0,1+5,7+2*0,1+5,77+2*0,1+5,85+2*0 ,1+5,85+2*0,1)*1,185		44,343			
VV			"jih" (4,72+2,75+2,83+2,88+2,85+8,85+5,87+2,88+2,85+2,77+2,88 +7,57)*1,185		58,895			
VV			"západ" (4,57+2,85+2*0,1+5,85+2*0,1+2,85+2,85+2*0,1+2,87+2,88+2* 0,1+2,87+2,88+2*0,1+2,87+2,88+2*0,1+4,43)*1,185		49,592			
VV			Mezisoučet		490,000			
VV			0,2		0,200			
VV			Součet		255,000			
6	K	125	montáž lavic a sádkartonového zakrytí konvektorů 0,5x0,8m, 2x SDK 12,5mm	bm	-365,130			
P			<i>Poznámka k položce:</i> výpočet viz příloha č. 1 soupravy prací					
VV			dle SOD					
VV			-365,13		-365,130			
VV			dle změny - nebudou lavice budou jen parapety					
VV			0		0,000			
VV			Součet		-365,130			
7	K	126	Mřížky ve vnitřních parapetech nad radiátory, min. sv. pro průchod vzduchu 80x600mm	ks	87,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> výpočet viz příloha č. 1 soupravy prací					
VV			dle SOD					
VV			-147		-147,000			
VV			Mezisoučet		-147,000			
VV			dle změny - parapety po celé délce fasády - uvažován 1kus mřížky nad každým otopným tělesem					
VV			1 NP					
VV			"východ" 2*2		4,000			
VV			"jih" 12*2		24,000			
VV			"západ" 14*2		28,000			
VV			2 NP					
VV			"sever" 2*2		4,000			
VV			"východ" 13*2		26,000			
VV			"jih" 14*2		28,000			
VV			"západ" 14*2		28,000			
VV			3 NP					
VV			"sever" 5*2		10,000			
VV			"východ" 14*2		28,000			
VV			"jih" 14*2		28,000			
VV			"západ" 13*2		26,000			
VV			Mezisoučet		234,000			
VV			Součet		87,000			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘI	SO a IO ve změně objekt L	Číslo změny stavby: ZL08
--	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL08
vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	

Popis a zdůvodnění změny:

Odpočty nerealizovaných prací
 Z důvodu požadavku GP a investora, byl upřesněn rozsah vnitřních SDK příček a jejich skladba. Dále z důvodu kompletního vybourání stávajícího střešního pláště (který byl v havarijním stavu z důvodu zatékání dešťových vod do této skladby), neprovádějí se lokální vysprávký těchto betonových konstrukcí. Tato změna přináší investorovi úsporu. Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
█	█	█

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
2. DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum	23.6.22	podpis	
Objednatel	jméno		datum	27.6.22	podpis	
AD-HIP - Projektant	jméno		datum	27.6.22	podpis	
TDS	jméno		datum	23.6.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostání ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9908 - ZL-08 - Odpočty nerealizovaných prací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2022

IČ:

DIČ:

00216208

IČ:

DIČ:

26089785

CZ26089785

IČ:

DIČ:

45271895

CZ45271895

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: **9908 - ZL-08 - Odpočty nerealizovaných prací**

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Univerzita Karlova

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

Díl 1 - FASÁDA

3 - NOVÉ KONSTRUKCE

D13 - Příčky

D16 - OSTATNÍ

Díl 2 - STŘECHA

2 - NOVÉ KONSTRUKCE

D4 - přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: 9908 - ZL-08 - Odpočty nerealizovaných prací

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Univerzita Karlova

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		Díl 1	FASÁDA					
D		3	NOVÉ KONSTRUKCE					
D		D13	Příčky					
1	K	114	Doplnění vybourané příčky lehkou protipožární akustickou příčkou tl. 100mm na nové opláštění š. 1m	m2	-112,500			
P			<i>Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
2	K	115	Doplnění vybourané příčky lehkou protipožární akustickou příčkou tl. 150mm na nové opláštění š. 1m	m2	-226,500			
P			<i>Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
3	K	116	Doplnění vybourané stěny lehkou protipožární akustickou stěnou tl. 300mm na nové opláštění š. 1m	m2	-10,500			
P			<i>Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
4	K	117	Doplnění vybourané stěny lehkou protipožární akustickou příčkou do tl. 450mm na nové opláštění š. 1m	m2	-3,500			
P			<i>Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
5	K	114.1	Doplnění vybourané příčky lehkou příčkou tl. 55mm na nové opláštění š. 1m včetně zakončovacích a systémových profilů vyplněná akustickou izolací	m2	353,000			
P			<i>Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
VV			112,5+226,5+10,5+3,5		353,000			
D		D16	OSTATNÍ					
6	K	128	Přesun hmot	t	-2,615			
P			<i>Poznámka k položce výpočet viz příloha č. 1 soupisu prací</i>					
D		Díl 2	STŘECHA					
D		2	NOVÉ KONSTRUKCE					
7	K	3.1	vyšpravení povrchu stávající beton. mazaniny pod novým střešním pláštěm střechy nad 3.NP	m2	-1 372,288			
8	K	3.2	vyšpravení povrchu stávající beton. mazaniny pod novým střešním pláštěm střechy nad 4.NP	m2	-855,747			
9	K	3.3	vyšpravení povrchu stávající beton. mazaniny pod novým střešním pláštěm střechy severního atria	m2	-139,095			
10	K	3.4	vyšpravení povrchu stávající beton. mazaniny pod novým střešním pláštěm střechy jižního atria	m2	-184,833			
11	K	3.5	vyplnění spáry (30/50mm) po odstraněném původním bednění atiky výplňovou maltou na střeše nad 3.NP	mb	-210,400			
P			<i>Poznámka k položce 4*52,60</i>					
12	K	3.6	vyplnění spáry (30/50mm) po odstraněném původním bednění atiky výplňovou maltou na střeše nad 4.NP	mb	-281,020			
P			<i>Poznámka k položce 2*136,8+36,53+2*123,76+7,69+2*123,76+11,98)</i>					
13	K	63268111R01	Lokální vyšpravení betonových podlah do 15% plochy	m2	2 551,963			
VV			1372,288+855,747+139,095+184,833		2 551,963			
14	K	3.45	pojistný přepad - plastová trubka Js 75 mm - dl. 410 mm, vč. lemování, na střeše nad 3.NP	ks	-4,000			
15	K	3.46	pojistný přepad - plastová trubka Js 75 mm - dl. 300 mm, vč. lemování, na střeše nad 4.NP	ks	-2,000			
16	K	3.48	lemování prostupů ocelových stojek 100/120mm (nosné konstrukce FVE panelů)	ks	-17,000			
D		D4	přesun hmot					
17	K	3.81	vnitrostaveništní přesun hmot	t	-1,318			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ

SO a IO ve změně

objekt L

Číslo změny stavby:

ZL09

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL09
-------------------	------------	--	-----------	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	------------	--	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Doplnění zateplení soklu - západ a jih

Při realizaci LOP 1.NP byla zjištěna absence zateplení soklu a hydroizolace. Z důvodu požadavku GP a investora, byl sokl 1 NP na západní a jižní straně v rozsahu nového LOP doplněn o hydroizolaci a tepelnou izolaci, včetně terénních úprav. Tato úprava má vliv na zvýšení tepelného komfortu objektu. Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)

2. DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum 27.6.22	podpis	
Objednatel	jméno		datum 27.6.22	podpis	
AD-HIP - Projektant	jméno		datum 27.6.22	podpis	
TDS	jméno		datum 23.6.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostání ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

MFF - Výměna fasád a sřešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9909 - ZL-09 - Doplnění zateplení soklu - západ a jih

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2022

IC

00216208

DIČ

IC

26089785

DIČ

CZ26089785

IC

45271895

DIČ

CZ45271895

IC

DIČ

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře
Objekt: 99 - Změnové listy
Soupis: **9909 - ZL-09 - Doplnění zateplení soklu - západ a jih**

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Univerzita Karlova

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D7 - Odvoz a likvidace odpadu

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: 9909 - ZL-09 - Doplnění zateplení soklu - západ a jih

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Univerzita Karlova

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	61,125			CS ÚRS 2022 01
	VV		zpětná montáž stávajících ocelových obrubníků (27*1,5+0,35+0,5)*0,5		20,675			
	VV		zpětná montáž stávajících betonových obrubníků (3*1,5)*0,5		2,250			
	VV		montáž nových zahradních obrubníků včetně dodávky (2*1,5+0,5+0,5+0,35+11*1,5)*0,5		10,425			
	VV		(11*1,5+0,5+1,5)*0,5		9,250			
	VV		pod novou kamennou dlažbu u vstupu (0,35+8*1,5)*1,5		18,525			
	VV		Součet		61,125			
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	25,560			CS ÚRS 2022 01
	VV		zpětná montáž stávajících ocelových obrubníků (27*1,5+0,35+0,5)*0,5*0,6		12,405			
	VV		zpětná montáž stávajících betonových obrubníků (3*1,5)*0,5*0,6		1,350			
	VV		montáž nových zahradních obrubníků včetně dodávky (2*1,5+0,5+0,5+0,35+11*1,5)*0,5*0,6		6,255			
	VV		(11*1,5+0,5+1,5)*0,5*0,6		5,550			
	VV		Součet		25,560			
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	25,560			CS ÚRS 2022 01
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,667			CS ÚRS 2022 01
	VV		hloubení rýh		25,56			
	VV		odpočet zásypů		-17,893			
	VV		Součet		7,667			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,667			CS ÚRS 2022 01
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,101			CS ÚRS 2022 01
	VV		7,667*2,1/Přepočtené koeficientem množství		16,101			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	7,667			CS ÚRS 2022 01
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	17,893			CS ÚRS 2022 01
	VV		zpětná montáž stávajících ocelových obrubníků (27*1,5+0,35+0,5)*0,35*0,6		8,684			
	VV		zpětná montáž stávajících betonových obrubníků (3*1,5)*0,35*0,6		0,945			
	VV		montáž nových zahradních obrubníků včetně dodávky (2*1,5+0,5+0,5+0,35+11*1,5)*0,35*0,6		4,379			
	VV		(11*1,5+0,5+1,5)*0,35*0,6		3,885			
	VV		Součet		17,893			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
12	K	637111112	Okapový chodník ze šterkopisku tl 150 mm s udusáním	m2	61,125			CS ÚRS 2022 01
	VV		zpětná montáž stávajících ocelových obrubníků (27*1,5+0,35+0,5)*0,5		20,675			
	VV		zpětná montáž stávajících betonových obrubníků (3*1,5)*0,5		2,250			
	VV		montáž nových zahradních obrubníků včetně dodávky (2*1,5+0,5+0,5+0,35+11*1,5)*0,5		10,425			
	VV		(11*1,5+0,5+1,5)*0,5		9,250			
	VV		pod novou kamennou dlažbu u vstupu (0,35+8*1,5)*1,5		18,525			
	VV		Součet		61,125			
21	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	42,600			CS ÚRS 2022 01
	VV		zpětná montáž stávajících ocelových obrubníků (27*1,5+0,35+0,5)*0,5		20,675			
	VV		zpětná montáž stávajících betonových obrubníků (3*1,5)*0,5		2,250			
	VV		montáž nových zahradních obrubníků včetně dodávky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*1,5+0,5+0,5+0,35+11*1,5)*0,5		10,425			
	VV		(11*1,5+0,5+1,5)*0,5		9,250			
	VV		Součet		42 600			
14	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	88,700			CS ÚRS 2022 01
	VV		zpětná montáž stávajících ocelových obrubníků		42,350			
	VV		0,5+27*1,5+0,35+0,5+0,5					
	VV		zpětná montáž stávajících betonových obrubníků		5,000			
	VV		0,5+3*1,5					
	VV		montáž nových zahradních obrubníků včetně dodávky		21,850			
	VV		2*1,5+0,5+0,5+0,5+0,35+11*1,5+0,5		19,500			
	VV		0,5+11*1,5+0,5+0,5+1,5		88 700			
	VV		Součet					
	D	D7	Odvoz a likvidace odpadu					
1	K	057	Svislá doprava suti a vyburaných hmot na stavbě	t	15,587			
	P		Poznámka k položce: vypočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
2	K	058	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku	t	15,587			
	P		Poznámka k položce: vypočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
3	K	059	Uložení na skládku + skládkovné	t	15,587			
	P		Poznámka k položce: vypočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	D	998	Přesun hmot					
22	K	128	Přesun hmot	t	40,024			
	P		Poznámka k položce: vypočet viz příloha č. 1 soupisu prací					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
15	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	51,120			CS ÚRS 2022 01
	VV		zpětná montáž stávajících ocelových obrubníků		24,810			
	VV		(27*1,5+0,35+0,5)*0,6		2,700			
	VV		zpětná montáž stávajících betonových obrubníků					
	VV		(3*1,5)*0,6		12,510			
	VV		montáž nových zahradních obrubníků včetně dodávky		11,100			
	VV		(2*1,5+0,5+0,5+0,35+11*1,5)*0,6		51 120			
	VV		(11*1,5+0,5+1,5)*0,6					
	VV		Součet					
16	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	62,418			CS ÚRS 2022 01
	VV		51,12*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		62,418			
17	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	115,897			CS ÚRS 2022 01
	D	713	Izolace tepelné					
18	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	51,120			CS ÚRS 2022 01
	VV		zpětná montáž stávajících ocelových obrubníků		24,810			
	VV		(27*1,5+0,35+0,5)*0,6		2,700			
	VV		zpětná montáž stávajících betonových obrubníků					
	VV		(3*1,5)*0,6		12,510			
	VV		montáž nových zahradních obrubníků včetně dodávky		11,100			
	VV		(2*1,5+0,5+0,5+0,35+11*1,5)*0,6		11,100			
	VV		(11*1,5+0,5+1,5)*0,6		51 120			
	VV		Součet					
19	M	28376424	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 140mm	m2	56,232			CS ÚRS 2022 01
	VV		51,12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		56,232			
20	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	496,989			CS ÚRS 2022 01

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ

SO a IO ve změně

objekt L

Číslo změny stavby:

ZL10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL10
-------------------	-----	--	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	-----	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Střecha nad 4.NP

Při realizaci sond do střešního pláště 4.NP byl zjištěn havarijní stav těchto skladeb z důvodu zatékání srážkových vod. Dle požadavku GP je nutné odstranit veškeré skladby až na nosnou konstrukci střechy. Tímto zásahem dojde i k nemalému odlehčení nosných konstrukcí střechy, což má pozitivní vliv na celý objekt.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)

2. DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum 23.6.22	podpis
Objednatel	jméno		datum 27.6.22	podpis
AD-HIP - Projektant	jméno		datum 27.6.22	podpis
TDS	jméno		datum 23.6.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostání ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MFF - Výměna fasad a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:
99 - Změnové listy

Soupis:
9910 - ZL-10 - Střecha nad 4.NP

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Univerzita Karlova
Zhotovitel:
Auböck s.r.o.
Projektant:
METROPROJEKT Praha a.s.
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: **11. 2. 2022**
IČ: **00216208**
DIČ:
IČ: **26089785**
DIČ: **CZ26089785**
IČ: **45271895**
DIČ: **CZ45271895**
IČ:
DIČ:

Poznámka

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: **9910 - ZL-10 - Střecha nad 4.NP**

Místo:

Datum: 11. 2. 2022

Zadavatel: Univerzita Karlova

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací

1 - DEMOLICE

D1 - Odvoz a likvidace odpadu

2 - NOVÉ KONSTRUKCE

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře
 Objekt: 99 - Změnové listy
 Soupis: 9910 - ZL-10 - Střecha nad 4.NP

Místo:
 Zadavatel: Univerzita Karlova
 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 11. 2. 2022
 Projektant: METROPROJEKT
 Zpracovatel: Praha a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 1 DEMOLICE								
1	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plně ploše jednovrstvé střecha nad 4.NP - nový asfaltový pás + původní asfaltový pás pod pěnobetonem	m2	1 711,494			CS ÚRS 2022 01
	vv		2*855,747		1 711,494			
	vv		Součet		1 711,494			
2	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	85,575			CS ÚRS 2022 01
	vv		střecha 4.NP		85,575			
	vv		855,75*0,1		85,575			
	vv		Součet		85,575			
3	K	965042241R01	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových lehčených tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	102,690			
	vv		střecha 4.NP		102,690			
	vv		855,75*0,12		102,690			
	vv		Součet		102,690			
D D1 Odvoz a likvidace odpadu								
4	K	2.31	vnitrostaveništní doprava sutí	t	291,023			
5	K	2.32	přesun hmot na skládku	t	291,023			
6	K	2.33	skládkovné	t	291,023			
D 2 NOVÉ KONSTRUKCE								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
7	K	3.26	vytažení parozábrany na atiku (asfalt. pás z SBS) do výšky 200 mm	m2	98,284			
	P		<small>Poznámka k položce: 0,2*(4*52,60+2*(36,8+36,53))+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98)) detail DET - L1, L2</small>					
8	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	m2	855,750			CS ÚRS 2022 01
	vv		střecha 4.NP		855,750			
	vv		855,75		855,750			
	vv		Součet		855,750			
9	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	342,300			CS ÚRS 2022 01
	vv		855,75*0,4 *Přepočtené koeficientem množství		342,300			
10	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	855,750			CS ÚRS 2022 01
11	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	997,377			CS ÚRS 2022 01
	vv		855,75*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		997,377			
12	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	6,417			CS ÚRS 2022 01
13	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	6,417			CS ÚRS 2022 01

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ	SO a IO ve změně objekt L	Číslo změny stavby: ZL11
---	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL11
-------------------	-----	--	----	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ano		ne	
------------------------------	-----	--	----	--

Popis a zdůvodnění změny:

Střecha nad 3.NP včetně atrií
 Při realizaci sond do střešního pláště 3.NP byl zjištěn havarijní stav těchto skladeb z důvodu zatékání srážkových vod. Dle požadavku GP je nutné odstranit veškeré skladby až na nosnou konstrukci střechy. Tímto zásahem dojde i k nemalému odlehčení nosných konstrukcí střechy, což má pozitivní vliv na celý objekt. Dále z důvodu nejasného vyztužení nosné konstrukce, musí být zvolen střešní plášť přitížený aby nedošlo k degradaci vyztuže navrtáním.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
[redacted]	[redacted]	[redacted]

- Přílohy ZL:**
- 1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
 - 2 DSPPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum	22.6.22	podpis	
Objednatel	jméno		datum	27.6.22	podpis	
AD-HIP - Projektant	jméno		datum	27.6.22	podpis	
TDS	jméno		datum	29.6.2022	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostani ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9911 - ZL-11 - Střecha nad 3.NP včetně atrií

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2022

IC

DIČ:

00216208

IC

DIČ:

26089785

CZ26089785

IC

DIČ:

45271895

CZ45271895

IC

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: **9911 - ZL-11 - Střecha nad 3.NP včetně atrií**

Místo:

Zadavatel: Univerzita Karlova

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 11. 2. 2022

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací

2 - NOVÉ KONSTRUKCE	
---------------------	---

1 - DEMOLICE

D1 - Odvoz a likvidace odpadu


2 - NOVÉ KONSTRUKCE

712 - Povlakové krytiny

764 - Konstrukce klempířské

2) Ostatní náklady



Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	
--	---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: 9911 - ZL-11 - Střecha nad 3.NP včetně atrií

Místo:
Zadavatel: Univerzita Karlova
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 11. 2. 2022
Projektant: METROPROJEKT
Zpracovatel: Praha a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		2	NOVÉ KONSTRUKCE					
D		1	DEMOLICE					
1	K	712340831	Odstránění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plně ploše jednovrstvě	m2	1 696,208			CS ÚRS 2022 01
	VV		střecha nad 3.NP - 3x asfaltový pás na bet.mazanině (v SOD) + 1x asfaltový pás pod pěnobetonem (nad rámeček SOD)					
	VV		1372,288		1 372,288			
	VV		severní atrium - původní asfaltový pás pod pěnobetonem		139,09			
	VV		139,09		139,090			
	VV		jižní atrium - původní asfaltový pás pod pěnobetonem		184,83			
	VV		184,83		184,830			
	VV		Součet		1 696,208			
2	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	169,621			CS ÚRS 2022 01
	VV		střecha nad 3.NP					
	VV		1372,288*0,1		137,229			
	VV		severní atrium		139,09			
	VV		139,09*0,1		13,909			
	VV		jižní atrium		184,83			
	VV		184,83*0,1		18,483			
	VV		Součet		169,621			
3	K	965042241R01	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových lehčených tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	305,317			
	VV		střecha 3.NP					
	VV		1372,288*(0,12+0,06)		247,012			
	VV		severní atrium		139,09			
	VV		139,09*(0,12+0,06)		25,036			
	VV		jižní atrium		184,83			
	VV		184,83*(0,12+0,06)		33,269			
	VV		Součet		305,317			
4	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	5,032			CS ÚRS 2022 01
	VV		ubourání hlavy atiky					
	VV		- obvod střechy nad 3.NP		0,3*0,04*(2*52,6+2*52,6)	2,525		
	VV		- náběhový klín u atiky		((0,15*0,2)/2)*(2*(52,6*2*0,3)+2*(52,6-2*0,3))	2,507		
	VV		Součet		5,032			
5	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,170			CS ÚRS 2022 01
	VV		ubourání přízdívky atiky					
	VV		- obvod střechy nad 3.NP		0,05*0,14*(2*(52,6*2*0,3)+2*(52,6-2*0,3))	1,170		
	VV		Součet		1,170			
D		D1	Odvoz a likvidace odpadu					
6	K	2.31	vnitrostaveništní doprava suti	t	673,573			
7	K	2.32	přesun hmot na skládku	t	673,573			
8	K	2.33	skládkovné	t	673,573			
D		2	NOVÉ KONSTRUKCE					
D		712	Povlakové krytiny					
9	K	712000R01	Příplatek za provedení folie přitížená kačirkem	m2	1 696,208			
10	K	712392172	Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	1 696,208			CS ÚRS 2022 01
11	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	1 696,208			CS ÚRS 2022 01
12	K	712391482	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva	m2	42 405,200			CS ÚRS 2022 01
	VV		(1372,288+139,09+184,83)*5		8 481,040			
	VV		8481,04*5 *Přepočtené koeficientem množství		42 405,200			
13	M	58337403	kamenivo dekorální (kačirek) frakce 16/32	t	339,242			CS ÚRS 2022 01
	VV		(1372,288+139,09+184,83)*0,1*2,0		339,242			
14	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	339,463			CS ÚRS 2022 01
15	K	998712192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 100 m	t	339,463			CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	764	Konstrukce klempířské					
16	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	210,400			CS ÚRS 2022 01
	vv		oplechování pod betonovou hlavou atiky					
	vv		2*52,6+2*52,6		210,400			

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ

SO a IO ve změně

objekt L

Číslo změny stavby:

ZL12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL12
-------------------	------------	--	-----------	---

vliv na lhůtu dokončení díla	ane		ne	
------------------------------	------------	--	-----------	--

Popis a zdůvodnění změny:

Vyspravení omítek a zdiva 4.NP

Po odstranění kabřincového obkladu stěn 4.NP byla zjiřtřna vysoká degradace zdiva. GP za souřinosti investora navrhl řeřšení přizdřním zdiva a v třeto paropropustný KZS Baunit open. Třímto opatřením jsou dodrženy veřřkeré tepelné a technické požadavky na konstrukce.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem

Přilohy ZL:

- 1 Rozdřilový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)
- 2 DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jměno		datum 27.6.22 podpis
Objednatel	jměno		datum 27.6.22 podpis
AD-HIP - Projektant	jměno		datum 27.6.22 podpis
TDS	jměno		datum 23.6.2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, ře u výře uvedenřho SO/IO, kterř je souřastí výře uvedené Stavby, budou provedeny Změry, jeř jsou podrobnř popsány, zdřvodněny, dokladovány a ocenřny v Dokumentaci změny, jejřř souřastí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řadem stavby.

Ostaní ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9912 - ZL-12 - Vyspravení omítek a zdiva 4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2022

IČ:

DIČ:

00216208

IČ:

DIČ:

26089785

CZ26089785

IČ:

DIČ:

45271895

CZ45271895

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: 9912 - ZL-12 - Vyspravení omítek a zdíva 4.NP

Místo:

Zadavatel: Univerzita Karlova

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 11. 2. 2022

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací

2 - BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY

D4 - Demontáž fasády mimo prosklené fasády

D7 - Odvoz a likvidace odpadu

3 - NOVÉ KONSTRUKCE

D10 - Obklady, zateplení, dozdivky

D16 - OSTATNÍ

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře
 Objekt: 98 - Změnové listy
 Soupis: 9912 - ZL-12 - Vyspravení omítek a zdiva 4.NP

Místo: Datum: 11. 2. 2022
 Zadavatel: Univerzita Karlova Projektant: METROPROJEKT
 Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: Praha a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	2		BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY					
D	D4		Demontáž fasády mimo prosklené fasády					
1	K	026	Odstranění kabřincového obkladu	m2	-161,800			
	P		<small>Poznámka k položce vypočet viz příloha č. 1 soupisu prací</small>					
	VV		dle SOD					
	VV		-					
	VV		(132,8+132,8+153,9+138,1+81,8+81,8+25,5+25,5+80,9+80,9+40,5+40,5)		-1 015,000			
	VV		dle skutečnosti - severní a jižní stěna jižního atria nebyla obložena					
	VV		132,8+132,8+153,9+138,1+81,8+81,8+25,5+25,5+40,5+40,5		853,200			
	VV		Součet		-161 800			
2	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	1 008,203			CS ÚRS 2022 01
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		dle skutečnosti - stěny z monolit.betonu a cihel CDm					
	VV		"CDm" (0,25+3,4)*(36,8+2*23,76+2*1,2+2*7,68)		372,592			
	VV		"monolit" (0,25+3,4)*(2*(23,76-4*1,2))		138,408			
	VV		"CP" (0,25+3,4)*(2*11,98+2*1,2+36,8+2*36,53)		497,203			
	VV		Mezisoučet		1 008,203			
	VV		Součet		1 008,203			
D	D7		Odvoz a likvidace odpadu					
3	K	057	Svislá doprava suti a vybouraných hmot na stavbě	t	92,730			
	P		<small>Poznámka k položce vypočet viz příloha č. 1 soupisu prací</small>					
4	K	058	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	92,730			
	P		<small>Poznámka k položce vypočet viz příloha č. 1 soupisu prací</small>					
5	K	059	Uložení na skládku + skládkovné	t	92,730			
	P		<small>Poznámka k položce vypočet viz příloha č. 1 soupisu prací</small>					
D	3		NOVÉ KONSTRUKCE					
D	D10		Obklady, zateplení, dozdivky					
6	K	622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	497,203			CS ÚRS 2022 01
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		dle skutečnosti - mezi stáv.zdivo z CP a předezdívku z vápenopískových cihel					
	VV		(0,25+3,4)*(2*11,98+2*1,2+36,8+2*36,53)		497,203			
	VV		Mezisoučet		497,203			
	VV		Součet		497,203			
7	K	622135092	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	6 712,241			CS ÚRS 2022 01
	VV		497,203*13,5		6 712,241			
8	K	342362021	Výztuž příček svařovanými sítěmi Kari	t	1,305			CS ÚRS 2022 01
	VV		497,203*2,1*1,25/1000		1,305			
9	K	953962111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z plných cihel vyvrtáním otvoru	kus	2 983,218			CS ÚRS 2022 01
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		dle skutečnosti - kotvení KARI sítě do stáv.zdiva z CP					
	VV		(0,25+3,4)*(2*11,98+2*1,2+36,8+2*36,53)*6		2 983,218			
	VV		Mezisoučet		2 983,218			
	VV		Součet		2 983,218			
10	K	953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	2 983,218			CS ÚRS 2022 01
11	K	346272246	Přizdivka z pórobetonových tvárcí tl 125 mm	m2	497,203			CS ÚRS 2022 01
	VV		dle SOD					
	VV		-0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		dle skutečnosti - předezdívka před zdivo z CP					
	VV		(0,25+3,4)*(2*11,98+2*1,2+36,8+2*36,53)		497,203			
	VV		Mezisoučet		497,203			
	VV		Součet		497,203			

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ	SO a IO ve změně objekt L	Číslo změny stavby: ZL13
---	---	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1**

Zhotovitel: **Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**

vliv na cenu díla	ano		ne	snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL13
vliv na lhůtu dokončení díla	ane		ne	

Popis a zdůvodnění změny:

Změna typu přívodních kabelů žaluzií

Byla provedena optimalizace průřezů přívodních kabelů pro venkovní žaluze, která přináší investorovi úsporu při zachování veškerých technických požadavků.

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
[redacted]	[redacted]	[redacted]

Přílohy ZL:

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019)

2. DSPS

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Zhotovitel	jméno		datum 27.6.22 podpis
Objednatel	jméno		datum 27.6.22 podpis
AD-HIP - Projektant	jméno		datum 27.6.22 podpis
TDS	jméno		datum 22.6.2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Ostatní ujednání:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt:

99 - Změnové listy

Soupis:

9913 - ZL-13 - Změna typu přívodních kabelů žaluzií

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Univerzita Karlova

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

Projektant:

METROPROJEKT Praha a.s.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2022

IC:

00216208

DIČ:

IC:

26089785

DIČ:

CZ26089785

IC:

45271895

DIČ:

CZ45271895

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře

Objekt: 99 - Změnové listy

Soupis: **9913 - ZL-13 - Změna typu přívodních kabelů žaluzií**

Místo:

Zadavatel: Univerzita Karlova

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 11. 2. 2022

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací

740 - Elektroinstalace

741 - Hromosvod a uzemnění - jímací tyče, svorky, zemní drát apod.

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]







[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]







[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]