

## Soupis prací

### Objednávka č.

**Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - 2022 - ST Pv**

**žst. Lysá nad Labem, v.č. 9 - výměna jazyka a opornice, svařování termitem**

Fakturované položky				Měrná	Celkový	Cena za	Celková cena
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	bez DPH
					jednot.	Kč	Kč
1		5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	9,000		
2		5911029020	Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy R65	m	25,632		
3		5907015020	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	6,000		
4N		5911233020	Demontáž jazykové opěrky soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.	kus	4,000		
5N		5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek.	pár	1,000		
6N		5911251020	Montáž jazykové opěrky soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	4,000		
7		5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu a vrtání otvorů.	pár	1,000		
8		5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	5,000		
9		5910035120	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. R65	svar	3,000		
10N		5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	6,000		
11N		5909010420	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	6,000		
12		9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	1,000		

**Celkem:**

**89 565,80**

za Zhotovitele: **Společnost Údržba ST Pv 2021 - 2022**

za  
Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha východ

Datum: 15.09.2022

Datum: 15.09.2022