

| 19 etapa | 0 cp | cb | celková | místnosti | ulice | cena bez DPH | eletrika | zdravo |
|----------|------|----|---------|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | 947 | 15 | 43,79 | 1+1 | Jana Zajíce | 415 477,95 Kč | 55 448,40 Kč | 68 518,10 Kč |
| 2 | 947 | 16 | 34,47 | 1+kk | Jana Zajíce | 350 663,18 Kč | 55 448,40 Kč | 67 312,52 Kč |
| 3 | 947 | 60 | 43,79 | 1+1 | Jana Zajíce | 422 140,56 Kč | 55 448,40 Kč | 68 993,93 Kč |
| 4 | 947 | 50 | 43,79 | 1+1 | Jana Zajíce | 418 215,27 Kč | 55 448,40 Kč | 68 993,93 Kč |
| 5 | 379 | 1 | 28,91 | 1+kk | Bělehradská | 346 585,01 Kč | 50 682,40 Kč | 70 980,81 Kč |
| 6 | 379 | 48 | 33,05 | 1+kk | Bělehradská | 355 365,92 Kč | 58 572,47 Kč | 71 123,05 Kč |
| 7 | 446 | 21 | 36,77 | 1+kk | Sedláčkova | 329 805,06 Kč | 44 677,45 Kč | 69 443,86 Kč |
| 8 | 446 | 24 | 36,77 | 1+kk | Sedláčkova | 329 652,59 Kč | 44 677,45 Kč | 69 865,45 Kč |
| 9 | 447 | 10 | 50,67 | 2+kk | Sedláčkova | 387 788,61 Kč | 56 218,62 Kč | 69 825,15 Kč |
| 10 | 2339 | 4 | 93,2 | 2+1 | Lexova | 739 521,71 Kč | 58 811,31 Kč | 70 292,05 Kč |
| 11 | 2340 | 6 | 70,8 | 2+1 | Lexova | 624 745,16 Kč | 54 779,60 Kč | 63 303,85 Kč |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Celkem bez DPH | 4 719 961,02 Kč |
| DPH 15% | 707 994,15 Kč |
| Celkem s DPH | 5 427 955,17 Kč |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022068

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.1, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH **346 585,01**

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 15,00% | 346 585,01 | 51 987,75 |

Cena s DPH **398 572,76**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022068

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.1, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Místo: **Pardubice**

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

346 585,01

398 572,76

0001 Stavební část

224 921,80

258 660,07

0002 Zdravotechnika

70 980,81

81 627,93

0003 Elektroinstalace

50 682,40

58 284,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.1, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

224 921,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 224 921,80 | 15,00% | 33 738,27 |

Cena s DPH

v CZK

258 660,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.1, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | 224 921,80 |
|---|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 59 194,12 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 33 504,19 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 16 897,19 |
| 997 - Přesun sutě | | 6 763,88 |
| 998 - Přesun hmot | | 2 028,86 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 160 366,44 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | 2 036,80 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | 964,97 |
| 751 - Vzduchotechnika | | 6 764,06 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | 33 154,84 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | 1 886,42 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | 41 689,55 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | 8 843,38 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | | 11 587,79 |
| 776 - Podlahy povlakové | | 21 150,36 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | | 24 600,83 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | 1 189,40 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | 6 498,04 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 5 361,24 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | 1 392,93 |
| VRN2 - Příprava staveniště | | 696,47 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | 464,31 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | | 1 145,30 |
| VRN5 - Finanční náklady | | 664,89 |
| VRN7 - Provozní vlivy | | 477,31 |
| VRN9 - Ostatní náklady | | 520,03 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.1, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

224 921,80

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 59 194,12 |
|---|------------|--|--|----|--------|--------|-----------|
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | 33 504,19 |
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 23,350 | 41,86 | 977,43 |
| | PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121 | | | | | |
| | VV | všechny místnosti mimo lodžie | | | | | |
| | VV | 4,95+2,35+1,0+15,05 | | | | 23,350 | |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 0,877 | 251,63 | 220,68 |
| | PP | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611135101 | | | | | |
| | VV | po příčkách montovaných | | | | | |
| | VV | (1,87+2,25+1,90+1,90+0,85)*0,1 | | | | 0,877 | |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 23,350 | 98,23 | 2 293,67 |
| | PP | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131 | | | | | |
| | VV | všechny místnosti mimo lodžie | | | | | |
| | VV | 4,95+2,35+1,0+15,05 | | | | 23,350 | |
| 4 | K | 611315111 | Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,877 | 614,57 | 538,98 |
| | PP | Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315111 | | | | | |
| | VV | po příčkách montovaných | | | | | |
| | VV | (1,87+2,25+1,90+1,90+0,85)*0,1 | | | | 0,877 | |
| 5 | K | 611325413 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 23,350 | 166,47 | 3 887,07 |
| | PP | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325413 | | | | | |
| | VV | všechny místnosti mimo lodžie | | | | | |
| | VV | 4,95+2,35+1,0+15,05 | | | | 23,350 | |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 62,268 | 33,15 | 2 064,18 |
| | PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121 | | | | | |
| | VV | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | | |
| | VV | (3,15*2+2,85*2)*2,50 | | | | 30,000 | |
| | VV | (5,30*2+2,85*2)*2,52 | | | | 41,076 | |
| | VV | -0,9*2,40 | | | | -2,160 | |
| | VV | -1,20*1,60 | | | | -1,920 | |
| | VV | -0,8*1,97*2 | | | | -3,152 | |
| | VV | -0,8*1,97 | | | | -1,576 | |
| | VV | Součet | | | | 62,268 | |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,008 | 217,76 | 219,50 |
| | PP | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 | | | | | |
| | VV | po vybouraných příčkách montovaných | | | | | |
| | VV | 2,52*0,1*4 | | | | 1,008 | |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 62,268 | 77,43 | 4 821,41 |
| | PP | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | | | | | |
| | VV | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | | |
| | VV | (3,15*2+2,85*2)*2,50 | | | | 30,000 | |
| | VV | (5,30*2+2,85*2)*2,52 | | | | 41,076 | |
| | VV | -0,9*2,40 | | | | -2,160 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--|-------------------|
| | | | VV | | | -1,20*1,60 | -1,920 |
| | | | VV | | | -0,8*1,97*2 | -3,152 |
| | | | VV | | | -0,8*1,97 | -1,576 |
| | | | VV | | | Součet | 62,268 |
| 9 | K | 612325111 | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,008 | 460,68 | 464,37 |
| | | | PP | | | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | |
| | | | Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325111 | |
| | | | VV | | | po vybouraných příčkách montovaných | |
| | | | VV | | | 2,52*0,1*4 | 1,008 |
| 10 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 2,349 | 416,65 | 978,71 |
| | | | PP | | | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | |
| | | | Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302 | |
| | | | VV | | | začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně | |
| | | | VV | | | (0,1+0,25+0,1)*(2,12+0,98+2,12) | 2,349 |
| 11 | K | 612325413 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 62,268 | 140,82 | 8 768,58 |
| | | | PP | | | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | |
| | | | Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325413 | |
| | | | VV | | | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 50% | |
| | | | VV | | | (3,15*2+2,85*2)*2,50 | 30,000 |
| | | | VV | | | (5,30*2+2,85*2)*2,52 | 41,076 |
| | | | VV | | | -0,9*2,40 | -2,160 |
| | | | VV | | | -1,20*1,60 | -1,920 |
| | | | VV | | | -0,8*1,97*2 | -3,152 |
| | | | VV | | | -0,8*1,97 | -1,576 |
| | | | VV | | | Součet | 62,268 |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 24,000 | 97,75 | 2 346,00 |
| | | | PP | | | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | |
| | | | Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001 | |
| | | | VV | | | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti | |
| | | | VV | | | (2,1+0,9+2,1)*2 | 10,200 |
| | | | VV | | | (2,40+0,90+1,20+2,40)*2 | 13,800 |
| | | | VV | | | Součet | 24,000 |
| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 15,248 | 34,79 | 530,48 |
| | | | PP | | | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | |
| | | | Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101 | |
| | | | VV | | | prostor lodžie | |
| | | | VV | | | m.č. 05 | |
| | | | VV | | | (3,0+1,23+0,13)*2,56 | 11,162 |
| | | | VV | | | -0,90*2,36 | -2,124 |
| | | | VV | | | -1,20*1,56 | -1,872 |
| | | | VV | | | (2,36+0,90+1,20+2,36)*0,1 | 0,682 |
| | | | VV | | | 3,70*2 | 7,400 |
| | | | VV | | | Součet | 15,248 |
| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap | m2 | 23,350 | 43,00 | 1 004,05 |
| | | | PP | | | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky profiznutím opět oříznány dle tabulky místností | |
| | | | VV | | | 4,95+2,35+1,0+15,05 | 23,350 |
| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 250,19 | 2 250,19 |
| | | | PP | | | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | |
| | | | Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111 | |
| | | | VV | | | úprava T1/L | |
| | | | VV | | | zárubeň vchodových dveří do bytu | |
| | | | VV | | | 1,0 | 1,000 |
| 16 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 2 138,89 | 2 138,89 |
| | | | PP | | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | |
| | | | VV | | | úprava T1/L | |
| | | | VV | | | zárubeň vchodových dveří do bytu | |
| | | | VV | | | 1,0 | 1,000 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 16 897,19 |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 32,320 | 29,81 | 963,46 |
| | PP | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,85*2+3,15*2)*0,8 | 9,600 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,2*2)*0,8 | 4,800 | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (0,80*2+1,00*2)*0,8 | 2,880 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (5,3*2+2,85*2)*0,8 | 13,040 | | | |
| | VV | | před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce | | | | |
| | VV | | 2,0*1,0 | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | 32,320 | | | |
| 18 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 27,050 | 62,91 | 1 701,72 |
| | PP | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,95+2,35+1,0+15,05+3,70 | 27,050 | | | |
| 19 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 27,050 | 2,03 | 54,91 |
| | PP | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902121 | | | | |
| | VV | | hrubý úklid po bouracích pracích | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,95+2,35+1,0+15,05+3,70 | 27,050 | | | |
| 20 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 3,700 | 4,01 | 14,84 |
| | PP | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902131 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | lodžie | | | | |
| | VV | | 3,70 | 3,700 | | | |
| 21 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 1,920 | 87,59 | 168,17 |
| | PP | | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava O | | | | |
| | VV | | 1,20*1,60 | 1,920 | | | |
| 22 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 2,160 | 114,69 | 247,73 |
| | PP | | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062455 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava O | | | | |
| | VV | | 0,90*2,40 | 2,160 | | | |
| 23 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 2,424 | 175,18 | 424,64 |
| | PP | | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | | | | |
| | VV | | úprava Ku | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,6*2,02 | 1,212 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 0,6*2,02 | 1,212 | | | |
| | VV | | Součet | 2,424 | | | |
| 24 | K | 976072231 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového | kus | 1,000 | 33,73 | 33,73 |
| | PP | | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976072231 | | | | |
| | VV | | dvířka 300x300mm | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | |
| 25 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 750,06 | 3 825,31 |
| | PP | | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211121 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava Z | | | | |
| | VV | | 0,9+2,1*2 | | 5,100 | | |
| 26 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 23,350 | 31,70 | 740,20 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011161 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo ložžie | | | | |
| | VV | | 4,95+2,35+1,0+15,05 | | 23,350 | | |
| 27 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 62,268 | 24,24 | 1 509,38 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161 | | | | |
| | VV | | všechny stávající stěny po vybourání příček | | | | |
| | VV | | (3,15*2+2,85*2)*2,50 | | 30,000 | | |
| | VV | | (5,30*2+2,85*2)*2,52 | | 41,076 | | |
| | VV | | -0,9*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 62,268 | | |
| 28 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro | soub | 1,000 | 2 476,33 | 2 476,33 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s investorem před započatím prací (včetně přesunu, odvozu a likvidace vybouraných materiálů na řízené skládce) | | | | |
| 29 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | soub | 1,000 | 773,85 | 773,85 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | | | | |
| 30 | K | 97899012R.1 | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 923,36 | 923,36 |
| | PP | | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | | | | |
| 31 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 3,350 | 575,85 | 1 929,10 |
| | PP | | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311311 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,35+1,0 | | 3,350 | | |
| 32 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 3,350 | 139,85 | 468,50 |
| | PP | | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312131 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,35+1,0 | | 3,350 | | |
| 33 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 3,350 | 191,63 | 641,96 |
| | PP | | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,35+1,0 | | 3,350 | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 6 763,88 |
| 34 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 3,290 | 1 171,06 | 3 852,79 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157 | | | | |
| 35 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,290 | 138,40 | 455,34 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | | | | |
| 36 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3,290 | 6,05 | 19,90 |
| | PP | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | | | | |
| 37 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,290 | 740,38 | 2 435,85 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 2 028,86 |
| 38 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 3,465 | 585,53 | 2 028,86 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003 | | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 160 366,44 |
| D 735 | | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 2 036,80 |
| 39 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 1,000 | 301,98 | 301,98 |
| | PP | | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 40 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,16 | 1 734,82 |
| | PP | | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735203 | | | | |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 964,97 |
| 41 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 132,11 | 132,11 |
| | PP | | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310006 | | | | |
| | VV | | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 42 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 65,81 | 65,81 |
| | PP | | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310806 | | | | |
| | VV | | dočasně odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 43 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 179,10 | 179,10 |
| | PP | | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 44 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,39 | 587,95 |
| | PP | | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998742203 | | | | |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 6 764,06 |
| 45 | K | 751111011 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm | kus | 2,000 | 85,65 | 171,30 |
| | PP | | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111011 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 46 | M | 42914110 | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm | kus | 2,000 | 517,78 | 1 035,56 |
| | PP | | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 47 | K | 751111811 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm | kus | 2,000 | 81,30 | 162,60 |
| | PP | | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111811 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 48 | K | 751377811 | Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,000 | 103,07 | 103,07 |
| | PP | | Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751377811 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava DIG | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 49 | K | 751511121 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm | m | 2,200 | 71,13 | 156,49 |
| | PP | | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511121 | | | | |
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 2,0*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | 1,0*1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,200 | | |
| 50 | M | 42981010 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | m | 2,200 | 88,56 | 194,83 |
| | PP | | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | | | | |
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 2,0*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | 1,0*1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,200 | | |
| 51 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí na potrubí a potrubí na ventilátor | Sou | 3,000 | 1 513,66 | 4 540,98 |
| | PP | | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí na potrubí a potrubí na ventilátor | | | | |
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 52 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,27 | 399,23 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751202 | | | | |
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 33 154,84 |
| 53 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 522,82 | 522,82 |
| | PP | | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | | | | |
| | VV | | viz PD výkresová a textová část TZ str. 5 odd.: 2.3.1. | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 54 | K | 763111431 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | m2 | 10,338 | 725,87 | 7 504,04 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111431 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02,03 | | | | |
| | VV | | 2,50*(1,86+2,275) | | 10,338 | | |
| 55 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 2,700 | 788,78 | 2 129,71 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111444 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | 2,50*(1,00+0,08) | | 2,700 | | |
| 56 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 17,715 | 196,47 | 3 480,47 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111711 | | | | |
| | VV | | dilatace příčky svislá | | | | |
| | VV | | 2,50*5 | | 12,500 | | |
| | VV | | dilatace příček vodorovná | | | | |
| | VV | | 1,86+2,275+1,00+0,08 | | 5,215 | | |
| | VV | | Součet | | 17,715 | | |
| 57 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 2,500 | 129,69 | 324,23 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111714 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,50 | | 2,500 | | |
| 58 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 13,038 | 34,16 | 445,38 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717 | | | | |
| | VV | | 2,50*(1,86+2,275+1,00+0,08) | | 13,038 | | |
| 59 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 5,080 | 55,17 | 280,26 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718 | | | | |
| | VV | | 1,0*2+0,8 | | 2,800 | | |
| | VV | | 1,2+1,0+0,08 | | 2,280 | | |
| | VV | | Součet | | 5,080 | | |
| 60 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 2,500 | 21,73 | 54,33 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|--|--------------|--|
| | | | Online PSC VV | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111723 2,50*1 | | 2,500 |
| 61 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 30,828 | 17,08 | 526,54 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111741 stěna v m.č. 01 0,875*1,0 m.č. 02 a 03 2,50*(1,86+2,275+1,00+0,08)*2 -0,6*1,97*2 -0,7*1,97*2 2,50*(1,00+0,80)*2 Součet | | 0,875 26,075 -2,364 -2,758 9,000 30,828 |
| 62 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 33,911 | 31,41 | 1 065,14 |
| | | | PP VV VV VV VV VV VV VV VV | | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou stěna v m.č. 01 0,875*1,0 m.č. 02 a 03 2,50*(1,86+2,275+1,00+0,08)*2 -0,6*1,97*2 -0,7*1,97*2 2,50*(1,00+0,80)*2 Součet 30,828*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 0,875 26,075 -2,364 -2,758 9,000 30,828 33,911 |
| 63 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,038 | 38,76 | 505,35 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111751 SDK příčka mezi m.č. 01 a 02,03 2,50*(1,86+2,275) SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 2,50*(1,00+0,08) Součet | | 10,338 2,700 13,038 |
| 64 | K | 763121422 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2 | 7,500 | 328,58 | 2 464,35 |
| | | | PP Online PSC VV VV | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 předstěna v m.č. 02 (1,20+1,80)*2,50 | | 7,500 |
| 65 | K | 763121426 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 | m2 | 0,875 | 363,42 | 317,99 |
| | | | PP Online PSC VV VV | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 předstěna v m.č. 01 0,875*1,0 | | 0,875 |
| 66 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 18,990 | 117,59 | 2 233,03 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121711 dilatace stěn 1,0*2 2,50*5 0,69+0,80+1,80+1,20 Součet | | 2,000 12,500 4,490 18,990 |
| 67 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 12,100 | 17,08 | 206,67 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714 stěna v m.č. 01 0,875*1,0 předstěna v m.č. 02 | | 0,875 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | (1,20+1,80)*2,50 | | 7,500 | | |
| | VV | | stěna šachtová m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,8*2,50 | | 2,000 | | |
| | VV | | stěna šachtová m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 0,69*2,50 | | 1,725 | | |
| | VV | | Součet | | 12,100 | | |
| 68 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 4,490 | 27,58 | 123,83 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěn a podhledu separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715 | | | | |
| | VV | | 0,80+0,69+1,2+1,8 | | 4,490 | | |
| 69 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 12,100 | 25,84 | 312,66 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751 | | | | |
| | VV | | stěna v m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,875*1,0 | | 0,875 | | |
| | VV | | předstěna v m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,20+1,80)*2,50 | | 7,500 | | |
| | VV | | stěna šachtová m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,8*2,50 | | 2,000 | | |
| | VV | | stěna šachtová m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 0,69*2,50 | | 1,725 | | |
| | VV | | Součet | | 12,100 | | |
| 70 | K | 763122421 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,000 | 463,10 | 926,20 |
| | PP | | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122421 | | | | |
| | VV | | stěna šachtová m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,8*2,50 | | 2,000 | | |
| 71 | K | 763122423 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 1,725 | 503,27 | 868,14 |
| | PP | | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122423 | | | | |
| | VV | | stěna šachtová m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 0,69*2,50 | | 1,725 | | |
| 72 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoúše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 3,100 | 556,50 | 1 725,15 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoúše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131552 | | | | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,25+0,85 | | 3,100 | | |
| 73 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3,100 | 19,16 | 59,40 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 | | | | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,25+0,85 | | 3,100 | | |
| 74 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 3,100 | 23,28 | 72,17 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751 | | | | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,25+0,85 | | 3,100 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| 75 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 3,410 | 31,41 | 107,11 |
| | PP | | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | | | | |
| | VV | | SDK pohled v m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,25+0,85 | | 3,100 | | |
| | VV | | 3,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 3,410 | | |
| 76 | K | 763171113 | Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2 | kus | 1,000 | 180,50 | 180,50 |
| | PP | | Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763171113 | | | | |
| | VV | | výrobek S1 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 77 | M | 59034048 | klapka revizní pro instalační a dělicí zdi vodě odolná 600x600mm | kus | 1,000 | 503,27 | 503,27 |
| | PP | | klapka revizní pro instalační a dělicí zdi vodě odolná 600x600mm | | | | |
| | VV | | výrobek S1 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 78 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 226,95 | 226,95 |
| | PP | | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172325 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 79 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 498,43 | 498,43 |
| | PP | | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 80 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo | kus | 1,000 | 503,27 | 503,27 |
| | PP | | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173111 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 81 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 604,89 | 604,89 |
| | PP | | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 82 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 3,000 | 26,86 | 80,58 |
| | PP | | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173133 | | | | |
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | |
| | VV | | 2,0+1,0 | | 3,000 | | |
| 83 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 3,000 | 302,93 | 908,79 |
| | PP | | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | | | | |
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | |
| | VV | | 2,0+1,0 | | 3,000 | | |
| 84 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 2,000 | 317,45 | 634,90 |
| | PP | | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | výrobek T4/P | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 85 | M | 55331588 | záрубеň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 788,78 | 788,78 |
| | PP | | záрубеň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> □ S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 86 | M | 55331521 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 793,61 | 793,61 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> □ S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | výrobek T4/P | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 87 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,78 | 1 175,90 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763403 | | | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 1 886,42 |
| 88 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 2,100 | 47,23 | 99,18 |
| | PP | | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | úprava R | | | | |
| | VV | | 1,2+0,9 | | 2,100 | | |
| 89 | K | 76405142R | Přídavná plechová lišta u lodžiových/balkónových dveří z nerezového plechu tl.1,0mm, včetně tmelení D+M | m | 0,900 | 222,12 | 199,91 |
| | PP | | Přídavná plechová lišta u lodžiových/balkónových dveří z nerezového plechu tl.1,0mm, včetně tmelení D+M | | | | |
| | VV | | dle TZ a výkresu 04 | | | | |
| | VV | | přídavná lišta z nerez plechu tl. 1mm k lodž.dveřím | | | | |
| | VV | | 0,9 | | 0,900 | | |
| 90 | K | 764216604 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm | m | 2,100 | 199,37 | 418,68 |
| | PP | | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216604 | | | | |
| | VV | | parapet nového plastového okna | | | | |
| | VV | | 1,2+0,9 | | 2,100 | | |
| 91 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,78 | 1 168,65 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764203 | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 41 689,55 |
| 92 | K | 766622136 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 1,920 | 374,06 | 718,20 |
| | PP | | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky přes 1,5 do 2,5 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622136 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | 1,2*1,6 | | 1,920 | | |
| 93 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 1,920 | 1 408,18 | 2 703,71 |
| | PP | | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | 1,2*1,6 | | 1,920 | | |
| 94 | K | 766641131 | Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 | 759,74 | 759,74 |
| | PP | | Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766641131 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 95 | M | 61140057 | dveře plastové balkonové jednokřídlové dvojsklo | m2 | 2,160 | 1 616,26 | 3 491,12 |
| | PP | | dveře plastové balkonové jednokřídlové dvojsklo | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | 0,9*2,40 | | 2,160 | | |
| 96 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3,000 | 379,39 | 1 138,17 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | výrobek T2/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | výrobek T4/P | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 97 | M | 61162024 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 340,43 | 1 340,43 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 600x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 98 | M | 61162025 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 345,27 | 1 345,27 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plné 700x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/P | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 99 | M | 61162032R | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970/2100mm | kus | 1,000 | 1 120,54 | 1 120,54 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970/2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | výrobek T2/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 100 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 643,60 | 643,60 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 101 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3 000,25 | 3 000,25 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 102 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 52,75 | 52,75 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660713 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 103 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 232,28 | 232,28 |
| | PP | | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 104 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 3,000 | 86,62 | 259,86 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | výrobek T2/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | výrobek T4/P | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 105 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 3,000 | 398,26 | 1 194,78 |
| | PP | | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ | | | | |
| | VV | | nerez PK | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | výrobek T2/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | výrobek T4/P | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 106 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 78,88 | 78,88 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660731 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 107 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 1 006,54 | 1 006,54 |
| | PP | | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 108 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 96,78 | 96,78 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660733 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 109 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 159,21 | 159,21 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660739 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 110 | M | 54915552 | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 183,40 | 183,40 |
| | PP | | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 111 | K | 76666281R | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 178,27 | 178,27 |
| | PP | | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | | | | |
| | VV | | úprava D | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 112 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídla s případným uložení a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 3,000 | 15,39 | 46,17 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ² | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914 | | | | |
| | VV | | pouze vyvěšení dveří | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava Ku | | 1,0 | | |
| | VV | | 1,0 | | | 1,000 | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava Ku | | 1,0 | | |
| | VV | | 1,0 | | | 1,000 | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava Kp | | 1,0 | | |
| | VV | | 1,0 | | | 1,000 | |
| | VV | | Součet | | | | 3,000 |
| 113 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 2,000 | 76,46 | 152,92 |
| | PP | | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691932 | | | | |
| | VV | | plastové balkonové dveře a okno | | | | |
| | VV | | 1,0+1,0 | | | 2,000 | |
| 114 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 1,000 | 111,31 | 111,31 |
| | PP | | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava G | | | | |
| | VV | | 1,0 | | | 1,000 | |
| 115 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 58,55 | 58,55 |
| | PP | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695213 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | výrobek T1/L | | | | |
| | VV | | 1,0 | | | 1,000 | |
| 116 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 53,71 | 53,71 |
| | PP | | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | výrobek T1/L | | | | |
| | VV | | 1,0 | | | 1,000 | |
| 117 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 894,57 | 894,57 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | | 1,000 | |
| 118 | M | 60510001R | dodávka rohové kuchyňské linky dl. 1200+600mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | m | 1,800 | 8 496,80 | 15 294,24 |
| | PP | | dodávka rohové kuchyňské linky dl. 1200+600mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,8 | | | 1,800 | |
| 119 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 107,43 | 107,43 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811141 | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | | 1,000 | |
| 120 | M | 54112300R | sporák elektrický 4 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 3 024,44 | 3 024,44 |
| | PP | | sporák elektrický 4 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | | 1,000 | |
| 121 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 92,91 | 92,91 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811144 | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 122 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 064,60 | 1 064,60 |
| | PP | | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 123 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 193,08 | 193,08 |
| | PP | | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812840 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava L | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 124 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 93,39 | 93,39 |
| | PP | | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821 | | | | |
| | VV | | úprava T | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 125 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,53 | 798,45 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203 | | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 8 843,38 |
| 126 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 21,874 | 312,61 | 6 838,03 |
| | PP | | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767151810 | | | | |
| | VV | | příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací | | | | |
| | VV | | plocha dveří neodečítána | | | | |
| | VV | | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty | | | | |
| | VV | | (1,87+2,25+1,81+1,90+0,85)*2,52 | | 21,874 | | |
| 127 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 3,350 | 103,56 | 346,93 |
| | PP | | Demontáž podhledů kazet | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581801 | | | | |
| | VV | | úprava S | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,35 | | 2,350 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,00 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,350 | | |
| 128 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 3,350 | 22,55 | 75,54 |
| | PP | | Demontáž podhledů roštů | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767582800 | | | | |
| | VV | | úprava S | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,35 | | 2,350 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,00 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,350 | | |
| 129 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 2,000 | 134,53 | 269,06 |
| | PP | | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767641800 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava Ku | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava Ku | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 130 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,88 | 1 313,82 |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203 | | | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 11 587,79 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 131 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,783 | 7,26 | 27,46 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,85 | | 0,850 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | | 0,683 | |
| | VV | | Součet | | | 3,783 | |
| 132 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,783 | 27,20 | 102,90 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,85 | | 0,850 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | | 0,683 | |
| | VV | | Součet | | | 3,783 | |
| 133 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 3,100 | 175,18 | 543,06 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151022 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,85 | | 0,850 | | |
| | VV | | Součet | | | 3,100 | |
| 134 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 2,100 | 21,92 | 46,03 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021 | | | | |
| | VV | | pro výrobky T2, T3 a T4 | | | | |
| | VV | | 0,6+0,7+0,8 | | 2,100 | | |
| 135 | M | 59054100 | profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 3,000 | 170,82 | 512,46 |
| | PP | | profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 8x20mm | | | | |
| | VV | | pro výrobky T2, T3 a T4 | | | | |
| | VV | | 0,6+0,7+0,8 | | 2,100 | | |
| | VV | | 0,9 | | 0,900 | | |
| | VV | | Součet | | | 3,000 | |
| 136 | K | 771574375 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 3,783 | 308,25 | 1 166,11 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574375 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,85 | | 0,850 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | | 0,683 | |
| | VV | | Součet | | | 3,783 | |
| 137 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 4,161 | 217,76 | 906,10 |
| | PP | | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,85 | | 0,850 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | | 0,683 | |
| | VV | | Součet | | | 3,783 | |
| | VV | | 3,783*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | | 4,161 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 138 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,783 | 8,52 | 32,23 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,85 | | 0,850 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | 0,683 | | |
| | VV | | Součet | | 3,783 | | |
| 139 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 3,100 | 46,99 | 145,67 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,85 | | 0,850 | | |
| | VV | | Součet | | 3,100 | | |
| 140 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,663 | 180,98 | 1 205,87 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| | VV | | (1,80*2+1,2*2)*0,3 | | 1,800 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,85 | | 0,850 | | |
| | VV | | (1,00*2+0,80*2)*0,3 | | 1,080 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | 0,683 | | |
| | VV | | Součet | | 6,663 | | |
| 141 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 8,000 | 94,36 | 754,88 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | |
| 142 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou | m | 13,100 | 85,65 | 1 122,02 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,80*2+1,2*2-0,7 | | 5,300 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,00*2+0,80*2-0,6 | | 3,000 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | 0,9*2+1,17*2+0,15*2+0,18*2 | | 4,800 | | |
| | VV | | Součet | | 13,100 | | |
| 143 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 3,35 | 5 023,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203 | | | | |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 21 150,36 |
| 144 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 19,850 | 14,71 | 291,99 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,80 | | 4,800 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,05 | | 15,050 | | |
| | VV | | Součet | | 19,850 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 145 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 22,950 | 30,49 | 699,75 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111116 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,80 | | 4,800 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,85 | | 0,850 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,05 | | 15,050 | | |
| | VV | | Součet | | 22,950 | | |
| 146 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 22,950 | 147,11 | 3 376,17 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111117 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,80 | | 4,800 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,85 | | 0,850 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,05 | | 15,050 | | |
| | VV | | Součet | | 22,950 | | |
| 147 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 19,850 | 7,26 | 144,11 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,80 | | 4,800 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,05 | | 15,050 | | |
| | VV | | Součet | | 19,850 | | |
| 148 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 19,850 | 37,79 | 750,13 |
| | PP | | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,80 | | 4,800 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,05 | | 15,050 | | |
| | VV | | Součet | | 19,850 | | |
| 149 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 19,850 | 175,18 | 3 477,32 |
| | PP | | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,80 | | 4,800 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,05 | | 15,050 | | |
| | VV | | Součet | | 19,850 | | |
| 150 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 38,400 | 72,10 | 2 768,64 |
| | PP | | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812 | | | | |
| | VV | | úprava P | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,95 | | 4,950 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,35 | | 2,350 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,05*2 | | 30,100 | | |
| | VV | | Součet | | 38,400 | | |
| 151 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 19,850 | 78,88 | 1 565,77 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,80 | | 4,80 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,05 | | 15,050 | | |
| | VV | | Součet | | 19,850 | | |
| 152 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 22,828 | 159,69 | 3 645,40 |
| | PP | | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,80 | | 4,800 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,05 | | 15,050 | | |
| | VV | | Součet | | 19,850 | | |
| | VV | | 19,85*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 22,828 | | |
| 153 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 20,000 | 36,97 | 739,40 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112 | | | | |
| 154 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 32,200 | 7,11 | 228,94 |
| | PP | | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811 | | | | |
| | VV | | úprava P | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 3,15*2+2,85*2 | | 12,000 | | |
| | VV | | -0,6*2 | | -1,200 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,20*2+1,20*2 | | 4,800 | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,85*2+1,10*2 | | 3,900 | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+2,85*2 | | 16,300 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 32,200 | | |
| 155 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 24,600 | 53,71 | 1 321,27 |
| | PP | | Montáž lišt obvodových lepených | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,85*2+3,15*2 | | 12,000 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | -0,7*1 | | -0,700 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+2,85*2 | | 16,300 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 24,600 | | |
| 156 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 25,830 | 13,65 | 352,58 |
| | PP | | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,85*2+3,15*2 | | 12,000 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | -0,7*1 | | -0,700 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+2,85*2 | | 16,300 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 24,600 | | |
| | VV | | 24,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 25,830 | | |
| 157 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 24,600 | 19,99 | 491,75 |
| | PP | | Ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,85*2+3,15*2 | | 12,000 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | -0,7*1 | | -0,700 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+2,85*2 | | 16,300 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 24,600 | | |
| 158 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 19,850 | 19,94 | 395,81 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,80 | | 4,800 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,05 | | 15,050 | | |
| | VV | | Součet | | 19,850 | | |
| 159 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 19,850 | 30,78 | 610,98 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991221 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,80 | | 4,800 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,05 | | 15,050 | | |
| | VV | | Součet | | 19,850 | | |
| 160 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,19 | 290,35 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203 | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 24 600,83 |
| 161 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 22,252 | 27,20 | 605,25 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,0+0,1)*0,875 | | 0,963 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,20*2)*2,0 | | 12,000 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,00*2+0,80*2)*2,0 | | 7,200 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 22,252 | | |
| 162 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 22,252 | 208,57 | 4 641,10 |
| | PP | | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,0+0,1)*0,875 | | 0,963 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,20*2)*2,0 | | 12,000 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,00*2+0,80*2)*2,0 | | 7,200 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 22,252 | | |
| 163 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 15,175 | 21,92 | 332,64 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161021 | | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,875 | | 0,875 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,2+0,3+0,4+1,2 | | 3,100 | | |
| | VV | | ukončující | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,80*2+1,20*2 | | 6,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,00*2+0,80*2 | | 3,600 | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | Součet | | 15,175 | | |
| 164 | M | 28342001M | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | m | 16,693 | 7,11 | 118,69 |
| | PP | | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,875 | | 0,875 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,2+0,3+0,4+1,2 | | 3,100 | | |
| | VV | | ukončující | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,80*2+1,20*2 | | 6,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,00*2+0,80*2 | | 3,600 | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | Součet | | 15,175 | | |
| | VV | | 15,175*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 16,693 | | |
| 165 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 22,252 | 284,06 | 6 320,90 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,0+0,1)*0,875 | | 0,963 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,20*2)*2,0 | | 12,000 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,00*2+0,80*2)*2,0 | | 7,200 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 22,252 | | |
| 166 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 24,477 | 187,27 | 4 583,81 |
| | PP | | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,0+0,1)*0,875 | | 0,963 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,20*2)*2,0 | | 12,000 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,00*2+0,80*2)*2,0 | | 7,200 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 22,252 | | |
| | VV | | 22,252*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 24,477 | | |
| 167 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 22,252 | 39,97 | 889,41 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,0+0,1)*0,875 | | 0,963 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,20*2)*2,0 | | 12,000 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,00*2+0,80*2)*2,0 | | 7,200 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 22,252 | | |
| 168 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 22,252 | 189,21 | 4 210,30 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477112 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,0+0,1)*0,875 | | 0,963 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,20*2)*2,0 | | 12,000 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,00*2+0,80*2)*2,0 | | 7,200 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 22,252 | | |
| 169 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 14,475 | 22,74 | 329,16 |
| | PP | | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115 | | | | |
| | VV | | styk podlaha stěna | | | | |
| | VV | | 0,875 | | 0,875 | | |
| | VV | | 1,80*2+1,20*2-0,7 | | 5,300 | | |
| | VV | | 1,00*2+0,80*2-0,6 | | 3,000 | | |
| | VV | | 1,2+0,3+0,4+1,2 | | 3,100 | | |
| | VV | | u sprchového koutu | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | umyvadlo | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | Součet | | 14,475 | | |
| 170 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,71 | 2 569,57 |
| | PP | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203 | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 1 189,40 |
| 171 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 4,000 | 186,11 | 744,44 |
| | PP | | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | | | | |
| | VV | | výrobky T1 - T4 | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | |
| 172 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | kus | 1,000 | 201,20 | 201,20 |
| | PP | | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 173 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 6,440 | 3,06 | 19,71 |
| | PP | | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601711 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | |
| | VV | | svislé potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 2,52*2 | | 5,040 | | |
| | VV | | Součet | | 6,440 | | |
| 174 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 6,440 | 3,14 | 20,22 |
| | PP | | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601713 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | |
| | VV | | svislé potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 2,52*2 | | 5,040 | | |
| | VV | | Součet | | 6,440 | | |
| 175 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 6,440 | 11,81 | 76,06 |
| | PP | | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783615551 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | |
| | VV | | svislé potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 2,52*2 | | 5,040 | | |
| | VV | | Součet | | 6,440 | | |
| 176 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 6,440 | 10,16 | 65,43 |
| | PP | | Základní nátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm akrylátový | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783624551 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | |
| | VV | | svislé potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 2,52*2 | | 5,040 | | |
| | VV | | Součet | | 6,440 | | |
| 177 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 6,440 | 9,68 | 62,34 |
| | PP | | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783627601 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | |
| | VV | | svislé potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 2,52*2 | | 5,040 | | |
| | VV | | Součet | | 6,440 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 6 498,04 |
| 178 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 81,847 | 2,71 | 221,81 |
| | PP | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 4,80+2,25+0,85+15,05 | | 22,950 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,85*2+3,15*2)*2,50 | | 30,000 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*1 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,7*1,97*1 | | -1,379 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,20*2)*0,40 | | 2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,00*2+0,80*2)*0,40 | | 1,440 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+2,85*2)*2,52 | | 41,076 | | |
| | VV | | -0,90*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -(1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | -4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 81,847 | | |
| 179 | K | 784111031 | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85,618 | 19,02 | 1 628,45 |
| | PP | | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 4,95+2,35+1,0+15,05 | | 23,350 | | |
| | VV | | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | |
| | VV | | (3,15*2+2,85*2)*2,50 | | 30,000 | | |
| | VV | | (5,30*2+2,85*2)*2,52 | | 41,076 | | |
| | VV | | -0,9*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 85,618 | | |
| 180 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85,618 | 16,74 | 1 433,25 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 4,95+2,35+1,0+15,05 | | 23,350 | | |
| | VV | | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | |
| | VV | | (3,15*2+2,85*2)*2,50 | | 30,000 | | |
| | VV | | (5,30*2+2,85*2)*2,52 | | 41,076 | | |
| | VV | | -0,9*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 85,618 | | |
| 181 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85,618 | 8,42 | 720,90 |
| | PP | | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 4,95+2,35+1,0+15,05 | | 23,350 | | |
| | VV | | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | |
| | VV | | (3,15*2+2,85*2)*2,50 | | 30,000 | | |
| | VV | | (5,30*2+2,85*2)*2,52 | | 41,076 | | |
| | VV | | -0,9*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 85,618 | | |
| 182 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 81,847 | 8,71 | 712,89 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 4,80+2,25+0,85+15,05 | | 22,950 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,85*2+3,15*2)*2,50 | | 30,000 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*1 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,7*1,97*1 | | -1,379 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | (1,80*2+1,20*2)*0,40 | | 2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,00*2+0,80*2)*0,40 | | 1,440 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+2,85*2)*2,52 | | 41,076 | | |
| | VV | | -0,90*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -(1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | -4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 81,847 | | |
| 183 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 4,080 | 5,76 | 23,50 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191001 | | | | |
| | VV | | okno a balkonové dveře z interiéru | | | | |
| | VV | | 0,90*2,40 | | 2,160 | | |
| | VV | | 1,20*1,60 | | 1,920 | | |
| | VV | | Součet | | 4,080 | | |
| 184 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 22,950 | 1,44 | 33,05 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,80+2,25+0,85+15,05 | | 22,950 | | |
| 185 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,940 | 35,81 | 248,52 |
| | PP | | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 2,25+0,85 | | 3,100 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,20*2)*0,40 | | 2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,00*2+0,80*2)*0,40 | | 1,440 | | |
| | VV | | Součet | | 6,940 | | |
| 186 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 74,907 | 19,70 | 1 475,67 |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 4,80+15,05 | | 19,850 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,85*2+3,15*2)*2,50 | | 30,000 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*1 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,7*1,97*1 | | -1,379 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+2,85*2)*2,52 | | 41,076 | | |
| | VV | | -0,90*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -(1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | -4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 74,907 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 5 361,24 |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 1 392,93 |
| 187 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 464,31 | 464,31 |
| | PP | | Stavební průzkum bez rozlišení | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/01150300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) | | | | |
| | VV | | (např. kotvení instalací po odkrytí stáv. instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) | | | | |
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) | | | | |
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány) | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křidel dveří) | | | | |
| | VV | | (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) | | | | |
| | VV | | (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) | | | | |
| | VV | | (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 188 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 464,31 | 464,31 |
| | PP | | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 189 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 464,31 | 464,31 |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/01325400R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN2 | Příprava staveniště | | | | 696,47 |
| 190 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 696,47 | 696,47 |
| | PP | | Odstranění materiálů a konstrukcí | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/02300200R | | | | |
| | VV | | vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek | | | | |
| | VV | | dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny na zdech, skříňky, zdrcaidla, rozšířené parapety, Al tyče a závěsy apod. | | | | |
| | VV | | v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě včetně odvozu a likvidace na řízené skládce | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 464,31 |
| 191 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 464,31 | 464,31 |
| | PP | | Zařízení staveniště | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/03000100R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 1 145,30 |
| 192 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 464,31 | 464,31 |
| | PP | | Plán BOZP na staveništi | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/04250300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 193 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 680,99 | 680,99 |
| | PP | | Kompletační činnost | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/04520300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 664,89 |
| 194 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 510,74 | 510,74 |
| | PP | | Pojištění díla po dobu realizace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 195 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 154,15 | 154,15 |
| | PP | | Náklady na bankovní záruky | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 477,31 |
| 196 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 477,31 | 477,31 |
| | PP | | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 520,03 |
| 197 | K | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 520,03 | 520,03 |
| | PP | | Ostatní náklady bez rozlišení | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/09100300R | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|
| v | v | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| v | v | | 1,0 | | 1,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.1, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 980,81

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 70 980,81 | 15,00% | 10 647,12 |

Cena s DPH

v CZK

81 627,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.1, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:

Pardubice

Datum:

23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 980,81

PSV - Práce a dodávky PSV

70 980,81

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 866,11

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13 707,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

38 437,30

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

9 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.1, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

70 980,81

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--|--------|-----------|--------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 70 980,81 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 8 866,11 |
| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | m | 6,000 | 13,00 | 78,00 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803 | | | | |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,90 | 17,45 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171808 | | | | |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 277,00 | 277,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171913 | | | | |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 443,00 | 443,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915 | | | | |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 8,000 | 509,00 | 4 072,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | | | | |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | m | 0,500 | 768,00 | 384,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045 | | | | |
| 7 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 831,00 | 831,00 |
| | PP | | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226521 | | | | |
| 8 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,005 | 732,00 | 3,66 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101 | | | | |
| 40 | K | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,84 | 2 760,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203 | | | | |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 13 707,40 |
| 9 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 8,000 | 21,80 | 174,40 |
| | PP | | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170801 | | | | |
| 10 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 15,000 | 359,00 | 5 385,00 |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022 | | | | |
| 11 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 374,00 | 374,00 |
| | PP | | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|---|--------|-----------|--------------|-------------------|
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179191 | | | | |
| 12 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 8,000 | 83,50 | 668,00 |
| PP | | | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181223 | | | | |
| 13 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 15,000 | 76,10 | 1 141,50 |
| PP | | | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 | | | | |
| 14 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 10,000 | 30,20 | 302,00 |
| PP | | | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181812 | | | | |
| 15 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 227,00 | 1 816,00 |
| PP | | | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401 | | | | |
| 16 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 |
| PP | | | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231072 | | | | |
| 17 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 15,000 | 60,30 | 904,50 |
| PP | | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 | | | | |
| 18 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 15,000 | 48,40 | 726,00 |
| PP | | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 | | | | |
| 19 | K | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,12 | 1 680,00 |
| PP | | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203 | | | | |
| D | | 725 | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | 38 437,30 |
| 20 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| PP | | | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811 | | | | |
| 21 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 6 340,00 | 6 340,00 |
| PP | | | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112171 | | | | |
| 22 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 152,00 | 152,00 |
| PP | | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821 | | | | |
| 23 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 |
| PP | | | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211601 | | | | |
| 24 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 169,00 | 169,00 |
| PP | | | Demontáž van ocelových volně stojících | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725220842 | | | | |
| 25 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 010,00 | 6 010,00 |
| PP | | | Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubové 800x800 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241141 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 26 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtveruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| | PP | | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtveruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244812 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 27 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 195,00 | 195,00 |
| | PP | | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725310823 | | | | |
| 28 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| | PP | | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121 | | | | |
| 29 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 |
| | PP | | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111 | | | | |
| 30 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 |
| | PP | | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112 | | | | |
| 31 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 3,000 | 91,10 | 273,30 |
| | PP | | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801 | | | | |
| 32 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| | PP | | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325 | | | | |
| 33 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| | PP | | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611 | | | | |
| 34 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 856,00 | 1 856,00 |
| | PP | | Baterie sprchové nástěnné pákové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725841311 | | | | |
| 35 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,00 | 48,00 |
| | PP | | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811 | | | | |
| 36 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203 | | | | |
| | D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | 9 970,00 |
| 37 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| | PP | | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001 | | | | |
| 38 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | PP | | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131031 | | | | |
| 39 | K | 998726213 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.1, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 682,40

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 50 682,40 | 15,00% | 7 602,36 |

Cena s DPH

v CZK

58 284,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.1, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 682,40

PSV - Práce a dodávky PSV

50 682,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

50 682,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.1, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

50 682,40

D PSV Práce a dodávky PSV 50 682,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 50 682,40

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 741001R | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,000 | 50 682,40 | 50 682,40 |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|

PP Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Montáž - materiál | | |
| Montáž - práce | | |
| Mezisosčet 1 | | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | |
| Mezisosčet 2 | | |
| Základní náklady celkem | | |
| | | |
| Náklady celkem | | |
| | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | | |
| Demontáže | | |
| Rozvaděč RB | | |
| El.rozvody | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| Elektromontáže |
| Demontáže |
| <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> |
| do 20 kg |
| <i>SVÍTIDLO</i> |
| stropní, nástěnné žárovkové |
| <i>SPÍNAČE</i> |
| 1-pól.vyp.(1) |
| sériov.přep.(5) |
| střídav.přep.(6) |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) |
| <i>SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ</i> |
| 3425A-0344 B |
| <i>ZÁSUVKA 230V</i> |
| 2p+PE |
| 2x2p+z,dvojitá |
| <i>ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ</i> |
| zásuvka anténní (TV+R) |
| <i>VENTILÁTOR</i> |
| 230V/12V+TR |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i> |
| Demontaz stavajících rozvodů, krabic,... |
| Demontáže - celkem |
| Rozvaděč RB |
| <i>Nástěnné provedení, průhledná dvířka</i> |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm |
| <i>SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i> |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól. |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy</i> |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i> |
| <i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i> |
| <i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i> |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| <i>3 - pólové</i> |
| Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| Rozvaděč RB - celkem |
| El.rozvody |
| <i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i> |
| CY4 Žlutozelený, pevně |
| CY10 Žlutozelený, pevně |
| <i>ZEMNÍČÍ SVORKA</i> |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD17x17 hranatá |

| |
|---|
| LHD25x20 hranatá |
| LHD40x40 hranatá |
| KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN |
| KU68/7L11 73x35 |
| KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE |
| KU68LD/2 73x45 |
| LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE |
| LK80x28T univerzální |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku |
| NRT distan.rám. 12mm |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 224-101 svorka lustrová |
| KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |
| CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně |
| KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE |
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 5x2.5 mm ² , pevně |
| ŠŤŮRA PVC (CYSY) |
| H05VV-F-G 5x2.5 mm ² , volně |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH |
| do 2,5 mm ² |
| do 16 mm ² |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| řazení 1, 230V/10A |
| řazení 5, 230V/10A |
| řazení 6, 230V/10A |
| řazení 7, 230V/10A |
| řazení 1/0ss, 230V/10A |
| ZÁSUVKA 230V/16A |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| - domovní - jednoduchá |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍČERÁMEČKY |
| 2-rámeček |
| 3-rámeček |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 |

| |
|--|
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 |
| <i>TRANSFORMÁTOR PRO VENTILÁTOR</i> |
| 230/12V do 16W PRO KOUPELNY TRS 12/25, IP40 |
| <i>VENTILÁTOR DO KOUPELNY</i> |
| 230V/16W s předním panelem a časovým spínačem, pr.100mm, |
| 12V/14W s předním panelem a časovým spínačem, pr.100mm, |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY</i> |
| Napojeni na stavajici zarizeni |
| <i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i> |
| S ostatnimi profesemi |
| <i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i> |
| <i>DLE CSN 331500</i> |
| Revizni technik |
| El.rozvody - celkem |
| Elektromontáže - celkem |
| |

| Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|-----|-------|----------|-----------------|----|--------|-----------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 125,00 | 625,00 | 125,00 | 625,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 53,00 | 159,00 | 53,00 | 159,00 |
| ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |
| ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 53,00 | 106,00 | 53,00 | 106,00 |
| ks | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 53,00 | 318,00 | 53,00 | 318,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 195,00 | 390,00 | 195,00 | 390,00 |
| | | | | | | | | |
| hod | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 185,00 | 925,00 | 185,00 | 925,00 |
| | | | 0,00 | | | 3 174,00 | | 3 174,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 825,00 | 825,00 | | 482,30 | 482,30 | 1 307,30 | 1 307,30 |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 2 875,00 | 2 875,00 | | 196,80 | 196,80 | 3 071,80 | 3 071,80 |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 813,05 | 813,05 | | 325,00 | 325,00 | 1 138,05 | 1 138,05 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 1 243,15 | 1 243,15 | | 325,00 | 325,00 | 1 568,15 | 1 568,15 |
| | | | | | | | | |
| ks | 5,00 | 186,30 | 931,50 | | 203,60 | 1 018,00 | 389,90 | 1 949,50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 71,30 | 71,30 | | 352,30 | 352,30 | 423,60 | 423,60 |
| | | | 6 759,00 | | | 2 699,40 | | 9 458,40 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| m | 8,00 | 14,38 | 115,04 | | 21,75 | 174,00 | 36,13 | 289,04 |
| m | 10,00 | 39,68 | 396,80 | | 21,75 | 217,50 | 61,43 | 614,30 |
| | | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 16,10 | 32,20 | | 65,00 | 130,00 | 81,10 | 162,20 |
| ks | 1,00 | 19,55 | 19,55 | | 29,00 | 29,00 | 48,55 | 48,55 |
| | | | | | | | | |
| m | 45,00 | 19,40 | 873,00 | | 48,60 | 2 187,00 | 68,00 | 3 060,00 |

| | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| m | 30,00 | 28,70 | 861,00 | 48,60 | 1 458,00 | 77,30 | 2 319,00 |
| m | 10,00 | 58,60 | 586,00 | 48,60 | 486,00 | 107,20 | 1 072,00 |
| | | | | | | | |
| ks | 6,00 | 29,90 | 179,40 | 56,00 | 336,00 | 85,90 | 515,40 |
| | | | | | | | |
| ks | 3,00 | 51,75 | 155,25 | 56,00 | 168,00 | 107,75 | 323,25 |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 27,60 | 110,40 | 58,00 | 232,00 | 85,60 | 342,40 |
| ks | 7,00 | 29,63 | 207,41 | 58,00 | 406,00 | 87,63 | 613,41 |
| ks | 1,00 | 31,41 | 31,41 | 14,50 | 14,50 | 45,91 | 45,91 |
| ks | 7,00 | 39,79 | 278,53 | 14,50 | 101,50 | 54,29 | 380,03 |
| | | | | | | | |
| ks | 50,00 | 5,52 | 276,00 | 7,25 | 362,50 | 12,77 | 638,50 |
| ks | 7,00 | 4,95 | 34,65 | 14,50 | 101,50 | 19,45 | 136,15 |
| | | | | | | | |
| m | 12,00 | 14,36 | 172,32 | 13,80 | 165,60 | 28,16 | 337,92 |
| m | 24,00 | 18,06 | 433,44 | 13,80 | 331,20 | 31,86 | 764,64 |
| | | | | | | | |
| m | 70,00 | 18,06 | 1 264,20 | 14,20 | 994,00 | 32,26 | 2 258,20 |
| m | 115,00 | 29,90 | 3 438,50 | 14,20 | 1 633,00 | 44,10 | 5 071,50 |
| m | 65,00 | 29,90 | 1 943,50 | 14,20 | 923,00 | 44,10 | 2 866,50 |
| m | 16,00 | 29,90 | 478,40 | 14,20 | 227,20 | 44,10 | 705,60 |
| | | | | | | | |
| m | 5,00 | 49,60 | 248,00 | 16,90 | 84,50 | 66,50 | 332,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 833,75 | 36,25 | 833,75 |
| ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 290,00 | 72,50 | 290,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 167,90 | 167,90 | 87,00 | 87,00 | 254,90 | 254,90 |
| ks | 2,00 | 204,70 | 409,40 | 94,25 | 188,50 | 298,95 | 597,90 |
| ks | 2,00 | 167,90 | 335,80 | 94,25 | 188,50 | 262,15 | 524,30 |
| ks | 0,00 | 221,95 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 337,95 | 0,00 |
| ks | 0,00 | 171,35 | 0,00 | 94,25 | 0,00 | 265,60 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 126,80 | 507,20 | 75,60 | 302,40 | 202,40 | 809,60 |
| ks | 7,00 | 146,30 | 1 024,10 | 75,60 | 529,20 | 221,90 | 1 553,30 |
| | | | | | | | |
| ks | 0,00 | 43,70 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 58,20 | 0,00 |
| ks | 1,00 | 68,00 | 68,00 | 14,50 | 14,50 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 63,25 | 63,25 | 29,00 | 29,00 | 92,25 | 92,25 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 190,00 | 190,00 | 82,30 | 82,30 | 272,30 | 272,30 |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 560,30 | 2 241,20 | 90,00 | 360,00 | 650,30 | 2 601,20 |
| ks | 2,00 | 756,30 | 1 512,60 | 90,00 | 180,00 | 846,30 | 1 692,60 |

| Název | Hodnota |
|---------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | D.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| Akce | PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.1, |
| Projekt | BĚLEHRADSKÁ Č.P. 379, PARDUBICE |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 |
| Z. č. | MIVA2022-01-311 |
| A. č. | 1081/10/22 |
| Smlouva | |
| Vypracoval | |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH |
| | |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022069

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.48, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 355 365,92 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 15,00% | 355 365,92 | 53 304,89 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 408 670,81 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022069

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.48, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Místo: **Pardubice**

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

| | | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | 355 365,92 | 408 670,81 |
| 0001 | Stavební část | 225 670,40 | 259 520,96 |
| 0002 | Zdravotechnika | 71 123,05 | 81 791,51 |
| 0003 | Elektroinstalace | 58 572,47 | 67 358,34 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.48, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

225 670,40

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 225 670,40 | 15,00% | 33 850,56 |

Cena s DPH

v CZK

259 520,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.48, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | 225 670,40 |
|---|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 58 128,07 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 32 831,16 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 16 545,51 |
| 997 - Přesun sutě | | 6 761,26 |
| 998 - Přesun hmot | | 1 990,14 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 156 392,65 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | 1 981,90 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | 938,96 |
| 751 - Vzduchotechnika | | 6 581,75 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | 33 385,71 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | 1 804,64 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | 41 170,35 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | 8 185,51 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | | 11 276,72 |
| 776 - Podlahy povlakové | | 19 894,73 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | | 23 746,62 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | 982,36 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | 6 443,40 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 11 149,68 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | 1 355,40 |
| VRN2 - Příprava staveniště | | 677,70 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | 451,80 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | | 7 047,36 |
| VRN5 - Finanční náklady | | 646,97 |
| VRN7 - Provozní vlivy | | 464,44 |
| VRN9 - Ostatní náklady | | 506,01 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.48, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

225 670,40

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 58 128,07 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 32 831,16 |
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 23,900 | 40,73 | 973,45 |
| | PP | | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 5,0+2,40+1,0+15,50 | | 23,900 | | |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 0,819 | 244,85 | 200,53 |
| | PP | | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611135101 | | | | |
| | VV | | po příčkách montovaných | | | | |
| | VV | | (2,00+2,25+1,94+1,12+0,88)*0,1 | | 0,819 | | |
| | VV | | Součet | | 0,819 | | |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 23,900 | 95,59 | 2 284,60 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 5,0+2,40+1,0+15,50 | | 23,900 | | |
| 4 | K | 611315111 | Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,819 | 598,00 | 489,76 |
| | PP | | Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315111 | | | | |
| | VV | | po příčkách montovaných | | | | |
| | VV | | (2,00+2,25+1,94+1,12+0,88)*0,1 | | 0,819 | | |
| | VV | | Součet | | 0,819 | | |
| 5 | K | 611325413 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 23,900 | 161,98 | 3 871,32 |
| | PP | | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325413 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 5,0+2,40+1,0+15,50 | | 23,900 | | |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 63,372 | 32,25 | 2 043,75 |
| | PP | | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121 | | | | |
| | VV | | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | |
| | VV | | (3,15*2+2,98*2)*2,50 | | 30,650 | | |
| | VV | | (5,30*2+2,94*2)*2,52 | | 41,530 | | |
| | VV | | -0,9*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 63,372 | | |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,750 | 211,89 | 158,92 |
| | PP | | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 | | | | |
| | VV | | po vybouraných příčkách montovaných | | | | |
| | VV | | 2,50*0,1*3 | | 0,750 | | |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 63,372 | 75,34 | 4 774,45 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | | | | |
| | VV | | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | |
| | VV | | (3,15*2+2,98*2)*2,50 | | 30,650 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | VV (5,30*2+2,94*2)*2,52 | | 41,530 | | |
| | | | VV -0,9*2,40 | | -2,160 | | |
| | | | VV -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | | | VV -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | | | VV -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | | | VV Součet | | 63,372 | | |
| 9 | K | 612325111 | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,750 | 448,27 | 336,20 |
| | PP | | Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325111 | | | | |
| | VV | | po vybouraných příčkách montovaných | | | | |
| | VV | | 2,50*0,1*3 | | 0,750 | | |
| 10 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 2,331 | 405,42 | 945,03 |
| | PP | | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302 | | | | |
| | VV | | začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně | | | | |
| | VV | | (0,1+0,25+0,1)*(2,1+0,98+2,1) | | 2,331 | | |
| 11 | K | 612325413 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 63,372 | 137,02 | 8 683,23 |
| | PP | | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325413 | | | | |
| | VV | | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | |
| | VV | | (3,15*2+2,98*2)*2,50 | | 30,650 | | |
| | VV | | (5,30*2+2,94*2)*2,52 | | 41,530 | | |
| | VV | | -0,9*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 63,372 | | |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 24,000 | 95,12 | 2 282,88 |
| | PP | | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001 | | | | |
| | VV | | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti | | | | |
| | VV | | (2,1+0,9+2,1)*2 | | 10,200 | | |
| | VV | | (2,40+0,90+1,20+2,40)*2 | | 13,800 | | |
| | VV | | Součet | | 24,000 | | |
| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 15,248 | 33,86 | 516,30 |
| | PP | | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101 | | | | |
| | VV | | prostor lodžie | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (3,0+1,23+0,13)*2,55 | | 11,118 | | |
| | VV | | -0,90*2,36 | | -2,124 | | |
| | VV | | -1,17*1,56 | | -1,825 | | |
| | VV | | (2,36+0,90+1,17+2,36)*0,1 | | 0,679 | | |
| | VV | | 3,70*2 | | 7,400 | | |
| | VV | | Součet | | 15,248 | | |
| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po ap | m2 | 23,900 | 41,84 | 999,98 |
| | PP | | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah nad 15mm vhodným reprofilačním materiálem - systémem, dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (těsnící PU provazec + PUR tmel), průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohli být po aplikaci stěrky proříznutím opět přiznány | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 5,0+2,40+1,0+15,50 | | 23,900 | | |
| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 189,53 | 2 189,53 |
| | PP | | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111 | | | | |
| | VV | | úprava T1/P | | | | |
| | VV | | zárubeň vchodových dveří do bytu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 16 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 2 081,23 | 2 081,23 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | |
| | VV | | úprava T1/P | | | | |
| | VV | | zárubeň vchodových dveří do bytu | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 16 545,51 |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 32,680 | 29,01 | 948,05 |
| | PP | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,98*2+3,15*2)*0,8 | | 9,808 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,77*2+1,20*2)*0,8 | | 4,752 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,005*2+0,83*2)*0,8 | | 2,936 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (5,3*2+2,94*2)*0,8 | | 13,184 | | |
| | VV | | před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce | | | | |
| | VV | | 2,0*1,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 32,680 | | |
| 18 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 27,150 | 61,21 | 1 661,85 |
| | PP | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 4,85+2,20+0,90+15,50+3,70 | | 27,150 | | |
| 19 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 27,150 | 1,97 | 53,49 |
| | PP | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902121 | | | | |
| | VV | | hrubý úklid po bouracích pracích | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,85+2,20+0,90+15,50+3,70 | | 27,150 | | |
| 20 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 3,700 | 3,90 | 14,43 |
| | PP | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902131 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | lodžie | | | | |
| | VV | | 3,70 | | 3,700 | | |
| 21 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 1,920 | 85,23 | 163,64 |
| | PP | | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava O | | | | |
| | VV | | 1,20*1,60 | | 1,920 | | |
| 22 | K | 968062455 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 2,160 | 111,60 | 241,06 |
| | PP | | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062455 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava O | | | | |
| | VV | | 0,90*2,40 | | 2,160 | | |
| 23 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 2,424 | 170,45 | 413,17 |
| | PP | | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | | | | |
| | VV | | úprava Ku | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,6*2,02 | | 1,212 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 0,6*2,02 | | 1,212 | | |
| | VV | | Součet | | 2,424 | | |
| 24 | K | 976072231 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového | kus | 1,000 | 32,82 | 32,82 |
| | PP | | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976072231 | | | | |
| | VV | | dvířka 300x300mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-------------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 1,000 | | |
| 25 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 729,84 | 3 722,18 |
| | PP | | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211121 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava Z | | | | |
| | VV | | 0,9+2,1*2 | | 5,100 | | |
| 26 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 23,900 | 30,84 | 737,08 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011161 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 5,0+2,40+1,0+15,50 | | 23,900 | | |
| 27 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 63,372 | 23,59 | 1 494,95 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161 | | | | |
| | VV | | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | |
| | VV | | (3,15*2+2,98*2)*2,50 | | 30,650 | | |
| | VV | | (5,30*2+2,94*2)*2,52 | | 41,530 | | |
| | VV | | -0,9*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 63,372 | | |
| 28 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, pro | soub | 1,000 | 2 409,58 | 2 409,58 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů zdravotní techniky a elektro, do stávajících stěn a stropů, dle projektu je požadováno v maximální míře využít stávajících tras instalací, resp. jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s investorem před započítáním prací (včetně přesunu, odvozu a likvidace vybouraných materiálů na řízené skládce) | | | | |
| 29 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | soub | 1,000 | 752,99 | 752,99 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | | | | |
| 30 | K | 97899012R.1 | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 898,47 | 898,47 |
| | PP | | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | | | | |
| 31 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 3,400 | 560,33 | 1 905,12 |
| | PP | | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311311 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,40+1,0 | | 3,400 | | |
| 32 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 3,400 | 136,08 | 462,67 |
| | PP | | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312131 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,40+1,0 | | 3,400 | | |
| 33 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 3,400 | 186,46 | 633,96 |
| | PP | | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,40+1,0 | | 3,400 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 6 761,26 |
| 34 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 3,246 | 1 139,50 | 3 698,82 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157 | | | | |
| 35 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,246 | 134,67 | 437,14 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | | | | |
| 36 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 48,690 | 5,89 | 286,78 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | | | | |
| | VV | | 3,246*15 "Přepočtené koeficientem množství | | 48,690 | | |
| 37 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,246 | 720,43 | 2 338,52 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 1 990,14 |
| 38 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 3,493 | 569,75 | 1 990,14 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003 | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 156 392,65 |
| D | 735 | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 1 981,90 |
| 39 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 1,000 | 293,84 | 293,84 |
| | PP | | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 40 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,13 | 1 688,06 |
| | PP | | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735203 | | | | |
| D | 742 | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 938,96 |
| 41 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 128,55 | 128,55 |
| | PP | | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310006 | | | | |
| | VV | | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 42 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 64,04 | 64,04 |
| | PP | | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310806 | | | | |
| | VV | | dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 43 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 174,27 | 174,27 |
| | PP | | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 44 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,38 | 572,10 |
| | PP | | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998742203 | | | | |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 6 581,75 |
| 45 | K | 751111011 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm | kus | 2,000 | 83,34 | 166,68 |
| | PP | | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111011 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 46 | M | 42914110 | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm | kus | 2,000 | 503,83 | 1 007,66 |
| | PP | | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 47 | K | 751111811 | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm | kus | 2,000 | 79,11 | 158,22 |
| | PP | | Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751111811 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 48 | K | 751377811 | Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,000 | 100,29 | 100,29 |
| | PP | | Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751377811 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava DIG | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 49 | K | 751511121 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm | m | 2,200 | 69,22 | 152,28 |
| | PP | | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511121 | | | | |
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 2,0*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | 1,0*1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,200 | | |
| 50 | M | 42981010 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | m | 2,200 | 86,17 | 189,57 |
| | PP | | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | | | | |
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 2,0*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | 1,0*1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,200 | | |
| 51 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí na potrubí a potrubí na ventilátor | Sou | 3,000 | 1 472,86 | 4 418,58 |
| | PP | | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí na potrubí a potrubí na ventilátor | | | | |
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 52 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,26 | 388,47 |
| | PP | | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751202 | | | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 33 385,71 |
| 53 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 508,72 | 508,72 |
| | PP | | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | | | | |
| | VV | | viz PD výkresová a textová část TZ str. 5 odd.: 2.3.1. | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 54 | K | 763111431 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | m2 | 10,713 | 706,30 | 7 566,59 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111431 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02,03 | | | | |
| | VV | | 2,50*(1,88+2,305+0,1) | | 10,713 | | |
| 55 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 2,700 | 767,51 | 2 072,28 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111444 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | 2,50*(1,005+0,075) | | 2,700 | | |
| 56 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 17,765 | 191,17 | 3 396,14 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111711 | | | | |
| | VV | | dilatace příčky svislá | | | | |
| | VV | | 2,50*5 | | 12,500 | | |
| | VV | | dilatace příček vodorovná | | | | |
| | VV | | 1,88+2,305+1,005+0,075 | | 5,265 | | |
| | VV | | Součet | | 17,765 | | |
| 57 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 2,500 | 126,19 | 315,48 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111714 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,50 | | 2,500 | | |
| 58 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 13,163 | 33,24 | 437,54 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717 | | | | |
| | VV | | 2,50*(1,88+2,305+1,005+0,075) | | 13,163 | | |
| 59 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 5,265 | 53,68 | 282,63 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718 | | | | |
| | VV | | 1,88+2,305+1,005+0,075 | | 5,265 | | |
| 60 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 2,500 | 21,14 | 52,85 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111723 | | | | |
| | | | VV 2,50*1 | | 2,500 | | |
| 61 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 31,736 | 16,62 | 527,45 |
| | | | PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111741 | | | | |
| | | | VV stěna v m.č. 01 | | | | |
| | | | VV 0,845*1,0 | | 0,845 | | |
| | | | VV m.č. 02 a 03 | | | | |
| | | | VV 2,50*(1,88+2,305+1,005+0,075)*2 | | 26,325 | | |
| | | | VV -0,6*1,97*2 | | -2,364 | | |
| | | | VV -0,7*1,97*2 | | -2,758 | | |
| | | | VV 2,50*(1,005+0,83+0,84+1,2) | | 9,688 | | |
| | | | VV Součet | | 31,736 | | |
| 62 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 34,910 | 30,56 | 1 066,85 |
| | | | PP fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | | | | |
| | | | VV stěna v m.č. 01 | | | | |
| | | | VV 0,845*1,0 | | 0,845 | | |
| | | | VV m.č. 02 a 03 | | | | |
| | | | VV 2,50*(1,88+2,305+1,005+0,075)*2 | | 26,325 | | |
| | | | VV -0,6*1,97*2 | | -2,364 | | |
| | | | VV -0,7*1,97*2 | | -2,758 | | |
| | | | VV 2,50*(1,005+0,83+0,84+1,2) | | 9,688 | | |
| | | | VV Součet | | 31,736 | | |
| | | | VV 31,736*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 34,910 | | |
| 63 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,413 | 37,72 | 505,94 |
| | | | PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111751 | | | | |
| | | | VV SDK příčka mezi m.č. 01 a 02,03 | | | | |
| | | | VV 2,50*(1,88+2,305+0,1) | | 10,713 | | |
| | | | VV SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 | | | | |
| | | | VV 2,50*(1,005+0,075) | | 2,700 | | |
| | | | VV Součet | | 13,413 | | |
| 64 | K | 763121465 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,513 | 536,79 | 1 348,95 |
| | | | PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121465 | | | | |
| | | | VV SDK předstěna m.č. 03 | | | | |
| | | | VV 2,50*1,005 | | 2,513 | | |
| 65 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 3,845 | 555,62 | 2 136,36 |
| | | | PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121466 | | | | |
| | | | VV stěna v m.č. 01 | | | | |
| | | | VV 0,845*1,0 | | 0,845 | | |
| | | | VV stěna v m.č. 02 | | | | |
| | | | VV 1,20*2,50 | | 3,000 | | |
| | | | VV Součet | | 3,845 | | |
| 66 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 18,465 | 114,42 | 2 112,77 |
| | | | PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121711 | | | | |
| | | | VV dilatace stěn | | | | |
| | | | VV 1,0*2 | | 2,000 | | |
| | | | VV 2,50*5 | | 12,500 | | |
| | | | VV 1,005+0,83+0,93+1,20 | | 3,965 | | |
| | | | VV Součet | | 18,465 | | |
| 67 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 10,658 | 16,62 | 177,14 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714 | | | | |
| | VV | | stěna v m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,845*1,0 | | 0,845 | | |
| | VV | | stěna šachtová v m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | 2,50*(0,83+0,05+0,84) | | 4,300 | | |
| | VV | | předstěna v m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,20*2,50 | | 3,000 | | |
| | VV | | předstěna v m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,005*2,50 | | 2,513 | | |
| | VV | | Součet | | 10,658 | | |
| 68 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 3,875 | 26,84 | 104,01 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715 | | | | |
| | VV | | 1,005+0,83+0,84+1,2 | | 3,875 | | |
| 69 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 10,658 | 25,14 | 267,94 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751 | | | | |
| | VV | | stěna v m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,845*1,0 | | 0,845 | | |
| | VV | | stěna šachtová v m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | 2,50*(0,83+0,05+0,84) | | 4,300 | | |
| | VV | | předstěna v m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,20*2,50 | | 3,000 | | |
| | VV | | předstěna v m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,005*2,50 | | 2,513 | | |
| | VV | | Součet | | 10,658 | | |
| 70 | K | 763122421 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 4,175 | 450,62 | 1 881,34 |
| | PP | | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122421 | | | | |
| | VV | | stěna šachtová v m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | 0,84*2,50 | | 2,100 | | |
| | VV | | 0,83*2,50 | | 2,075 | | |
| | VV | | Součet | | 4,175 | | |
| 71 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 3,100 | 541,50 | 1 678,65 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131552 | | | | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,20+0,90 | | 3,100 | | |
| 72 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 3,100 | 18,65 | 57,82 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 | | | | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,20+0,90 | | 3,100 | | |
| 73 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 3,100 | 22,65 | 70,22 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751 | | | | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,20+0,90 | | 3,100 | | |
| 74 | M | 28329028 | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 3,410 | 30,56 | 104,21 |
| | PP | | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | | | | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 02 a 03 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,20+0,90 | | 3,100 | | |
| | VV | | 3,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 3,410 | | |
| 75 | K | 763171113 | Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2 | kus | 1,000 | 175,63 | 175,63 |
| | PP | | Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763171113 | | | | |
| | VV | | výrobek S1 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 76 | M | 59034048 | klapka revizní pro instalační a dělicí zdi vodě odolná 600x600mm | kus | 1,000 | 489,70 | 489,70 |
| | PP | | klapka revizní pro instalační a dělicí zdi vodě odolná 600x600mm | | | | |
| | VV | | výrobek S1 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 77 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 220,84 | 220,84 |
| | PP | | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172325 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 78 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 484,99 | 484,99 |
| | PP | | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 79 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo | kus | 1,000 | 489,70 | 489,70 |
| | PP | | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173111 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 80 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 588,58 | 588,58 |
| | PP | | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 81 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 3,000 | 26,13 | 78,39 |
| | PP | | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173133 | | | | |
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | |
| | VV | | 2,0+1,0 | | 3,000 | | |
| 82 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 3,000 | 294,76 | 884,28 |
| | PP | | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | | | | |
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | |
| | VV | | 2,0+1,0 | | 3,000 | | |
| 83 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 2,000 | 308,89 | 617,78 |
| | PP | | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | výrobek T4/L | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/L | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 84 | M | 55331588 | záрубеň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 767,51 | 767,51 |
| | PP | | záрубеň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: □ | | | | |
| | VV | | S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/L | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 85 | M | 55331521 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 772,22 | 772,22 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: □ | | | | |
| | VV | | S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | výrobek T4/L | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 86 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,76 | 1 144,21 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763403 | | | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 1 804,64 |
| 87 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 2,100 | 45,96 | 96,52 |
| | PP | | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764002851 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | úprava R | | | | |
| | VV | | 1,2+0,9 | | 2,100 | | |
| 88 | K | 76405142R | Přídavná plechová lišta u lodžiových/balkónových dveří z nerezového plechu tl.1,0mm, včetně tmelení D+M | m | 0,900 | 181,75 | 163,58 |
| | PP | | Přídavná plechová lišta u lodžiových/balkónových dveří z nerezového plechu tl.1,0mm, včetně tmelení D+M | | | | |
| | VV | | dle TZ a výkresu 04 | | | | |
| | VV | | přídavná lišta z nerez plechu tl. 1mm k lodž.dveřím | | | | |
| | VV | | 0,9 | | 0,900 | | |
| 89 | K | 764216604 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm | m | 2,100 | 194,00 | 407,40 |
| | PP | | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216604 | | | | |
| | VV | | parapet nového plastového okna | | | | |
| | VV | | 1,2+0,9 | | 2,100 | | |
| 90 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,76 | 1 137,14 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764203 | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 41 170,35 |
| 91 | K | 766622136 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 1,920 | 363,98 | 698,84 |
| | PP | | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíracích do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky přes 1,5 do 2,5 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622136 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | 1,2*1,6 | | 1,920 | | |
| 92 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 1,920 | 1 370,22 | 2 630,82 |
| | PP | | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | 1,2*1,6 | | 1,920 | | |
| 93 | K | 766641131 | Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlých bez nadsvětlíku | kus | 1,000 | 739,26 | 739,26 |
| | PP | | Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva jednokřídlých bez nadsvětlíku | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766641131 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 94 | M | 61140057 | dveře plastové balkonové jednokřídlé dvojsklo | m2 | 2,160 | 1 572,70 | 3 397,03 |
| | PP | | dveře plastové balkonové jednokřídlé dvojsklo | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | 0,9*2,40 | | 2,160 | | |
| 95 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3,000 | 369,16 | 1 107,48 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | výrobek T2/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/L | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | výrobek T4/L | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 96 | M | 61162024 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 304,30 | 1 304,30 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/L | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 97 | M | 61162025 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 309,01 | 1 309,01 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | výrobek T3/L | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 98 | M | 61162032 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 704,54 | 1 704,54 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | výrobek T2/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 99 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 626,25 | 626,25 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 100 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 2 919,37 | 2 919,37 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 101 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 51,32 | 51,32 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660713 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 102 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 226,02 | 226,02 |
| | PP | | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 103 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 3,000 | 84,29 | 252,87 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | výrobek T2/L | | | | |
| VV | | | 800/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | |
| VV | | | výrobek T3/L | | | | |
| VV | | | 600/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | |
| VV | | | výrobek T4/L | | | | |
| VV | | | 700/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | Součet | | 3,000 | | |
| 104 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 3,000 | 387,52 | 1 162,56 |
| PP | | | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | |
| VV | | | výrobek T2/L | | | | |
| VV | | | 800/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | |
| VV | | | výrobek T3/L | | | | |
| VV | | | 600/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | |
| VV | | | výrobek T4/L | | | | |
| VV | | | 700/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | Součet | | 3,000 | | |
| 105 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 76,75 | 76,75 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660731 | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | úprava T1/P | | | | |
| VV | | | 800/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 106 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 979,40 | 979,40 |
| PP | | | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | úprava T1/P | | | | |
| VV | | | 800/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 107 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítu s klikou | kus | 1,000 | 94,17 | 94,17 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítu s klikou | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660733 | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | úprava T1/P | | | | |
| VV | | | 800/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 108 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 154,92 | 154,92 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660739 | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | úprava T1/P | | | | |
| VV | | | 800/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 109 | M | 54915552 | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 178,46 | 178,46 |
| PP | | | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | úprava T1/P | | | | |
| VV | | | 800/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 110 | K | 76666281R | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 162,45 | 162,45 |
| PP | | | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | | | | |
| VV | | | úprava D | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 111 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 3,000 | 14,97 | 44,91 |
| PP | | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914 | | | | |
| VV | | | pouze vyvěšení dveří | | | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | |
| VV | | | úprava Ku | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava Ku | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava Kp | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 112 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 2,000 | 74,40 | 148,80 |
| | PP | | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691932 | | | | |
| | VV | | plastové balkonové dveře a okno | | | | |
| | VV | | 1,0+1,0 | | 2,000 | | |
| 113 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 1,000 | 108,31 | 108,31 |
| | PP | | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava G | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 114 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 56,97 | 56,97 |
| | PP | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695213 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 115 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 52,27 | 52,27 |
| | PP | | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 116 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 870,46 | 870,46 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 117 | M | 60510001R | dodávka rohové kuchyňské linky dl. 1200+600mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | m | 1,800 | 8 268,53 | 14 883,35 |
| | PP | | dodávka rohové kuchyňské linky dl. 1200+600mm, spodní část v 860mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,8 | | 1,800 | | |
| 118 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 104,53 | 104,53 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811141 | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 119 | M | 54112300R | sporák elektrický 4 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 2 942,92 | 2 942,92 |
| | PP | | sporák elektrický 4 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 120 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 90,41 | 90,41 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811144 | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 121 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 035,91 | 1 035,91 |
| | PP | | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 122 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 187,88 | 187,88 |
| | PP | | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812840 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava L | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 123 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 90,88 | 90,88 |
| | PP | | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821 | | | | |
| | VV | | úprava T | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 124 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,52 | 776,93 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203 | | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 8 185,51 |
| 125 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 20,475 | 304,18 | 6 228,09 |
| | PP | | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767151810 | | | | |
| | VV | | příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací | | | | |
| | VV | | plocha dveří neodečítána | | | | |
| | VV | | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty | | | | |
| | VV | | (2,00+2,25+1,12+0,88+1,94)*2,50 | | 20,475 | | |
| 126 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 3,400 | 100,77 | 342,62 |
| | PP | | Demontáž podhledů kazet | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581801 | | | | |
| | VV | | úprava S | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,40 | | 2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,00 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,400 | | |
| 127 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 3,400 | 21,94 | 74,60 |
| | PP | | Demontáž podhledů roštů | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767582800 | | | | |
| | VV | | úprava S | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,40 | | 2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,00 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,400 | | |
| 128 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 2,000 | 130,90 | 261,80 |
| | PP | | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767641800 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava Ku | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava Ku | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 129 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,85 | 1 278,40 |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203 | | | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 11 276,72 |
| 130 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 3,783 | 7,06 | 26,71 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 2,20 | | 2,200 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,90 | | 0,900 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | 0,683 | | |
| | VV | | Součet | | 3,783 | | |
| 131 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 3,783 | 26,46 | 100,10 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,20 | | 2,200 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,90 | | 0,900 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | 0,683 | | |
| | VV | | Součet | | 3,783 | | |
| 132 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 3,100 | 170,45 | 528,40 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151022 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,20 | | 2,200 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,90 | | 0,900 | | |
| | VV | | Součet | | 3,100 | | |
| 133 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 2,100 | 21,33 | 44,79 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021 | | | | |
| | VV | | pro výrobky T2, T3 a T4 | | | | |
| | VV | | 0,6+0,7+0,8 | | 2,100 | | |
| 134 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 3,000 | 166,22 | 498,66 |
| | PP | | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | | | | |
| | VV | | pro výrobky T2, T3 a T4 | | | | |
| | VV | | 0,6+0,7+0,8 | | 2,100 | | |
| | VV | | 0,9 | | 0,900 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 135 | K | 771574375 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 3,783 | 299,94 | 1 134,67 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574375 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,20 | | 2,200 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,90 | | 0,900 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | 0,683 | | |
| | VV | | Součet | | 3,783 | | |
| 136 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 4,161 | 211,89 | 881,67 |
| | PP | | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,20 | | 2,200 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,90 | | 0,900 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | 0,683 | | |
| | VV | | Součet | | 3,783 | | |
| | VV | | 3,783*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 4,161 | | |
| 137 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 3,783 | 8,29 | 31,36 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 2,20 | | 2,200 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,90 | | 0,900 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | 0,683 | | |
| | VV | | Součet | | 3,783 | | |
| 138 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 3,100 | 45,72 | 141,73 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,20 | | 2,200 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,90 | | 0,900 | | |
| | VV | | Součet | | 3,100 | | |
| 139 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,666 | 176,10 | 1 173,88 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,20 | | 2,200 | | |
| | VV | | (1,77*2+1,20*2)*0,3 | | 1,782 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,90 | | 0,900 | | |
| | VV | | (1,005*2+0,83*2)*0,3 | | 1,101 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | (0,9+1,17)*(0,18+0,15) | | 0,683 | | |
| | VV | | Součet | | 6,666 | | |
| 140 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 8,000 | 91,82 | 734,56 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 8,000 | | |
| 141 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 13,110 | 83,34 | 1 092,59 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,77*2+1,20*2-0,7 | | 5,240 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,005*2+0,83*2-0,6 | | 3,070 | | |
| | VV | | venkovní stupeň na lodžii | | | | |
| | VV | | 0,9*2+1,17*2+0,15*2+0,18*2 | | 4,800 | | |
| | VV | | Součet | | 13,110 | | |
| 142 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 3,26 | 4 887,60 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203 | | | | |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 19 894,73 |
| 143 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 20,350 | 14,31 | 291,21 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,85 | | 4,850 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,50 | | 15,500 | | |
| | VV | | Součet | | 20,350 | | |
| 144 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 23,450 | 29,66 | 695,53 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111116 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,85 | | 4,850 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,20 | | 2,200 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,90 | | 0,900 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,50 | | 15,500 | | |
| | VV | | Součet | | 23,450 | | |
| 145 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 23,450 | 143,14 | 3 356,63 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111117 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,85 | | 4,850 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,20 | | 2,200 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,90 | | 0,900 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,50 | | 15,500 | | |
| | VV | | Součet | | 23,450 | | |
| 146 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 20,350 | 7,06 | 143,67 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,85 | | 4,850 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,50 | | 15,500 | | |
| | VV | | Součet | | 20,350 | | |
| 147 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 20,350 | 36,77 | 748,27 |
| | PP | | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,85 | | 4,850 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,50 | | 15,500 | | |
| | VV | | Součet | | 20,350 | | |
| 148 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 20,350 | 170,45 | 3 468,66 |
| | PP | | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,85 | | 4,850 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,50 | | 15,500 | | |
| | VV | | Součet | | 20,350 | | |
| 149 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 23,900 | 70,16 | 1 676,82 |
| | PP | | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812 | | | | |
| | VV | | úprava P | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 5,00 | | 5,000 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,40 | | 2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,50 | | 15,500 | | |
| | VV | | Součet | | 23,900 | | |
| 150 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 20,350 | 76,75 | 1 561,86 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,85 | | 4,850 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,50 | | 15,500 | | |
| | VV | | Součet | | 20,350 | | |
| 151 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 22,385 | 155,39 | 3 478,41 |
| | PP | | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,85 | | 4,850 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,50 | | 15,500 | | |
| | VV | | Součet | | 20,350 | | |
| | VV | | 20,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 22,385 | | |
| 152 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 20,000 | 35,97 | 719,40 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112 | | | | |
| 153 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 34,260 | 6,92 | 237,08 |
| | PP | | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811 | | | | |
| | VV | | úprava P | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 3,15*2+2,98*2 | | 12,260 | | |
| | VV | | -0,6*2 | | -1,200 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,22*2+1,94*2 | | 6,320 | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,88*2+1,12*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+2,94*2 | | 16,480 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 34,260 | | |
| 154 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 26,240 | 52,27 | 1 371,56 |
| | PP | | Montáž lišt obvodových lepených | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,98*2+3,15*2 | | 12,260 | | |
| | VV | | 0,6*1 | | 0,600 | | |
| | VV | | -0,7*1 | | -0,700 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+2,94*2 | | 16,480 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 26,240 | | |
| 155 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm | m | 26,240 | 13,28 | 348,47 |
| | PP | | lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,98*2+3,15*2 | | 12,260 | | |
| | VV | | 0,6*1 | | 0,600 | | |
| | VV | | -0,7*1 | | -0,700 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+2,94*2 | | 16,480 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 26,240 | | |
| 156 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 26,240 | 19,45 | 510,37 |
| | PP | | Ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,98*2+3,15*2 | | 12,260 | | |
| | VV | | 0,6*1 | | 0,600 | | |
| | VV | | -0,7*1 | | -0,700 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+2,94*2 | | 16,480 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 26,240 | | |
| 157 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 20,350 | 19,40 | 394,79 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,85 | | 4,850 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,50 | | 15,500 | | |
| | VV | | Součet | | 20,350 | | |
| 158 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 20,350 | 29,95 | 609,48 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991221 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 4,85 | | 4,850 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 15,50 | | 15,500 | | |
| | VV | | Součet | | 20,350 | | |
| 159 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,19 | 282,52 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203 | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 23 746,62 |
| 160 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 22,239 | 26,46 | 588,44 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,0+0,1)*0,845 | | 0,930 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,77*2+1,20*2)*2,0 | | 11,880 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,005*2+0,83*2)*2,0 | | 7,340 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 22,239 | | |
| 161 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 21,309 | 202,94 | 4 324,45 |
| | PP | | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,77*2+1,20*2)*2,0 | | 11,880 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,005*2+0,83*2)*2,0 | | 7,340 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 21,309 | | |
| 162 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 15,155 | 21,33 | 323,26 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161021 | | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,845 | | 0,845 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,2+0,3+0,4+1,2 | | 3,100 | | |
| | VV | | ukončující | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,77*2+1,20*2 | | 5,940 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,005*2+0,83*2 | | 3,670 | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | Součet | | 15,155 | | |
| 163 | M | 28342001M | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | m | 15,155 | 8,33 | 126,24 |
| | PP | | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,845 | | 0,845 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,2+0,3+0,4+1,2 | | 3,100 | | |
| | VV | | ukončující | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,77*2+1,20*2 | | 5,940 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,005*2+0,83*2 | | 3,670 | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | Součet | | 15,155 | | |
| 164 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 22,239 | 276,40 | 6 146,86 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474112 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,0+0,1)*0,845 | | 0,930 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,77*2+1,20*2)*2,0 | | 11,880 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,005*2+0,83*2)*2,0 | | 7,340 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 22,239 | | |
| 165 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 24,463 | 182,23 | 4 457,89 |
| | PP | | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,0+0,1)*0,845 | | 0,930 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,77*2+1,20*2)*2,0 | | 11,880 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,005*2+0,83*2)*2,0 | | 7,340 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 22,239 | | |
| | VV | | 22,239*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 24,463 | | |
| 166 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 22,239 | 38,89 | 864,87 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,0+0,1)*0,845 | | 0,930 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,77*2+1,20*2)*2,0 | | 11,880 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,005*2+0,83*2)*2,0 | | 7,340 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 22,239 | | |
| 167 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 22,239 | 184,11 | 4 094,42 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477112 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,0+0,1)*0,845 | | 0,930 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,77*2+1,20*2)*2,0 | | 11,880 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,005*2+0,83*2)*2,0 | | 7,340 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | 4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 22,239 | | |
| 168 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 14,455 | 22,13 | 319,89 |
| | PP | | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115 | | | | |
| | VV | | styk podlaha stěna | | | | |
| | VV | | 0,845 | | 0,845 | | |
| | VV | | 1,77*2+1,20*2-0,7 | | 5,240 | | |
| | VV | | 1,005*2+0,83*2-0,6 | | 3,070 | | |
| | VV | | 1,2+0,3+0,4+1,2 | | 3,100 | | |
| | VV | | u sprchového koutu | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | umyvadlo | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | Součet | | 14,455 | | |
| 169 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,67 | 2 500,30 |
| | PP | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203 | | | | |
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 982,36 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 170 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 4,000 | 137,35 | 549,40 |
| | PP | | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | | | | |
| | VV | | výrobky T1 - T4 | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | |
| 171 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | kus | 1,000 | 195,78 | 195,78 |
| | PP | | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 172 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 6,440 | 2,98 | 19,19 |
| | PP | | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601711 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | |
| | VV | | svislé potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 2,52*2 | | 5,040 | | |
| | VV | | Součet | | 6,440 | | |
| 173 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 6,440 | 3,05 | 19,64 |
| | PP | | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601713 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | |
| | VV | | svislé potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 2,52*2 | | 5,040 | | |
| | VV | | Součet | | 6,440 | | |
| 174 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 6,440 | 11,49 | 74,00 |
| | PP | | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783615551 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | |
| | VV | | svislé potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 2,52*2 | | 5,040 | | |
| | VV | | Součet | | 6,440 | | |
| 175 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 6,440 | 9,89 | 63,69 |
| | PP | | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783624551 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | |
| | VV | | svislé potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 2,52*2 | | 5,040 | | |
| | VV | | Součet | | 6,440 | | |
| 176 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 6,440 | 9,42 | 60,66 |
| | PP | | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783627601 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 0,7*2 | | 1,400 | | |
| | VV | | svislé potrubí ÚT | | | | |
| | VV | | 2,52*2 | | 5,040 | | |
| | VV | | Součet | | 6,440 | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 6 443,40 |
| 177 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 83,455 | 2,64 | 220,32 |
| | PP | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 4,85+2,20+0,90+15,50 | | 23,450 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,98*2+3,15*2)*2,50 | | 30,650 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*1 | | -1,182 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | -0,7*1,97*1 | | -1,379 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,77*2+1,20*2)*0,40 | | 2,376 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,005*2+0,83*2)*0,40 | | 1,468 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+2,94*2)*2,52 | | 41,530 | | |
| | VV | | -0,90*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -(1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | -4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 83,455 | | |
| 178 | K | 784111031 | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87,272 | 18,51 | 1 615,40 |
| | PP | | Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111031 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 5,0+2,40+1,0+15,50 | | 23,900 | | |
| | VV | | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | |
| | VV | | (3,15*2+2,98*2)*2,50 | | 30,650 | | |
| | VV | | (5,30*2+2,94*2)*2,52 | | 41,530 | | |
| | VV | | -0,9*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 87,272 | | |
| 179 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87,272 | 16,29 | 1 421,66 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 5,0+2,40+1,0+15,50 | | 23,900 | | |
| | VV | | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | |
| | VV | | (3,15*2+2,98*2)*2,50 | | 30,650 | | |
| | VV | | (5,30*2+2,94*2)*2,52 | | 41,530 | | |
| | VV | | -0,9*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 87,272 | | |
| 180 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87,272 | 8,19 | 714,76 |
| | PP | | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011 | | | | |
| | VV | | všechny místnosti mimo lodžie | | | | |
| | VV | | 5,0+2,40+1,0+15,50 | | 23,900 | | |
| | VV | | všechny stávající stěny po vybourání příček v ploše 100% | | | | |
| | VV | | (3,15*2+2,98*2)*2,50 | | 30,650 | | |
| | VV | | (5,30*2+2,94*2)*2,52 | | 41,530 | | |
| | VV | | -0,9*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 87,272 | | |
| 181 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 83,455 | 8,48 | 707,70 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 4,85+2,20+0,90+15,50 | | 23,450 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,98*2+3,15*2)*2,50 | | 30,650 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*1 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,7*1,97*1 | | -1,379 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,77*2+1,20*2)*0,40 | | 2,376 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,005*2+0,83*2)*0,40 | | 1,468 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+2,94*2)*2,52 | | 41,530 | | |
| | VV | | -0,90*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -(1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | -4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 83,455 | | |
| 182 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 4,080 | 5,60 | 22,85 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191001 | | | | |
| | VV | | okno a balkonové dveře z interiéru | | | | |
| | VV | | 0,90*2,40 | | 2,160 | | |
| | VV | | 1,20*1,60 | | 1,920 | | |
| | VV | | Součet | | 4,080 | | |
| 183 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 23,450 | 1,40 | 32,83 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,85+2,20+0,90+15,50 | | 23,450 | | |
| 184 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,944 | 34,84 | 241,93 |
| | PP | | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 2,20+0,90 | | 3,100 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,77*2+1,20*2)*0,40 | | 2,376 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,005*2+0,83*2)*0,40 | | 1,468 | | |
| | VV | | Součet | | 6,944 | | |
| 185 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 76,511 | 19,16 | 1 465,95 |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 4,85+15,50 | | 20,350 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,98*2+3,15*2)*2,50 | | 30,650 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*1 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,7*1,97*1 | | -1,379 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+2,94*2)*2,52 | | 41,530 | | |
| | VV | | -0,90*2,40 | | -2,160 | | |
| | VV | | -1,20*1,60 | | -1,920 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -(1,2+0,3+0,4+1,2)*1,5 | | -4,650 | | |
| | VV | | Součet | | 76,511 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 11 149,68 |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 1 355,40 |
| 186 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 451,80 | 451,80 |
| | PP | | Stavební průzkum bez rozlišení | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/01150300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) | | | | |
| | VV | | (např. kotvení instalací po odkrytí stáv. instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) | | | | |
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) | | | | |
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány | | | | |
| | VV | | (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křídel dveří) | | | | |
| | VV | | (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) | | | | |
| | VV | | (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) | | | | |
| | VV | | (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 187 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 451,80 | 451,80 |
| | PP | | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 188 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 451,80 | 451,80 |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/01325400R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN2 | Příprava staveniště | | | | 677,70 |
| 189 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 677,70 | 677,70 |
| | PP | | Odstranění materiálů a konstrukcí | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/02300200R | | | | |
| | VV | | vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v | | | | |
| | VV | | položkách soupisu prací a dodávek | | | | |
| | VV | | dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny | | | | |
| | VV | | na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, AI tyče a | | | | |
| | VV | | závěsy apod. | | | | |
| | VV | | v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě | | | | |
| | VV | | včetně odvozu a likvidace na řízené skládce | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 451,80 |
| 190 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 451,80 | 451,80 |
| | PP | | Zařízení staveniště | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/03000100R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 7 047,36 |
| 191 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 451,80 | 451,80 |
| | PP | | Plán BOZP na staveništi | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/04250300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 192 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 6 595,56 | 6 595,56 |
| | PP | | Kompletační činnost | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/04520300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 646,97 |
| 193 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 496,98 | 496,98 |
| | PP | | Pojištění díla po dobu realizace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 194 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 149,99 | 149,99 |
| | PP | | Náklady na bankovní záruky | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v | | | | |
| | VV | | rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 464,44 |
| 195 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 464,44 | 464,44 |
| | PP | | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 506,01 |
| 196 | K | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 506,01 | 506,01 |
| | PP | | Ostatní náklady bez rozlišení | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/09100300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v | | | | |
| | VV | | rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.48, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 123,05

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 71 123,05 | 15,00% | 10 668,46 |

Cena s DPH

v CZK

81 791,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.48, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 123,05

PSV - Práce a dodávky PSV

71 123,05

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 862,45

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13 707,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

38 583,20

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

9 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.48, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

71 123,05

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--|--------|-----------|--------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 71 123,05 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 8 862,45 |
| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | m | 6,000 | 13,00 | 78,00 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803 | | | | |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,90 | 17,45 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171808 | | | | |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 277,00 | 277,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171913 | | | | |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 443,00 | 443,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915 | | | | |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 8,000 | 509,00 | 4 072,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | | | | |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | m | 0,500 | 768,00 | 384,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045 | | | | |
| 7 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 831,00 | 831,00 |
| | PP | | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226521 | | | | |
| 8 | K | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,84 | 2 760,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203 | | | | |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 13 707,40 |
| 9 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 8,000 | 21,80 | 174,40 |
| | PP | | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170801 | | | | |
| 10 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 15,000 | 359,00 | 5 385,00 |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022 | | | | |
| 11 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 374,00 | 374,00 |
| | PP | | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179191 | | | | |
| 12 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 8,000 | 83,50 | 668,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181223 | | | | |
| 13 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 15,000 | 76,10 | 1 141,50 |
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 | | | | |
| 14 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 10,000 | 30,20 | 302,00 |
| | PP | | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181812 | | | | |
| 15 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 227,00 | 1 816,00 |
| | PP | | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401 | | | | |
| 16 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 |
| | PP | | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231072 | | | | |
| 17 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 15,000 | 60,30 | 904,50 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 | | | | |
| 18 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 15,000 | 48,40 | 726,00 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 | | | | |
| 19 | K | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,12 | 1 680,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203 | | | | |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 38 583,20 |
| 20 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| | PP | | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811 | | | | |
| 21 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 6 340,00 | 6 340,00 |
| | PP | | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112171 | | | | |
| 22 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 152,00 | 152,00 |
| | PP | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821 | | | | |
| 23 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 |
| | PP | | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211601 | | | | |
| 24 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 169,00 | 169,00 |
| | PP | | Demontáž van ocelových volně stojících Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725220842 | | | | |
| 25 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 010,00 | 6 010,00 |
| | PP | | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241141 | | | | |
| 26 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| | PP | | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725244812 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 195,00 | 195,00 |
| | | | PP Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725310823 | | | | |
| 28 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| | | | PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121 | | | | |
| 29 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 47,90 | 143,70 |
| | | | PP Demontáž výtokových ventilů nástěnných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725810811 | | | | |
| 30 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 |
| | | | PP Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111 | | | | |
| 31 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 |
| | | | PP Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112 | | | | |
| 32 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 91,10 | 182,20 |
| | | | PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801 | | | | |
| 33 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 1,000 | 93,30 | 93,30 |
| | | | PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820802 | | | | |
| 34 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| | | | PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325 | | | | |
| 35 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| | | | PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611 | | | | |
| 36 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 856,00 | 1 856,00 |
| | | | PP Baterie sprchové nástěnné pákové Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725841311 | | | | |
| 37 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,00 | 48,00 |
| | | | PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811 | | | | |
| 38 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| | | | PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203 | | | | |
| | D | 726 | Zdravotnicka - předstěnové instalace | | | | 9 970,00 |
| 39 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| | | | PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001 | | | | |
| 40 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | | | PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131031 | | | | |
| 41 | K | 998726213 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| | | | PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.48, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 572,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 58 572,47 | 15,00% | 8 785,87 |

Cena s DPH

v CZK

67 358,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.48, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 572,47

PSV - Práce a dodávky PSV

58 572,47

741 - Elektroinstalace - silnoproud

58 572,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.48, Bělehradská č.p. 379, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

58 572,47

D PSV Práce a dodávky PSV 58 572,47

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 58 572,47

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 741001R | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,000 | 58 572,47 | 58 572,47 |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|

PP Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Montáž - materiál | | |
| Montáž - práce | | |
| Mezisosčet 1 | | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | |
| Mezisosčet 2 | | |
| Základní náklady celkem | | |
| | | |
| Náklady celkem | | |
| | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | | |
| Demontáže | | |
| Rozvaděč RB | | |
| El.rozvody | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| Elektromontáže |
| Demontáže |
| <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> |
| do 20 kg |
| <i>SVÍTIDLO</i> |
| stropní, nástěnné žárovkové |
| <i>SPÍNAČE</i> |
| 1-pól.vyp.(1) |
| sériov.přep.(5) |
| střídav.přep.(6) |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) |
| <i>SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ</i> |
| 3425A-0344 B |
| <i>ZÁSUVKA 230V</i> |
| 2p+PE |
| 2x2p+z,dvojitá |
| <i>ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ</i> |
| zásuvka anténní (TV+R) |
| <i>VENTILÁTOR</i> |
| 230V/12V+TR |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i> |
| Demontaz stavajících rozvodů, krabic,... |
| Demontáže - celkem |
| Rozvaděč RB |
| <i>Nástěnné provedení, průhledná dvířka</i> |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm |
| <i>SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i> |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 3 pól. |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy</i> |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i> |
| <i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i> |
| <i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i> |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| <i>3 - pólové</i> |
| Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| Rozvaděč RB - celkem |
| El.rozvody |
| <i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i> |
| CY4 Žlutozelený, pevně |
| CY10 Žlutozelený, pevně |
| <i>ZEMNÍČÍ SVORKA</i> |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD17x17 hranatá |

| |
|---|
| LHD25x20 hranatá |
| LHD40x40 hranatá |
| KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN |
| KU68/7L11 73x35 |
| KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE |
| KU68LD/2 73x45 |
| LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE |
| LK80x28T univerzální |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku |
| NRT distan.rám. 12mm |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 224-101 svorka lustrová |
| KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |
| CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně |
| KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE |
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 5x2.5 mm ² , pevně |
| ŠŤŮRA PVC (CYSY) |
| H05VV-F-G 5x2.5 mm ² , volně |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH |
| do 2,5 mm ² |
| do 16 mm ² |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| řazení 1, 230V/10A |
| řazení 5, 230V/10A |
| řazení 6, 230V/10A |
| řazení 7, 230V/10A |
| řazení 1/0ss, 230V/10A |
| ZÁSUVKA 230V/16A |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| - domovní - jednoduchá |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍČERÁMEČKY |
| 2-rámeček |
| 3-rámeček |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 |

| |
|--|
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 |
| <i>TRANSFORMÁTOR PRO VENTILÁTOR</i> |
| 230/12V do 16W PRO KOUPELNY TRS 12/25, IP40 |
| <i>VENTILÁTOR DO KOUPELNY</i> |
| 230V/16W s předním panelem a časovým spínačem, pr.100mm, |
| 12V/14W s předním panelem a časovým spínačem, pr.100mm, |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY</i> |
| Napojeni na stavajici zarizeni |
| <i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i> |
| S ostatnimi profesemi |
| <i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i> |
| <i>DLE CSN 331500</i> |
| Revizni technik |
| El.rozvody - celkem |
| Elektromontáže - celkem |
| |

| Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|-----|-------|----------|-----------------|----|--------|-----------------|----------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 125,00 | 625,00 | 125,00 | 625,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 117,00 | 351,00 | 117,00 | 351,00 |
| ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |
| ks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 117,00 | 234,00 | 117,00 | 234,00 |
| ks | 6,00 | 0,00 | 0,00 | | 117,00 | 702,00 | 117,00 | 702,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 202,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
| | | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 195,00 | 390,00 | 195,00 | 390,00 |
| | | | | | | | | |
| hod | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 185,00 | 925,00 | 185,00 | 925,00 |
| | | | 0,00 | | | 4 276,00 | | 4 276,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 825,00 | 825,00 | | 482,30 | 482,30 | 1 307,30 | 1 307,30 |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 2 875,00 | 2 875,00 | | 196,80 | 196,80 | 3 071,80 | 3 071,80 |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 813,05 | 813,05 | | 325,00 | 325,00 | 1 138,05 | 1 138,05 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 1 243,15 | 1 243,15 | | 325,00 | 325,00 | 1 568,15 | 1 568,15 |
| | | | | | | | | |
| ks | 5,00 | 186,30 | 931,50 | | 203,60 | 1 018,00 | 389,90 | 1 949,50 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 71,30 | 71,30 | | 352,30 | 352,30 | 423,60 | 423,60 |
| | | | 6 759,00 | | | 2 699,40 | | 9 458,40 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| m | 8,00 | 14,38 | 115,04 | | 21,75 | 174,00 | 36,13 | 289,04 |
| m | 10,00 | 39,68 | 396,80 | | 21,75 | 217,50 | 61,43 | 614,30 |
| | | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 16,10 | 32,20 | | 65,00 | 130,00 | 81,10 | 162,20 |
| ks | 1,00 | 19,55 | 19,55 | | 29,00 | 29,00 | 48,55 | 48,55 |
| | | | | | | | | |
| m | 45,00 | 19,40 | 873,00 | | 48,60 | 2 187,00 | 68,00 | 3 060,00 |

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| m | 32,00 | 28,70 | 918,40 | 48,60 | 1 555,20 | 77,30 | 2 473,60 |
| m | 10,00 | 58,60 | 586,00 | 48,60 | 486,00 | 107,20 | 1 072,00 |
| | | | | | | | |
| ks | 6,00 | 29,90 | 179,40 | 56,00 | 336,00 | 85,90 | 515,40 |
| | | | | | | | |
| ks | 3,00 | 51,75 | 155,25 | 56,00 | 168,00 | 107,75 | 323,25 |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 27,60 | 110,40 | 58,00 | 232,00 | 85,60 | 342,40 |
| ks | 7,00 | 29,63 | 207,41 | 58,00 | 406,00 | 87,63 | 613,41 |
| ks | 1,00 | 31,41 | 31,41 | 14,50 | 14,50 | 45,91 | 45,91 |
| ks | 7,00 | 39,79 | 278,53 | 14,50 | 101,50 | 54,29 | 380,03 |
| | | | | | | | |
| ks | 50,00 | 5,52 | 276,00 | 7,25 | 362,50 | 12,77 | 638,50 |
| ks | 7,00 | 4,95 | 34,65 | 14,50 | 101,50 | 19,45 | 136,15 |
| | | | | | | | |
| m | 12,00 | 14,36 | 172,32 | 13,80 | 165,60 | 28,16 | 337,92 |
| m | 27,00 | 18,06 | 487,62 | 13,80 | 372,60 | 31,86 | 860,22 |
| | | | | | | | |
| m | 70,00 | 22,16 | 1 551,20 | 14,20 | 994,00 | 36,36 | 2 545,20 |
| m | 115,00 | 31,26 | 3 594,90 | 14,20 | 1 633,00 | 45,46 | 5 227,90 |
| m | 65,00 | 31,26 | 2 031,90 | 14,20 | 923,00 | 45,46 | 2 954,90 |
| m | 16,00 | 29,90 | 478,40 | 14,20 | 227,20 | 44,10 | 705,60 |
| | | | | | | | |
| m | 5,00 | 49,60 | 248,00 | 16,90 | 84,50 | 66,50 | 332,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 833,75 | 36,25 | 833,75 |
| ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 290,00 | 72,50 | 290,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 167,90 | 167,90 | 87,00 | 87,00 | 254,90 | 254,90 |
| ks | 2,00 | 204,70 | 409,40 | 94,25 | 188,50 | 298,95 | 597,90 |
| ks | 2,00 | 369,25 | 738,50 | 94,25 | 188,50 | 463,50 | 927,00 |
| ks | 0,00 | 221,95 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 337,95 | 0,00 |
| ks | 0,00 | 171,35 | 0,00 | 94,25 | 0,00 | 265,60 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 126,80 | 507,20 | 75,60 | 302,40 | 202,40 | 809,60 |
| ks | 7,00 | 146,30 | 1 024,10 | 75,60 | 529,20 | 221,90 | 1 553,30 |
| | | | | | | | |
| ks | 0,00 | 43,70 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 58,20 | 0,00 |
| ks | 1,00 | 68,00 | 68,00 | 14,50 | 14,50 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 63,25 | 63,25 | 29,00 | 29,00 | 92,25 | 92,25 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 190,00 | 190,00 | 82,30 | 82,30 | 272,30 | 272,30 |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 968,30 | 3 873,20 | 180,00 | 720,00 | 1 148,30 | 4 593,20 |
| ks | 2,00 | 1 452,00 | 2 904,00 | 180,00 | 360,00 | 1 632,00 | 3 264,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------------------|--------|------------------|----------|------------------|
| ks | 1,00 | 956,00 | 956,00 | 180,00 | 180,00 | 1 136,00 | 1 136,00 |
| ks | 1,00 | 956,00 | 956,00 | 180,00 | 180,00 | 1 136,00 | 1 136,00 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 147,79 | 147,79 | 180,00 | 180,00 | 327,79 | 327,79 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 264,30 | 264,30 | 180,00 | 180,00 | 444,30 | 444,30 |
| ks | 1,00 | 264,30 | 264,30 | 180,00 | 180,00 | 444,30 | 444,30 |
| | | | | | | | |
| hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 800,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 3 080,00 | 308,00 | 3 080,00 |
| | | | 25 312,32 | | 19 525,75 | | 44 838,07 |
| | | | 32 071,32 | | 26 501,15 | | 58 572,47 |
| | | | | | | | |

| Název | Hodnota |
|---------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | D.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| Akce | PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.48, |
| Projekt | BĚLEHRADSKÁ Č.P. 379, PARDUBICE |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 |
| Z. č. | MIVA2022-01-311 |
| A. č. | 1081/10/22 |
| Smlouva | |
| Vypracoval | |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH |
| | |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022065

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.21, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 329 805,06 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | 329 805,06 | 49 470,76 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 379 275,82 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022065

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.21, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Místo: Datum: 11. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 329 805,06 | 379 275,82 |
| 0001 | Stavební část | 215 683,75 | 248 036,31 |
| 0002 | Zdravotechnika | 69 443,86 | 79 860,44 |
| 0003 | Elektroinstalace | 44 677,45 | 51 379,07 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.21, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

215 683,75

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 215 683,75 | 15,00% | 32 352,56 |

Cena s DPH

v CZK

248 036,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.21, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 11. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 215 683,75 |
|---|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 65 966,21 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 37 106,03 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 17 590,12 |
| 997 - Přesun sutě | 9 977,94 |
| 998 - Přesun hmot | 1 292,12 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 144 335,07 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 2 348,06 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 968,79 |
| 751 - Vzduchotechnika | 6 113,34 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 32 924,29 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 35 851,32 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 7 990,44 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 9 435,10 |
| 776 - Podlahy povlakové | 23 267,81 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 18 669,66 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 376,33 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 5 389,93 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 5 382,47 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 1 398,45 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 699,23 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 466,15 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 1 149,82 |
| VRN5 - Finanční náklady | 667,53 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 479,20 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 522,09 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.21, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 11. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

215 683,75

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 65 966,21 |
|---|------------|---|---|----|--------|--------|-----------|
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | 37 106,03 |
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 27,690 | 42,02 | 1 163,53 |
| | PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121 | | | | | |
| | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | | | | |
| | | | | | 27,690 | | |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 0,779 | 252,63 | 196,80 |
| | PP | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611135101 | | | | | |
| | VV | po příčkách montovaných | | | | | |
| | VV | 0,1*(2,15*2+1,6-0,55+0,84+1,6) | | | | | |
| | | | | | 0,779 | | |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 27,690 | 98,62 | 2 730,79 |
| | PP | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131 | | | | | |
| | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | | | | |
| | | | | | 27,690 | | |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,779 | 685,02 | 533,63 |
| | PP | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315121 | | | | | |
| | VV | po příčkách montovaných | | | | | |
| | VV | 0,1*(2,15*2+1,6-0,55+0,84+1,6) | | | | | |
| | | | | | 0,779 | | |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 27,690 | 188,02 | 5 206,27 |
| | PP | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611345413 | | | | | |
| | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | | | | |
| | | | | | 27,690 | | |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 65,895 | 33,28 | 2 192,99 |
| | PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121 | | | | | |
| | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | (1,16*2+2,15)*2,60 | | | | | |
| | VV | -0,8*1,97*2 | | | | | |
| | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | (1,60*2)*2,60 | | | | | |
| | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | | | | |
| | VV | -2,17*1,55 | | | | | |
| | VV | -0,85*2,35 | | | | | |
| | VV | -1,32*2,60 | | | | | |
| | VV | -0,8*1,97 | | | | | |
| | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | | | | |
| | VV | -1,82*1,55 | | | | | |
| | VV | -1,32*2,60 | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | |
| | | | | | 65,895 | | |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,780 | 218,62 | 170,52 |
| | PP | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 | | | | | |
| | VV | po vybouraných příčkách zděných a montovaných | | | | | |
| | VV | 2,60*0,1*3 | | | | | |
| | | | | | 0,780 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 0,780 | | |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 65,895 | 77,73 | 5 122,02 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15)*2,60 | | 11,622 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2)*2,60 | | 8,320 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 21,528 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 65,895 | | |
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,780 | 573,28 | 447,16 |
| | PP | | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315121 | | | | |
| | VV | | po vybouraných příčkách zděných a montovaných | | | | |
| | VV | | 2,60*0,1*3 | | 0,780 | | |
| | VV | | Součet | | 0,780 | | |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 2,295 | 459,11 | 1 053,66 |
| | PP | | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315302 | | | | |
| | VV | | začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně | | | | |
| | VV | | (0,1+0,25+0,1)*(2,1+0,9+2,1) | | 2,295 | | |
| | VV | | Součet | | 2,295 | | |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 65,895 | 158,87 | 10 468,74 |
| | PP | | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612345413 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15)*2,60 | | 11,622 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2)*2,60 | | 8,320 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 21,528 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 65,895 | | |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 98,14 | 1 001,03 |
| | PP | | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001 | | | | |
| | VV | | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod.dveře) | | | | |
| | VV | | (2,1+0,9+2,1)*2 | | 10,200 | | |
| | VV | | Součet | | 10,200 | | |
| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 34,842 | 34,93 | 1 217,03 |
| | PP | | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101 | | | | |
| | VV | | očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie strop+podlaha | | | | |
| | VV | | 5,96*1,13*2 | | 13,470 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | 2,6*(1,13+5,96+1,13) | | 21,372 | | |
| | VV | | Součet | | 34,842 | | |
| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | m2 | 27,690 | 43,17 | 1 195,38 |
| | PP | | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | 27,690 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 259,11 | 2 259,11 |
| | PP | | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111 | | | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | zárubeň vchodových dveří do bytu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 16 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 2 147,37 | 2 147,37 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | zárubeň vchodových dveří do bytu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 17 590,12 |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 33,424 | 29,93 | 1 000,38 |
| | PP | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+1,16*2)*0,8 | | 5,296 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2+2,15*2)*0,8 | | 6,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*0,8 | | 13,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+1,93*2)*0,8 | | 6,528 | | |
| | VV | | před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce | | | | |
| | VV | | 2,0*1,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 33,424 | | |
| 18 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 268,82 | 268,82 |
| | PP | | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | | | | |
| | VV | | pozn.5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 27,690 | 63,16 | 1 748,90 |
| | PP | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | 27,690 | | |
| 20 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 27,690 | 2,04 | 56,49 |
| | PP | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902121 | | | | |
| | VV | | hrubý úklid po bouracích pracích | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | 27,690 | | |
| 21 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 8,080 | 4,02 | 32,48 |
| | PP | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902131 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | lodžie | | | | |
| | VV | | 8,08 | | 8,080 | | |
| 22 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,890 | 175,87 | 332,39 |
| | PP | | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | | | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | |
| | VV | | 0,9*2,1 | | 1,890 | | |
| | VV | | Součet | | 1,890 | | |
| 23 | K | 976072231 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového | kus | 1,000 | 33,86 | 33,86 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976072231 | | | | |
| | VV | | pozn. 1 - větrací mřížka 150x120mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 24 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 291,01 | 291,01 |
| | PP | | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976086211 | | | | |
| | VV | | vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo montované | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 25 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 753,04 | 3 840,50 |
| | PP | | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211121 | | | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | |
| | VV | | 0,9+2,1*2 | | 5,100 | | |
| 26 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 27,690 | 31,82 | 881,10 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011161 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | 27,690 | | |
| 27 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 65,895 | 24,34 | 1 603,88 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15)*2,60 | | 11,622 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2)*2,60 | | 8,320 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 21,528 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 65,895 | | |
| 28 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 6,120 | 89,88 | 550,07 |
| | PP | | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059511 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 - nad vaničkou | | | | |
| | VV | | (0,7+1,25+0,7)*0,3 | | 0,795 | | |
| | VV | | m.č. 04 - kuchyň | | | | |
| | VV | | (0,6+2,15+0,8)*1,5 | | 5,325 | | |
| | VV | | Součet | | 6,120 | | |
| 29 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | sou | 1,000 | 2 486,16 | 2 486,16 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | | | | |
| 30 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | sou | 1,000 | 776,92 | 776,92 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | | | | |
| 31 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 927,02 | 927,02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | | | | |
| 32 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 3,030 | 578,14 | 1 751,76 |
| | PP | | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311311 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| 33 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 3,030 | 140,41 | 425,44 |
| | PP | | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312131 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| 34 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 3,030 | 192,39 | 582,94 |
| | PP | | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 9 977,94 |
| 35 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 4,643 | 1 175,71 | 5 458,82 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157 | | | | |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,643 | 138,95 | 645,14 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | | | | |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 69,645 | 6,07 | 422,75 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | | | | |
| | VV | | 4,643*15 "Přepočtené koeficientem množství | | 69,645 | | |
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 4,643 | 743,32 | 3 451,23 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 292,12 |
| 39 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 2,198 | 587,86 | 1 292,12 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003 | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 144 335,07 |
| | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 2 348,06 |
| 40 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 2,000 | 303,18 | 606,36 |
| | PP | | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | 2,0 | | | 2,000 | | |
| 41 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,16 | 1 741,70 |
| | PP | | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735203 | | | | |
| | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 968,79 |
| 42 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 132,63 | 132,63 |
| | PP | | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310006 | | | | |
| | VV | | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu | | | | |
| | VV | 1,0 | | | 1,000 | | |
| 43 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 66,07 | 66,07 |
| | PP | | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310806 | | | | |
| | VV | | dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití | | | | |
| | VV | 1,0 | | | 1,000 | | |
| 44 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 179,81 | 179,81 |
| | PP | | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | 1,0 | | | 1,000 | | |
| 45 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,39 | 590,28 |
| | PP | | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998742203 | | | | |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 6 113,34 |
| 46 | K | 751398031 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 | kus | 2,000 | 120,97 | 241,94 |
| | PP | | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398031 | | | | |
| | VV | | pozn. 2 a 6 | | | | |
| | VV | | větrací mřížka WC a koupelny | | | | |
| | VV | 1,0+1,0 | | | 2,000 | | |
| 47 | M | 562456111R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x120mm | kus | 1,000 | 58,30 | 58,30 |
| | PP | | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x120mm | | | | |
| | VV | | pozn. 2 | | | | |
| | VV | | větrací mřížka WC a koupelny | | | | |
| | VV | 1,0 | | | 1,000 | | |
| 48 | M | 562456112R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 100x170mm | kus | 1,000 | 89,88 | 89,88 |
| | PP | | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 100x170mm | | | | |
| | VV | | pozn. 6 | | | | |
| | VV | | větrací mřížka WC a koupelny | | | | |
| | VV | 1,0 | | | 1,000 | | |
| 49 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 51,98 | 103,96 |
| | PP | | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398822 | | | | |
| | VV | | pozn. 1 - větrací mřížka 150x120mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | 1,0 | | | 1,000 | | |
| | VV | | pozn. 3 - větrací mřížka 100x170mm | | | | |
| | VV | 1,0 | | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 50 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 2,200 | 80,16 | 176,35 |
| | PP | | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511002 | | | | |
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | 2,0*0,6 | | | 1,200 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | 1,0*1,0 | | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,200 | | |
| 51 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 2,200 | 219,60 | 483,12 |
| | PP | | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 2,0*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | 1,0*1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,200 | | |
| 52 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 1 519,66 | 4 558,98 |
| | PP | | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | | | | |
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 53 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,27 | 400,81 |
| | PP | | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751202 | | | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 32 924,29 |
| 54 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 524,89 | 524,89 |
| | PP | | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | | | | |
| | VV | | viz PD výkresová a textová část TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 55 | K | 76300011R | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení | m | 1,065 | 1 865,59 | 1 986,85 |
| | PP | | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení | | | | |
| | VV | | pozn. 7 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,065 | | 1,065 | | |
| 56 | K | 763111441 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | m2 | 5,590 | 757,90 | 4 236,66 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111441 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02 | | | | |
| | VV | | 2,60*2,15 | | 5,590 | | |
| 57 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 5,590 | 791,90 | 4 426,72 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111444 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 04 | | | | |
| | VV | | 2,60*2,15 | | 5,590 | | |
| | VV | | Součet | | 5,590 | | |
| 58 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 14,700 | 197,25 | 2 899,58 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111711 | | | | |
| | VV | | dilatace příčky | | | | |
| | VV | | 2,60*4 | | 10,400 | | |
| | VV | | dilatace příček | | | | |
| | VV | | 2,15*2 | | 4,300 | | |
| | VV | | Součet | | 14,700 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 59 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 4,300 | 195,79 | 841,90 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111712 | | | | |
| | VV | | dilatace příček | | | | |
| | VV | | 2,15*2 | | 4,300 | | |
| | VV | | Součet | | 4,300 | | |
| 60 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 2,600 | 130,20 | 338,52 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111714 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 - šachtová stěna | | | | |
| | VV | | 2,60 | | 2,600 | | |
| | VV | | Součet | | 2,600 | | |
| 61 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 11,180 | 34,30 | 383,47 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717 | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,15*2) | | 11,180 | | |
| | VV | | Součet | | 11,180 | | |
| 62 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 4,300 | 55,38 | 238,13 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718 | | | | |
| | VV | | 2,15*2 | | 4,300 | | |
| | VV | | Součet | | 4,300 | | |
| 63 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 31,345 | 21,81 | 683,63 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111723 | | | | |
| | VV | | 2,60*(2*2)*2 | | 20,800 | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97)*2 | | 9,480 | | |
| | VV | | 1,065 | | 1,065 | | |
| | VV | | Součet | | 31,345 | | |
| 64 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 17,560 | 17,15 | 301,15 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111741 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,15+1,53)*2 | | 19,136 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 17,560 | | |
| 65 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 19,316 | 31,53 | 609,03 |
| | PP | | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,15+1,53)*2 | | 19,136 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 17,560 | | |
| | VV | | 17,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 19,316 | | |
| 66 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 11,180 | 38,92 | 435,13 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111751 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02 | | | | |
| | VV | | 2,60*2,15 | | 5,590 | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 04 | | | | |
| | VV | | 2,60*2,15 | | 5,590 | | |
| | VV | | Součet | | 11,180 | | |
| 67 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 5,590 | 236,60 | 1 322,59 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111763 | | | | |
| | VV | | zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem | | | | |
| | VV | | 2,60*2,15 | | 5,590 | | |
| | VV | | Součet | | 5,590 | | |
| 68 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 3,978 | 573,28 | 2 280,51 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121466 | | | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 02 (u stávající příčky) | | | | |
| | VV | | 2,60*1,53 | | 3,978 | | |
| | VV | | Součet | | 3,978 | | |
| 69 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 14,400 | 118,06 | 1 700,06 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121711 | | | | |
| | VV | | 2,60*4 | | 10,400 | | |
| | VV | | 0,39+0,075+0,94+1,53+1,065 | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 14,400 | | |
| 70 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 8,134 | 17,15 | 139,50 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714 | | | | |
| | VV | | 2,60*(0,39+0,075+0,94) | | 3,653 | | |
| | VV | | 2,60*1,53 | | 3,978 | | |
| | VV | | (0,4+0,1)*1,005 | | 0,503 | | |
| | VV | | Součet | | 8,134 | | |
| 71 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 2,935 | 27,69 | 81,27 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715 | | | | |
| | VV | | 0,39+0,075+0,94 | | 1,405 | | |
| | VV | | 1,53 | | 1,530 | | |
| | VV | | Součet | | 2,935 | | |
| 72 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 7,371 | 25,94 | 191,20 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751 | | | | |
| | VV | | SDK šachtová m.č. 02 (WC) | | | | |
| | VV | | 2,60*0,84 | | 2,184 | | |
| | VV | | SDK šachtová m.č. 02 (sprcha) | | | | |
| | VV | | 2,60*(0,39+0,075) | | 1,209 | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 02 (u stávající příčky) | | | | |
| | VV | | 2,60*1,53 | | 3,978 | | |
| | VV | | Součet | | 7,371 | | |
| 73 | K | 763122421 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,184 | 464,94 | 1 015,43 |
| | PP | | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122421 | | | | |
| | VV | | SDK šachtová m.č. 02 (WC) | | | | |
| | VV | | 2,60*0,84 | | 2,184 | | |
| 74 | K | 763122423 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 1,209 | 505,26 | 610,86 |
| | PP | | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|------|----------|--------------|-------------------|
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122423 SDK šachtová m.č. 02 (sprcha) 2,60*(0,39+0,075) | | 1,209 | | |
| 75 | K | 763131571 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15 | m2 | 2,800 | 474,17 | 1 327,68 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131571 SDK podhled v m.č. 02 dle tabulky místností 2,80 | | 2,800 | | |
| 76 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,800 | 19,24 | 53,87 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 pozn. 4 m.č. 02 dle tabulky místností 2,80 | | 2,800 | | |
| 77 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 2,800 | 23,37 | 65,44 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751 pozn. 4 m.č. 02 dle tabulky místností 2,80 | | 2,800 | | |
| 78 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 3,080 | 31,53 | 97,11 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV VV fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou pozn. 4 m.č. 02 dle tabulky místností 2,80 2,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 3,080 | | |
| 79 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 227,85 | 227,85 |
| | | | PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172325 pozn.1 1,0 | | 1,000 | | |
| 80 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 500,41 | 500,41 |
| | | | PP VV VV dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm pozn.1 1,0 | | 1,000 | | |
| 81 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo | kus | 1,000 | 505,26 | 505,26 |
| | | | PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173111 m.č. 02 1,0 | | 1,000 | | |
| 82 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 607,29 | 607,29 |
| | | | PP VV VV konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm m.č. 02 1,0 | | 1,000 | | |
| 83 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 26,96 | 161,76 |
| | | | PP Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173133 pro kuchyňskou linku a digestoř 4,0+2,0 | | 6,000 | | |
| 84 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 304,13 | 1 824,78 |
| | | | PP VV souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 4,0+2,0 | | 6,000 | | |
| 85 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 1,000 | 318,71 | 318,71 |
| | PP | | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 86 | M | 55331522 | zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 806,48 | 806,48 |
| | PP | | zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: □ | | | | |
| | VV | | S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 87 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,79 | 1 180,57 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763403 | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 35 851,32 |
| 88 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 2,000 | 380,89 | 761,78 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava 02 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 89 | M | 61162026 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 360,33 | 1 360,33 |
| | PP | | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 90 | M | 61162032 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 758,71 | 1 758,71 |
| | PP | | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava 02 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 91 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 646,16 | 646,16 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 92 | M | 61162098 | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3 012,15 | 3 012,15 |
| | PP | | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 93 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 52,96 | 52,96 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660713 | | | | |
| 94 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 233,20 | 233,20 |
| PP | | | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | | | | |
| 95 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 2,000 | 86,96 | 173,92 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729 | | | | |
| 96 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 2,000 | 399,84 | 799,68 |
| PP | | | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | | | | |
| 97 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 79,19 | 79,19 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660731 | | | | |
| 98 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 1 010,53 | 1 010,53 |
| PP | | | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | | | | |
| 99 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 97,17 | 97,17 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660733 | | | | |
| 100 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 159,84 | 159,84 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660739 | | | | |
| 101 | M | 54915552 | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 184,13 | 184,13 |
| PP | | | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | | | | |
| 102 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 22,45 | 22,45 |
| PP | | | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766662811 | | | | |
| VV | | | úprava D3 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | |
| | | | 1,000 | | | | |
| 103 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 3,000 | 15,45 | 46,35 |
| PP | | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914 | | | | |
| VV | | | pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schrnovacích dveří a jejich pojezdu) | | | | |
| VV | | | úprava D1 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | |
| | | | 1,000 | | | | |
| VV | | | úprava D2 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | |
| | | | 1,000 | | | | |
| VV | | | úprava D3 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | |
| | | | 1,000 | | | | |
| VV | | | Součet | | | | |
| | | | 3,000 | | | | |
| 104 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 5,000 | 76,76 | 383,80 |
| PP | | | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691932 | | | | |
| VV | | | stávající plastové balkonové dveře a okno | | | | |
| VV | | | 3,0+2,0 | | | | |
| | | | 5,000 | | | | |
| 105 | K | 76669231R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 2,000 | 111,75 | 223,50 |
| PP | | | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | | | | |
| VV | | | m.č. 03 a 04 | | | | |
| VV | | | 1,0+1,0 | | | | |
| | | | 2,000 | | | | |
| 106 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 58,79 | 58,79 |
| PP | | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695213 | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | úprava 03 | | | | |
| VV | | | 800/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | |
| | | | 1,000 | | | | |
| 107 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 53,93 | 53,93 |
| PP | | | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 108 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, políček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 898,12 | 898,12 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, políček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 109 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2150mm, spodní část v 850mm, horní skřínky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,150 | 8 532,66 | 18 345,22 |
| | PP | | dodávka kuchyňské linky dl. 2150mm, spodní část v 850mm, horní skřínky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 2,15 | | 2,150 | | |
| 110 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 107,85 | 107,85 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811141 | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 111 | M | 54112300R | sporák elektrický 3 plotýnky, pečicí trouba, smaltované provedení, pečicí plech a rošt | kus | 1,000 | 3 036,44 | 3 036,44 |
| | PP | | sporák elektrický 3 plotýnky, pečicí trouba, smaltované provedení, pečicí plech a rošt | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 112 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 93,28 | 93,28 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811144 | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 113 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 068,83 | 1 068,83 |
| | PP | | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 114 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 193,85 | 193,85 |
| | PP | | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812840 | | | | |
| | VV | | úprava T1 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 115 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 2,000 | 93,77 | 187,54 |
| | PP | | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821 | | | | |
| | VV | | úprava T2 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | úprava T3 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 116 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,53 | 801,62 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203 | | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 7 990,44 |
| 117 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 19,604 | 313,85 | 6 152,72 |
| | PP | | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767151810 | | | | |
| | VV | | příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací | | | | |
| | VV | | plocha dveří neodečítána | | | | |
| | VV | | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,15+2,15+1,6+1,6-0,8+0,84) | | 19,604 | | |
| | VV | | Součet | | 19,604 | | |
| 118 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 3,030 | 103,97 | 315,03 |
| | PP | | Demontáž podhledů kazet | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581801 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | úprava H1 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| | VV | | Součet | | 3,030 | | |
| 119 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 3,030 | 22,64 | 68,60 |
| | PP | | Demontáž podhledů roštů | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767582800 | | | | |
| | VV | | úprava H1 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| | VV | | Součet | | 3,030 | | |
| 120 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 135,06 | 135,06 |
| | PP | | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767641800 | | | | |
| | VV | | úprava D1 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 121 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,88 | 1 319,03 |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203 | | | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 9 435,10 |
| 122 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 2,800 | 7,29 | 20,41 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 123 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2,800 | 27,30 | 76,44 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 124 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 2,800 | 175,87 | 492,44 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151022 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 125 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 0,800 | 22,01 | 17,61 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021 | | | | |
| | VV | | pozn. 3 | | | | |
| | VV | | 0,8 | | 0,800 | | |
| 126 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 0,880 | 171,50 | 150,92 |
| | PP | | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | | | | |
| | VV | | pozn. 3 | | | | |
| | VV | | 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | 0,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 0,880 | | |
| 127 | K | 771574375 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2,800 | 309,47 | 866,52 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574375 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 128 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3,360 | 218,62 | 734,56 |
| | PP | | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 2,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství | | 3,360 | | |
| 129 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2,800 | 8,55 | 23,94 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 130 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 2,800 | 47,17 | 132,08 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 131 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,112 | 181,70 | 747,15 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| | VV | | sokl | | | | |
| | VV | | 0,2*(2,15*2+1,53*2) | | 1,472 | | |
| | VV | | -0,2*0,8 | | -0,160 | | |
| | VV | | Součet | | 4,112 | | |
| 132 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout | kus | 5,000 | 94,74 | 473,70 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | |
| 133 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh | kus | 1,000 | 92,31 | 92,31 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591242 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 134 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 6,560 | 85,99 | 564,09 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,53*2+2,15*2-0,8 | | 6,560 | | |
| 135 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 3,36 | 5 042,93 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203 | | | | |
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 23 267,81 |
| 136 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 24,440 | 14,77 | 360,98 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 137 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 24,440 | 30,61 | 748,11 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111116 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 138 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 24,440 | 147,69 | 3 609,54 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111117 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 139 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 24,440 | 7,29 | 178,17 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 140 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 24,440 | 7,29 | 178,17 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 141 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 24,440 | 37,94 | 927,25 |
| | PP | | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 142 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 24,440 | 175,87 | 4 298,26 |
| | PP | | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 143 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 24,440 | 72,39 | 1 769,21 |
| | PP | | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 144 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 24,440 | 79,19 | 1 935,40 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 145 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 26,884 | 160,32 | 4 310,04 |
| | PP | | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| | VV | | 24,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 26,884 | | |
| 146 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 25,000 | 37,12 | 928,00 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112 | | | | |
| 147 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 25,870 | 7,14 | 184,71 |
| | PP | | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,16*2 | | 6,620 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,75*2+3,75*2 | | 17,000 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,835*2 | | 7,970 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | 0,06*2 | | 0,120 | | |
| | VV | | Součet | | 25,870 | | |
| 148 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 25,870 | 53,93 | 1 395,17 |
| | PP | | Montáž lišt obvodových lepených | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,16*2 | | 6,620 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,75*2+3,75*2 | | 17,000 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,835*2 | | 7,970 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | 0,06*2 | | 0,120 | | |
| | VV | | Součet | | 25,870 | | |
| 149 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 28,457 | 13,70 | 389,86 |
| | PP | | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,16*2 | | 6,620 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,75*2+3,75*2 | | 17,000 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,835*2 | | 7,970 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | 0,06*2 | | 0,120 | | |
| | VV | | Součet | | 25,870 | | |
| | VV | | 25,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 28,457 | | |
| 150 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 25,870 | 20,06 | 518,95 |
| | PP | | Ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,16*2 | | 6,620 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 4,75*2+3,75*2 | | 17,000 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,835*2 | | 7,970 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | 0,06*2 | | 0,120 | | |
| | VV | | Součet | | 25,870 | | |
| 151 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 24,440 | 20,02 | 489,29 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 152 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 24,440 | 30,90 | 755,20 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991221 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 153 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,19 | 291,50 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203 | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 18 669,66 |
| 154 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 18,108 | 27,30 | 494,35 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,005*0,1 | | 0,101 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,108 | | |
| 155 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,600 | 209,39 | 1 172,58 |
| | PP | | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 | | | | |
| | VV | | dle požadavů projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | sprchový kout | | | | |
| | VV | | 2,0*0,9*2 | | 3,600 | | |
| | VV | | umyvadlo | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | dřez | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,600 | | |
| 156 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 15,805 | 22,01 | 347,87 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161021 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 a 04 | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | |
| | VV | | ukončující | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15-0,8 | | 6,460 | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | Součet | | 15,805 | | |
| 157 | M | 28342001 | lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | m | 17,386 | 10,69 | 185,86 |
| | PP | | lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | | | | |
| | VV | | m.č. 02 a 04 | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | |
| | VV | | ukončující | | | | |
| | VV | | 1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15-0,8 | | 6,460 | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | Součet | | 15,805 | | |
| | VV | | 15,805*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 17,386 | | |
| 158 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 18,108 | 319,19 | 5 779,89 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781475111 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,005*0,1 | | 0,101 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,108 | | |
| 159 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 19,919 | 188,02 | 3 745,17 |
| | PP | | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,005*0,1 | | 0,101 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,108 | | |
| | VV | | 18,108*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 19,919 | | |
| 160 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 18,108 | 40,13 | 726,67 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,005*0,1 | | 0,101 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,108 | | |
| 161 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 18,108 | 189,96 | 3 439,80 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477112 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,005*0,1 | | 0,101 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,108 | | |
| 162 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 8,660 | 22,83 | 197,71 |
| | PP | | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115 | | | | |
| | VV | | styk podlaha stěna | | | | |
| | VV | | 1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15-0,8 | | 6,460 | | |
| | VV | | u sprchového koutu | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | umyvadlo | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | Součet | | 8,660 | | |
| 163 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,72 | 2 579,76 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| PP | | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203 | | | | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 1 376,33 |
| 164 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 3,000 | 141,71 | 425,13 |
| PP | | | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | | | | |
| VV | | | úprava 01, 02 a 03 | | | | |
| VV | | | 3,0 | | 3,000 | | |
| 165 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | kus | 2,000 | 202,00 | 404,00 |
| PP | | | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | | | | |
| VV | | | dle TZ | | | | |
| VV | | | 2,0 | | 2,000 | | |
| 166 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 14,400 | 3,08 | 44,35 |
| PP | | | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601711 | | | | |
| VV | | | vodorovné potrubí | | 4,000 | | |
| VV | | | 1,0*2*2 | | | | |
| VV | | | svíslé potrubí | | 10,400 | | |
| VV | | | 2,60*2*2 | | | | |
| VV | | | Součet | | 14,400 | | |
| 167 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 14,400 | 3,15 | 45,36 |
| PP | | | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601713 | | | | |
| VV | | | vodorovné potrubí | | 4,000 | | |
| VV | | | 1,0*2*2 | | | | |
| VV | | | svíslé potrubí | | 10,400 | | |
| VV | | | 2,60*2*2 | | | | |
| VV | | | Součet | | 14,400 | | |
| 168 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 14,400 | 11,85 | 170,64 |
| PP | | | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783615551 | | | | |
| VV | | | vodorovné potrubí | | 4,000 | | |
| VV | | | 1,0*2*2 | | | | |
| VV | | | svíslé potrubí | | 10,400 | | |
| VV | | | 2,60*2*2 | | | | |
| VV | | | Součet | | 14,400 | | |
| 169 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 14,400 | 10,20 | 146,88 |
| PP | | | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783624551 | | | | |
| VV | | | vodorovné potrubí | | 4,000 | | |
| VV | | | 1,0*2*2 | | | | |
| VV | | | svíslé potrubí | | 10,400 | | |
| VV | | | 2,60*2*2 | | | | |
| VV | | | Součet | | 14,400 | | |
| 170 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 14,400 | 9,72 | 139,97 |
| PP | | | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783627601 | | | | |
| VV | | | vodorovné potrubí | | 4,000 | | |
| VV | | | 1,0*2*2 | | | | |
| VV | | | svíslé potrubí | | 10,400 | | |
| VV | | | 2,60*2*2 | | | | |
| VV | | | Součet | | 14,400 | | |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 5 389,93 |
| 171 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 91,007 | 2,72 | 247,54 |
| PP | | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 2,61+2,80+17,81+4,02 | | 27,240 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15*2)*2,60 | | 17,212 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*0,30 | | 2,178 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 21,528 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 91,007 | | |
| 172 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87,545 | 16,81 | 1 471,63 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 2,61+2,80+17,81+4,02 | | 27,240 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15)*2,60 | | 11,622 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2)*2,60 | | 8,320 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 15,938 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 87,545 | | |
| 173 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87,545 | 8,45 | 739,76 |
| | PP | | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 2,61+2,80+17,81+4,02 | | 27,240 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15)*2,60 | | 11,622 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2)*2,60 | | 8,320 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 15,938 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 87,545 | | |
| 174 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 15,740 | 10,74 | 169,05 |
| | PP | | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161001 | | | | |
| | VV | | okolo oken a balkonových dveří z interiéru | | | | |
| | VV | | 1,55+2,17+1,55 | | 5,270 | | |
| | VV | | 2,35+0,85+2,35 | | 5,550 | | |
| | VV | | 1,55+1,82+1,55 | | 4,920 | | |
| | VV | | Součet | | 15,740 | | |
| 175 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 91,007 | 8,74 | 795,40 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | dle tabulky místností | | | | |
| VV | | | stropy | | | | |
| VV | | | 2,61+2,80+17,81+4,02 | | 27,240 | | |
| VV | | | stěny | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | (1,16*2+2,15*2)*2,60 | | 17,212 | | |
| VV | | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | |
| VV | | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*0,30 | | 2,178 | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | |
| VV | | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| VV | | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| VV | | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| VV | | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| VV | | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | |
| VV | | | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 21,528 | | |
| VV | | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| VV | | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| VV | | | Součet | | 91,007 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|------|-------|
| 176 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 8,183 | 5,78 | 47,30 |
|-----|---|-----------|---|----|-------|------|-------|

PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191001

VV oken a balkonových dveří z interiéru

VV 2,17*1,55 3,364

VV 0,85*2,35 1,998

VV 1,82*1,55 2,821

VV Součet 8,183

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|-------|
| 177 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 27,240 | 1,45 | 39,50 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|-------|

PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007

VV dle tabulky místností

VV 2,61+2,80+17,81+4,02 27,240

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|
| 178 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,978 | 35,95 | 178,96 |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

VV dle tabulky místností

VV stropy

VV 2,80 2,800

VV stěny

VV m.č. 02

VV (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*0,3 2,178

VV Součet 4,978

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 179 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 86,029 | 19,77 | 1 700,79 |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101

VV dle tabulky místností

VV stropy

VV 2,61+17,81+4,02 24,440

VV stěny

VV m.č. 01

VV (1,16*2+2,15*2)*2,60 17,212

VV -0,8*1,97*3 -4,728

VV m.č. 03

VV (4,75*2+3,75*2)*2,60 44,200

VV -2,17*1,55 -3,364

VV -0,85*2,35 -1,998

VV -1,32*2,60 -3,432

VV -0,8*1,97 -1,576

VV m.č. 04

VV (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 21,528

VV -1,82*1,55 -2,821

VV -1,32*2,60 -3,432

VV Součet 86,029

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 382,47

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 398,45

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 180 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 466,15 | 466,15 |
|-----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|

PP Stavební průzkum bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/01150300R

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) | | | | |
| | VV | | (např. kotvení instalací po odkrytí stáv. instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) | | | | |
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně novy nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) | | | | |
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány | | | | |
| | VV | | (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křidel dveří) | | | | |
| | VV | | (např. před odstraněním zárubně vchod. bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) | | | | |
| | VV | | (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) | | | | |
| | VV | | (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřizení) | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 181 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 466,15 | 466,15 |
| | PP | | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 182 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 466,15 | 466,15 |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/01325400R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN2 | Příprava staveniště | | | | 699,23 |
| 183 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 699,23 | 699,23 |
| | PP | | Odstranění materiálů a konstrukcí | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/02300200R | | | | |
| | VV | | vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek | | | | |
| | VV | | dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny na zdech, skříňky, zrcadla, rozšířené parapety, AI tyče a závěsy apod. | | | | |
| | VV | | v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě | | | | |
| | VV | | včetně odvozu a likvidace na řízené skládce | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 466,15 |
| 184 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 466,15 | 466,15 |
| | PP | | Zařízení staveniště | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/03000100R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 1 149,82 |
| 185 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 466,15 | 466,15 |
| | PP | | Plán BOZP na staveništi | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/04250300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 186 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 683,67 | 683,67 |
| | PP | | Kompletační činnost | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/04520300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 667,53 |
| 187 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 512,77 | 512,77 |
| | PP | | Pojištění díla po dobu realizace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 188 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 154,76 | 154,76 |
| | PP | | Náklady na bankovní záruky | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN7 | Provozní plivny | | | | 479,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 189 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 479,20 | 479,20 |
| | PP | | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 522,09 |
| 190 | K | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 522,09 | 522,09 |
| | PP | | Ostatní náklady bez rozlišení | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/09100300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.21, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 443,86

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 69 443,86 | 15,00% | 10 416,58 |

Cena s DPH

v CZK

79 860,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.21, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 11. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 443,86

PSV - Práce a dodávky PSV

69 443,86

| | |
|--|-----------|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 8 849,45 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 12 515,80 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 38 108,61 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 9 970,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.21, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 11. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

69 443,86

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--|--------|-----------|--------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 69 443,86 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 8 849,45 |
| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | m | 5,000 | 13,00 | 65,00 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803 | | | | |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,90 | 17,45 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171808 | | | | |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 277,00 | 277,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171913 | | | | |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 443,00 | 443,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915 | | | | |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 8,000 | 509,00 | 4 072,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | | | | |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | m | 0,500 | 768,00 | 384,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045 | | | | |
| 7 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 831,00 | 831,00 |
| | PP | | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226521 | | | | |
| 8 | K | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,84 | 2 760,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203 | | | | |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 12 515,80 |
| 9 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 6,000 | 21,80 | 130,80 |
| | PP | | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170801 | | | | |
| 10 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 13,000 | 359,00 | 4 667,00 |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022 | | | | |
| 11 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 374,00 | 374,00 |
| | PP | | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179191 | | | | |
| 12 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 8,000 | 83,50 | 668,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181223 | | | | |
| 13 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13,000 | 76,10 | 989,30 |
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 | | | | |
| 14 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 8,000 | 30,20 | 241,60 |
| | PP | | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181812 | | | | |
| 15 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 227,00 | 1 816,00 |
| | PP | | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401 | | | | |
| 16 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 |
| | PP | | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231072 | | | | |
| 17 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 13,000 | 60,30 | 783,90 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 | | | | |
| 18 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 13,000 | 48,40 | 629,20 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 | | | | |
| 19 | K | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,12 | 1 680,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203 | | | | |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 38 108,61 |
| 20 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| | PP | | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811 | | | | |
| 21 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 6 340,00 | 6 340,00 |
| | PP | | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112171 | | | | |
| 22 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 152,00 | 152,00 |
| | PP | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821 | | | | |
| 23 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 |
| | PP | | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211601 | | | | |
| 24 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 169,00 | 169,00 |
| | PP | | Demontáž van ocelových volně stojících Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725220842 | | | | |
| 25 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 010,00 | 6 010,00 |
| | PP | | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241141 | | | | |
| 26 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| | PP | | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725244812 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 195,00 | 195,00 |
| | PP | | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725310823 | | | | |
| 28 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| | PP | | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121 | | | | |
| 29 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 1,000 | 47,90 | 47,90 |
| | PP | | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725810811 | | | | |
| 30 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 |
| | PP | | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111 | | | | |
| 31 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 |
| | PP | | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112 | | | | |
| 32 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 91,10 | 182,20 |
| | PP | | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801 | | | | |
| 33 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| | PP | | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325 | | | | |
| 34 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| | PP | | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611 | | | | |
| 35 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 856,30 | 1 856,30 |
| | PP | | Baterie sprchové nástěnné pákové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725841311 | | | | |
| 36 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,00 | 48,00 |
| | PP | | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811 | | | | |
| 37 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,097 | 765,00 | 74,21 |
| | PP | | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725101 | | | | |
| | D | 726 | Zdravotnicka - předstěnové instalace | | | | 9 970,00 |
| 38 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| | PP | | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001 | | | | |
| 39 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | PP | | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131031 | | | | |
| 40 | K | 998726213 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.21, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 677,45

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 44 677,45 | 15,00% | 6 701,62 |

Cena s DPH

v CZK

51 379,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.21, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 11. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 677,45

PSV - Práce a dodávky PSV

44 677,45

741 - Elektroinstalace - silnoproud

44 677,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.21, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 11. 7. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

44 677,45

D PSV Práce a dodávky PSV 44 677,45

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 44 677,45

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 741001R | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,000 | 44 677,45 | 44 677,45 |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|

PP Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Montáž - materiál | | |
| Montáž - práce | | |
| Mezisosčet 1 | | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | |
| Mezisosčet 2 | | |
| Základní náklady celkem | | |
| | | |
| Náklady celkem | | |
| | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | | |
| Demontáže | | |
| Rozvaděč RB | | |
| El.rozvody | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| Elektromontáže |
| Demontáže |
| <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> |
| do 20 kg |
| <i>SVÍTIDLO</i> |
| stropní, nástěnné žárovkové |
| <i>SPÍNAČE</i> |
| 1-pól.vyp.(1) |
| sériov.přep.(5) |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) |
| střídav.přep.(6) |
| <i>ZÁSUVKA 230V</i> |
| 2p+PE |
| 2x2p+z,dvojitá |
| <i>ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ</i> |
| zásuvka anténní (TV+R) |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i> |
| Demontaz stavajících rozvodů, krabic,... |
| Demontáže - celkem |
| Rozvaděč RB |
| <i>Nástěnné provedení, průhledná dvířka</i> |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm |
| <i>SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i> |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy</i> |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i> |
| <i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i> |
| <i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i> |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| Rozvaděč RB - celkem |
| El.rozvody |
| <i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i> |
| CY4 Žlutozelený, pevně |
| CY10 Žlutozelený, pevně |
| <i>ZEMNÍČÍ SVORKA</i> |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD17x17 hranatá |
| LHD25x20 hranatá |
| LHD40x40 hranatá |
| <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i> |
| KU68/7L11 73x35 |
| <i>KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE</i> |
| KU68LD/2 73x45 |
| <i>LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE</i> |

| |
|---|
| LK80x28T univerzální |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku |
| NRT distan.rám. 12mm |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 224-101 svorka lustrová |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |
| CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE |
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH |
| do 2,5 mm ² |
| do 16 mm ² |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| řazení 1, 230V/10A |
| řazení 5, 230V/10A |
| řazení 6, 230V/10A |
| řazení 7, 230V/10A |
| řazení 1/0ss, 230V/10A |
| ZÁSUVKA 230V/16A |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| - domovní - jednoduchá |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |
| 2-rámeček |
| 3-rámeček |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY |
| Napojení na stavající zařízení |
| KOORDINACE POSTUPU PRACÍ |
| S ostatními profesemi |
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK |
| DLE CSN 331500 |
| Revizní technik |
| El.rozvody - celkem |

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

| | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------------|--|--------|------------------|--------|------------------|
| ks | 4,00 | 27,60 | 110,40 | | 58,00 | 232,00 | 85,60 | 342,40 |
| ks | 6,00 | 29,63 | 177,78 | | 58,00 | 348,00 | 87,63 | 525,78 |
| ks | 1,00 | 31,41 | 31,41 | | 58,00 | 58,00 | 89,41 | 89,41 |
| ks | 6,00 | 39,79 | 238,74 | | 58,00 | 348,00 | 97,79 | 586,74 |
| | | | | | | | | |
| ks | 50,00 | 5,52 | 276,00 | | 7,25 | 362,50 | 12,77 | 638,50 |
| ks | 7,00 | 4,95 | 34,65 | | 14,50 | 101,50 | 19,45 | 136,15 |
| | | | | | | | | |
| m | 4,00 | 14,36 | 57,44 | | 13,80 | 55,20 | 28,16 | 112,64 |
| m | 9,00 | 18,06 | 162,54 | | 13,80 | 124,20 | 31,86 | 286,74 |
| | | | | | | | | |
| m | 65,00 | 18,06 | 1 173,90 | | 14,20 | 923,00 | 32,26 | 2 096,90 |
| m | 121,00 | 29,90 | 3 617,90 | | 14,20 | 1 718,20 | 44,10 | 5 336,10 |
| m | 8,00 | 29,90 | 239,20 | | 14,20 | 113,60 | 44,10 | 352,80 |
| | | | | | | | | |
| ks | 21,00 | 0,00 | 0,00 | | 36,25 | 761,25 | 36,25 | 761,25 |
| ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | 72,50 | 290,00 | 72,50 | 290,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 167,90 | 167,90 | | 87,00 | 87,00 | 254,90 | 254,90 |
| ks | 3,00 | 204,70 | 614,10 | | 94,25 | 282,75 | 298,95 | 896,85 |
| ks | 0,00 | 167,90 | 0,00 | | 94,25 | 0,00 | 262,15 | 0,00 |
| ks | 0,00 | 221,95 | 0,00 | | 116,00 | 0,00 | 337,95 | 0,00 |
| ks | 2,00 | 171,35 | 342,70 | | 94,25 | 188,50 | 265,60 | 531,20 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ks | 6,00 | 126,80 | 760,80 | | 75,60 | 453,60 | 202,40 | 1 214,40 |
| ks | 8,00 | 146,30 | 1 170,40 | | 75,60 | 604,80 | 221,90 | 1 775,20 |
| | | | | | | | | |
| ks | 0,00 | 43,70 | 0,00 | | 14,50 | 0,00 | 58,20 | 0,00 |
| ks | 1,00 | 68,00 | 68,00 | | 14,50 | 14,50 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 63,25 | 63,25 | | 29,00 | 29,00 | 92,25 | 92,25 |
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 190,90 | 190,90 | | 82,30 | 82,30 | 273,20 | 273,20 |
| | | | | | | | | |
| ks | 3,00 | 560,30 | 1 680,90 | | 90,00 | 270,00 | 650,30 | 1 950,90 |
| ks | 2,00 | 756,30 | 1 512,60 | | 90,00 | 180,00 | 846,30 | 1 692,60 |
| ks | 1,00 | 451,20 | 451,20 | | 90,00 | 90,00 | 541,20 | 541,20 |
| ks | 1,00 | 483,20 | 483,20 | | 90,00 | 90,00 | 573,20 | 573,20 |
| | | | | | | | | |
| hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 800,00 |
| | | | | | | | | |
| hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | | 220,00 | 2 200,00 | 220,00 | 2 200,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 17 021,15 | | | 16 404,60 | | 33 425,75 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 23 205,15 | | | 21 472,30 | | 44 677,45 |
| | | | | | | | | |

| Název | Hodnota |
|---------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | D.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| Akce | PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.21, |
| Projekt | SEDLÁČKOVA Č.P. 446, PARDUBICE |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 |
| Z. č. | MIVA2022-01-311 |
| A. č. | 1081/4/22 |
| Smlouva | |
| Vypracoval | |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH |
| | |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022066

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.24, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 329 652,59 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 15,00% | 329 652,59 | 49 447,89 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 379 100,48 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022066

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.24, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Místo: **Pardubice**

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

329 652,59

379 100,48

0001 Stavební část

215 109,69

247 376,14

0002 Zdravotechnika

69 865,45

80 345,27

0003 Elektroinstalace

44 677,45

51 379,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.24, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

215 109,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 215 109,69 | 15,00% | 32 266,45 |

Cena s DPH

v CZK

247 376,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.24, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 215 109,69 |
|---|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 65 655,27 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 37 063,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 17 569,87 |
| 997 - Přesun sutě | 9 730,99 |
| 998 - Přesun hmot | 1 290,64 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 144 077,97 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 2 345,41 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 967,71 |
| 751 - Vzduchotechnika | 6 106,43 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 32 886,86 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 35 716,76 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 7 981,29 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 9 424,42 |
| 776 - Podlahy povlakové | 23 241,14 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 18 648,29 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 374,68 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 5 384,98 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 5 376,45 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 1 396,89 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 698,44 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 465,63 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 1 148,55 |
| VRN5 - Finanční náklady | 666,78 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 478,66 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 521,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.24, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

215 109,69

| | | | | | | | |
|---|------------|---|---|----|-----------|--------|----------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | 65 655,27 | | |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | 37 063,77 | | |
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 27,690 | 41,98 | 1 162,43 |
| | PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121 | | | | | |
| | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | | 27,690 | | |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 0,779 | 252,35 | 196,58 |
| | PP | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611135101 | | | | | |
| | VV | po příčkách montovaných | | | | | |
| | VV | 0,1*(2,15*2+1,6-0,55+0,84+1,6) | | | 0,779 | | |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 27,690 | 98,51 | 2 727,74 |
| | PP | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131 | | | | | |
| | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | | 27,690 | | |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,779 | 684,25 | 533,03 |
| | PP | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315121 | | | | | |
| | VV | po příčkách montovaných | | | | | |
| | VV | 0,1*(2,15*2+1,6-0,55+0,84+1,6) | | | 0,779 | | |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 27,690 | 187,80 | 5 200,18 |
| | PP | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611345413 | | | | | |
| | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | | 27,690 | | |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 65,895 | 33,24 | 2 190,35 |
| | PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121 | | | | | |
| | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | (1,16*2+2,15)*2,60 | | | 11,622 | | |
| | VV | -0,8*1,97*2 | | | -3,152 | | |
| | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | (1,60*2)*2,60 | | | 8,320 | | |
| | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | | 44,200 | | |
| | VV | -2,17*1,55 | | | -3,364 | | |
| | VV | -0,85*2,35 | | | -1,998 | | |
| | VV | -1,32*2,60 | | | -3,432 | | |
| | VV | -0,8*1,97 | | | -1,576 | | |
| | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | | 21,528 | | |
| | VV | -1,82*1,55 | | | -2,821 | | |
| | VV | -1,32*2,60 | | | -3,432 | | |
| | VV | Součet | | | 65,895 | | |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,780 | 218,38 | 170,34 |
| | PP | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 | | | | | |
| | VV | po vybouraných příčkách zděných a montovaných | | | | | |
| | VV | 2,60*0,1*3 | | | 0,780 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 0,780 | | |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 65,895 | 77,64 | 5 116,09 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15)*2,60 | | 11,622 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2)*2,60 | | 8,320 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 21,528 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 65,895 | | |
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,780 | 572,63 | 446,65 |
| | PP | | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315121 | | | | |
| | VV | | po vybouraných příčkách zděných a montovaných | | | | |
| | VV | | 2,60*0,1*3 | | 0,780 | | |
| | VV | | Součet | | 0,780 | | |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 2,295 | 458,59 | 1 052,46 |
| | PP | | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315302 | | | | |
| | VV | | začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně | | | | |
| | VV | | (0,1+0,25+0,1)*(2,1+0,9+2,1) | | 2,295 | | |
| | VV | | Součet | | 2,295 | | |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 65,895 | 158,69 | 10 456,88 |
| | PP | | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612345413 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15)*2,60 | | 11,622 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2)*2,60 | | 8,320 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 21,528 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 65,895 | | |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 98,03 | 999,91 |
| | PP | | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001 | | | | |
| | VV | | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod.dveře) | | | | |
| | VV | | (2,1+0,9+2,1)*2 | | 10,200 | | |
| | VV | | Součet | | 10,200 | | |
| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 34,842 | 34,89 | 1 215,64 |
| | PP | | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101 | | | | |
| | VV | | očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie strop+podlaha | | | | |
| | VV | | 5,96*1,13*2 | | 13,470 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | 2,6*(1,13+5,96+1,13) | | 21,372 | | |
| | VV | | Součet | | 34,842 | | |
| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | m2 | 27,690 | 43,12 | 1 193,99 |
| | PP | | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | 27,690 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 256,56 | 2 256,56 |
| | PP | | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111 | | | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | zárubeň vchodových dveří do bytu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 16 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 2 144,94 | 2 144,94 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: □ DZUP | | | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | zárubeň vchodových dveří do bytu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 17 569,87 |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 33,424 | 29,89 | 999,04 |
| | PP | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+1,16*2)*0,8 | | 5,296 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2+2,15*2)*0,8 | | 6,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*0,8 | | 13,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+1,93*2)*0,8 | | 6,528 | | |
| | VV | | před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce | | | | |
| | VV | | 2,0*1,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 33,424 | | |
| 18 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spízní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 268,51 | 268,51 |
| | PP | | Kompletní kce - dmtž spízní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | | | | |
| | VV | | pozn.5 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 27,690 | 63,09 | 1 746,96 |
| | PP | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | 27,690 | | |
| 20 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 27,690 | 2,03 | 56,21 |
| | PP | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902121 | | | | |
| | VV | | hrubý úklid po bouracích pracech | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | 27,690 | | |
| 21 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 8,080 | 4,02 | 32,48 |
| | PP | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902131 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | lodžie | | | | |
| | VV | | 8,08 | | 8,080 | | |
| 22 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,890 | 175,67 | 332,02 |
| | PP | | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | | | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | |
| | VV | | 0,9*2,1 | | 1,890 | | |
| | VV | | Součet | | 1,890 | | |
| 23 | K | 976072231 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového | kus | 1,000 | 33,82 | 33,82 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976072231 | | | | |
| | VV | | pozn. 1 - větrací mřížka 150x120mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 24 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 290,68 | 290,68 |
| | PP | | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976086211 | | | | |
| | VV | | vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo montované | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 25 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 752,19 | 3 836,17 |
| | PP | | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211121 | | | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | |
| | VV | | 0,9+2,1*2 | | 5,100 | | |
| 26 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 27,690 | 31,79 | 880,27 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011161 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,62+3,03+17,81+4,23 | | 27,690 | | |
| 27 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 65,895 | 24,31 | 1 601,91 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15)*2,60 | | 11,622 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2)*2,60 | | 8,320 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 21,528 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 65,895 | | |
| 28 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 6,120 | 89,78 | 549,45 |
| | PP | | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059511 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 - nad vaničkou | | | | |
| | VV | | (0,7+1,25+0,7)*0,3 | | 0,795 | | |
| | VV | | m.č. 04 - kuchyň | | | | |
| | VV | | (0,6+2,15+0,8)*1,5 | | 5,325 | | |
| | VV | | Součet | | 6,120 | | |
| 29 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | sou | 1,000 | 2 483,34 | 2 483,34 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | | | | |
| 30 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | sou | 1,000 | 776,04 | 776,04 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | | | | |
| 31 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 925,97 | 925,97 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | | | | |
| 32 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 3,030 | 577,48 | 1 749,76 |
| | PP | | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311311 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| 33 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 3,030 | 140,25 | 424,96 |
| | PP | | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312131 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| 34 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 3,030 | 192,17 | 582,28 |
| | PP | | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 9 730,99 |
| 35 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 4,533 | 1 174,38 | 5 323,46 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157 | | | | |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,533 | 138,79 | 629,14 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | | | | |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 67,995 | 6,07 | 412,73 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | | | | |
| | VV | | 4,533*15 "Přepočtené koeficientem množství | | 67,995 | | |
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 4,533 | 742,48 | 3 365,66 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 1 290,64 |
| 39 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 2,198 | 587,19 | 1 290,64 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003 | | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 144 077,97 |
| D | 735 | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 2 345,41 |
| 40 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 2,000 | 302,84 | 605,68 |
| | PP | | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| 41 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,16 | 1 739,73 |
| | PP | | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735203 | | | | |
| | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 967,71 |
| 42 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 132,48 | 132,48 |
| | PP | | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310006 | | | | |
| | VV | | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 43 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 66,00 | 66,00 |
| | PP | | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310806 | | | | |
| | VV | | dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 44 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 179,61 | 179,61 |
| | PP | | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 45 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,39 | 589,62 |
| | PP | | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998742203 | | | | |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 6 106,43 |
| 46 | K | 751398031 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 | kus | 2,000 | 120,83 | 241,66 |
| | PP | | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398031 | | | | |
| | VV | | pozn. 2 a 6 | | | | |
| | VV | | větrací mřížka WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 1,0+1,0 | | 2,000 | | |
| 47 | M | 562456111R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x120mm | kus | 1,000 | 58,23 | 58,23 |
| | PP | | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x120mm | | | | |
| | VV | | pozn. 2 | | | | |
| | VV | | větrací mřížka WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 48 | M | 562456112R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 100x170mm | kus | 1,000 | 89,78 | 89,78 |
| | PP | | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 100x170mm | | | | |
| | VV | | pozn. 6 | | | | |
| | VV | | větrací mřížka WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 49 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 51,93 | 103,86 |
| | PP | | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398822 | | | | |
| | VV | | pozn. 1 - větrací mřížka 150x120mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | pozn. 3 - větrací mřížka 100x170mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 50 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 2,200 | 80,07 | 176,15 |
| | PP | | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511002 | | | | |
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 2,0*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | 1,0*1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,200 | | |
| 51 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 2,200 | 219,35 | 482,57 |
| | PP | | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 2,0*0,6 | | 1,200 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | 1,0*1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,200 | | |
| 52 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 1 517,94 | 4 553,82 |
| | PP | | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | | | | |
| | VV | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | odtah z WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 53 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,27 | 400,36 |
| | PP | | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751202 | | | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 32 886,86 |
| 54 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 524,30 | 524,30 |
| | PP | | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | | | | |
| | VV | | viz PD výkresová a textová část TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 55 | K | 76300011R | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení | m | 1,065 | 1 863,48 | 1 984,61 |
| | PP | | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení | | | | |
| | VV | | pozn. 7 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,065 | | 1,065 | | |
| 56 | K | 763111441 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | m2 | 5,590 | 757,04 | 4 231,85 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111441 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02 | | | | |
| | VV | | 2,60*2,15 | | 5,590 | | |
| 57 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 5,590 | 791,01 | 4 421,75 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111444 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 04 | | | | |
| | VV | | 2,60*2,15 | | 5,590 | | |
| | VV | | Součet | | 5,590 | | |
| 58 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 14,700 | 197,02 | 2 896,19 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111711 | | | | |
| | VV | | dilatace příčky | | | | |
| | VV | | 2,60*4 | | 10,400 | | |
| | VV | | dilatace příček | | | | |
| | VV | | 2,15*2 | | 4,300 | | |
| | VV | | Součet | | 14,700 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 59 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 4,300 | 195,57 | 840,95 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111712 | | | | |
| | VV | | dilatace příček | | | | |
| | VV | | 2,15*2 | | 4,300 | | |
| | VV | | Součet | | 4,300 | | |
| 60 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 2,600 | 130,06 | 338,16 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111714 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 - šachtová stěna | | | | |
| | VV | | 2,60 | | 2,600 | | |
| | VV | | Součet | | 2,600 | | |
| 61 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 11,180 | 34,26 | 383,03 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717 | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,15*2) | | 11,180 | | |
| | VV | | Součet | | 11,180 | | |
| 62 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 4,300 | 55,32 | 237,88 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718 | | | | |
| | VV | | 2,15*2 | | 4,300 | | |
| | VV | | Součet | | 4,300 | | |
| 63 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 31,345 | 21,79 | 683,01 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111723 | | | | |
| | VV | | 2,60*(2*2)*2 | | 20,800 | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97)*2 | | 9,480 | | |
| | VV | | 1,065 | | 1,065 | | |
| | VV | | Součet | | 31,345 | | |
| 64 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 17,560 | 17,13 | 300,80 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111741 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,15+1,53)*2 | | 19,136 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 17,560 | | |
| 65 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 19,316 | 31,49 | 608,26 |
| | PP | | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,15+1,53)*2 | | 19,136 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 17,560 | | |
| | VV | | 17,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 19,316 | | |
| 66 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 11,180 | 38,87 | 434,57 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111751 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02 | | | | |
| | VV | | 2,60*2,15 | | 5,590 | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 04 | | | | |
| | VV | | 2,60*2,15 | | 5,590 | | |
| | VV | | Součet | | 11,180 | | |
| 67 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 5,590 | 236,33 | 1 321,08 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111763 | | | | |
| | VV | | zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem | | | | |
| | VV | | 2,60*2,15 | | 5,590 | | |
| | VV | | Součet | | 5,590 | | |
| 68 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 3,978 | 572,63 | 2 277,92 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121466 | | | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 02 (u stávající příčky) | | | | |
| | VV | | 2,60*1,53 | | 3,978 | | |
| | VV | | Součet | | 3,978 | | |
| 69 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 14,400 | 117,92 | 1 698,05 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121711 | | | | |
| | VV | | 2,60*4 | | 10,400 | | |
| | VV | | 0,39+0,075+0,94+1,53+1,065 | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 14,400 | | |
| 70 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 8,134 | 17,13 | 139,34 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714 | | | | |
| | VV | | 2,60*(0,39+0,075+0,94) | | 3,653 | | |
| | VV | | 2,60*1,53 | | 3,978 | | |
| | VV | | (0,4+0,1)*1,005 | | 0,503 | | |
| | VV | | Součet | | 8,134 | | |
| 71 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 2,935 | 27,66 | 81,18 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715 | | | | |
| | VV | | 0,39+0,075+0,94 | | 1,405 | | |
| | VV | | 1,53 | | 1,530 | | |
| | VV | | Součet | | 2,935 | | |
| 72 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 7,371 | 25,91 | 190,98 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751 | | | | |
| | VV | | SDK šachtová m.č. 02 (WC) | | | | |
| | VV | | 2,60*0,84 | | 2,184 | | |
| | VV | | SDK šachtová m.č. 02 (sprcha) | | | | |
| | VV | | 2,60*(0,39+0,075) | | 1,209 | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 02 (u stávající příčky) | | | | |
| | VV | | 2,60*1,53 | | 3,978 | | |
| | VV | | Součet | | 7,371 | | |
| 73 | K | 763122421 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,184 | 464,41 | 1 014,27 |
| | PP | | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122421 | | | | |
| | VV | | SDK šachtová m.č. 02 (WC) | | | | |
| | VV | | 2,60*0,84 | | 2,184 | | |
| 74 | K | 763122423 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 1,209 | 504,69 | 610,17 |
| | PP | | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122423 SDK šachtová m.č. 02 (sprcha) 2,60*(0,39+0,075) | | 1,209 | | |
| 75 | K | 763131571 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15 | m2 | 2,800 | 473,63 | 1 326,16 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131571 SDK podhled v m.č. 02 dle tabulky místností 2,80 | | 2,800 | | |
| 76 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,800 | 19,22 | 53,82 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 pozn. 4 m.č. 02 dle tabulky místností 2,80 | | 2,800 | | |
| 77 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 2,800 | 23,34 | 65,35 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751 pozn. 4 m.č. 02 dle tabulky místností 2,80 | | 2,800 | | |
| 78 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 3,080 | 31,49 | 96,99 |
| | | | PP VV VV VV VV VV fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou pozn. 4 m.č. 02 dle tabulky místností 2,80 2,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 3,080 | | |
| 79 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 227,60 | 227,60 |
| | | | PP Online PSC VV VV Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172325 pozn.1 1,0 | | 1,000 | | |
| 80 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 499,84 | 499,84 |
| | | | PP VV VV dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm pozn.1 1,0 | | 1,000 | | |
| 81 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo | kus | 1,000 | 504,69 | 504,69 |
| | | | PP Online PSC VV VV Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173111 m.č. 02 1,0 | | 1,000 | | |
| 82 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 606,60 | 606,60 |
| | | | PP VV VV konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm m.č. 02 1,0 | | 1,000 | | |
| 83 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 26,93 | 161,58 |
| | | | PP Online PSC VV VV Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173133 pro kuchyňskou linku a digestoř 4,0+2,0 | | 6,000 | | |
| 84 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 303,79 | 1 822,74 |
| | | | PP VV souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 4,0+2,0 | | 6,000 | | |
| 85 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 1,000 | 318,34 | 318,34 |
| | PP | | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 86 | M | 55331522 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 805,57 | 805,57 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: □ | | | | |
| | VV | | S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 87 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,79 | 1 179,23 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763403 | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 35 716,76 |
| 88 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 2,000 | 380,46 | 760,92 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava 02 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 89 | M | 61162026 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 358,79 | 1 358,79 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 90 | M | 61162032 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 756,72 | 1 756,72 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava 02 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 91 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 645,42 | 645,42 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 92 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3 008,74 | 3 008,74 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 93 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 52,90 | 52,90 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|--|-------|----------|--------------|-------------------|
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660713 | | | | |
| 94 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 232,93 | 232,93 |
| PP | | | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | | | | |
| 95 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 2,000 | 86,87 | 173,74 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729 | | | | |
| 96 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 2,000 | 399,39 | 798,78 |
| PP | | | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | | | | |
| 97 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 79,10 | 79,10 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660731 | | | | |
| 98 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 1 009,38 | 1 009,38 |
| PP | | | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | | | | |
| 99 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 97,06 | 97,06 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660733 | | | | |
| 100 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 159,66 | 159,66 |
| PP | | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660739 | | | | |
| 101 | M | 54915552 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 183,92 | 183,92 |
| PP | | | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | | | | |
| 102 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 22,42 | 22,42 |
| PP | | | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766662811 | | | | |
| VV | | | úprava D3 | | | | |
| VV | | | 1,0 | 1,000 | | | |
| 103 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 3,000 | 15,43 | 46,29 |
| PP | | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914 | | | | |
| VV | | | pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schrnovacích dveří a jejich pojezdu) | | | | |
| VV | | | úprava D1 | | | | |
| VV | | | 1,0 | 1,000 | | | |
| VV | | | úprava D2 | | | | |
| VV | | | 1,0 | 1,000 | | | |
| VV | | | úprava D3 | | | | |
| VV | | | 1,0 | 1,000 | | | |
| VV | | | Součet | 3,000 | | | |
| 104 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvácího nebo sklápěcího plastového | kus | 5,000 | 76,67 | 383,35 |
| PP | | | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvácího nebo sklápěcího plastového | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691932 | | | | |
| VV | | | stávající plastové balkonové dveře a okno | | | | |
| VV | | | 3,0+2,0 | 5,000 | | | |
| 105 | K | 76669231R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 2,000 | 111,62 | 223,24 |
| PP | | | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | | | | |
| VV | | | m.č. 03 a 04 | | | | |
| VV | | | 1,0+1,0 | 2,000 | | | |
| 106 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 58,72 | 58,72 |
| PP | | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695213 | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | úprava 03 | | | | |
| VV | | | 800/1970mm | | | | |
| VV | | | 1,0 | 1,000 | | | |
| 107 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 53,87 | 53,87 |
| PP | | | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 108 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, políček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 897,10 | 897,10 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, políček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 109 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2150mm, spodní část v 850mm, horní skřínky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,150 | 8 522,88 | 18 324,19 |
| | PP | | dodávka kuchyňské linky dl. 2150mm, spodní část v 850mm, horní skřínky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 2,15 | | 2,150 | | |
| 110 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 107,73 | 107,73 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811141 | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 111 | M | 54112300R | sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 3 033,00 | 3 033,00 |
| | PP | | sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 112 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 93,17 | 93,17 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811144 | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 113 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 067,62 | 1 067,62 |
| | PP | | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 114 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 193,63 | 193,63 |
| | PP | | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812840 | | | | |
| | VV | | úprava T1 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 115 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 93,66 | 93,66 |
| | PP | | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821 | | | | |
| | VV | | úprava T2 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 116 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,53 | 800,71 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203 | | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 7 981,29 |
| 117 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 19,604 | 313,49 | 6 145,66 |
| | PP | | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767151810 | | | | |
| | VV | | příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací | | | | |
| | VV | | plocha dveří neodečítána | | | | |
| | VV | | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,15+2,15+1,6+1,6-0,8+0,84) | | 19,604 | | |
| | VV | | Součet | | 19,604 | | |
| 118 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 3,030 | 103,85 | 314,67 |
| | PP | | Demontáž podhledů kazet | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581801 | | | | |
| | VV | | úprava H1 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 3,030 | | |
| 119 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 3,030 | 22,61 | 68,51 |
| | PP | | Demontáž podhledů roštů | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767582800 | | | | |
| | VV | | úprava H1 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| | VV | | Součet | | 3,030 | | |
| 120 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 134,91 | 134,91 |
| | PP | | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767641800 | | | | |
| | VV | | úprava D1 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 121 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,88 | 1 317,54 |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203 | | | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 9 424,42 |
| 122 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 2,800 | 7,28 | 20,38 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 123 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2,800 | 27,27 | 76,36 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 124 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 2,800 | 175,67 | 491,88 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151022 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 125 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 0,800 | 21,98 | 17,58 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021 | | | | |
| | VV | | pozn. 3 | | | | |
| | VV | | 0,8 | | 0,800 | | |
| 126 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 0,880 | 171,30 | 150,74 |
| | PP | | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | | | | |
| | VV | | pozn. 3 | | | | |
| | VV | | 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | 0,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 0,880 | | |
| 127 | K | 771574375 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2,800 | 309,12 | 865,54 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574375 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 128 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3,360 | 218,38 | 733,76 |
| | PP | | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| | VV | | 2,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství | | 3,360 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 129 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2,800 | 8,54 | 23,91 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 130 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 2,800 | 47,12 | 131,94 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 131 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,112 | 181,50 | 746,33 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| | VV | | sokl | | | | |
| | VV | | 0,2*(2,15*2+1,53*2) | | 1,472 | | |
| | VV | | -0,2*0,8 | | -0,160 | | |
| | VV | | Součet | | 4,112 | | |
| 132 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 5,000 | 94,63 | 473,15 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | |
| 133 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 1,000 | 92,20 | 92,20 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591242 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 134 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou | m | 6,560 | 85,89 | 563,44 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,53*2+2,15*2-0,8 | | 6,560 | | |
| 135 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 3,36 | 5 037,21 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203 | | | | |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 23 241,14 |
| 136 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 24,440 | 14,75 | 360,49 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 137 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 24,440 | 30,57 | 747,13 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111116 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 138 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 24,440 | 147,53 | 3 605,63 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111117 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 139 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 24,440 | 7,28 | 177,92 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 140 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 24,440 | 7,28 | 177,92 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 141 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 24,440 | 37,90 | 926,28 |
| | PP | | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 142 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 24,440 | 175,67 | 4 293,37 |
| | PP | | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 143 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 24,440 | 72,31 | 1 767,26 |
| | PP | | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 144 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 24,440 | 79,10 | 1 933,20 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 145 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 26,884 | 160,14 | 4 305,20 |
| | PP | | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| | VV | | 24,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 26,884 | | |
| 146 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 25,000 | 37,08 | 927,00 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112 | | | | |
| 147 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 25,870 | 7,13 | 184,45 |
| | PP | | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,16*2 | | 6,620 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,75*2+3,75*2 | | 17,000 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,835*2 | | 7,970 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | 0,06*2 | | 0,120 | | |
| | VV | | Součet | | 25,870 | | |
| 148 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 25,870 | 53,87 | 1 393,62 |
| | PP | | Montáž lišt obvodových lepených | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,16*2 | | 6,620 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,75*2+3,75*2 | | 17,000 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,835*2 | | 7,970 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | 0,06*2 | | 0,120 | | |
| | VV | | Součet | | 25,870 | | |
| 149 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 28,457 | 13,68 | 389,29 |
| | PP | | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,16*2 | | 6,620 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,75*2+3,75*2 | | 17,000 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,835*2 | | 7,970 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | 0,06*2 | | 0,120 | | |
| | VV | | Součet | | 25,870 | | |
| | VV | | 25,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 28,457 | | |
| 150 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 25,870 | 20,04 | 518,43 |
| | PP | | Ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,16*2 | | 6,620 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,75*2+3,75*2 | | 17,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+1,835*2 | | 7,970 | | |
| | VV | | -1,32 | | -1,320 | | |
| | VV | | 0,06*2 | | 0,120 | | |
| | VV | | Součet | | 25,870 | | |
| 151 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 24,440 | 19,99 | 488,56 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 152 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 24,440 | 30,86 | 754,22 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991221 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,61 | | 2,610 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 17,81 | | 17,810 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 4,02 | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 24,440 | | |
| 153 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,19 | 291,17 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203 | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 18 648,29 |
| 154 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 18,108 | 27,27 | 493,81 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,005*0,1 | | 0,101 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,108 | | |
| 155 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,600 | 209,16 | 1 171,30 |
| | PP | | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 | | | | |
| | VV | | dle požadavku projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | sprchový kout | | | | |
| | VV | | 2,0*0,9*2 | | 3,600 | | |
| | VV | | umyvadlo | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | dřez | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,600 | | |
| 156 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 15,805 | 21,98 | 347,39 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161021 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 a 04 | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | |
| | VV | | ukončující | | | | |
| | VV | | 1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15-0,8 | | 6,460 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | Součet | | 15,805 | | |
| 157 | M | 28342001 | lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | m | 17,386 | 10,68 | 185,68 |
| | PP | | lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | | | | |
| | VV | | m.č. 02 a 04 | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | |
| | VV | | ukončující | | | | |
| | VV | | 1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15-0,8 | | 6,460 | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | Součet | | 15,805 | | |
| | VV | | 15,805*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 17,386 | | |
| 158 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 18,108 | 318,83 | 5 773,37 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781475111 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,005*0,1 | | 0,101 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,108 | | |
| 159 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 19,919 | 187,80 | 3 740,79 |
| | PP | | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,005*0,1 | | 0,101 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,108 | | |
| | VV | | 18,108*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 19,919 | | |
| 160 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 18,108 | 40,08 | 725,77 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,005*0,1 | | 0,101 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,108 | | |
| 161 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 18,108 | 189,74 | 3 435,81 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477112 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,005*0,1 | | 0,101 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,108 | | |
| 162 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 8,660 | 22,81 | 197,53 |
| | PP | | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115 | | | | |
| | VV | | styk podlaha stěna | | | | |
| | VV | | 1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15-0,8 | | 6,460 | | |
| | VV | | u sprchového koutu | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | umyvadlo | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | Součet | | 8,660 | | |
| 163 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,72 | 2 576,84 |
| | PP | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|--|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203 | | | | | |
| D 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | | 1 374,68 |
| 164 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 3,000 | 141,55 | 424,65 |
| PP | | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | | | | | |
| VV | | úprava 01, 02 a 03 | | | | | |
| VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| 165 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | kus | 2,000 | 201,77 | 403,54 |
| PP | | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | | | | | |
| VV | | dle TZ | | | | | |
| VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| 166 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 14,400 | 3,07 | 44,21 |
| PP | | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601711 | | | | | |
| VV | | vodorovné potrubí | | | | | |
| VV | | 1,0*2*2 | | 4,000 | | | |
| VV | | svíslé potrubí | | | | | |
| VV | | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| VV | | Součet | | 14,400 | | | |
| 167 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 14,400 | 3,14 | 45,22 |
| PP | | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601713 | | | | | |
| VV | | vodorovné potrubí | | | | | |
| VV | | 1,0*2*2 | | 4,000 | | | |
| VV | | svíslé potrubí | | | | | |
| VV | | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| VV | | Součet | | 14,400 | | | |
| 168 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 14,400 | 11,84 | 170,50 |
| PP | | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783615551 | | | | | |
| VV | | vodorovné potrubí | | | | | |
| VV | | 1,0*2*2 | | 4,000 | | | |
| VV | | svíslé potrubí | | | | | |
| VV | | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| VV | | Součet | | 14,400 | | | |
| 169 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 14,400 | 10,19 | 146,74 |
| PP | | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783624551 | | | | | |
| VV | | vodorovné potrubí | | | | | |
| VV | | 1,0*2*2 | | 4,000 | | | |
| VV | | svíslé potrubí | | | | | |
| VV | | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| VV | | Součet | | 14,400 | | | |
| 170 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 14,400 | 9,71 | 139,82 |
| PP | | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783627601 | | | | | |
| VV | | vodorovné potrubí | | | | | |
| VV | | 1,0*2*2 | | 4,000 | | | |
| VV | | svíslé potrubí | | | | | |
| VV | | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| VV | | Součet | | 14,400 | | | |
| D 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | 5 384,98 |
| 171 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 91,007 | 2,72 | 247,54 |
| PP | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | |
| Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | | | | | |
| VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| VV | | stropy | | | | | |
| VV | | 2,61+2,80+17,81+4,02 | | 27,240 | | | |
| VV | | stěny | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15*2)*2,60 | | 17,212 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*0,30 | | 2,178 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 21,528 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 91,007 | | |
| 172 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87,545 | 16,79 | 1 469,88 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 2,61+2,80+17,81+4,02 | | 27,240 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15)*2,60 | | 11,622 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2)*2,60 | | 8,320 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 15,938 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 87,545 | | |
| 173 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 87,545 | 8,44 | 738,88 |
| | PP | | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 2,61+2,80+17,81+4,02 | | 27,240 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (1,16*2+2,15)*2,60 | | 11,622 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,60*2)*2,60 | | 8,320 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,15+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 15,938 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| | VV | | Součet | | 87,545 | | |
| 174 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 15,740 | 10,72 | 168,73 |
| | PP | | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161001 | | | | |
| | VV | | okolo oken a balkonových dveří z interiéru | | | | |
| | VV | | 1,55+2,17+1,55 | | 5,270 | | |
| | VV | | 2,35+0,85+2,35 | | 5,550 | | |
| | VV | | 1,55+1,82+1,55 | | 4,920 | | |
| | VV | | Součet | | 15,740 | | |
| 175 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 91,007 | 8,74 | 795,40 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 2,61+2,80+17,81+4,02 | | 27,240 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | stěny | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | (1,16*2+2,15*2)*2,60 | | 17,212 | | |
| VV | | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | |
| VV | | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*0,30 | | 2,178 | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | |
| VV | | | (4,75*2+3,75*2)*2,60 | | 44,200 | | |
| VV | | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| VV | | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| VV | | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| VV | | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | |
| VV | | | (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 | | 21,528 | | |
| VV | | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| VV | | | -1,32*2,60 | | -3,432 | | |
| VV | | | Součet | | 91,007 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|------|-------|
| 176 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 8,183 | 5,77 | 47,22 |
|-----|---|-----------|---|----|-------|------|-------|

PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191001

VV oken a balkonových dveří z interiéru

VV 2,17*1,55 3,364

VV 0,85*2,35 1,998

VV 1,82*1,55 2,821

VV Součet 8,183

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|-------|
| 177 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 27,240 | 1,45 | 39,50 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|-------|

PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007

VV dle tabulky místností

VV 2,61+2,80+17,81+4,02 27,240

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|
| 178 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,978 | 35,91 | 178,76 |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

VV dle tabulky místností

VV stropy 2,80 2,800

VV stěny

VV m.č. 02

VV (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*0,3 2,178

VV Součet 4,978

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 179 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 86,029 | 19,75 | 1 699,07 |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101

VV dle tabulky místností

VV stropy 2,61+17,81+4,02 24,440

VV stěny

VV m.č. 01

VV (1,16*2+2,15*2)*2,60 17,212

VV -0,8*1,97*3 -4,728

VV m.č. 03

VV (4,75*2+3,75*2)*2,60 44,200

VV -2,17*1,55 -3,364

VV -0,85*2,35 -1,998

VV -1,32*2,60 -3,432

VV -0,8*1,97 -1,576

VV m.č. 04

VV (2,15*2+0,06*2+1,93*2)*2,60 21,528

VV -1,82*1,55 -2,821

VV -1,32*2,60 -3,432

VV Součet 86,029

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 376,45

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 396,89

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 180 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 465,63 | 465,63 |
|-----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|

PP Stavební průzkum bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/01150300R

VV v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části

VV (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | (např. kotvení instalací po odkrytí stáv. instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) | | | | |
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně novy nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) | | | | |
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány | | | | |
| | VV | | (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křidel dveří) | | | | |
| | VV | | (např. před odstraněním zárubně vchod. bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) | | | | |
| | VV | | (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) | | | | |
| | VV | | (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 181 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 465,63 | 465,63 |
| | PP | | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 182 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 465,63 | 465,63 |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/01325400R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN2 | Příprava staveniště | | | | 698,44 |
| 183 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 698,44 | 698,44 |
| | PP | | Odstranění materiálů a konstrukcí | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/02300200R | | | | |
| | VV | | vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek | | | | |
| | VV | | dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny na zdech, skříňky, zrcadla, rozšířené parapety, Al tyče a závěsy apod. | | | | |
| | VV | | v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě včetně odvozu a likvidace na řízené skládce | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 465,63 |
| 184 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 465,63 | 465,63 |
| | PP | | Zařízení staveniště | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/03000100R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 1 148,55 |
| 185 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 465,63 | 465,63 |
| | PP | | Plán BOZP na staveništi | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/04250300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 186 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 682,92 | 682,92 |
| | PP | | Kompletační činnost | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/04520300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 666,78 |
| 187 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 512,19 | 512,19 |
| | PP | | Pojištění díla po dobu realizace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 188 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 154,59 | 154,59 |
| | PP | | Náklady na bankovní záruky | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 478,66 |
| 189 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 478,66 | 478,66 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 521,50 |
| 190 | K | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 521,50 | 521,50 |
| | PP | | Ostatní náklady bez rozlišení | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/09100300R | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.24, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 865,45

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 69 865,45 | 15,00% | 10 479,82 |

Cena s DPH

v CZK

80 345,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.24, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 865,45

PSV - Práce a dodávky PSV

69 865,45

| | |
|--|-----------|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 8 849,45 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 12 515,80 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 38 530,20 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 9 970,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.24, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

69 865,45

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--|--------|-----------|--------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 69 865,45 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 8 849,45 |
| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | m | 5,000 | 13,00 | 65,00 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803 | | | | |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,90 | 17,45 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171808 | | | | |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 277,00 | 277,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171913 | | | | |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 443,00 | 443,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915 | | | | |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 8,000 | 509,00 | 4 072,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | | | | |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | m | 0,500 | 768,00 | 384,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045 | | | | |
| 7 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 831,00 | 831,00 |
| | PP | | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226521 | | | | |
| 8 | K | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,84 | 2 760,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203 | | | | |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 12 515,80 |
| 9 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 6,000 | 21,80 | 130,80 |
| | PP | | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170801 | | | | |
| 10 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 13,000 | 359,00 | 4 667,00 |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022 | | | | |
| 11 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 374,00 | 374,00 |
| | PP | | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179191 | | | | |
| 12 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 8,000 | 83,50 | 668,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181223 | | | | |
| 13 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13,000 | 76,10 | 989,30 |
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 | | | | |
| 14 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 8,000 | 30,20 | 241,60 |
| | PP | | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181812 | | | | |
| 15 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 227,00 | 1 816,00 |
| | PP | | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401 | | | | |
| 16 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 |
| | PP | | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231072 | | | | |
| 17 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 13,000 | 60,30 | 783,90 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 | | | | |
| 18 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 13,000 | 48,40 | 629,20 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 | | | | |
| 19 | K | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,12 | 1 680,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203 | | | | |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 38 530,20 |
| 20 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| | PP | | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811 | | | | |
| 21 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 6 340,00 | 6 340,00 |
| | PP | | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112171 | | | | |
| 22 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 152,00 | 152,00 |
| | PP | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821 | | | | |
| 23 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 |
| | PP | | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211601 | | | | |
| 24 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 169,00 | 169,00 |
| | PP | | Demontáž van ocelových volně stojících Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725220842 | | | | |
| 25 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 010,00 | 6 010,00 |
| | PP | | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241141 | | | | |
| 26 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| | PP | | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725244812 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 195,00 | 195,00 |
| | | | PP Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725310823 | | | | |
| 28 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| | | | PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121 | | | | |
| 29 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 47,90 | 143,70 |
| | | | PP Demontáž výtokových ventilů nástěnných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725810811 | | | | |
| 30 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 |
| | | | PP Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111 | | | | |
| 31 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 |
| | | | PP Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112 | | | | |
| 32 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 91,10 | 182,20 |
| | | | PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801 | | | | |
| 33 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| | | | PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325 | | | | |
| 34 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| | | | PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611 | | | | |
| 35 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 896,30 | 1 896,30 |
| | | | PP Baterie sprchové nástěnné pákové Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725841311 | | | | |
| 36 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,00 | 48,00 |
| | | | PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811 | | | | |
| 37 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| | | | PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203 | | | | |
| | D | 726 | Zdravotnicka - předstěnové instalace | | | | 9 970,00 |
| 38 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| | | | PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001 | | | | |
| 39 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | | | PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131031 | | | | |
| 40 | K | 998726213 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| | | | PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.24, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 677,45

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 44 677,45 | 15,00% | 6 701,62 |

Cena s DPH

v CZK

51 379,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.24, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 677,45

PSV - Práce a dodávky PSV

44 677,45

741 - Elektroinstalace - silnoproud

44 677,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.24, Sedláčkova č.p. 446, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

44 677,45

D PSV Práce a dodávky PSV 44 677,45

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 44 677,45

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 741001R | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,000 | 44 677,45 | 44 677,45 |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|

PP Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Montáž - materiál | | |
| Montáž - práce | | |
| Mezisosčet 1 | | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | |
| Mezisosčet 2 | | |
| Základní náklady celkem | | |
| | | |
| Náklady celkem | | |
| | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | | |
| Demontáže | | |
| Rozvaděč RB | | |
| El.rozvody | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| Elektromontáže |
| Demontáže |
| <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> |
| do 20 kg |
| <i>SVÍTIDLO</i> |
| stropní, nástěnné žárovkové |
| <i>SPÍNAČE</i> |
| 1-pól.vyp.(1) |
| sériov.přep.(5) |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) |
| střídav.přep.(6) |
| <i>ZÁSUVKA 230V</i> |
| 2p+PE |
| 2x2p+z,dvojitá |
| <i>ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ</i> |
| zásuvka anténní (TV+R) |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i> |
| Demontaz stavajících rozvodů, krabic,... |
| Demontáže - celkem |
| Rozvaděč RB |
| <i>Nástěnné provedení, průhledná dvířka</i> |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm |
| <i>SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i> |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy</i> |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i> |
| <i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i> |
| <i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i> |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| Rozvaděč RB - celkem |
| El.rozvody |
| <i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i> |
| CY4 Žlutozelený, pevně |
| CY10 Žlutozelený, pevně |
| <i>ZEMNÍČÍ SVORKA</i> |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD17x17 hranatá |
| LHD25x20 hranatá |
| LHD40x40 hranatá |
| <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i> |
| KU68/7L11 73x35 |
| <i>KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE</i> |
| KU68LD/2 73x45 |
| <i>LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE</i> |

| |
|---|
| LK80x28T univerzální |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku |
| NRT distan.rám. 12mm |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 224-101 svorka lustrová |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |
| CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE |
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH |
| do 2,5 mm ² |
| do 16 mm ² |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| řazení 1, 230V/10A |
| řazení 5, 230V/10A |
| řazení 6, 230V/10A |
| řazení 7, 230V/10A |
| řazení 1/0ss, 230V/10A |
| ZÁSUVKA 230V/16A |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| - domovní - jednoduchá |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |
| 2-rámeček |
| 3-rámeček |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 |
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |
| Napojení na stavající zařízení |
| KOORDINACE POSTUPU PRACI |
| S ostatními profesemi |
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK |
| DLE CSN 331500 |
| Revizní technik |
| El.rozvody - celkem |

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| ks | 4,00 | 27,60 | 110,40 | 58,00 | 232,00 | 85,60 | 342,40 |
| ks | 6,00 | 29,63 | 177,78 | 58,00 | 348,00 | 87,63 | 525,78 |
| ks | 1,00 | 31,41 | 31,41 | 58,00 | 58,00 | 89,41 | 89,41 |
| ks | 6,00 | 39,79 | 238,74 | 58,00 | 348,00 | 97,79 | 586,74 |
| | | | | | | | |
| ks | 50,00 | 5,52 | 276,00 | 7,25 | 362,50 | 12,77 | 638,50 |
| ks | 7,00 | 4,95 | 34,65 | 14,50 | 101,50 | 19,45 | 136,15 |
| | | | | | | | |
| m | 4,00 | 14,36 | 57,44 | 13,80 | 55,20 | 28,16 | 112,64 |
| m | 9,00 | 18,06 | 162,54 | 13,80 | 124,20 | 31,86 | 286,74 |
| | | | | | | | |
| m | 65,00 | 18,06 | 1 173,90 | 14,20 | 923,00 | 32,26 | 2 096,90 |
| m | 121,00 | 29,90 | 3 617,90 | 14,20 | 1 718,20 | 44,10 | 5 336,10 |
| m | 8,00 | 29,90 | 239,20 | 14,20 | 113,60 | 44,10 | 352,80 |
| | | | | | | | |
| ks | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 761,25 | 36,25 | 761,25 |
| ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 290,00 | 72,50 | 290,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 167,90 | 167,90 | 87,00 | 87,00 | 254,90 | 254,90 |
| ks | 3,00 | 204,70 | 614,10 | 94,25 | 282,75 | 298,95 | 896,85 |
| ks | 0,00 | 167,90 | 0,00 | 94,25 | 0,00 | 262,15 | 0,00 |
| ks | 0,00 | 221,95 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 337,95 | 0,00 |
| ks | 2,00 | 171,35 | 342,70 | 94,25 | 188,50 | 265,60 | 531,20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 6,00 | 126,80 | 760,80 | 75,60 | 453,60 | 202,40 | 1 214,40 |
| ks | 8,00 | 146,30 | 1 170,40 | 75,60 | 604,80 | 221,90 | 1 775,20 |
| | | | | | | | |
| ks | 0,00 | 43,70 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 58,20 | 0,00 |
| ks | 1,00 | 68,00 | 68,00 | 14,50 | 14,50 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 63,25 | 63,25 | 29,00 | 29,00 | 92,25 | 92,25 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 190,90 | 190,90 | 82,30 | 82,30 | 273,20 | 273,20 |
| | | | | | | | |
| ks | 3,00 | 560,30 | 1 680,90 | 90,00 | 270,00 | 650,30 | 1 950,90 |
| ks | 2,00 | 756,30 | 1 512,60 | 90,00 | 180,00 | 846,30 | 1 692,60 |
| ks | 1,00 | 451,20 | 451,20 | 90,00 | 90,00 | 541,20 | 541,20 |
| ks | 1,00 | 483,20 | 483,20 | 90,00 | 90,00 | 573,20 | 573,20 |
| | | | | | | | |
| hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 800,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 2 200,00 | 220,00 | 2 200,00 |
| | | | 17 021,15 | | 16 404,60 | | 33 425,75 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 23 205,15 | | | 21 472,30 | | 44 677,45 |
| | | | | | | | | |

| Název | Hodnota |
|---------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | D.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| Akce | PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.24, |
| Projekt | SEDLÁČKOVA Č.P. 446, PARDUBICE |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 |
| Z. č. | MIVA2022-01-311 |
| A. č. | 1081/4/22 |
| Smlouva | |
| Vypracoval | |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH |
| | |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022067

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.10, Sedláčkova č.p. 447, Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

Cena bez DPH **387 788,61**

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 15,00% | 387 788,61 | 58 168,29 |

Cena s DPH **445 956,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022067

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.10, Sedláčkova č.p. 447, Pardubice

Místo: **Pardubice**

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 387 788,61 | 445 956,90 |
| 0001 | Stavební část | 261 744,84 | 301 006,57 |
| 0002 | Zdravotechnika | 69 825,15 | 80 298,92 |
| 0003 | Elektroinstalace | 56 218,62 | 64 651,41 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.10, Sedláčkova č.p. 447, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

261 744,84

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 261 744,84 | 15,00% | 39 261,73 |

Cena s DPH

v CZK

301 006,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.10, Sedláčkova č.p. 447, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | 261 744,84 |
|---|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 87 484,55 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 52 805,81 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 21 015,97 |
| 997 - Přesun sutě | | 11 869,94 |
| 998 - Přesun hmot | | 1 792,83 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 168 790,29 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | 2 694,34 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | 984,55 |
| 751 - Vzduchotechnika | | 6 212,69 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | 31 780,45 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | 41 494,59 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | 7 976,13 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | | 9 924,69 |
| 776 - Podlahy povlakové | | 38 083,81 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | | 18 807,03 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | 2 059,68 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | 8 772,33 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 5 470,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | 1 421,19 |
| VRN2 - Příprava staveniště | | 710,60 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | 473,73 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | | 1 168,53 |
| VRN5 - Finanční náklady | | 678,38 |
| VRN7 - Provozní vlivy | | 486,99 |
| VRN9 - Ostatní náklady | | 530,58 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.10, Sedláčkova č.p. 447, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

261 744,84

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 87 484,55 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 52 805,81 |
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 41,640 | 42,71 | 1 778,44 |
| | PP | | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,91+3,03+22,04+10,34+1,32 | | 41,640 | | |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 0,834 | 256,74 | 214,12 |
| | PP | | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611135101 | | | | |
| | VV | | po příčkách montovaných | | | | |
| | VV | | 0,1*(2,15+1,6+1,6+2,15+0,84) | | 0,834 | | |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 41,640 | 100,23 | 4 173,58 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,91+3,03+22,04+10,34+1,32 | | 41,640 | | |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,834 | 696,16 | 580,60 |
| | PP | | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315121 | | | | |
| | VV | | po příčkách montovaných | | | | |
| | VV | | 0,1*(2,15+1,6+1,6+2,15+0,84) | | 0,834 | | |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 41,640 | 191,07 | 7 956,15 |
| | PP | | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611345413 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,91+3,03+22,04+10,34+1,32 | | 41,640 | | |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 101,147 | 33,82 | 3 420,79 |
| | PP | | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121 | | | | |
| | VV | | m.č. 01,02,03 | | | | |
| | VV | | (1,50+4,75+2,15+0,06+3,75+4,75+3,75+2,15+1,50)*2,54 | | 61,874 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,8*1,7*3 | | -4,080 | | |
| | VV | | (3,43+0,06+3,43)*2,54 | | 17,577 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (4,40+2,35+4,40+2,35)*2,54 | | 34,290 | | |
| | VV | | -2,42*1,55 | | -3,751 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (1,50+0,85+1,50+0,85)*2,54 | | 11,938 | | |
| | VV | | -0,92*1,55 | | -1,426 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | Součet | | 101,147 | | |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,270 | 222,18 | 282,17 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 | | | | |
| | VV | | po vybouraných příčkách zděných a montovaných | | | | |
| | VV | | 2,54*0,1*5 | | 1,270 | | |
| | VV | | Součet | | 1,270 | | |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 101,147 | 79,00 | 7 990,61 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | | | | |
| | VV | | m.č. 01,02,03 | | | | |
| | VV | | (1,50+4,75+2,15+0,06+3,75+4,75+3,75+2,15+1,50)*2,54 | | 61,874 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,8*1,7*3 | | -4,080 | | |
| | VV | | (3,43+0,06+3,43)*2,54 | | 17,577 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (4,40+2,35+4,40+2,35)*2,54 | | 34,290 | | |
| | VV | | -2,42*1,55 | | -3,751 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (1,50+0,85+1,50+0,85)*2,54 | | 11,938 | | |
| | VV | | -0,92*1,55 | | -1,426 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | Součet | | 101,147 | | |
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,270 | 582,60 | 739,90 |
| | PP | | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315121 | | | | |
| | VV | | po vybouraných příčkách zděných a montovaných | | | | |
| | VV | | 2,54*0,1*5 | | 1,270 | | |
| | VV | | Součet | | 1,270 | | |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 2,295 | 466,57 | 1 070,78 |
| | PP | | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315302 | | | | |
| | VV | | začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně | | | | |
| | VV | | (0,1+0,25+0,1)*(2,1+0,9+2,1) | | 2,295 | | |
| | VV | | Součet | | 2,295 | | |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 101,147 | 161,45 | 16 330,18 |
| | PP | | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612345413 | | | | |
| | VV | | m.č. 01,02,03 | | | | |
| | VV | | (1,50+4,75+2,15+0,06+3,75+4,75+3,75+2,15+1,50)*2,54 | | 61,874 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,8*1,7*3 | | -4,080 | | |
| | VV | | (3,43+0,06+3,43)*2,54 | | 17,577 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (4,40+2,35+4,40+2,35)*2,54 | | 34,290 | | |
| | VV | | -2,42*1,55 | | -3,751 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (1,50+0,85+1,50+0,85)*2,54 | | 11,938 | | |
| | VV | | -0,92*1,55 | | -1,426 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | Součet | | 101,147 | | |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 99,73 | 1 017,25 |
| | PP | | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001 | | | | |
| | VV | | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod.dveře) | | | | |
| | VV | | (2,1+0,9+2,1)*2 | | 10,200 | | |
| | VV | | Součet | | 10,200 | | |
| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 26,659 | 35,50 | 946,39 |
| | PP | | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629995101 | | | | |
| | VV | | očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie | | | | |
| | VV | | strop+podlaha | | | | |
| | VV | | 5,96*1,13*2 | | 13,470 | | |
| | VV | | stěny | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 2,6*(1,13+5,96+1,13) | | 21,372 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | Součet | | 26,659 | | |
| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | m2 | 41,640 | 43,87 | 1 826,75 |
| | PP | | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,91+3,03+22,04+10,34+1,32 | | 41,640 | | |
| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 295,83 | 2 295,83 |
| | PP | | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111 | | | | |
| | VV | | úprava 04 | | | | |
| | VV | | zárubeň vchodových dveří do bytu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 16 | M | 55331437 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 2 182,27 | 2 182,27 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: □ | | | | |
| | VV | | DZUP | | | | |
| | VV | | úprava 04 | | | | |
| | VV | | zárubeň vchodových dveří do bytu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 21 015,97 |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 44,720 | 30,41 | 1 359,94 |
| | PP | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,66*2+2,15*2)*0,8 | | 7,696 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53*2+2,15*2)*0,8 | | 5,888 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (5,96*2+4,75*2)*0,8 | | 17,136 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (4,40*2+2,35*2)*0,8 | | 10,800 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,5*0,8 | | 1,200 | | |
| | VV | | před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce | | | | |
| | VV | | 2,0*1,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 44,720 | | |
| 18 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 273,18 | 273,18 |
| | PP | | Kompletní kce - dmtž spižní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | | | | |
| | VV | | pozn.5 - větrací průduch u spižní skříně | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 49,720 | 64,18 | 3 191,03 |
| | PP | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,91+3,03+22,04+10,34+1,32+8,08 | | 49,720 | | |
| 20 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 41,640 | 2,07 | 86,19 |
| | PP | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902121 | | | | |
| | VV | | hrubý úklid po bouracích pracech | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,91+3,03+22,04+10,34+1,32 | | 41,640 | | |
| 21 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 8,080 | 4,09 | 33,05 |
| | PP | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902131 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | lodžie | | | | |
| | VV | | 8,08 | | 8,080 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,890 | 178,73 | 337,80 |
| | PP | | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | | | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | |
| | VV | | 0,9*2,1 | | 1,890 | | |
| | VV | | Součet | | 1,890 | | |
| 23 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 295,74 | 295,74 |
| | PP | | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976086211 | | | | |
| | VV | | vybourání podezdívky vany (plechové vaničky) zděné nebo montované | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 24 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 765,28 | 3 902,93 |
| | PP | | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211121 | | | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | |
| | VV | | 0,9+2,1*2 | | 5,100 | | |
| 25 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 41,640 | 32,34 | 1 346,64 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011161 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,91+3,03+22,04+10,34+1,32 | | 41,640 | | |
| 26 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 101,147 | 24,74 | 2 502,38 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161 | | | | |
| | VV | | m.č. 01,02,03 | | | | |
| | VV | | (1,50+4,75+2,15+0,06+3,75+4,75+3,75+2,15+1,50)*2,54 | | 61,874 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,8*1,7*3 | | -4,080 | | |
| | VV | | (3,43+0,06+3,43)*2,54 | | 17,577 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (4,40+2,35+4,40+2,35)*2,54 | | 34,290 | | |
| | VV | | -2,42*1,55 | | -3,751 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (1,50+0,85+1,50+0,85)*2,54 | | 11,938 | | |
| | VV | | -0,92*1,55 | | -1,426 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | Součet | | 101,147 | | |
| 27 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 1,125 | 91,34 | 102,76 |
| | PP | | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978059511 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 - kuchyň | | | | |
| | VV | | 0,75*1,5 | | 1,125 | | |
| 28 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | sou | 1,000 | 2 526,56 | 2 526,56 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | | | | |
| 29 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | sou | 1,000 | 789,55 | 789,55 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | | | | |
| 30 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 942,09 | 942,09 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | | | | |
| 31 | K | 97899013R | Demontáž a likvidace kombinovaného kuchyňského sporáku | kpl | 1,000 | 521,10 | 521,10 |
| | PP | | Demontáž a likvidace kombinovaného kuchyňského sporáku | | | | |
| | VV | | úprava KS | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 32 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 3,030 | 587,54 | 1 780,25 |
| | PP | | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311311 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| 33 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 3,030 | 142,69 | 432,35 |
| | PP | | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312131 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| 34 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 3,030 | 195,52 | 592,43 |
| | PP | | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 11 869,94 |
| 35 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 5,435 | 1 194,82 | 6 493,85 |
| | PP | | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157 | | | | |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5,435 | 141,21 | 767,48 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | | | | |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 81,525 | 6,17 | 503,01 |
| | PP | | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | | | | |
| | VV | | 5,435*15 "Přepočtené koeficientem množství | | 81,525 | | |
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 5,435 | 755,40 | 4 105,60 |
| | PP | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 792,83 |
| 39 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 3,001 | 597,41 | 1 792,83 |
| | PP | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003 | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 168 790,29 |
| | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 2 694,34 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 40 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 3,000 | 308,11 | 924,33 |
| | PP | | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | |
| 41 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,18 | 1 770,01 |
| | PP | | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735203 | | | | |
| | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 984,55 |
| 42 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 134,79 | 134,79 |
| | PP | | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310006 | | | | |
| | VV | | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 43 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 67,15 | 67,15 |
| | PP | | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310806 | | | | |
| | VV | | dočasně odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 44 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 182,73 | 182,73 |
| | PP | | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 45 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,40 | 599,88 |
| | PP | | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998742203 | | | | |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 6 212,69 |
| 46 | K | 751398031 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 | kus | 2,000 | 122,94 | 245,88 |
| | PP | | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398031 | | | | |
| | VV | | pozn. 2 a 6 | | | | |
| | VV | | větrací mřížka WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 1,0+1,0 | | 2,000 | | |
| 47 | M | 562456111R | <i>mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x120mm</i> | kus | 1,000 | 59,25 | 59,25 |
| | PP | | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x120mm | | | | |
| | VV | | pozn. 2 | | | | |
| | VV | | větrací mřížka WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 48 | M | 562456112R | <i>mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 100x170mm</i> | kus | 1,000 | 91,34 | 91,34 |
| | PP | | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 100x170mm | | | | |
| | VV | | pozn. 6 | | | | |
| | VV | | větrací mřížka WC a koupelny | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 49 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 52,83 | 105,66 |
| | PP | | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398822 | | | | |
| | VV | | pozn. 1 - větrací mřížka 150x120mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | pozn. 3 - větrací mřížka 100x170mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 50 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 2,200 | 81,46 | 179,21 |
| | PP | | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|-------------------------|--------------|-------------------|
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511002 prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0*0,6 dopojení odtahu digestoře 1,0*1,0 Součet | | 1,200 1,000 2,200 | | |
| 51 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 2,200 | 223,16 | 490,95 |
| | | | PP VV VV VV VV VV VV | | | | |
| | | | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0*0,6 dopojení odtahu digestoře 1,0*1,0 Součet | | 1,200 1,000 2,200 | | |
| 52 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 1 544,36 | 4 633,08 |
| | | | PP VV VV VV VV VV VV | | | | |
| | | | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0 dopojení odtahu digestoře 1,0 Součet | | 2,000 1,000 3,000 | | |
| 53 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,27 | 407,32 |
| | | | PP Online PSC | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751202 D 763 | | | | 31 780,45 |
| 54 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 533,42 | 533,42 |
| | | | PP VV VV | | | | |
| | | | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu viz PD výkresová a textová část TZ 1,0 | | 1,000 | | |
| 55 | K | 76300011R | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky 100mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení | m | 1,065 | 1 895,91 | 2 019,14 |
| | | | PP VV VV VV | | | | |
| | | | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky 100mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení pozn. 7 m.č. 02 1,065 | | 1,065 | | |
| 56 | K | 763111441 | Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | m2 | 5,461 | 770,21 | 4 206,12 |
| | | | PP Online PSC VV VV | | | | |
| | | | Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111441 SDK příčka mezi m.č. 01 a 02 2,15*2,54 | | 5,461 | | |
| 57 | K | 763111444 | Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 5,461 | 804,78 | 4 394,90 |
| | | | PP Online PSC VV VV | | | | |
| | | | Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111444 SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 2,15*2,54 Součet | | 5,461 5,461 | | |
| 58 | K | 763111711 | Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek dilatace | m | 14,460 | 200,45 | 2 898,51 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111711 | | | | |
| | VV | | dilatace příčky | | | | |
| | VV | | 2,54*4 | | 10,160 | | |
| | VV | | dilatace příček | | | | |
| | VV | | 2,15*2 | | 4,300 | | |
| | VV | | Součet | | 14,460 | | |
| 59 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 4,300 | 198,97 | 855,57 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111712 | | | | |
| | VV | | dilatace příček | | | | |
| | VV | | 2,15*2 | | 4,300 | | |
| | VV | | Součet | | 4,300 | | |
| 60 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 2,540 | 132,32 | 336,09 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111714 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 - šachtová stěna | | | | |
| | VV | | 2,54 | | 2,540 | | |
| | VV | | Součet | | 2,540 | | |
| 61 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 10,922 | 34,86 | 380,74 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717 | | | | |
| | VV | | 2,54*(2,15*2) | | 10,922 | | |
| 62 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 4,300 | 56,28 | 242,00 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718 | | | | |
| | VV | | 2,15*2 | | 4,300 | | |
| 63 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 13,085 | 22,17 | 290,09 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111723 | | | | |
| | VV | | 2,54 | | 2,540 | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97)*2 | | 9,480 | | |
| | VV | | 1,065 | | 1,065 | | |
| | VV | | Součet | | 13,085 | | |
| 64 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 13,232 | 17,43 | 230,63 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111741 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,54*2,15*2 | | 10,922 | | |
| | VV | | 2,54*1,53 | | 3,886 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 13,232 | | |
| 65 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 14,555 | 32,04 | 466,34 |
| | PP | | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,54*2,15*2 | | 10,922 | | |
| | VV | | 2,54*1,53 | | 3,886 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | Součet | | 13,232 | | |
| | VV | | 13,232*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 14,555 | | |
| 66 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 10,922 | 39,55 | 431,97 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111751 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 2,54*2,15 | | 5,461 | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | 2,54*2,15 | | 5,461 | | |
| | VV | | Součet | | 10,922 | | |
| 67 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 5,461 | 240,45 | 1 313,10 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111763 | | | | |
| | VV | | zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem | | | | |
| | VV | | 2,54*2,15 | | 5,461 | | |
| | VV | | Součet | | 5,461 | | |
| 68 | K | 763121466 | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 3,886 | 582,60 | 2 263,98 |
| | PP | | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121466 | | | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 02 (u stávající příčky) | | | | |
| | VV | | 1,53*2,54 | | 3,886 | | |
| 69 | K | 763121711 | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 9,080 | 119,98 | 1 089,42 |
| | PP | | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121711 | | | | |
| | VV | | 2,54*2 | | 5,080 | | |
| | VV | | 0,39+0,075+0,94+1,53+1,065 | | 4,000 | | |
| | VV | | Součet | | 9,080 | | |
| 70 | K | 763121714 | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 7,988 | 17,43 | 139,23 |
| | PP | | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714 | | | | |
| | VV | | 2,54*(0,39+0,075+0,94) | | 3,569 | | |
| | VV | | 2,54*1,53 | | 3,886 | | |
| | VV | | (0,4+0,1)*1,065 | | 0,533 | | |
| | VV | | Součet | | 7,988 | | |
| 71 | K | 763121715 | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 2,935 | 28,14 | 82,59 |
| | PP | | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715 | | | | |
| | VV | | 0,39+0,075+0,94 | | 1,405 | | |
| | VV | | 1,53 | | 1,530 | | |
| | VV | | Součet | | 2,935 | | |
| 72 | K | 763121751 | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 7,201 | 26,37 | 189,89 |
| | PP | | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751 | | | | |
| | VV | | SDK šachtová m.č. 02 (WC) | | | | |
| | VV | | 2,54*0,84 | | 2,134 | | |
| | VV | | SDK šachtová m.č. 02 (sprcha) | | | | |
| | VV | | 2,54*(0,39+0,075) | | 1,181 | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 02 (u stávající příčky) | | | | |
| | VV | | 2,54*1,53 | | 3,886 | | |
| | VV | | Součet | | 7,201 | | |
| 73 | K | 763122421 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,134 | 472,50 | 1 008,32 |
| | PP | | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122421 | | | | |
| | VV | | SDK šachtová m.č. 02 (WC) | | | | |
| | VV | | 0,84*2,54 | | 2,134 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 74 | K | 763122423 | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 1,181 | 513,48 | 606,42 |
| | PP | | Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763122423 | | | | |
| | VV | | SDK šachtová m.č. 02 (sprcha) | | 1,181 | | |
| | VV | | (0,39+0,075)*2,54 | | | | |
| 75 | K | 763131571 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15 | m2 | 2,800 | 481,88 | 1 349,26 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131571 | | | | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 02 | | 2,800 | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,80 | | | | |
| 76 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,800 | 19,55 | 54,74 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 | | | | |
| | VV | | pozn. 4 | | 2,800 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,80 | | | | |
| 77 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 2,800 | 23,75 | 66,50 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751 | | | | |
| | VV | | pozn. 4 | | 2,800 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,80 | | | | |
| 78 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 3,080 | 32,04 | 98,68 |
| | PP | | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | | | | |
| | VV | | pozn. 4 | | 2,800 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 2,80 | | | | |
| | VV | | 2,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 3,080 | | |
| 79 | K | 763172325 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 231,56 | 231,56 |
| | PP | | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172325 | | | | |
| | VV | | pozn.1 | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 80 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 508,54 | 508,54 |
| | PP | | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | | | | |
| | VV | | pozn.1 | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 81 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo | kus | 1,000 | 513,48 | 513,48 |
| | PP | | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173111 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 82 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 617,16 | 617,16 |
| | PP | | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 83 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 27,40 | 164,40 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|------|-----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173133 | | | | |
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | |
| | VV | | 4,0+2,0 | | 6,000 | | |
| 84 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 309,07 | 1 854,42 |
| | PP | | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | | | | |
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | |
| | VV | | 4,0+2,0 | | 6,000 | | |
| 85 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 1,000 | 323,89 | 323,89 |
| | PP | | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 86 | M | 55331522 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 819,59 | 819,59 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: □ | | | | |
| | VV | | S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 87 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,80 | 1 199,76 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763403 | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 41 494,59 |
| 88 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 4,000 | 387,08 | 1 548,32 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | úprava 02 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 600/170mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| 89 | M | 61162024 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 367,62 | 1 367,62 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 600/170mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 90 | M | 61162026 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 382,44 | 1 382,44 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 91 | M | 61162032 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 2,000 | 1 787,29 | 3 574,58 |
| | PP | | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | úprava 02 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 92 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 656,66 | 656,66 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava 04 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 93 | M | 61162098 | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3 061,11 | 3 061,11 |
| | PP | | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | úprava 04 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 94 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 53,82 | 53,82 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660713 | | | | |
| 95 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 236,99 | 236,99 |
| | PP | | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | | | | |
| 96 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 4,000 | 88,38 | 353,52 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729 | | | | |
| 97 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 4,000 | 406,34 | 1 625,36 |
| | PP | | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | | | | |
| 98 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 80,48 | 80,48 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660731 | | | | |
| 99 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 1 026,95 | 1 026,95 |
| | PP | | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | | | | |
| 100 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 98,75 | 98,75 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660733 | | | | |
| 101 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 162,44 | 162,44 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660739 | | | | |
| 102 | M | 54915552 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 187,12 | 187,12 |
| | PP | | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | | | | |
| 103 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 22,81 | 22,81 |
| | PP | | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766662811 | | | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 104 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 5,000 | 15,70 | 78,50 |
| | PP | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914 | | | | |
| | VV | | pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schrnovacích dveří a jejich pojezdu) | | | | |
| | VV | | úprava D1 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | úprava D2 | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 105 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 5,000 | 78,01 | 390,05 |
| | PP | | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691932 | | | | |
| | VV | | stávající plastové balkonové dveře a okno | | 5,000 | | |
| | VV | | 4,0+1,0 | | | | |
| 106 | K | 76669231R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 3,000 | 113,57 | 340,71 |
| | PP | | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | | | | |
| | VV | | m.č. 03 a 04 | | 3,000 | | |
| | VV | | 2,0+1,0 | | | | |
| 107 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 59,74 | 59,74 |
| | PP | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695213 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | 1,000 | | |
| | VV | | úprava 04 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 108 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 54,80 | 54,80 |
| | PP | | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | 1,000 | | |
| | VV | | úprava 04 | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 109 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 912,73 | 912,73 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | | | | |
| | VV | | m.č. 03 - dle TZ | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 110 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2150mm, spodní část v 850mm, horní skřínky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,150 | 8 669,98 | 18 640,46 |
| | PP | | dodávka kuchyňské linky dl. 2150mm, spodní část v 850mm, horní skřínky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | | | | |
| | VV | | m.č. 03 - dle TZ | | 2,150 | | |
| | VV | | 2,15 | | | | |
| 111 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 109,61 | 109,61 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811141 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 - dle TZ | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 112 | M | 54112300R | sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 3 085,79 | 3 085,79 |
| | PP | | sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | | | | |
| | VV | | m.č. 03 - dle TZ | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 113 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 94,80 | 94,80 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811144 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 - dle TZ | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 114 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 086,20 | 1 086,20 |
| | PP | | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | | | | |
| | VV | | m.č. 03 - dle TZ | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 115 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 197,00 | 197,00 |
| | PP | | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812840 | | | | |
| | VV | | úprava T1 | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 116 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 2,000 | 95,29 | 190,58 |
| | PP | | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | úprava T2 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | úprava T3 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 117 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,54 | 814,65 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203 | | | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 7 976,13 |
| 118 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 19,152 | 318,95 | 6 108,53 |
| | PP | | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767151810 | | | | |
| | VV | | příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací | | | | |
| | VV | | plocha dveří neodečítána | | | | |
| | VV | | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty | | | | |
| | VV | | 2,54*(2,15+2,15+1,6+1,6-0,8+0,84) | | 19,152 | | |
| | VV | | Součet | | 19,152 | | |
| 119 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 3,030 | 105,66 | 320,15 |
| | PP | | Demontáž podhledů kazet | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767581801 | | | | |
| | VV | | úprava H1 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| 120 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 3,030 | 23,01 | 69,72 |
| | PP | | Demontáž podhledů roštů | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767582800 | | | | |
| | VV | | úprava H1 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 3,03 | | 3,030 | | |
| 121 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 137,26 | 137,26 |
| | PP | | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767641800 | | | | |
| | VV | | úprava D1 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 122 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,89 | 1 340,47 |
| | PP | | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767203 | | | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 9 924,69 |
| 123 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 2,800 | 7,41 | 20,75 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 124 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2,800 | 27,75 | 77,70 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 125 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 5,029 | 178,73 | 898,83 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151022 | | | | |
| 126 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 0,800 | 22,37 | 17,90 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021 | | | | |
| | VV | | pozn. 3 | | | | |
| | VV | | 0,8 | | 0,800 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 127 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 0,880 | 174,29 | 153,38 |
| | PP | | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | | | | |
| | VV | | pozn. 3 | | | | |
| | VV | | 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | 0,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 0,880 | | |
| 128 | K | 771574375 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2,800 | 314,50 | 880,60 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574375 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 129 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 3,080 | 222,18 | 684,31 |
| | PP | | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| | VV | | 2,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 3,080 | | |
| 130 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2,800 | 8,69 | 24,33 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 131 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 2,800 | 47,94 | 134,23 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771577122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| 132 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4,112 | 184,65 | 759,28 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| | VV | | sokl | | | | |
| | VV | | 0,2*(2,15*2+1,53*2) | | 1,472 | | |
| | VV | | -0,2*0,8 | | -0,160 | | |
| | VV | | Součet | | 4,112 | | |
| 133 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 5,000 | 96,28 | 481,40 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | |
| 134 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 1,000 | 93,81 | 93,81 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591242 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 135 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou | m | 6,560 | 87,39 | 573,28 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,53*2+2,15*2-0,8 | | 6,560 | | |
| 136 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 3,42 | 5 124,89 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| D | 776 | | Podlahy povlakové | | | | 38 083,81 |
| 137 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 38,410 | 15,01 | 576,53 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,91 | | 4,910 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 21,84 | | 21,840 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 10,34 | | 10,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 38,410 | | |
| 138 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 38,410 | 31,10 | 1 194,55 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111116 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,91 | | 4,910 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 21,84 | | 21,840 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 10,34 | | 10,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 38,410 | | |
| 139 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 38,410 | 150,09 | 5 764,96 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111117 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,91 | | 4,910 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 21,84 | | 21,840 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 10,34 | | 10,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 38,410 | | |
| 140 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 38,410 | 7,41 | 284,62 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | vysátí po zbrúšení | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,91 | | 4,910 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 21,84 | | 21,840 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 10,34 | | 10,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 38,410 | | |
| 141 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 38,410 | 38,56 | 1 481,09 |
| | PP | | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,91 | | 4,910 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 21,84 | | 21,840 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 10,34 | | 10,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 38,410 | | |
| 142 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrku podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 38,410 | 178,73 | 6 865,02 |
| | PP | | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrku podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 4,91 | | 4,910 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 21,84 | | 21,840 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 10,34 | | 10,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 38,410 | | |
| 143 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 41,640 | 73,57 | 3 063,45 |
| | PP | | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,91+3,03+22,04+10,34+1,32 | | 41,640 | | |
| 144 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 38,410 | 7,41 | 284,62 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | vysátí před položením | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,91 | | 4,910 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 21,84 | | 21,840 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 10,34 | | 10,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 38,410 | | |
| 145 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 38,410 | 80,48 | 3 091,24 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,91 | | 4,910 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 21,84 | | 21,840 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 10,34 | | 10,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 38,410 | | |
| 146 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 44,172 | 162,93 | 7 196,94 |
| | PP | | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,91 | | 4,910 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 21,84 | | 21,840 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 10,34 | | 10,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 38,410 | | |
| | VV | | 38,41*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" | | 44,172 | | |
| 147 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 45,000 | 37,72 | 1 697,40 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112 | | | | |
| 148 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 44,640 | 7,26 | 324,09 |
| | PP | | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+2,66*2 | | 9,620 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | -0,6*2 | | -1,200 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,75*2+5,96*2 | | 21,420 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | 0,6*2 | | 1,200 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,35*2+4,40*2 | | 13,500 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,5*2+0,85*2 | | 4,700 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | Součet | | 44,640 | | |
| 149 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 44,270 | 54,80 | 2 426,00 |
| | PP | | Montáž lišt obvodových lepených | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+2,66*2 | | 9,620 | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,75*2+5,96*2 | | 21,420 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | 0,515*2 | | 1,030 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,35*2+4,40*2 | | 13,500 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,5*2+0,85*2 | | 4,700 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | Součet | | 44,270 | | |
| 150 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 46,484 | 13,92 | 647,06 |
| | PP | | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+2,66*2 | | 9,620 | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,75*2+5,96*2 | | 21,420 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | 0,515*2 | | 1,030 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,35*2+4,40*2 | | 13,500 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,5*2+0,85*2 | | 4,700 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | Součet | | 44,270 | | |
| | VV | | 44,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 46,484 | | |
| 151 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 44,270 | 20,39 | 902,67 |
| | PP | | Ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111 | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,15*2+2,66*2 | | 9,620 | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 4,75*2+5,96*2 | | 21,420 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | 0,515*2 | | 1,030 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,35*2+4,40*2 | | 13,500 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,5*2+0,85*2 | | 4,700 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | Součet | | 44,270 | | |
| 152 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 38,410 | 20,34 | 781,26 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,91 | | 4,910 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 21,84 | | 21,840 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 10,34 | | 10,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 38,410 | | |
| 153 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 38,410 | 31,40 | 1 206,07 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991221 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 4,91 | | 4,910 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 21,84 | | 21,840 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 10,34 | | 10,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | Součet | | 38,410 | | |
| 154 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,20 | 296,24 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203 | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 18 807,03 |
| 155 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 18,114 | 27,75 | 502,66 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,065*0,1 | | 0,107 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,114 | | |
| 156 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,600 | 212,80 | 1 191,68 |
| | PP | | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 | | | | |
| | VV | | dle požadavku projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | sprchový kout | | | | |
| | VV | | 2,0*0,9*2 | | 3,600 | | |
| | VV | | umyvadlo | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | dřez | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,600 | | |
| 157 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 15,865 | 22,37 | 354,90 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161021 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 a 04 | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | VV | | 1,065 | | 1,065 | | |
| | VV | | ukončující | | | | |
| | VV | | 1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15-0,8 | | 6,460 | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | Součet | | 15,865 | | |
| 158 | M | 28342001 | lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | m | 17,452 | 10,86 | 189,53 |
| | PP | | lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | | | | |
| | VV | | m.č. 02 a 04 | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | |
| | VV | | 1,065 | | 1,065 | | |
| | VV | | ukončující | | | | |
| | VV | | 1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15-0,8 | | 6,460 | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | VV | | Součet | | 15,865 | | |
| | VV | | 15,865*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 17,452 | | |
| 159 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 18,114 | 324,38 | 5 875,82 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781475111 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | 1,065*0,1 | | 0,107 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | VV | | Součet | | 18,114 | | |
| 160 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 19,020 | 191,07 | 3 634,15 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | | | PP obklad keramický hladký do 12ks/m2 | | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | |
| | | | VV (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | | | VV -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | | | VV 1,065*0,1 | | 0,107 | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | |
| | | | VV (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | | | VV Součet | | 18,114 | | |
| | | | VV 18,114*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" | | 19,020 | | |
| 161 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 18,114 | 40,78 | 738,69 |
| | | | PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111 | | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | |
| | | | VV (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | | | VV -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | | | VV 1,065*0,1 | | 0,107 | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | |
| | | | VV (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | | | VV Součet | | 18,114 | | |
| 162 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 18,114 | 193,05 | 3 496,91 |
| | | | PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477112 | | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | |
| | | | VV (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*2,0 | | 14,520 | | |
| | | | VV -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | | | VV 1,065*0,1 | | 0,107 | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | |
| | | | VV (0,06+0,515+2,15+0,65)*1,5 | | 5,063 | | |
| | | | VV Součet | | 18,114 | | |
| 163 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 8,660 | 23,21 | 201,00 |
| | | | PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115 | | | | |
| | | | VV styk podlaha stěna | | | | |
| | | | VV 1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15-0,8 | | 6,460 | | |
| | | | VV u sprchového koutu | | | | |
| | | | VV 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | | | VV umyvadlo | | | | |
| | | | VV 0,6 | | 0,600 | | |
| | | | VV Součet | | 8,660 | | |
| 164 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,75 | 2 621,69 |
| | | | PP Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203 | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 2 059,68 |
| 165 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 5,000 | 144,02 | 720,10 |
| | | | PP Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | | | | |
| | | | VV úprava 01, 02, 03 a 04 | | | | |
| | | | VV 5,0 | | 5,000 | | |
| 166 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | kus | 3,000 | 205,28 | 615,84 |
| | | | PP Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | | | | |
| | | | VV dle TZ | | | | |
| | | | VV 3,0 | | 3,000 | | |
| 167 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 18,740 | 3,13 | 58,66 |
| | | | PP Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | | | | |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601711 | | | | |
| | | | VV vodorovné potrubí | | | | |
| | | | VV 0,5*2*2 | | 2,000 | | |
| | | | VV 0,75*2 | | 1,500 | | |
| | | | VV svislé potrubí | | | | |
| | | | VV 2,54*2*3 | | 15,240 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 18,740 | | |
| 168 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 18,740 | 3,20 | 59,97 |
| | PP | | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783601713 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí | | | | |
| | VV | | 0,5*2*2 | | 2,000 | | |
| | VV | | 0,75*2 | | 1,500 | | |
| | VV | | svislé potrubí | | | | |
| | VV | | 2,54*2*3 | | 15,240 | | |
| | VV | | Součet | | 18,740 | | |
| 169 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 18,740 | 12,05 | 225,82 |
| | PP | | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783615551 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí | | | | |
| | VV | | 0,5*2*2 | | 2,000 | | |
| | VV | | 0,75*2 | | 1,500 | | |
| | VV | | svislé potrubí | | | | |
| | VV | | 2,54*2*3 | | 15,240 | | |
| | VV | | Součet | | 18,740 | | |
| 170 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 18,740 | 10,37 | 194,33 |
| | PP | | Základní nátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm akrylátový | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783624551 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí | | | | |
| | VV | | 0,5*2*2 | | 2,000 | | |
| | VV | | 0,75*2 | | 1,500 | | |
| | VV | | svislé potrubí | | | | |
| | VV | | 2,54*2*3 | | 15,240 | | |
| | VV | | Součet | | 18,740 | | |
| 171 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 18,740 | 9,87 | 184,96 |
| | PP | | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783627601 | | | | |
| | VV | | vodorovné potrubí | | | | |
| | VV | | 0,5*2*2 | | 2,000 | | |
| | VV | | 0,75*2 | | 1,500 | | |
| | VV | | svislé potrubí | | | | |
| | VV | | 2,54*2*3 | | 15,240 | | |
| | VV | | Součet | | 18,740 | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 8 772,33 |
| 172 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 145,248 | 2,76 | 400,88 |
| | PP | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 4,91+2,80+21,84+10,34+1,32 | | 41,210 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,66*2+2,15*2)*2,54 | | 24,435 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*2 | | -2,364 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*0,30 | | 2,178 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+5,96*2)*2,54 | | 54,407 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,35*2+4,40*2)*2,54 | | 34,290 | | |
| | VV | | -2,42*1,55 | | -3,751 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (1,50*2+0,85*2)*2,54 | | 11,938 | | |
| | VV | | -0,92*1,55 | | -1,426 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | Součet | | 145,248 | | |
| 173 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 142,787 | 17,08 | 2 438,80 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 4,91+3,03+22,04+10,34+1,32 | | 41,640 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01,02,03 | | | | |
| | VV | | $(1,50+4,75+2,15+0,06+3,75+4,75+3,75+2,15+1,50)*2,54$ | | 61,874 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,8*1,7*3 | | -4,080 | | |
| | VV | | $(3,43+0,06+3,43)*2,54$ | | 17,577 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | $(4,40+2,35+4,40+2,35)*2,54$ | | 34,290 | | |
| | VV | | -2,42*1,55 | | -3,751 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | $(1,50+0,85+1,50+0,85)*2,54$ | | 11,938 | | |
| | VV | | -0,92*1,55 | | -1,426 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | Součet | | 142,787 | | |
| 174 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 142,787 | 8,59 | 1 226,54 |
| | PP | | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | $4,91+3,03+22,04+10,34+1,32$ | | 41,640 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01,02,03 | | | | |
| | VV | | $(1,50+4,75+2,15+0,06+3,75+4,75+3,75+2,15+1,50)*2,54$ | | 61,874 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,8*1,7*3 | | -4,080 | | |
| | VV | | $(3,43+0,06+3,43)*2,54$ | | 17,577 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | $(4,40+2,35+4,40+2,35)*2,54$ | | 34,290 | | |
| | VV | | -2,42*1,55 | | -3,751 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | $(1,50+0,85+1,50+0,85)*2,54$ | | 11,938 | | |
| | VV | | -0,92*1,55 | | -1,426 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | Součet | | 142,787 | | |
| 175 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 25,280 | 10,91 | 275,80 |
| | PP | | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161001 | | | | |
| | VV | | okolo oken a balkonových dveří z interiéru | | | | |
| | VV | | $1,55+2,17+1,55$ | | 5,270 | | |
| | VV | | $2,35+0,85+2,35$ | | 5,550 | | |
| | VV | | $1,55+1,82+1,55$ | | 4,920 | | |
| | VV | | $1,55+2,42+1,55$ | | 5,520 | | |
| | VV | | $1,55+0,92+1,55$ | | 4,020 | | |
| | VV | | Součet | | 25,280 | | |
| 176 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 145,248 | 8,89 | 1 291,25 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | $4,91+2,80+21,84+10,34+1,32$ | | 41,210 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | $(2,66*2+2,15*2)*2,54$ | | 24,435 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*2 | | -2,364 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | $(1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*0,30$ | | 2,178 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | $(4,75*2+5,96*2)*2,54$ | | 54,407 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | $(2,35*2+4,40*2)*2,54$ | | 34,290 | | |
| | VV | | -2,42*1,55 | | -3,751 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | (1,50*2+0,85*2)*2,54 | | 11,938 | | |
| | VV | | -0,92*1,55 | | -1,426 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | Součet | | 145,248 | | |
| 177 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 13,360 | 5,88 | 78,56 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191001 | | | | |
| | VV | | oken a balkonových dveří z interiéru | | | | |
| | VV | | 2,17*1,55 | | 3,364 | | |
| | VV | | 0,85*2,35 | | 1,998 | | |
| | VV | | 1,82*1,55 | | 2,821 | | |
| | VV | | 2,42*1,55 | | 3,751 | | |
| | VV | | 0,92*1,55 | | 1,426 | | |
| | VV | | Součet | | 13,360 | | |
| 178 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 41,210 | 1,47 | 60,58 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 4,91+2,80+21,84+10,34+1,32 | | 41,210 | | |
| | VV | | Součet | | 41,210 | | |
| 179 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,978 | 36,54 | 181,90 |
| | PP | | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 2,80 | | 2,800 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,53+1,11+0,39+0,075+0,94+1,065+2,15)*0,3 | | 2,178 | | |
| | VV | | Součet | | 4,978 | | |
| 180 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 140,270 | 20,09 | 2 818,02 |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | 4,91+21,84+10,34+1,32 | | 38,410 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,66*2+2,15*2)*2,54 | | 24,435 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*2 | | -2,364 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (4,75*2+5,96*2)*2,54 | | 54,407 | | |
| | VV | | -2,17*1,55 | | -3,364 | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | |
| | VV | | -1,82*1,55 | | -2,821 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (2,35*2+4,40*2)*2,54 | | 34,290 | | |
| | VV | | -2,42*1,55 | | -3,751 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (1,50*2+0,85*2)*2,54 | | 11,938 | | |
| | VV | | -0,92*1,55 | | -1,426 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | Součet | | 140,270 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 5 470,00 |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 1 421,19 |
| 181 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 473,73 | 473,73 |
| | PP | | Stavební průzkum bez rozlišení | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) | | | | |
| | VV | | (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) | | | | |
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány | | | | |
| | VV | | (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křidel dveří) | | | | |
| | VV | | (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) | | | | |
| | VV | | (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) | | | | |
| | VV | | (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřizení) | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 182 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 473,73 | 473,73 |
| | PP | | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 183 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 473,73 | 473,73 |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN2 | Příprava staveniště | | | | 710,60 |
| 184 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 710,60 | 710,60 |
| | PP | | Odstranění materiálů a konstrukcí | | | | |
| | VV | | vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek | | | | |
| | VV | | dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny na zdech, skříňky, zdrcaidla, rozšířené parapety, Al tyče a závěsy apod. | | | | |
| | VV | | v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě včetně odvozu a likvidace na řízené skládce | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 473,73 |
| 185 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 473,73 | 473,73 |
| | PP | | Zařízení staveniště | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 1 168,53 |
| 186 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 473,73 | 473,73 |
| | PP | | Plán BOZP na staveništi | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 187 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 694,80 | 694,80 |
| | PP | | Kompletační činnost | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 678,38 |
| 188 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 521,10 | 521,10 |
| | PP | | Pojištění díla po dobu realizace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 189 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 157,28 | 157,28 |
| | PP | | Náklady na bankovní záruky | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 486,99 |
| 190 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 486,99 | 486,99 |
| | PP | | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 530,58 |
| 191 | K | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 530,58 | 530,58 |
| | PP | | Ostatní náklady bez rozlišení | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|
| v | v | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| v | v | | 1,0 | | 1,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.10, Sedláčkova č.p. 447, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 825,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 69 825,15 | 15,00% | 10 473,77 |

Cena s DPH

v CZK

80 298,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.10, Sedláčkova č.p. 447, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 825,15

PSV - Práce a dodávky PSV

69 825,15

| | |
|--|-----------|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 8 849,45 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 12 515,80 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 38 489,90 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 9 970,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.10, Sedláčkova č.p. 447, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

69 825,15

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--|--------|-----------|--------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 69 825,15 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 8 849,45 |
| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | m | 5,000 | 13,00 | 65,00 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803 | | | | |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,90 | 17,45 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171808 | | | | |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 277,00 | 277,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171913 | | | | |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 443,00 | 443,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915 | | | | |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 8,000 | 509,00 | 4 072,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | | | | |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | m | 0,500 | 768,00 | 384,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045 | | | | |
| 7 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 831,00 | 831,00 |
| | PP | | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226521 | | | | |
| 8 | K | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,84 | 2 760,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203 | | | | |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 12 515,80 |
| 9 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 6,000 | 21,80 | 130,80 |
| | PP | | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170801 | | | | |
| 10 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 13,000 | 359,00 | 4 667,00 |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022 | | | | |
| 11 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 374,00 | 374,00 |
| | PP | | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179191 | | | | |
| 12 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 8,000 | 83,50 | 668,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181223 | | | | |
| 13 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 13,000 | 76,10 | 989,30 |
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 | | | | |
| 14 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 8,000 | 30,20 | 241,60 |
| | PP | | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181812 | | | | |
| 15 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 227,00 | 1 816,00 |
| | PP | | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401 | | | | |
| 16 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 |
| | PP | | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231072 | | | | |
| 17 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 13,000 | 60,30 | 783,90 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 | | | | |
| 18 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 13,000 | 48,40 | 629,20 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 | | | | |
| 19 | K | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,12 | 1 680,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203 | | | | |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 38 489,90 |
| 20 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| | PP | | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811 | | | | |
| 21 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 6 340,00 | 6 340,00 |
| | PP | | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112171 | | | | |
| 22 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 152,00 | 152,00 |
| | PP | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821 | | | | |
| 23 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 |
| | PP | | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211601 | | | | |
| 24 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 169,00 | 169,00 |
| | PP | | Demontáž van ocelových volně stojících Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725220842 | | | | |
| 25 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 010,00 | 6 010,00 |
| | PP | | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725241141 | | | | |
| 26 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| | PP | | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725244812 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 195,00 | 195,00 |
| | | | PP Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725310823 | | | | |
| 28 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| | | | PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121 | | | | |
| 29 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 3,000 | 47,90 | 143,70 |
| | | | PP Demontáž výtokových ventilů nástěnných Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725810811 | | | | |
| 30 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 |
| | | | PP Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111 | | | | |
| 31 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 |
| | | | PP Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112 | | | | |
| 32 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2,000 | 91,10 | 182,20 |
| | | | PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801 | | | | |
| 33 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| | | | PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325 | | | | |
| 34 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| | | | PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611 | | | | |
| 35 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 856,00 | 1 856,00 |
| | | | PP Baterie sprchové nástěnné pákové Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725841311 | | | | |
| 36 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,00 | 48,00 |
| | | | PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811 | | | | |
| 37 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| | | | PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203 | | | | |
| | D | 726 | Zdravotnicka - předstěnové instalace | | | | 9 970,00 |
| 38 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| | | | PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001 | | | | |
| 39 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | | | PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131031 | | | | |
| 40 | K | 998726213 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| | | | PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.10, Sedláčkova č.p. 447, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 218,62

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 56 218,62 | 15,00% | 8 432,79 |

Cena s DPH

v CZK

64 651,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.10, Sedláčkova č.p. 447, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 218,62

PSV - Práce a dodávky PSV

56 218,62

741 - Elektroinstalace - silnoproud

56 218,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.10, Sedláčkova č.p. 447, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

56 218,62

D PSV Práce a dodávky PSV 56 218,62

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 56 218,62

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 741001R | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,000 | 56 218,62 | 56 218,62 |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|

PP Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Montáž - materiál | | |
| Montáž - práce | | |
| Mezisosčet 1 | | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | |
| Mezisosčet 2 | | |
| Základní náklady celkem | | |
| | | |
| Náklady celkem | | |
| | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | | |
| Demontáže | | |
| Rozvaděč RB | | |
| El.rozvody | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| Elektromontáže |
| Demontáže |
| <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> |
| do 20 kg |
| <i>SVÍTIDLO</i> |
| stropní, nástěnné žárovkové |
| <i>SPÍNAČE</i> |
| 1-pól.vyp.(1) |
| sériov.přep.(5) |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) |
| střídav.přep.(6) |
| <i>ZÁSUVKA 230V</i> |
| 2p+PE |
| 2x2p+z,dvojitá |
| <i>ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ</i> |
| zásuvka anténní (TV+R) |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i> |
| Demontaz stavajících rozvodů, krabic,... |
| Demontáže - celkem |
| Rozvaděč RB |
| <i>Nástěnné provedení, průhledná dvířka</i> |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm |
| <i>SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i> |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy</i> |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i> |
| <i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i> |
| <i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i> |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| Rozvaděč RB - celkem |
| El.rozvody |
| <i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i> |
| CY4 Žlutozelený, pevně |
| CY10 Žlutozelený, pevně |
| <i>ZEMNÍČÍ SVORKA</i> |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD17x17 hranatá |
| LHD25x20 hranatá |
| LHD40x40 hranatá |
| <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i> |
| KU68/7L11 73x35 |
| <i>KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE</i> |
| KU68LD/2 73x45 |
| <i>LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE</i> |

| |
|---|
| LK80x28T univerzální |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku |
| NRT distan.rám. 12mm |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 224-101 svorka lustrová |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |
| CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE |
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH |
| do 2,5 mm ² |
| do 16 mm ² |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| řazení 1, 230V/10A |
| řazení 5, 230V/10A |
| řazení 6, 230V/10A |
| řazení 7, 230V/10A |
| řazení 1/0ss, 230V/10A |
| ZÁSUVKA 230V/16A |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| - domovní - jednoduchá |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |
| 2-rámeček |
| 3-rámeček |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY |
| Napojení na stavající zařízení |
| KOORDINACE POSTUPU PRACÍ |
| S ostatními profesemi |
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK |
| DLE CSN 331500 |
| Revizní technik |
| El.rozvody - celkem |

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| ks | 12,00 | 27,60 | 331,20 | 58,00 | 696,00 | 85,60 | 1 027,20 |
| ks | 8,00 | 29,63 | 237,04 | 58,00 | 464,00 | 87,63 | 701,04 |
| ks | 4,00 | 31,41 | 125,64 | 58,00 | 232,00 | 89,41 | 357,64 |
| ks | 8,00 | 39,79 | 318,32 | 58,00 | 464,00 | 97,79 | 782,32 |
| | | | | | | | |
| ks | 50,00 | 5,52 | 276,00 | 7,25 | 362,50 | 12,77 | 638,50 |
| ks | 7,00 | 4,95 | 34,65 | 14,50 | 101,50 | 19,45 | 136,15 |
| | | | | | | | |
| m | 20,00 | 14,36 | 287,20 | 13,80 | 276,00 | 28,16 | 563,20 |
| m | 15,00 | 18,06 | 270,90 | 13,80 | 207,00 | 31,86 | 477,90 |
| | | | | | | | |
| m | 92,00 | 18,06 | 1 661,52 | 14,20 | 1 306,40 | 32,26 | 2 967,92 |
| m | 160,00 | 29,90 | 4 784,00 | 14,20 | 2 272,00 | 44,10 | 7 056,00 |
| m | 8,00 | 29,90 | 239,20 | 14,20 | 113,60 | 44,10 | 352,80 |
| | | | | | | | |
| ks | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 870,00 | 36,25 | 870,00 |
| ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 290,00 | 72,50 | 290,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 167,90 | 335,80 | 87,00 | 174,00 | 254,90 | 509,80 |
| ks | 2,00 | 204,70 | 409,40 | 94,25 | 188,50 | 298,95 | 597,90 |
| ks | 4,00 | 167,90 | 671,60 | 94,25 | 377,00 | 262,15 | 1 048,60 |
| ks | 1,00 | 221,95 | 221,95 | 116,00 | 116,00 | 337,95 | 337,95 |
| ks | 2,00 | 171,35 | 342,70 | 94,25 | 188,50 | 265,60 | 531,20 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 8,00 | 126,80 | 1 014,40 | 75,60 | 604,80 | 202,40 | 1 619,20 |
| ks | 8,00 | 146,30 | 1 170,40 | 75,60 | 604,80 | 221,90 | 1 775,20 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 43,70 | 43,70 | 14,50 | 14,50 | 58,20 | 58,20 |
| ks | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 63,25 | 63,25 | 29,00 | 29,00 | 92,25 | 92,25 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 190,90 | 190,90 | 82,30 | 82,30 | 273,20 | 273,20 |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 560,30 | 2 241,20 | 90,00 | 360,00 | 650,30 | 2 601,20 |
| ks | 2,00 | 756,30 | 1 512,60 | 90,00 | 180,00 | 846,30 | 1 692,60 |
| ks | 1,00 | 451,20 | 451,20 | 90,00 | 90,00 | 541,20 | 541,20 |
| ks | 1,00 | 483,20 | 483,20 | 90,00 | 90,00 | 573,20 | 573,20 |
| | | | | | | | |
| hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 800,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 2 200,00 | 220,00 | 2 200,00 |
| | | | 22 634,87 | | 21 013,15 | | 43 648,02 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 28 890,17 | | | 27 328,45 | | 56 218,62 |
| | | | | | | | | |

| Název | Hodnota |
|---------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | D.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| Akce | PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.10, |
| Projekt | SEDLÁČKOVA Č.P. 447, PARDUBICE |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 |
| Z. č. | MIVA2022-01-315 |
| A. č. | 1081/4/22 |
| Smlouva | |
| Vypracoval | |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH |
| | |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022060

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 415 477,95 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 415 477,95 | 62 321,69 |
| Cena s DPH | v | CZK | 477 799,64 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022060

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Místo: **Pardubice**

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 415 477,95 | 477 799,64 | |
| 0001 | Stavební část | 291 511,45 | 335 238,17 | STA |
| 0002 | Zdravotechnika | 68 518,10 | 78 795,82 | STA |
| 0003 | Elektroinstalace | 55 448,40 | 63 765,66 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

291 511,45

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 291 511,45 | 15,00% | 43 726,72 |

Cena s DPH

v CZK

335 238,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

291 511,45

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 94 502,40 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 54 511,81 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 21 867,93 |
| 997 - Přesun sutě | 16 333,65 |
| 998 - Přesun hmot | 1 789,01 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 191 431,75 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 2 433,03 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 1 810,63 |
| 751 - Vzduchotechnika | 6 832,97 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 40 046,34 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 49 937,32 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 9 680,22 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 9 327,50 |
| 776 - Podlahy povlakové | 40 272,23 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 20 105,33 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 966,18 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 9 020,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 5 577,30 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 1 449,06 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 724,54 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 483,02 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 1 191,45 |
| VRN5 - Finanční náklady | 691,69 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 496,55 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 540,99 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

291 511,45

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|----------|----------------|-----------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | 94 502,40 |
| D | | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | 54 511,81 |
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů | m2 | 42,620 | 43,55 | 1 856,10 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611131121 VV dle tabulky místností VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | | | | | |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 1,170 | 261,77 | 306,27 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611135101 VV po příčkách montovaných a zděných VV 0,1*(2,11*2+1,60*3-0,6+0,80) 0,922 VV 0,1*(0,96+1,52) 0,248 VV Součet 1,170 | | | | | | | | | |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 42,620 | 102,19 | 4 355,34 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611311131 VV dle tabulky místností VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | | | | | |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,170 | 709,81 | 830,48 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611315121 VV po příčkách montovaných a zděných VV 0,1*(2,11*2+1,60*3-0,6+0,80) 0,922 VV 0,1*(0,96+1,52) 0,248 VV Součet 1,170 | | | | | | | | | |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 42,620 | 194,82 | 8 303,23 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611345413 VV dle tabulky místností VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | | | | | |
| 6 | K | 612311121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 105,036 | 34,48 | 3 621,64 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612311121 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*2,60 16,614 VV -0,8*1,97*4 -6,304 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*2,60 14,560 VV -0,8*1,97*1 -1,576 VV m.č. 03, 06 a 07 VV ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 53,118 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,50*1,52 -2,280 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*2,60 41,106 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,25*1,52 -1,900 VV -0,85*2,35 -1,998 VV Součet 105,036 | | | | | | | | | |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,300 | 226,54 | 294,50 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612135101 VV po vybouraných příčkách zděných a montovaných VV 2,60*0,1*5 1,300 | | | | | | | | | |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 105,036 | 80,55 | 8 460,65 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612311131 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*2,60 16,614 VV -0,8*1,97*4 -6,304 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*2,60 14,560 VV -0,8*1,97*1 -1,576 VV m.č. 03, 06 a 07 VV ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 53,118 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,50*1,52 -2,280 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*2,60 41,106 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,25*1,52 -1,900 VV -0,85*2,35 -1,998 VV Součet 105,036 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,300 | 594,03 | 772,24 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315121 VV po vybouraných příčkách zděných a montovaných VV 2,60*0,1*5 VV 1,300 | | | | | |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 2,295 | 475,72 | 1 091,78 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315302 VV začišťení po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové VV zárubně VV (0,1+0,25+0,1)*(2,1+0,9+2,1) VV 2,295 | | | | | |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 105,036 | 164,62 | 17 291,03 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612345413 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*2,60 VV -0,8*1,97*4 VV -6,304 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*2,60 VV -0,8*1,97*1 VV -1,576 VV m.č. 03, 06 a 07 VV ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 VV 53,118 VV -0,8*1,97*2 VV -3,152 VV -1,50*1,52 VV -2,280 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*2,60 VV 41,106 VV -0,8*1,97*2 VV -3,152 VV -1,25*1,52 VV -1,900 VV -0,85*2,35 VV -1,998 VV Součet VV 105,036 | | | | | |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 101,69 | 1 037,24 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/619995001 VV začišťení okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášt VV (vchod.dveře) VV (2,1+0,9+2,1)*2 VV 10,200 | | | | | |
| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 17,148 | 36,20 | 620,76 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101 VV očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru ložie VV strop+podlaha VV 3,81*2 VV 7,620 VV stěny VV 2,6*(1,13+3,05+1,13) VV 13,806 VV -0,85*2,35 VV -1,998 VV -1,50*1,52 VV -2,280 VV Součet VV 17,148 | | | | | |
| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | m2 | 42,620 | 44,73 | 1 906,39 | cena obvyklá |
| | | | VV dle tabulky místnosti VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 VV 42,620 | | | | | |
| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 340,86 | 2 340,86 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642945111 VV úprava 05 VV zárubeň vchodových dveří do bytu VV 1,0 VV 1,000 | | | | | |
| 16 | M | 55331177R | ocelová zárubeň 800x1970mm pro dodatečnou montáž | kus | 1,000 | 1 423,30 | 1 423,30 | cena obvyklá |
| | | | VV úprava 05 VV zárubeň vchodových dveří do bytu VV 1,0 VV 1,000 | | | | | |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 21 867,93 | |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 47,616 | 31,01 | 1 476,57 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*0,80 VV 5,112 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*0,80 VV 4,480 VV m.č. 03 VV (2,05*2+1,63*2)*0,80 VV 5,888 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*0,80 VV 12,648 VV m.č. 06 VV (4,905*2+3,455*2)*0,8 VV 13,376 VV m.č. 07 VV (2,52*2+1,30*2)*0,80 VV 6,112 VV Součet VV 47,616 | | | | | |
| 18 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spízní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 278,54 | 278,54 | cena obvyklá |
| | | | VV pozn.5 VV 1,0 VV 1,000 | | | | | |
| 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 42,620 | 65,44 | 2 789,05 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111 VV dle tabulky místnosti VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 VV 42,620 | | | | | |
| 20 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 42,620 | 2,11 | 89,93 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902121 hrubý úklid po bouracích pracích dle tabulky místností 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | |
| 21 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 3,810 | 4,17 | 15,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902131 dle tabulky místností lodžie 3,81 3,810 | | | | | |
| 22 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 7,328 | 58,90 | 431,62 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962031132 bourání stávajících příček tl. 60mm (0,90+0,06+1,52)*2,60 -0,8*1,97 0,60*2,60 podezdění vany 1,28*0,7 Součet 6,448 -1,576 1,560 0,896 7,328 | | | | | |
| 23 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3,152 | 182,24 | 574,42 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455 úprava D2 0,8*1,97 úprava D4 0,8*1,97 Součet 1,576 1,576 3,152 | | | | | |
| 24 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 301,54 | 301,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976086211 vybourání podezdívky vany (plechové vaničky) zděné nebo montované 1,0 1,000 | | | | | |
| 25 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnice hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 780,29 | 3 979,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977211121 úprava D4 0,9+2,1*2 5,100 | | | | | |
| 26 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 42,620 | 32,97 | 1 405,18 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011161 dle tabulky místností 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | |
| 27 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 105,036 | 25,22 | 2 649,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013161 m.č. 01 (1,895*2+1,30*2)*2,60 -0,8*1,97*4 m.č. 02 (1,50*2+1,30*2)*2,60 -0,8*1,97*1 m.č. 03, 06 a 07 ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 -0,8*1,97*2 -1,50*1,52 m.č. 04 (4,45*2+3,455*2)*2,60 -0,8*1,97*2 -1,25*1,52 -0,85*2,35 Součet 16,614 -6,304 14,560 -1,576 53,118 -3,152 -2,280 41,106 -3,152 -1,900 -1,998 105,036 | | | | | |
| 28 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 13,020 | 50,34 | 655,43 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013191 omítky na stávajících příčkách (0,90+0,06+1,52)*2,60*2 -0,8*1,97*2 (0,6+0,06+0,6)*2,60 Součet 12,896 -3,152 3,276 13,020 | | | | | |
| 29 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 1,730 | 93,13 | 161,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978059511 m.č. 03 (0,75+1,28+0,75)*0,3 1,28*0,7 Součet 0,834 0,896 1,730 | | | | | |
| 30 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | soub | 1,000 | 2 576,12 | 2 576,12 | cena obvyklá |
| 31 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | soub | 1,000 | 805,04 | 805,04 | cena obvyklá |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsiní, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 960,57 | 960,57 | cena obvyklá |
| 33 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 2,880 | 599,06 | 1 725,29 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311311 | | | | | |
| VV | | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | | |
| VV | | | 2,88 | | | | | |
| | | | | | 2,880 | | | |
| 34 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 2,880 | 145,49 | 419,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985312131 | | | | | |
| VV | | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | | |
| VV | | | 2,88 | | | | | |
| | | | | | 2,880 | | | |
| 35 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 2,880 | 199,35 | 574,13 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985323111 | | | | | |
| VV | | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | | |
| VV | | | 2,88 | | | | | |
| | | | | | 2,880 | | | |
| D 997 Přesun sutě | | | | | | | 16 333,65 | |
| 36 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 7,335 | 1 218,26 | 8 935,94 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013157 | | | | | |
| 37 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,335 | 143,98 | 1 056,09 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501 | | | | | |
| 38 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km | t | 110,025 | 6,29 | 692,06 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509 | | | | | |
| VV | | | 7,335*15 "Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| | | | | | 110,025 | | | |
| 39 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 7,335 | 770,22 | 5 649,56 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631 | | | | | |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | 1 789,01 | |
| 40 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 2,937 | 609,13 | 1 789,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017003 | | | | | |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 191 431,75 | |
| D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | 2 433,03 | |
| 41 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 2,000 | 314,15 | 628,30 | cena obvyklá |
| VV | | | dle TZ | | | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | m.č. 06 | | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |
| VV | | | Součet | | | | | |
| | | | | | 2,000 | | | |
| 42 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,20 | 1 804,73 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998735203 | | | | | |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | 1 810,63 | |
| 43 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 137,43 | 137,43 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742310006 | | | | | |
| VV | | | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. | | | | | |
| VV | | | potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu | | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |
| 44 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 68,46 | 68,46 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742310806 | | | | | |
| VV | | | dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k | | | | | |
| VV | | | dalšímu použití | | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |
| 45 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 5,330 | 186,32 | 993,09 | cena obvyklá |
| 46 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,41 | 611,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998742203 | | | | | |
| D 751 Vzduchotechnika | | | | | | | 6 832,97 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|--|-----|-------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 47 | K | 751398032 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 178,71 | 357,42 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751398032 pozn. 2 větrací mřížka WC a koupelna m.č. 03 2,0 | | 2,000 | | | |
| 48 | M | 56245601R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x350mm | kus | 2,000 | 63,43 | 126,86 | cena obvyklá |
| | | | VV VV VV VV pozn. 2 větrací mřížka WC a koupelna m.č. 03 2,0 | | 2,000 | | | |
| 49 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 4,000 | 53,87 | 215,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751398822 pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm m.č. 03 2,0 pozn. 3 - větrací mřížka 200x200mm m.č. 06 2,0 Součet 4,000 | | 2,000 2,000 4,000 | | | |
| 50 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 3,200 | 83,06 | 265,79 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751511002 prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0*0,6 dopojení odtahu digestoře 1,0*2,0 Součet 3,200 | | 1,200 2,000 3,200 | | | |
| 51 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 3,200 | 227,54 | 728,13 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV VV VV VV VV VV prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0*0,6 dopojení odtahu digestoře 1,0*2,0 Součet 3,200 | | 1,200 2,000 3,200 | | | |
| 52 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 1 574,66 | 4 723,98 | cena obvyklá |
| | | | VV VV VV VV VV VV prodloužení větracího potrubí pro VZT odtah z WC a koupelny 2,0 dopojení odtahu digestoře 1,0 Součet 3,000 | | 2,000 1,000 3,000 | | | |
| 53 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % | 1 500,000 | 0,28 | 415,31 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998751202 | | | | | |
| D 763 | | | Konstrukce suché výstavby | | | | 40 046,34 | |
| 54 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 543,89 | 543,89 | cena obvyklá |
| | | | VV VV viz PD výkresová a textová část TZ 1,0 | | 1,000 | | | |
| 55 | K | 76300011R | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení | m | 0,935 | 431,50 | 403,45 | cena obvyklá |
| | | | VV VV VV pozn. 6 m.č. 03 0,935 | | 0,935 | | | |
| 56 | K | 763111411 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 54 dB | m2 | 5,629 | 649,40 | 3 655,47 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111411 SDK příčka mezi m.č. 06 a 07 (0,765+0,1+1,30)*2,60 | | 5,629 | | | |
| 57 | K | 763111431 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | m2 | 4,823 | 755,12 | 3 641,94 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111431 SDK příčka mezi m.č. 03 a 07 (1,63+0,10+0,125)*2,60 | | 4,823 | | | |
| 58 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 3,146 | 820,56 | 2 581,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111444 SDK příčka mezi m.č. 03 a 06 (1,085+0,125)*2,60 | | 3,146 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 59 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 20,605 | 204,39 | 4 211,46 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111711 | | | | | |
| | | | VV dilatace příčky | | 15,600 | | | |
| | | | VV 2,60*6 | | | | | |
| | | | VV dilatace příček | | 5,005 | | | |
| | | | VV 1,4+2,52+1,085 | | | | | |
| | | | VV Součet | | 20,605 | | | |
| 60 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 7,632 | 202,87 | 1 548,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111712 | | | | | |
| | | | VV dilatace příček | | 7,632 | | | |
| | | | VV 1,4+2,522+2,05+0,695+0,965 | | | | | |
| 61 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 5,200 | 134,91 | 701,53 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111714 | | | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | 2,600 | | | |
| | | | VV 2,60 | | | | | |
| | | | VV m.č. 03 - šachtová stěna | | 2,600 | | | |
| | | | VV 2,60 | | | | | |
| | | | VV Součet | | 5,200 | | | |
| 62 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 13,013 | 35,54 | 462,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111717 | | | | | |
| | | | VV 2,60*(1,4+2,52+1,085) | | 13,013 | | | |
| 63 | K | 763111718R | Příčka ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s silikonem | m | 5,005 | 36,71 | 183,73 | cena obvyklá |
| | | | VV 1,4+2,52+1,085 | | 5,005 | | | |
| 64 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 5,200 | 22,60 | 117,52 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111723 | | | | | |
| | | | VV 2,60*2 | | 5,200 | | | |
| 65 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 21,371 | 17,77 | 379,76 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111741 | | | | | |
| | | | VV m.č. 03 | | 22,750 | | | |
| | | | VV 2,60*(1,085+1,63+0,695+0,965)*2 | | | | | |
| | | | VV -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | | VV Součet | | 21,371 | | | |
| 66 | M | 28329028 | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 23,508 | 32,67 | 768,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV m.č. 03 | | 22,750 | | | |
| | | | VV 2,60*(1,085+1,63+0,695+0,965)*2 | | | | | |
| | | | VV -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | | VV Součet | | 21,371 | | | |
| | | | VV 21,371*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 23,508 | | | |
| 67 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,598 | 40,32 | 548,27 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111751 | | | | | |
| | | | VV SDK příčka mezi m.č. 06 a 07 | | 5,629 | | | |
| | | | VV (0,765+0,1+1,30)*2,60 | | | | | |
| | | | VV SDK příčka mezi m.č. 03 a 07 | | 4,823 | | | |
| | | | VV (1,63+0,10+0,125)*2,60 | | | | | |
| | | | VV SDK příčka mezi m.č. 03 a 06 | | 3,146 | | | |
| | | | VV (1,085+0,125)*2,60 | | | | | |
| | | | VV Součet | | 13,598 | | | |
| 68 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 5,343 | 245,16 | 1 309,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111763 | | | | | |
| | | | VV zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem | | 5,343 | | | |
| | | | VV 2,60*2,055 | | | | | |
| 69 | K | 763121465 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,509 | 573,89 | 1 439,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121465 | | | | | |
| | | | VV SDK předstěna m.č. 03 (WC) | | 2,509 | | | |
| | | | VV 0,965*2,60 | | | | | |
| 70 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 5,343 | 594,03 | 3 173,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121466 | | | | | |
| | | | VV SDK předstěna m.č. 03 (WC) | | 5,343 | | | |
| | | | VV (0,10+1,955)*2,60 | | | | | |
| 71 | K | 763121467 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100 | m2 | 4,121 | 609,13 | 2 510,22 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121467 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 03 (šachta) | | | | | |
| | VV | | (0,965+0,62)*2,60 | | 4,121 | | | |
| 72 | K | 763121711 | Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 17,600 | 122,33 | 2 153,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121711 | | | | | |
| | VV | | 2,60*5 | | 13,000 | | | |
| | VV | | 0,965+0,62+0,965+2,05 | | 4,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,600 | | | |
| 73 | K | 763121714 | Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 11,973 | 17,77 | 212,76 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121714 | | | | | |
| | VV | | SDK předstěny m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | 0,965*2,60 | | 2,509 | | | |
| | VV | | (0,10+1,955)*2,60 | | 5,343 | | | |
| | VV | | (0,965+0,62)*2,60 | | 4,121 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,973 | | | |
| 74 | K | 763121715R | Stěna představená ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s silikonem | m | 4,600 | 18,35 | 84,41 | cena obvyklá |
| | VV | | SDK předstěny m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | 0,965+0,62+0,965+2,05 | | 4,600 | | | |
| 75 | K | 763121751 | Stěna představená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 11,973 | 26,88 | 321,83 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121751 | | | | | |
| | VV | | SDK předstěny m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | 0,965*2,60 | | 2,509 | | | |
| | VV | | (0,10+1,955)*2,60 | | 5,343 | | | |
| | VV | | (0,965+0,62)*2,60 | | 4,121 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,973 | | | |
| 76 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 2,530 | 578,92 | 1 464,67 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131552 | | | | | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 77 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,530 | 19,94 | 50,45 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714 | | | | | |
| | VV | | pozn. 4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 78 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 2,530 | 24,21 | 61,25 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131751 | | | | | |
| | VV | | pozn. 4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 79 | M | 28329028 | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 2,783 | 32,67 | 90,92 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pozn. 4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| | VV | | 2,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 2,783 | | | |
| 80 | K | 763172315 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 151,02 | 151,02 | cena obvyklá |
| | VV | | pozn.1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 81 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 518,51 | 518,51 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pozn.1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 82 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | kus | 1,000 | 523,55 | 523,55 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763173111 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 83 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 629,26 | 629,26 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 84 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 27,94 | 167,64 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763173133 | | | | | |
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | | |
| | VV | | 4,0+2,0 | | 6,000 | | | |
| 85 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 315,14 | 1 890,84 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | | |
| | VV | | 4,0+2,0 | | 6,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 86 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 2,000 | 330,24 | 660,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763181311 | | | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | úprava O2 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| | VV | | úprava O1 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 87 | M | 55331521 | zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 825,60 | 825,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | úprava O1 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 88 | M | 55331522 | zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 835,66 | 835,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | úprava O2 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 89 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,82 | 1 223,29 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763403 | | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 49 937,32 | |
| 90 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřavých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6,000 | 394,67 | 2 368,02 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660001 | | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| | VV | | výrobek O3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 04, 06 a 07 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 3,000 | | | |
| | VV | | 3,0 | | | | | |
| | VV | | výrobek O4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 6,000 | | | |
| 91 | M | 61162025R | dveře jednokřídla dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 399,48 | 1 399,48 | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 92 | M | 61162026R | dveře jednokřídla dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 409,55 | 1 409,55 | |
| | VV | | výrobek O4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 93 | M | 61162032R | dveře jednokřídla dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970/2100mm | kus | 4,000 | 1 165,70 | 4 662,80 | cena dle dodavatele |
| | VV | | výrobek O2 | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| | VV | | výrobek O3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 04, 06 a 07 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 3,000 | | | |
| | VV | | 3,0 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 94 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevřavých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 669,54 | 669,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660021 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava O5 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 95 | M | 61162038R | dveře jednokřídla dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970/2100mm | kus | 1,000 | 1 996,50 | 1 996,50 | cena dle dodavatele |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava O5 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 96 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 54,87 | 54,87 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660713 | | | | | |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 97 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 241,64 | 241,64 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 98 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 6,000 | 90,11 | 540,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660729 | | | | | |
| | VV | | vnitřní dveře | | | | | |
| | VV | | 6,0 | | 6,000 | | | |
| 99 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 6,000 | 414,31 | 2 485,86 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | vnitřní dveře | | | | | |
| | VV | | 6,0 | | 6,000 | | | |
| 100 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 82,06 | 82,06 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660731 | | | | | |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 101 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 1 047,10 | 1 047,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 102 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 100,68 | 100,68 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660733 | | | | | |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 103 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 165,62 | 165,62 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660739 | | | | | |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 104 | M | 54915552 | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 190,79 | 190,79 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 105 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 23,26 | 23,26 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766662811 | | | | | |
| | VV | | úprava D4 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 106 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 7,000 | 16,01 | 112,07 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766691914 | | | | | |
| | VV | | pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schrovnacích dveří a jejich jezdu) | | | | | |
| | VV | | úprava D1 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | úprava D2 | | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | úprava D4 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 107 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvácího nebo sklápěcího plastového | kus | 3,000 | 79,54 | 238,62 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766691932 | | | | | |
| | VV | | stávající plastové balkonové dveře a okno | | | | | |
| | VV | | 2,0+1,0 | | 3,000 | | | |
| 108 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 2,000 | 115,79 | 231,58 | cena obvyklá |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 109 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 60,91 | 60,91 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766695213 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava O5 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 110 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 55,88 | 55,88 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava O5 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 111 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 930,57 | 930,57 | cena obvyklá |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 112 | M | 60510001R | dodávka rohové kuchyňské linky dl. 2050+800mm, spodní část v 850mm, horní skřínky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,850 | 8 840,63 | 25 195,80 | cena dle dodavatele |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 2,05+0,8 | | 2,850 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 113 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 111,76 | 111,76 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811141 | | | | | |
| | | VV | dle TZ | | | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 114 | M | 54112300R | sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 3 146,32 | 3 146,32 | cena dle dodavatele |
| | | VV | dle TZ | | | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 115 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 96,66 | 96,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811144 | | | | | |
| | | VV | dle TZ | | | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 116 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 107,51 | 1 107,51 | cena dle dodavatele |
| | | VV | dle TZ | | | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 117 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 200,86 | 200,86 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766812840 | | | | | |
| | | VV | úprava T1 | | | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 118 | K | 766825811 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednodřídlových | kus | 1,000 | 82,56 | 82,56 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766825811 | | | | | |
| | | VV | úprava T3 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 119 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 97,16 | 97,16 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766825821 | | | | | |
| | | VV | úprava T2 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 120 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,55 | 830,63 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766203 | | | | | |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | 9 680,22 | |
| 121 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních přiček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 23,972 | 325,20 | 7 795,69 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767151810 | | | | | |
| | | VV | příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací | | | | | |
| | | VV | plocha dveří neodečítána | | | | | |
| | | VV | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty 2,60*(2,11*2+1,60*3-0,6+0,80) | | 23,972 | | | |
| 122 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 2,880 | 107,73 | 310,26 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767581801 | | | | | |
| | | VV | úprava H1 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | 2,88 | | 2,880 | | | |
| 123 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 2,880 | 23,46 | 67,56 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767582800 | | | | | |
| | | VV | úprava H1 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | 2,88 | | 2,880 | | | |
| 124 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 139,95 | 139,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767641800 | | | | | |
| | | VV | úprava D1 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 125 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,91 | 1 366,76 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767203 | | | | | |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | | 9 327,50 | |
| 126 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 2,530 | 7,55 | 19,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771111011 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 127 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2,530 | 28,29 | 71,57 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771121011 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 128 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 2,530 | 182,24 | 461,07 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771151022 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 129 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 0,700 | 22,80 | 15,96 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771161021 | | | | | |
| | VV | | pozn. 3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | | |
| 130 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 0,700 | 177,70 | 124,39 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pozn. 3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | | |
| 131 | K | 771574375 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2,530 | 320,67 | 811,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771574375 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 132 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 2,783 | 226,54 | 630,46 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| | VV | | 2,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 2,783 | | | |
| 133 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2,530 | 8,86 | 22,42 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771577121 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 134 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 2,530 | 48,88 | 123,67 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771577122 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 135 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3,501 | 188,28 | 659,17 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591112 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| | VV | | (1,955*2+1,63*2-0,7)*0,15 | | 0,971 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,501 | | | |
| 136 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 5,000 | 98,17 | 490,85 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591241 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | | |
| 137 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 1,000 | 95,65 | 95,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591242 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 138 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 6,470 | 89,10 | 576,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591264 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,955*2+1,63*2-0,7 | | 6,470 | | | |
| 139 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 3,48 | 5 225,41 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998771203 | | | | | |
| D 776 | | | Podlahy povlakové | | | | 40 272,23 | |
| 140 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 39,490 | 15,30 | 604,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111115 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,490 | | | |
| 141 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 42,620 | 31,71 | 1 351,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111116 | | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 142 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 42,620 | 153,04 | 6 522,56 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111117 | | | | | |
| | | VV | úprava P1 | | | | | |
| | | VV | plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 143 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 42,620 | 7,55 | 321,78 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311 | | | | | |
| | | VV | úprava P1 | | | | | |
| | | VV | plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 144 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neřaděná podlah | m2 | 39,490 | 39,32 | 1 552,75 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776121321 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | VV | m.č. 07 | | | | | |
| | | VV | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 39,490 | | | |
| 145 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 39,490 | 182,24 | 7 196,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776141122 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | VV | m.č. 07 | | | | | |
| | | VV | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 39,490 | | | |
| 146 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 42,620 | 75,01 | 3 196,93 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201812 | | | | | |
| | | VV | úprava P1 | | | | | |
| | | VV | plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 147 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 39,490 | 7,55 | 298,15 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | VV | m.č. 07 | | | | | |
| | | VV | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 39,490 | | | |
| 148 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 39,490 | 82,06 | 3 240,55 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776221111 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | VV | m.č. 07 | | | | | |
| | | VV | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 39,490 | | | |
| 149 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 45,414 | 166,13 | 7 544,63 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | VV | m.č. 07 | | | | | |
| | | VV | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 39,490 | | | |
| | | VV | 39,49*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" | | 45,414 | | | |
| 150 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 45,000 | 38,46 | 1 730,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776223112 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 151 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 51,080 | 7,40 | 377,99 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776410811 | | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,05+2,08+0,9+1,28+0,9+0,4+0,8 | | 7,410 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 1,52*2+2,56*2 | | 8,160 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 51,080 | | | |
| 152 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 43,450 | 55,88 | 2 427,99 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776421111 | | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 1,50*2+2,52*2 | | 8,040 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | -0,7 | | -0,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 43,450 | | | |
| 153 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm | m | 43,450 | 14,20 | 616,99 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | úprava P1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 1,50*2+2,52*2 | | 8,040 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | -0,7 | | -0,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 43,450 | | | |
| 154 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 43,450 | 20,79 | 903,33 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991111 | | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 1,50*2+2,52*2 | | 8,040 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | -0,7 | | -0,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 43,450 | | | |
| 155 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 39,490 | 20,74 | 819,02 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991121 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 3,40 | | 3,400 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| | VV | | Součet | | 39,490 | | | |
| 156 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čišťení včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 39,490 | 32,02 | 1 264,47 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991221 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,490 | | | |
| 157 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,20 | 302,05 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776203 | | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 20 105,33 | |
| 158 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 20,665 | 28,29 | 584,61 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781121011 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | VV | | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,665 | | | |
| 159 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,600 | 216,97 | 1 215,03 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781131112 | | | | | |
| | VV | | dle požadavů projektu a zadání | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,0*0,9*2 | | 3,600 | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,600 | | | |
| 160 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 21,435 | 22,80 | 488,72 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781161021 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 a 06 | | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | | |
| | VV | | (1,97+0,7+1,97) | | 4,640 | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | | |
| | VV | | ukončující | | | | | |
| | VV | | 2,055*2+1,63*2 | | 7,370 | | | |
| | VV | | 0,765+2,055+2,0 | | 4,820 | | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 21,435 | | | |
| 161 | M | 28342001R | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | m | 23,579 | 7,08 | 166,94 | cena dle dodavatele |
| | | VV | m.č. 03 a 06 | | | | | |
| | | VV | rohové u zárubní | | | | | |
| | | VV | (1,97+0,7+1,97) | | 4,640 | | | |
| | | VV | rohové zakončení obkladů | | | | | |
| | | VV | 2,0*1 | | 2,000 | | | |
| | | VV | 1,005 | | 1,005 | | | |
| | | VV | ukončující | | | | | |
| | | VV | 2,055*2+1,63*2 | | 7,370 | | | |
| | | VV | 0,765+2,055+2,0 | | 4,820 | | | |
| | | VV | ukončující u sprchové vaničky | | | | | |
| | | VV | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | | VV | Součet | | 21,435 | | | |
| | | VV | 21,435*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 23,579 | | | |
| 162 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 20,665 | 330,74 | 6 834,74 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781475111 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | | VV | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | VV | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | | VV | Součet | | 20,665 | | | |
| 163 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 22,732 | 194,82 | 4 428,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | | VV | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | VV | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | | VV | Součet | | 20,665 | | | |
| | | VV | 20,665*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 22,732 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 164 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 20,665 | 41,58 | 859,25 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781477111 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | | VV | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | VV | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | | VV | Součet | | 20,665 | | | |
| 165 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 13,435 | 196,83 | 2 644,41 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781477112 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | | VV | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | VV | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,435 | | | |
| 166 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 8,870 | 23,66 | 209,86 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781495115 | | | | | |
| | | VV | styk podlaha stěna | | | | | |
| | | VV | 2,055*2+1,63*2-0,7 | | 6,670 | | | |
| | | VV | u sprchového koutu | | | | | |
| | | VV | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | | VV | umyvadlo | | | | | |
| | | VV | 0,6 | | 0,600 | | | |
| | | VV | Součet | | 8,870 | | | |
| 167 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,78 | 2 673,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998781203 | | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 1 966,18 | |
| 168 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 7,000 | 146,84 | 1 027,88 | cena obvyklá |
| | | VV | úprava 01 -05 | | | | | |
| | | VV | 7,0 | | 7,000 | | | |
| 169 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | kus | 2,000 | 209,31 | 418,62 | cena obvyklá |
| | | VV | dle TZ | | | | | |
| | | VV | 2,0 | | 2,000 | | | |
| 170 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 13,200 | 3,19 | 42,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783601711 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | | | | |
| | | VV | 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | | | | |
| | | VV | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,200 | | | |
| 171 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 13,200 | 3,26 | 43,03 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783601713 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | | | | |
| | | VV | 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | | | | |
| | | VV | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,200 | | | |
| 172 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 13,200 | 12,28 | 162,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783615551 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | | | | |
| | | VV | 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | | | | |
| | | VV | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,200 | | | |
| 173 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 13,200 | 10,57 | 139,52 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783624551 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | | | | |
| | | VV | 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | | | | |
| | | VV | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,200 | | | |
| 174 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 13,200 | 10,07 | 132,92 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783627601 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | | | | |
| | | VV | 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | | | | |
| | | VV | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,200 | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 9 020,00 | |
| 175 | K | 784111001 | Opřášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 148,461 | 2,82 | 418,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111001 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | stropy | | | | | |
| VV | | | plocha dle NS tabulky místností | | | | | |
| VV | | | 2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,40 | | 42,020 | | | |
| VV | | | stěny | | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | | |
| VV | | | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | | |
| VV | | | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | | |
| VV | | | (2,055*2+1,63*2)*0,40 | | 2,948 | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | | |
| VV | | | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| VV | | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| VV | | | m.č. 06 | | | | | |
| VV | | | (4,905*2+3,455*2)*2,60 | | 43,472 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| VV | | | -(0,765+2,055+2,0)*1,5 | | -7,230 | | | |
| VV | | | m.č. 07 | | | | | |
| VV | | | (2,52*2+1,30*2)*2,60 | | 19,864 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| VV | | | Součet | | 148,461 | | | |
| 176 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 147,656 | 17,42 | 2 572,17 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121001 | | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | | |
| VV | | | 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| VV | | | stěny | | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | | |
| VV | | | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | | |
| VV | | | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| VV | | | m.č. 03, 06 a 07 | | | | | |
| VV | | | ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 | | 53,118 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | | |
| VV | | | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| VV | | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| VV | | | Součet | | 147,656 | | | |
| 177 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 147,656 | 8,76 | 1 293,47 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011 | | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | | |
| VV | | | 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| VV | | | stěny | | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | | |
| VV | | | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | | |
| VV | | | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| VV | | | m.č. 03, 06 a 07 | | | | | |
| VV | | | ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 | | 53,118 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | | |
| VV | | | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| VV | | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| VV | | | Součet | | 147,656 | | | |
| 178 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 14,090 | 11,13 | 156,82 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784161001 | | | | | |
| VV | | | okolo oken a balkonových dveří z interiéru | | | | | |
| VV | | | 1,50*2+1,52*2 | | 6,040 | | | |
| VV | | | 2,35+0,85+1,25+2,35+1,25 | | 8,050 | | | |
| VV | | | Součet | | 14,090 | | | |
| 179 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 148,461 | 9,06 | 1 345,06 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101 | | | | | |
| VV | | | stropy | | | | | |
| VV | | | plocha dle NS tabulky místností | | | | | |
| VV | | | 2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,40 | | 42,020 | | | |
| VV | | | stěny | | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | | |
| VV | | | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | | |
| VV | | | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | | |
| VV | | | (2,055*2+1,63*2)*0,40 | | 2,948 | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | | |
| VV | | | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | (4,905*2+3,455*2)*2,60 | | 43,472 | | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | VV | | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| | VV | | -(0,765+2,055+2,0)*1,5 | | -7,230 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | (2,52*2+1,30*2)*2,60 | | 19,864 | | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | VV | | Součet | | 148,461 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|------|-------|----------------|
| 180 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 6,178 | 5,99 | 37,01 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|----|-------|------|-------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191001

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| VV | | okna a balkonové dveře z interiéru | | | | | | |
| VV | | 1,50*1,52 | | | 2,280 | | | |
| VV | | 0,85*2,35 | | | 1,998 | | | |
| VV | | 1,25*1,52 | | | 1,900 | | | |
| VV | | Součet | | | 6,178 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|-------|----------------|
| 181 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 42,020 | 1,50 | 63,03 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|-------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191007

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| VV | | plocha dle NS tabulky místností | | | | | | |
| VV | | 2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,40 | | | 42,020 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|
| 182 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,478 | 37,25 | 204,06 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|--|--|-------|--|--|--|
| VV | | stropy | | | | | | |
| VV | | 2,53 | | | 2,530 | | | |
| VV | | m.č. 03 | | | | | | |
| VV | | (2,055*2+1,63*2)*0,40 | | | 2,948 | | | |
| VV | | Součet | | | 5,478 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 183 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 142,983 | 20,49 | 2 929,72 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784221101

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| VV | | stropy | | | | | | |
| VV | | plocha dle NS tabulky místností | | | | | | |
| VV | | 2,56+2,0+15,41+16,12+3,40 | | | 39,490 | | | |
| VV | | stěny | | | | | | |
| VV | | m.č. 01 | | | | | | |
| VV | | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | | 16,614 | | | |
| VV | | -0,8*1,97*4 | | | -6,304 | | | |
| VV | | m.č. 02 | | | | | | |
| VV | | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | | 14,560 | | | |
| VV | | -0,8*1,97*1 | | | -1,576 | | | |
| VV | | m.č. 04 | | | | | | |
| VV | | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | | 41,106 | | | |
| VV | | -0,8*1,97*2 | | | -3,152 | | | |
| VV | | -1,25*1,52 | | | -1,900 | | | |
| VV | | -0,85*2,35 | | | -1,998 | | | |
| VV | | m.č. 06 | | | | | | |
| VV | | (4,905*2+3,455*2)*2,60 | | | 43,472 | | | |
| VV | | -0,8*1,97*2 | | | -3,152 | | | |
| VV | | -1,50*1,52 | | | -2,280 | | | |
| VV | | -(0,765+2,055+2,0)*1,5 | | | -7,230 | | | |
| VV | | m.č. 07 | | | | | | |
| VV | | (2,52*2+1,30*2)*2,60 | | | 19,864 | | | |
| VV | | -0,8*1,97*2 | | | -3,152 | | | |
| VV | | -0,7*1,97 | | | -1,379 | | | |
| VV | | Součet | | | 142,983 | | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 577,30

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 449,06

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 184 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 483,02 | 483,02 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01150300R

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-------|--|--|--|
| VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | | |
| VV | | (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) | | | | | | |
| VV | | (např. kotvení instalací po odkrytí stáv. instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) | | | | | | |
| VV | | (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně novy náslapných vrstev podlah (PVC, dlažby) | | | | | | |
| VV | | (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány | | | | | | |
| VV | | (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křidel dveří) | | | | | | |
| VV | | (např. před odstraněním zárubně vchod. bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) | | | | | | |
| VV | | (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) | | | | | | |
| VV | | (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) | | | | | | |
| VV | | 1,0 | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 185 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 483,02 | 483,02 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01324400R

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|-------|--|--|--|
| VV | | 1,0 | | | 1,000 | | | |
|----|--|-----|--|--|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 186 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 483,02 | 483,02 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01325400R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN2 | Příprava staveniště | | | | 724,54 | |
| 187 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 724,54 | 724,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/02300200R | | | | | |
| | VV | | vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v | | | | | |
| | VV | | položkách soupisu prací a dodávek | | | | | |
| | VV | | dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny | | | | | |
| | VV | | na zdech, skříňky, zrcadla, rozšířené parapety, Al tyče a | | | | | |
| | VV | | závěsy apod. | | | | | |
| | VV | | v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě | | | | | |
| | VV | | včetně odvozu a likvidace na řízené skládce | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 483,02 | |
| 188 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 483,02 | 483,02 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/03000100R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 1 191,45 | |
| 189 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 483,02 | 483,02 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/04250300R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 190 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 708,43 | 708,43 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/04520300R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 691,69 | |
| 191 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 531,33 | 531,33 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/05110300R | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 192 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 160,36 | 160,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/05600200R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v | | | | | |
| | VV | | rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 496,55 | |
| 193 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 496,55 | 496,55 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/07110300R | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 540,99 | |
| 194 | K | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 540,99 | 540,99 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/09100300R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v | | | | | |
| | VV | | rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 518,10

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 68 518,10 | 15,00% | 10 277,72 |

Cena s DPH

v CZK

78 795,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady stavby celkem | 68 518,10 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 68 518,10 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 8 266,14 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 13 318,22 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 37 305,38 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 9 628,36 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

68 518,10

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--|--------|--------|----------|----------|---------------------|
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 68 518,10 |
| D | | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | 8 266,14 |
| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 3,000 | 13,00 | 39,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171803 | | | | | | | | |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,90 | 17,45 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171808 | | | | | | | | |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 277,00 | 277,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171913 | | | | | | | | |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 443,00 | 443,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171915 | | | | | | | | |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 9,000 | 509,00 | 4 581,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174043 | | | | | | | | |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 768,00 | 384,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174045 | | | | | | | | |
| 7 | K | 721174045pc1 | převzdušňovací ventil podomítkový PP/ABS DN50 | kus | 1,000 | 1 689,30 | 1 689,30 | cena dle dodavatele |
| 8 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 831,00 | 831,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721226521 | | | | | | | | |
| 9 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,006 | 732,00 | 4,39 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721101 | | | | | | | | |
| D | | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | 13 318,22 |
| 10 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 6,000 | 21,80 | 130,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722170801 | | | | | | | | |
| 11 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 18,000 | 359,00 | 6 462,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174022 | | | | | | | | |
| 12 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 374,00 | 374,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722179191 | | | | | | | | |
| 13 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 9,000 | 83,50 | 751,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181223 | | | | | | | | |
| 14 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 18,000 | 76,10 | 1 369,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181231 | | | | | | | | |
| 15 | K | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50 | m | 12,000 | 30,20 | 362,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181812 | | | | | | | | |
| 16 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 6,000 | 227,00 | 1 362,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722190401 | | | | | | | | |
| 17 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231072 | | | | | | | | |
| 18 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 18,000 | 60,30 | 1 085,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290226 | | | | | | | | |
| 19 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 18,000 | 48,40 | 871,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290234 | | | | | | | | |
| 20 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,020 | 656,00 | 13,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998722101 | | | | | | | | |
| D | | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | 37 305,38 |
| 21 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 230,00 | 230,00 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725110811 | | | | | | | | |
| 22 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 6 340,00 | 6 340,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725112171 | | | | | | | | |
| 23 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 152,00 | 152,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725210821 | | | | | | | | |
| 24 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připravená na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725211601 | | | | | | | | |
| 25 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 169,00 | 169,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725220842 | | | | | | | | |
| 26 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 010,00 | 6 010,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725241141 | | | | | | | | |
| 27 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtverhrubové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 11 100,00 | 11 100,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725244812 | | | | | | | | |
| 28 | K | 725310823 | Demontáž výtokových bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 195,00 | 195,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725310823 | | | | | | | | |
| 29 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 910,00 | 2 910,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725311121 | | | | | | | | |
| 30 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 1,000 | 47,90 | 47,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725810811 | | | | | | | | |
| 31 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725813111 | | | | | | | | |
| 32 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725813112 | | | | | | | | |
| 33 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1,000 | 91,10 | 91,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725820801 | | | | | | | | |
| 34 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 1,000 | 93,30 | 93,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725820802 | | | | | | | | |
| 35 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725821325 | | | | | | | | |
| 36 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725822611 | | | | | | | | |
| 37 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 070,00 | 1 070,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725841311 | | | | | | | | |
| 38 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,00 | 48,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725860811 | | | | | | | | |
| 39 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,072 | 765,00 | 55,08 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725101 | | | | | | | | |
| D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | | | | 9 628,36 | |
| 40 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/726131001 | | | | | | | | |
| 41 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/726131031 | | | | | | | | |
| 42 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,024 | 765,00 | 18,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998726111 | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 55 448,40 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 55 448,40 | 15,00% | 8 317,26 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 63 765,66 |
|-------------------|--------------|------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Náklady stavby celkem | 55 448,40 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 55 448,40 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 55 448,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.15, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

55 448,40

D PSV Práce a dodávky PSV 55 448,40

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 55 448,40

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 741001R | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,000 | 55 448,40 | 55 448,40 | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Montáž - materiál | | |
| Montáž - práce | | |
| Mezisosčet 1 | 0,00 | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | |
| Mezisosčet 2 | 0,00 | |
| Základní náklady celkem | | |
| | | |
| Náklady celkem | | |
| | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | | |
| Demontáže | | |
| Rozvaděč RB | | |
| El.rozvody | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| Elektromontáže |
| Demontáže |
| <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> |
| do 20 kg |
| <i>SVÍTIDLO</i> |
| stropní, nástěnné žárovkové |
| <i>SPÍNAČE</i> |
| 1-pól.vyp.(1) |
| sériov.přep.(5) |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) |
| střídav.přep.(6) |
| <i>ZÁSUVKA 230V</i> |
| 2p+PE |
| 2x2p+z,dvojitá |
| <i>ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ</i> |
| zásuvka anténní (TV+R) |
| <i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i> |
| Demontaz stavajících rozvodů, krabic,... |
| Demontáže - celkem |
| Rozvaděč RB |
| <i>Nástěnné provedení, průhledná dvířka</i> |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm |
| <i>SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i> |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy</i> |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i> |
| <i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i> |
| <i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i> |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| Rozvaděč RB - celkem |
| El.rozvody |
| <i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i> |
| CY4 Žlutozelený, pevně |
| CY10 Žlutozelený, pevně |
| <i>ZEMNÍČÍ SVORKA</i> |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD17x17 hranatá |
| LHD25x20 hranatá |
| LHD40x40 hranatá |
| <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i> |
| KU68/7L11 73x35 |
| <i>KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE</i> |
| KU68LD/2 73x45 |
| <i>LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE TANGO</i> |

| |
|---|
| LK80x28T univerzální |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku |
| NRT distan.rám. 12mm |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 224-101 svorka lustrová |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |
| CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE |
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH |
| do 2,5 mm ² |
| do 16 mm ² |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| řazení 1, 230V/10A |
| řazení 6, 230V/10A |
| řazení 7, 230V/10A |
| řazení 1/0ss, 230V/10A |
| ZÁSUVKA 230V/16A |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| - domovní - jednoduchá |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |
| 2-rámeček |
| 3-rámeček |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, TANGO |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, pro Classic, Swing, Tango, Element, Time, Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 |
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |
| Napojeni na stavajici zarizeni |
| KOORDINACE POSTUPU PRACI |
| S ostatnimi profesemi |
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |
| DLE CSN 331500 |
| Revizni technik |
| El.rozvody - celkem |
| |

Elektromontáže - celkem

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| ks | 24,00 | 27,60 | 662,40 | 58,00 | 1 392,00 | 85,60 | 2 054,40 |
| ks | 7,00 | 29,63 | 207,41 | 58,00 | 406,00 | 87,63 | 613,41 |
| ks | 8,00 | 31,41 | 251,28 | 14,50 | 116,00 | 45,91 | 367,28 |
| ks | 7,00 | 39,79 | 278,53 | 14,50 | 101,50 | 54,29 | 380,03 |
| | | | | | | | |
| ks | 50,00 | 5,52 | 276,00 | 7,25 | 362,50 | 12,77 | 638,50 |
| ks | 8,00 | 4,95 | 39,60 | 14,50 | 116,00 | 19,45 | 155,60 |
| | | | | | | | |
| m | 26,00 | 14,36 | 373,36 | 13,80 | 358,80 | 28,16 | 732,16 |
| m | 68,00 | 18,06 | 1 228,08 | 13,80 | 938,40 | 31,86 | 2 166,48 |
| | | | | | | | |
| m | 75,00 | 18,06 | 1 354,50 | 14,20 | 1 065,00 | 32,26 | 2 419,50 |
| m | 140,00 | 29,90 | 4 186,00 | 14,20 | 1 988,00 | 44,10 | 6 174,00 |
| m | 5,00 | 29,90 | 149,50 | 14,20 | 71,00 | 44,10 | 220,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 978,75 | 36,25 | 978,75 |
| ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 290,00 | 72,50 | 290,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 167,90 | 671,60 | 87,00 | 348,00 | 254,90 | 1 019,60 |
| ks | 8,00 | 204,70 | 1 637,60 | 94,25 | 754,00 | 298,95 | 2 391,60 |
| ks | 1,00 | 167,90 | 167,90 | 94,25 | 94,25 | 262,15 | 262,15 |
| ks | 1,00 | 221,95 | 221,95 | 116,00 | 116,00 | 337,95 | 337,95 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 14,00 | 126,80 | 1 775,20 | 75,60 | 1 058,40 | 202,40 | 2 833,60 |
| ks | 7,00 | 146,30 | 1 024,10 | 75,60 | 529,20 | 221,90 | 1 553,30 |
| | | | | | | | |
| ks | 3,00 | 43,70 | 131,10 | 14,50 | 43,50 | 58,20 | 174,60 |
| ks | 1,00 | 68,00 | 68,00 | 14,50 | 14,50 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 63,25 | 63,25 | 29,00 | 29,00 | 92,25 | 92,25 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 190,90 | 190,90 | 82,30 | 82,30 | 273,20 | 273,20 |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 560,30 | 2 241,20 | 90,00 | 360,00 | 650,30 | 2 601,20 |
| ks | 2,00 | 756,30 | 1 512,60 | 90,00 | 180,00 | 846,30 | 1 692,60 |
| ks | 1,00 | 451,20 | 451,20 | 90,00 | 90,00 | 541,20 | 541,20 |
| ks | 1,00 | 482,30 | 482,30 | 90,00 | 90,00 | 572,30 | 572,30 |
| | | | | | | | |
| hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 720,00 | 180,00 | 720,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2 000,00 | 200,00 | 2 000,00 |
| | | | 23 043,20 | | 20 238,60 | | 43 281,80 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| | | | 29 298,50 | | | 26 149,90 | | 55 448,40 |
| | | | | | | | | |

| Název | Hodnota |
|---------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | D.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| Akce | PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.15, |
| Projekt | JANA ZAJÍCE Č.P. 947, PARDUBICE |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 |
| Z. č. | HMP2021-10-313 |
| A. č. | 1081/1/21 |
| Smlouva | |
| Vypracoval | |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH |
| | |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022061

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.16, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 350 663,18 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 350 663,18 | 52 599,48 |
| Cena s DPH | v | CZK | 403 262,66 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022061

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.16, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Místo: **Pardubice**

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 350 663,18 | 403 262,66 | |
| 0001 | Stavební část | 227 902,26 | 262 087,60 | STA |
| 0002 | Zdravotechnika | 67 312,52 | 77 409,40 | STA |
| 0003 | Elektroinstalace | 55 448,40 | 63 765,66 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.16, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

227 902,26

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 227 902,26 | 15,00% | 34 185,34 |

Cena s DPH

v CZK

262 087,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.16, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

227 902,26

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 64 554,22 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 056,63 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 17 981,75 |
| 997 - Přesun sutě | 12 387,46 |
| 998 - Přesun hmot | 1 128,38 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 158 106,22 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 1 991,43 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 943,47 |
| 751 - Vzduchotechnika | 6 023,09 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 52 468,04 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 27 875,04 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 7 718,67 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 8 819,59 |
| 776 - Podlahy povlakové | 25 865,63 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 19 785,96 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 992,95 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 5 622,35 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 5 241,82 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 1 361,91 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 680,95 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 453,97 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 1 119,79 |
| VRN5 - Finanční náklady | 650,08 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 466,68 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 508,44 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.16, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

227 902,26

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | |
|----|-----|--|---|----|--------|--------|-----------|----------------|
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | 33 056,63 | |
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů | m2 | 29,430 | 40,93 | 1 204,57 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611131121 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 4,64+1,82+2,79+20,18 | | 29,430 | | | |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropěch | m2 | 1,083 | 246,03 | 266,45 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611135101 | | | | | |
| | | VV | po příčkách montovaných | | | | | |
| | | VV | 0,1*(1,52+0,9+2,08*2+1,6+0,95+0,9+0,8) | | 1,083 | | | |
| | | VV | Součet | | 1,083 | | | |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 29,430 | 96,05 | 2 826,75 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611311131 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 4,64+1,82+2,79+20,18 | | 29,430 | | | |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropěch, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,083 | 667,11 | 722,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611315121 | | | | | |
| | | VV | po příčkách montovaných | | | | | |
| | | VV | 0,1*(1,52+0,9+2,08*2+1,6+0,95+0,9+0,8) | | 1,083 | | | |
| | | VV | Součet | | 1,083 | | | |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 29,430 | 183,10 | 5 388,63 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611345413 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 4,64+1,82+2,79+20,18 | | 29,430 | | | |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 56,107 | 32,41 | 1 818,43 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612131121 | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | (1,3+3,47)*2,60 | | 12,402 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97 | | -1,576 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | (2,055+0,855)*2,60 | | 7,566 | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | 1,005*2,60 | | 2,613 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | (5,39+3,455+6,155)*2,60 | | 39,000 | | | |
| | | VV | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| | | VV | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| | | VV | Součet | | 56,107 | | | |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,520 | 212,91 | 110,71 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612135101 | | | | | |
| | | VV | po vybouraných příčkách zděných a montovaných | | | | | |
| | | VV | 2,60*0,1*2 | | 0,520 | | | |
| | | VV | Součet | | 0,520 | | | |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 56,107 | 75,70 | 4 247,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612311131 | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | (1,3+3,47)*2,60 | | 12,402 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97 | | -1,576 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | (2,055+0,855)*2,60 | | 7,566 | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | 1,005*2,60 | | 2,613 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | (5,39+3,455+6,155)*2,60 | | 39,000 | | | |
| | | VV | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| | | VV | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| | | VV | Součet | | 56,107 | | | |
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 0,520 | 558,29 | 290,31 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315121 | | | | | |
| | | VV | po vybouraných příčkách zděných a montovaných | | | | | |
| | | VV | 2,60*0,1*2 | | 0,520 | | | |
| | | VV | Součet | | 0,520 | | | |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 2,295 | 447,11 | 1 026,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315302 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | začištění po vyzbourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně | | | | | |
| | VV | | (0,1+0,25+0,1)*(2,1+0,9+2,1) | | 2,295 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,295 | | | |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 56,107 | 154,71 | 8 680,31 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612345413 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | (1,3+3,47)*2,60 | | 12,402 | | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | (2,055+0,855)*2,60 | | 7,566 | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,005*2,60 | | 2,613 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | (5,39+3,455+6,155)*2,60 | | 39,000 | | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| | VV | | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 56,107 | | | |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 95,57 | 974,81 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/619995001 | | | | | |
| | VV | | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod.dveře) | | | | | |
| | VV | | (2,1+0,9+2,1)*2 | | 10,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 10,200 | | | |
| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 21,426 | 34,02 | 728,91 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101 | | | | | |
| | VV | | očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru lodžie strop+podlaha | | | | | |
| | VV | | 3,81*2 | | 7,620 | | | |
| | VV | | stěny | | | | | |
| | VV | | 2,6*(1,13+3,05+1,13) | | 13,806 | | | |
| | VV | | Součet | | 21,426 | | | |
| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | m2 | 29,430 | 41,90 | 1 233,12 | cena obvyklá |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 4,64+1,82+2,79+20,18 | | 29,430 | | | |
| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 200,05 | 2 200,05 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642945111 | | | | | |
| | VV | | úprava 04 | | | | | |
| | VV | | zárubeň vchodových dveří do bytu | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 16 | M | 55331177R | ocelová zárubeň 800x1970mm pro dodatečnou montáž | kus | 1,000 | 1 337,68 | 1 337,68 | cena obvyklá |
| | VV | | úprava 04 | | | | | |
| | VV | | zárubeň vchodových dveří do bytu | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 17 981,75 | |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 35,512 | 29,14 | 1 034,82 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | (1,3*2+3,47*2)*0,8 | | 7,632 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | (2,055*2+0,855*2)*0,8 | | 4,656 | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | (1,7*2+1,955*2)*0,8 | | 5,848 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | (6,155*2+3,455*2)*0,8 | | 15,376 | | | |
| | VV | | před vchod.dveřmi pro bourání a nové kce | | | | | |
| | VV | | 2,0*1,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,512 | | | |
| 18 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spízní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 261,79 | 261,79 | cena obvyklá |
| | VV | | pozn.5 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 33,240 | 61,51 | 2 044,59 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 4,64+1,82+2,79+20,18+3,81 | | 33,240 | | | |
| 20 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 33,240 | 1,98 | 65,82 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902121 | | | | | |
| | VV | | hrubý úklid po bouracích pracích | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 4,64+1,82+2,79+20,18+3,81 | | 33,240 | | | |
| 21 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 3,810 | 3,92 | 14,94 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902131 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | lodžie | | | | | |
| | VV | | 3,81 | | 3,810 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 22 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 7,928 | 55,36 | 438,89 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | bourání stávajících příček tl. 60mm | | | | | |
| | VV | | (1,52+0,06+0,9)*2,6 | | 6,448 | | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | | |
| | VV | | 0,95*2,60 | | 2,470 | | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | | |
| | VV | | 0,68*2,60 | | 1,768 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,928 | | | |
| 23 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,890 | 171,27 | 323,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455 | | | | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | | |
| | VV | | 0,9*2,1 | | 1,890 | | | |
| 24 | K | 976072231 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového | kus | 2,000 | 32,98 | 65,96 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976072231 | | | | | |
| | VV | | pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| 25 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 283,40 | 283,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976086211 | | | | | |
| | VV | | vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo montované | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 26 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 733,35 | 3 740,09 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977211121 | | | | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | | |
| | VV | | 0,9+2,1*2 | | 5,100 | | | |
| 27 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 29,430 | 30,99 | 912,04 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011161 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 4,64+1,82+2,79+20,18 | | 29,430 | | | |
| 28 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 56,107 | 23,70 | 1 329,74 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013161 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | (1,3+3,47)*2,60 | | 12,402 | | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | (2,055+0,855)*2,60 | | 7,566 | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,005*2,60 | | 2,613 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | (5,39+3,455+6,155)*2,60 | | 39,000 | | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| | VV | | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| | VV | | Součet | | 56,107 | | | |
| 29 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 16,012 | 47,31 | 757,53 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | omítky na stávajících příčkách | | | | | |
| | VV | | (1,52+0,06+0,9)*2,6*2 | | 12,896 | | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | VV | | 0,95*2,60*2 | | 4,940 | | | |
| | VV | | -0,6*1,97*2 | | -2,364 | | | |
| | VV | | (0,68+0,06+0,68)*2,60 | | 3,692 | | | |
| | VV | | Součet | | 16,012 | | | |
| 30 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 0,834 | 87,53 | 73,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978059511 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | (0,75+1,28+0,75)*0,3 | | 0,834 | | | |
| 31 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | sou | 1,000 | 2 421,16 | 2 421,16 | cena obvyklá |
| 32 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | sou | 1,000 | 756,61 | 756,61 | cena obvyklá |
| 33 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 902,79 | 902,79 | cena obvyklá |
| 34 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 2,880 | 563,02 | 1 621,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311311 | | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,88 | | 2,880 | | | |
| 35 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 2,880 | 136,73 | 393,78 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985312131 podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností 2,88 | | 2,880 | | | |
| 36 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 2,880 | 187,36 | 539,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985323111 podlahy po vybourání bytového jádra dle tabulky místností 2,88 | | 2,880 | | | |
| D 997 Přesun sutě | | | | | | | 12 387,46 | |
| 37 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 5,919 | 1 144,97 | 6 777,08 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013157 | | | | | |
| 38 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5,919 | 135,32 | 800,96 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501 | | | | | |
| 39 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 88,785 | 5,91 | 524,72 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509 5,919*15 "Přepočtené koeficientem množství | | 88,785 | | | |
| 40 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 5,919 | 723,89 | 4 284,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631 | | | | | |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | 1 128,38 | |
| 41 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 1,971 | 572,49 | 1 128,38 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017003 | | | | | |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 158 106,22 | |
| D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | 1 991,43 | |
| 42 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 1,000 | 295,26 | 295,26 | cena obvyklá |
| | | | VV VV dle TZ 1,0 | | 1,000 | | | |
| 43 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,13 | 1 696,17 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998735203 | | | | | |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | 943,47 | |
| 44 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 129,16 | 129,16 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742310006 montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu 1,0 | | 1,000 | | | |
| 45 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 64,35 | 64,35 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742310806 dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití 1,0 | | 1,000 | | | |
| 46 | K | 74242020R | Óprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 175,11 | 175,11 | cena obvyklá |
| | | | VV VV dle TZ 1,0 | | 1,000 | | | |
| 47 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,38 | 574,85 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998742203 | | | | | |
| D 751 Vzduchotechnika | | | | | | | 6 023,09 | |
| 48 | K | 751398032 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 167,96 | 335,92 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | VV VV VV pozn. 2 větrací mřížka WC 2,0 | | 2,000 | | | |
| 49 | M | 56245601R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x350mm | kus | 2,000 | 56,78 | 113,56 | cena obvyklá |
| | | | VV VV VV pozn. 2 větrací mřížka WC 2,0 | | 2,000 | | | |
| 50 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 50,62 | 101,24 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751398822 pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm m.č. 03 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|---|-----------------|
| | | | VV | | 2,0 | | 2,000 | |
| 51 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 2,200 | 78,07 | 171,75 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751511002 | |
| | | | VV | | | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | |
| | | | VV | | | | odtah z WC a koupelny | |
| | | | VV | | | | 2,0*0,6 | 1,200 |
| | | | VV | | | | dopojení odtahu digestoře | |
| | | | VV | | | | 1,0*1,0 | 1,000 |
| | | | VV | | | | Součet | 2,200 |
| 52 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 2,200 | 213,85 | 470,47 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV | | | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | |
| | | | VV | | | | odtah z WC a koupelny | |
| | | | VV | | | | 2,0*0,6 | 1,200 |
| | | | VV | | | | dopojení odtahu digestoře | |
| | | | VV | | | | 1,0*1,0 | 1,000 |
| | | | VV | | | | Součet | 2,200 |
| 53 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 1 479,94 | 4 439,82 | cena obvyklá |
| | | | VV | | | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | |
| | | | VV | | | | odtah z WC a koupelny | |
| | | | VV | | | | 2,0 | 2,000 |
| | | | VV | | | | dopojení odtahu digestoře | |
| | | | VV | | | | 1,0 | 1,000 |
| | | | VV | | | | Součet | 3,000 |
| 54 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % | 1 500,000 | 0,26 | 390,33 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998751202 | |
| | | | D 763 | | | | Konstrukce suché výstavby | 52 468,04 |
| 55 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 6 548,12 | 6 548,12 | cena obvyklá |
| | | | VV | | | | viz PD výkresová a textová část TZ str. 4 odd.: 2.3.1. | |
| | | | VV | | | | 1,0 | 1,000 |
| 56 | K | 76300011R | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení | m | 1,005 | 1 816,82 | 1 825,90 | cena obvyklá |
| | | | VV | | | | pozn. 6 | |
| | | | VV | | | | m.č. 03 | |
| | | | VV | | | | 1,005 | 1,005 |
| 57 | K | 763111411 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 54 dB | m2 | 5,369 | 610,34 | 3 276,92 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | | VV | | | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 04 | |
| | | | VV | | | | 2,60*(1,3+0,765) | 5,369 |
| 58 | K | 763111431 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | m2 | 7,293 | 709,69 | 5 175,77 | |
| | | | VV | | | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 03 | |
| | | | VV | | | | 2,60*(0,125+1,7+0,125+0,855) | 7,293 |
| | | | VV | | | | Součet | 7,293 |
| 59 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 13,260 | 771,20 | 10 226,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111444 | |
| | | | VV | | | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 a mezi m.č. 03 a 04 | |
| | | | VV | | | | 2,60*(2,55*2) | 13,260 |
| | | | VV | | | | Součet | 13,260 |
| 60 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 24,580 | 192,09 | 4 721,57 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111711 | |
| | | | VV | | | | dilatace příčky | |
| | | | VV | | | | 2,60*6 | 15,600 |
| | | | VV | | | | dilatace příček | |
| | | | VV | | | | 1,4+2,055*2+3,47 | 8,980 |
| | | | VV | | | | Součet | 24,580 |
| 61 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 10,520 | 190,67 | 2 005,85 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111712 | |
| | | | VV | | | | dilatace příček | |
| | | | VV | | | | 1,4+2,055*2+3,47+0,695+0,845 | 10,520 |
| | | | VV | | | | Součet | 10,520 |
| 62 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 5,200 | 126,80 | 659,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111714 | |
| | | | VV | | | | m.č. 04 | |
| | | | VV | | | | 2,60 | 2,600 |
| | | | VV | | | | m.č. 03 - šachtová stěna | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 2,60 | | | 2,600 | | |
| | VV | | Součet | | | 5,200 | | |
| 63 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 23,348 | 33,40 | 779,82 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111717 | | | | | |
| | VV | | 2,60*(1,4+3,47+2,055*2) | | 23,348 | | | |
| | VV | | Součet | | 23,348 | | | |
| 64 | K | 763111718R | Příčka ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s silikonem | m | 8,980 | 34,50 | 309,81 | cena obvyklá |
| | VV | | 1,4+3,47+2,055*2 | | 8,980 | | | |
| 65 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 5,200 | 21,24 | 110,45 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111723 | | | | | |
| | VV | | 2,60*2 | | 5,200 | | | |
| 66 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 37,491 | 16,70 | 626,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111741 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,055*2+1,7+0,695+0,97)*2 | | 38,870 | | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | VV | | Součet | | 37,491 | | | |
| 67 | M | 28329028 | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 37,491 | 30,71 | 1 151,35 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,055*2+1,7+0,695+0,97)*2 | | 38,870 | | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | VV | | Součet | | 37,491 | | | |
| 68 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 18,629 | 37,90 | 706,04 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111751 | | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 a mezi m.č. 03 a 04 | | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,55*2) | | 13,260 | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 04 | | | | | |
| | VV | | 2,60*(1,3+0,765) | | 5,369 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,629 | | | |
| 69 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 5,343 | 230,41 | 1 231,08 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111763 | | | | | |
| | VV | | zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem | | | | | |
| | VV | | 2,60*2,055 | | 5,343 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,343 | | | |
| 70 | K | 763121465 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,197 | 539,37 | 1 185,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | SDK předstěna m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | 2,60*0,845 | | 2,197 | | | |
| 71 | K | 763121467 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100 | m2 | 1,807 | 572,49 | 1 034,49 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 03 (šachta) | | | | | |
| | VV | | 2,60*(0,520+0,100+0,075) | | 1,807 | | | |
| 72 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 7,795 | 114,97 | 896,19 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121711 | | | | | |
| | VV | | 2,60*2 | | 5,200 | | | |
| | VV | | 0,62+0,125+0,845+1,005 | | 2,595 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,795 | | | |
| 73 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 4,832 | 16,70 | 80,69 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121714 | | | | | |
| | VV | | 2,60*(0,695+0,97) | | 4,329 | | | |
| | VV | | (0,4+0,1)*1,005 | | 0,503 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,832 | | | |
| 74 | K | 763121715R | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s silikonem | m | 1,665 | 16,70 | 27,81 | cena obvyklá |
| | VV | | 0,695+0,97 | | 1,665 | | | |
| 75 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 4,329 | 25,27 | 109,39 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121751 | | | | | |
| | VV | | 2,60*(0,695+0,97) | | 4,329 | | | |
| 76 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 2,790 | 544,10 | 1 518,04 | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místnosti | | | | | |
| | VV | | 2,79 | | 2,790 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 77 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,790 | 18,74 | 52,28 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714 | | | | | |
| | | VV | pozn. 4 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 2,79 | | 2,790 | | | |
| 78 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 2,790 | 22,76 | 63,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131751 | | | | | |
| | | VV | pozn. 4 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 2,79 | | 2,790 | | | |
| 79 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 2,790 | 30,71 | 85,68 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | VV | pozn. 4 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 2,79 | | 2,790 | | | |
| 80 | K | 763172315 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 141,94 | 141,94 | cena obvyklá |
| | | VV | pozn. 1 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 81 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 487,32 | 487,32 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | VV | pozn. 1 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 82 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo | kus | 1,000 | 492,06 | 492,06 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763173111 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 83 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 591,41 | 591,41 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 84 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 26,26 | 157,56 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763173133 | | | | | |
| | | VV | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | | |
| | | VV | 4,0+2,0 | | 6,000 | | | |
| 85 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 296,18 | 1 777,08 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | VV | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | | |
| | | VV | 4,0+2,0 | | 6,000 | | | |
| 86 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 3,000 | 310,37 | 931,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763181311 | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | úprava 03 | | | | | |
| | | VV | 800/1970mm | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | úprava 02 | | | | | |
| | | VV | 600/1970mm | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | úprava 01 | | | | | |
| | | VV | 700/1970mm | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | VV | Součet | | | | 3,000 | |
| 87 | M | 55331520 | zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 600 | kus | 1,000 | 771,20 | 771,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | úprava 02 | | | | | |
| | | VV | 600/1970mm | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 88 | M | 55331521 | zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 levá/pravá 700 | kus | 1,000 | 775,93 | 775,93 | CS ÚRS 2020 01 |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | úprava 01 | | | | | |
| | | VV | 700/1970mm | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 89 | M | 55331522 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 785,40 | 785,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | úprava 03 | | | | | |
| | | VV | 800/1970mm | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 90 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,77 | 1 149,71 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763403 | | | | | |

D 766

Konstrukce truhlářské

27 875,04

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 91 | K | 766660001 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 3,000 | 370,93 | 1 112,79 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660001 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | úprava 02 | | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | |
| 92 | M | 61162024R | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 600x1970/2100mm | kus | 1,000 | 838,32 | 838,32 | cena dle dodavatele |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | úprava 02 | | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 93 | M | 61162025R | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970/2100mm | kus | 1,000 | 841,35 | 841,35 | cena dle dodavatele |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | úprava 01 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 94 | M | 61162032R | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970/2100mm | kus | 1,000 | 1 095,57 | 1 095,57 | cena dle dodavatele |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava 03 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 95 | K | 766660021 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 629,26 | 629,26 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660021 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava 04 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 96 | M | 61162038R | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970/2100mm | kus | 1,000 | 1 876,40 | 1 876,40 | cena dle dodavatele |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava 04 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 97 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 51,57 | 51,57 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660713 | | | | | |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 98 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 227,10 | 227,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 99 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 3,000 | 84,69 | 254,07 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660729 | | | | | |
| | VV | | vnitřní dveře | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| 100 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 3,000 | 389,39 | 1 168,17 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | vnitřní dveře | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| 101 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 77,12 | 77,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660731 | | | | | |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 102 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 984,11 | 984,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 103 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 94,63 | 94,63 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660733 | | | | | |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 104 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 155,66 | 155,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660739 | | | | | |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 105 | M | 54915552 | kukátko-průhledítko panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 179,32 | 179,32 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | vchodové dveře | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 106 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 21,86 | 21,86 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766662811 | | | | | |
| | VV | | úprava D3 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 107 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 4,000 | 15,05 | 60,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766691914 | | | | | |
| | VV | | pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schrovnacích dveří a jejich pojezdu) | | | | | |
| | VV | | úprava D1 | | 1,0 | | | |
| | VV | | úprava D2 | | 2,0 | | | |
| | VV | | úprava D3 | | 1,0 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 108 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 2,000 | 74,75 | 149,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766691932 | | | | | |
| | VV | | stávající plastové balkonové dveře a okno | | 2,000 | | | |
| | VV | | 1,0+1,0 | | | | | |
| 109 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 1,000 | 108,83 | 108,83 | cena obvyklá |
| | VV | | m.č. 04 | | 1,0 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 110 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 57,25 | 57,25 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766695213 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | 1,000 | | | |
| | VV | | úprava 04 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 111 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 52,52 | 52,52 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 01 | | 1,000 | | | |
| | VV | | úprava 04 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 112 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 874,64 | 874,64 | cena obvyklá |
| | VV | | dle TZ | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 113 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2150mm, spodní část v 850mm, horní skřínky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | m | 1,400 | 8 309,03 | 11 632,64 | cena dle dodavatele |
| | VV | | dle TZ | | 1,400 | | | |
| | VV | | 1,4 | | | | | |
| 114 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 105,03 | 105,03 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811141 | | | | | |
| | VV | | dle TZ | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 115 | M | 54112300R | sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 2 957,06 | 2 957,06 | cena dle dodavatele |
| | VV | | dle TZ | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 116 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 90,84 | 90,84 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811144 | | | | | |
| | VV | | dle TZ | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 117 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 040,89 | 1 040,89 | cena dle dodavatele |
| | VV | | dle TZ | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 118 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 188,78 | 188,78 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766812840 | | | | | |
| | VV | | úprava T1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 119 | K | 766825811 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových | kus | 1,000 | 77,59 | 77,59 | CS ÚRS 2020 01 |
| | VV | | úprava T3 | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 120 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 91,31 | 91,31 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766825821 | | | | | |
| | VV | | úprava T2 | | 1,000 | | | |
| | VV | | 1,0 | | | | | |
| 121 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,52 | 780,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766203 | | | | | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 7 718,67 | |
| 122 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních přiček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 18,226 | 305,64 | 5 570,59 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767151810 | | | | | |
| | VV | | přičky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | plocha dveří neodečítána | | | | | |
| | VV | | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty | | | | | |
| | VV | | 2,60*(1,28+0,03+0,8+1,6*2+0,8+0,9) | | 18,226 | | | |
| | VV | | Součet | | 18,226 | | | |
| 123 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 4,870 | 101,25 | 493,09 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767581801 | | | | | |
| | VV | | úprava H1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,99 | | 1,990 | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,88 | | 2,880 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,870 | | | |
| 124 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 4,870 | 22,05 | 107,38 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767582800 | | | | | |
| | VV | | úprava H1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,99 | | 1,990 | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,88 | | 2,880 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,870 | | | |
| 125 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 2,000 | 131,53 | 263,06 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767641800 | | | | | |
| | VV | | úprava D1 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | úprava D2 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 126 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,86 | 1 284,55 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767203 | | | | | |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 8 819,59 | |
| 127 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 2,790 | 7,10 | 19,81 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771111011 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,79 | | 2,790 | | | |
| 128 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2,790 | 26,59 | 74,19 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771121011 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,79 | | 2,790 | | | |
| 129 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 2,790 | 171,27 | 477,84 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771151022 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,79 | | 2,790 | | | |
| 130 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 0,700 | 21,43 | 15,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771161021 | | | | | |
| | VV | | pozn. 3 | | | | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | | |
| 131 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 0,770 | 167,01 | 128,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pozn. 3 | | | | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | | |
| | VV | | 0,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 0,770 | | | |
| 132 | K | 771574375 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2,790 | 301,38 | 840,85 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771574375 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,79 | | 2,790 | | | |
| 133 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 2,790 | 212,91 | 594,02 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,79 | | 2,790 | | | |
| 134 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2,790 | 8,33 | 23,24 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771577121 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,79 | | 2,790 | | | |
| 135 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 2,790 | 45,94 | 128,17 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771577122 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,79 | | 2,790 | | | |
| 136 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 2,790 | 176,95 | 493,69 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|---|-----------------|
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591112 dle tabulky místností m.č. 03 2,79 | | | | 2,790 | |
| 137 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 5,000 | 92,26 | 461,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591241 m.č. 03 5,0 | | | | 5,000 | |
| 138 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 1,000 | 89,89 | 89,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591242 m.č. 03 1,0 | | | | 1,000 | |
| 139 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou | m | 6,710 | 83,74 | 561,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591264 m.č. 03 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7-0,7 | | | | 6,710 | |
| 140 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 3,27 | 4 911,09 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998771203 | | | | | |
| D 776 | | | Podlahy povlakové | | | | 25 865,63 | |
| 141 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 26,640 | 14,38 | 383,08 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111115 dle tabulky místností m.č. 01 4,64 m.č. 02 1,82 m.č. 04 20,18 Součet | | | | 4,640 1,820 20,180 26,640 | |
| 142 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 30,160 | 29,81 | 899,07 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111116 úprava P1 plochy dle tabulky místností m.č. 01 4,90 m.č. 02 1,99 m.č. 03 2,88 m.č. 04 20,39 Součet | | | | 4,900 1,990 2,880 20,390 30,160 | |
| 143 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 30,160 | 143,83 | 4 337,91 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111117 úprava P1 plochy dle tabulky místností m.č. 01 4,90 m.č. 02 1,99 m.č. 03 2,88 m.č. 04 20,39 Součet | | | | 4,900 1,990 2,880 20,390 30,160 | |
| 144 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 26,640 | 7,10 | 189,14 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311 dle tabulky místností m.č. 01 4,64 m.č. 02 1,82 m.č. 04 20,18 Součet | | | | 4,640 1,820 20,180 26,640 | |
| 145 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 26,640 | 7,10 | 189,14 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311 dle tabulky místností m.č. 01 4,64 m.č. 02 1,82 m.č. 04 20,18 Součet | | | | 4,640 1,820 20,180 26,640 | |
| 146 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrační neředěná podlah | m2 | 26,640 | 36,95 | 984,35 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776121321 dle tabulky místností m.č. 01 4,64 m.č. 02 1,82 m.č. 04 | | | | 4,640 1,820 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 20,18 | | 20,180 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,640 | | | |
| 147 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 26,640 | 171,27 | 4 562,63 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776141122 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 4,64 | | 4,640 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,82 | | 1,820 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 20,18 | | 20,180 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,640 | | | |
| 148 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 30,160 | 70,50 | 2 126,28 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201812 | | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 4,90 | | 4,900 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,99 | | 1,990 | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,88 | | 2,880 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 20,39 | | 20,390 | | | |
| | VV | | Součet | | 30,160 | | | |
| 149 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 26,640 | 77,12 | 2 054,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776221111 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 4,64 | | 4,640 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,82 | | 1,820 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 20,18 | | 20,180 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,640 | | | |
| 150 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 29,304 | 156,13 | 4 575,23 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 4,64 | | 4,640 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,82 | | 1,820 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 20,18 | | 20,180 | | | |
| | VV | | Součet | | 26,640 | | | |
| | VV | | 26,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 29,304 | | | |
| 151 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 30,000 | 36,15 | 1 084,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776223112 | | | | | |
| | VV | | 30,0 | | 30,000 | | | |
| 152 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 35,750 | 6,96 | 248,82 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776410811 | | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 3,51*2+1,52*2 | | 10,060 | | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | -0,95 | | -0,950 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 2,11*2+0,95 | | 5,170 | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 0,9*2+1,28*2 | | 4,360 | | | |
| | VV | | 0,8*2+1,05*2 | | 3,700 | | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | | |
| | VV | | -0,7*2 | | -1,400 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 6,35*2+3,455*2 | | 19,610 | | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | | |
| | VV | | -0,6*2 | | -1,200 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,750 | | | |
| 153 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 30,280 | 52,52 | 1 590,31 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776421111 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 1,3*2+3,47*2 | | 9,540 | | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | | |
| | VV | | -0,7 | | -0,700 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 2,055*2+0,855*2 | | 5,820 | | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 6,155*2+3,455*2 | | 19,220 | | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | | |
| | VV | | Součet | | 30,280 | | | |
| 154 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm | m | 33,308 | 13,34 | 444,33 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 1,3*2+3,47*2 | | 9,540 | | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | | |
| | VV | | -0,7 | | -0,700 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---|----|---|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | VV | | 2,055*2+0,855*2 | | 5,820 | |
| | | | VV | | -0,6 | | -0,600 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | 6,155*2+3,455*2 | | 19,220 | |
| | | | VV | | -0,8 | | -0,800 | |
| | | | VV | | Součet | | 30,280 | |
| | | | VV | | 30,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 33,308 | |
| 155 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 30,280 | 19,54 | 591,67 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991111 | | | |
| | | | VV | | m.č. 01 | | | |
| | | | VV | | 1,3*2+3,47*2 | | 9,540 | |
| | | | VV | | -0,6 | | -0,600 | |
| | | | VV | | -0,7 | | -0,700 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | m.č. 02 | | | |
| | | | VV | | 2,055*2+0,855*2 | | 5,820 | |
| | | | VV | | -0,6 | | -0,600 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | 6,155*2+3,455*2 | | 19,220 | |
| | | | VV | | -0,8 | | -0,800 | |
| | | | VV | | Součet | | 30,280 | |
| 156 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 26,640 | 19,49 | 519,21 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991121 | | | |
| | | | VV | | dle tabulky místností | | | |
| | | | VV | | m.č. 01 | | | |
| | | | VV | | 4,64 | | 4,640 | |
| | | | VV | | m.č. 02 | | | |
| | | | VV | | 1,82 | | 1,820 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | 20,18 | | 20,180 | |
| | | | VV | | Součet | | 26,640 | |
| 157 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 26,640 | 30,09 | 801,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991221 | | | |
| | | | VV | | dle tabulky místností | | | |
| | | | VV | | m.č. 01 | | | |
| | | | VV | | 4,64 | | 4,640 | |
| | | | VV | | m.č. 02 | | | |
| | | | VV | | 1,82 | | 1,820 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | 20,18 | | 20,180 | |
| | | | VV | | Součet | | 26,640 | |
| 158 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,19 | 283,88 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776203 | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 19 785,96 | |
| 159 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 18,672 | 26,59 | 496,49 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781121011 | | | |
| | | | VV | | m.č. 03 | | | |
| | | | VV | | (1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7)*2,0 | | 14,820 | |
| | | | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | |
| | | | VV | | 1,005*0,1 | | 0,101 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | (0,765+2,055+0,6)*1,5 | | 5,130 | |
| | | | VV | | Součet | | 18,672 | |
| 160 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,600 | 203,92 | 1 141,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781131112 | | | |
| | | | VV | | dle požadavů projektu a zadání | | | |
| | | | VV | | m.č. 03 | | | |
| | | | VV | | 2,0*0,9*2 | | 3,600 | |
| | | | VV | | 1,0 | | 1,000 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | 1,0 | | 1,000 | |
| | | | VV | | Součet | | 5,600 | |
| 161 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 20,175 | 21,43 | 432,35 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781161021 | | | |
| | | | VV | | m.č. 03 a 04 | | | |
| | | | VV | | rohové u zárubní | | | |
| | | | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | |
| | | | VV | | rohové zakončení obkladů | | | |
| | | | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | |
| | | | VV | | 1,005 | | 1,005 | |
| | | | VV | | ukončující | | | |
| | | | VV | | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7 | | 7,410 | |
| | | | VV | | 0,765+2,055+0,6 | | 3,420 | |
| | | | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | |
| | | | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | |
| | | | VV | | Součet | | 20,175 | |
| 162 | M | 28342001R | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | m | 22,193 | 6,72 | 149,14 | |
| | | | VV | | m.č. 03 a 04 | | | |
| | | | VV | | rohové u zárubní | | | |
| | | | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | |
| | | | VV | | rohové zakončení obkladů | | | |
| | | | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | |
| | | | VV | | 1,005 | | 1,005 | |
| | | | VV | | ukončující | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7 | | 7,410 | | | |
| | VV | | 0,765+2,055+0,6 | | 3,420 | | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,175 | | | |
| | VV | | 20,175*1,1 "Přeypočtené koeficientem množství" | | 22,193 | | | |
| 163 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 20,175 | 310,85 | 6 271,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781475111 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 a 04 | | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | | |
| | VV | | ukončující | | | | | |
| | VV | | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7 | | 7,410 | | | |
| | VV | | 0,765+2,055+0,6 | | 3,420 | | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,175 | | | |
| 164 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 22,193 | 183,10 | 4 063,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 03 a 04 | | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | | |
| | VV | | ukončující | | | | | |
| | VV | | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7 | | 7,410 | | | |
| | VV | | 0,765+2,055+0,6 | | 3,420 | | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,175 | | | |
| | VV | | 20,175*1,1 "Přeypočtené koeficientem množství" | | 22,193 | | | |
| 165 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 20,175 | 39,08 | 788,44 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781477111 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 a 04 | | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | | |
| | VV | | ukončující | | | | | |
| | VV | | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7 | | 7,410 | | | |
| | VV | | 0,765+2,055+0,6 | | 3,420 | | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,175 | | | |
| | VV | | 20,175*1,1 "Přeypočtené koeficientem množství" | | 22,193 | | | |
| 166 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 20,175 | 184,99 | 3 732,17 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781477112 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 a 04 | | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | | |
| | VV | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | | |
| | VV | | ukončující | | | | | |
| | VV | | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7 | | 7,410 | | | |
| | VV | | 0,765+2,055+0,6 | | 3,420 | | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,175 | | | |
| | VV | | 20,175*1,1 "Přeypočtené koeficientem množství" | | 22,193 | | | |
| 167 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 8,910 | 22,24 | 198,16 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781495115 | | | | | |
| | VV | | styk podlaha stěna | | | | | |
| | VV | | 1,085+0,695+0,97+1,005+1,955+1,7-0,7 | | 6,710 | | | |
| | VV | | u sprchového koutu | | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | umyvadlo | | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 8,910 | | | |
| 168 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,67 | 2 512,32 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998781203 | | | | | |
| D | 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | 992,95 | |
| 169 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 4,000 | 138,01 | 552,04 | cena obvyklá |
| | VV | | úprava 01 -04 | | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | | |
| 170 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | kus | 1,000 | 196,72 | 196,72 | cena obvyklá |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 171 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 6,600 | 2,99 | 19,73 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783601711 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | 1,400 | | | |
| | | VV | 0,7*2 | | | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | 5,200 | | | |
| | | VV | 2,60*2 | | | | | |
| | | VV | Součet | | 6,600 | | | |
| 172 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 6,600 | 3,07 | 20,26 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783601713 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | 1,400 | | | |
| | | VV | 0,7*2 | | | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | 5,200 | | | |
| | | VV | 2,60*2 | | | | | |
| | | VV | Součet | | 6,600 | | | |
| 173 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 6,600 | 11,54 | 76,16 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783615551 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | 1,400 | | | |
| | | VV | 0,7*2 | | | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | 5,200 | | | |
| | | VV | 2,60*2 | | | | | |
| | | VV | Součet | | 6,600 | | | |
| 174 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 6,600 | 9,94 | 65,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783624551 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | 1,400 | | | |
| | | VV | 0,7*2 | | | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | 5,200 | | | |
| | | VV | 2,60*2 | | | | | |
| | | VV | Součet | | 6,600 | | | |
| 175 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 6,600 | 9,46 | 62,44 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783627601 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | 1,400 | | | |
| | | VV | 0,7*2 | | | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | 5,200 | | | |
| | | VV | 2,60*2 | | | | | |
| | | VV | Součet | | 6,600 | | | |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 5 622,35 | |
| 176 | K | 784111001 | Óprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 106,109 | 2,65 | 281,19 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111001 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | 29,430 | | | |
| | | VV | stropy | | | | | |
| | | VV | 4,64+1,82+2,79+20,18 | | | | | |
| | | VV | stěny | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | (1,3*2+3,47*2)*2,60 | | 24,804 | | | |
| | | VV | -0,6*1,97 | | -1,182 | | | |
| | | VV | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | (2,055*2+0,855*2)*2,60 | | 15,132 | | | |
| | | VV | -0,6*1,97 | | -1,182 | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | (1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3 | | 2,223 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | (6,155*2+3,455*2)*2,60 | | 49,972 | | | |
| | | VV | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| | | VV | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97 | | -1,576 | | | |
| | | VV | -2,055*1,5 | | -3,083 | | | |
| | | VV | Součet | | 106,109 | | | |
| 177 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85,537 | 16,37 | 1 400,24 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121001 | | | | | |
| | | VV | stropy | | 29,430 | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 4,64+1,82+2,79+20,18 | | | | | |
| | | VV | stěny | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | (1,3+3,47)*2,60 | | 12,402 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97 | | -1,576 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | (2,055+0,855)*2,60 | | 7,566 | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | 1,005*2,60 | | 2,613 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | (5,39+3,455+6,155)*2,60 | | 39,000 | | | |
| | | VV | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| | | VV | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| | | VV | Součet | | 85,537 | | | |
| 178 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 85,537 | 8,23 | 703,97 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011 | | | | | |
| | | VV | stropy | | 29,430 | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 4,64+1,82+2,79+20,18 | | | | | |
| | | VV | stěny | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | (1,3+3,47)*2,60 | | 12,402 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------|-----------|--|-----|---|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | VV | | -0,8*1,97 | | | |
| | | | VV | | m.č. 02 | | | |
| | | | VV | | (2,055+0,855)*2,60 | | 7,566 | |
| | | | VV | | m.č. 03 | | | |
| | | | VV | | 1,005*2,60 | | 2,613 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | (5,39+3,455+6,155)*2,60 | | 39,000 | |
| | | | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | |
| | | | VV | | -1,25*1,52 | | -1,900 | |
| | | | VV | | Součet | | 85,537 | |
| 179 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 11,940 | 10,46 | 124,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784161001 | | | |
| | | | VV | | " okolo oken a balkonových dveří z interiéru | | | |
| | | | VV | | (0,85+2,35)*2 | | 6,400 | |
| | | | VV | | (1,25+1,52)*2 | | 5,540 | |
| | | | VV | | Součet | | 11,940 | |
| 180 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 106,109 | 8,52 | 904,05 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101 | | | |
| | | | VV | | dle tabulky místností | | | |
| | | | VV | | stropy | | | |
| | | | VV | | 4,64+1,82+2,79+20,18 | | 29,430 | |
| | | | VV | | stěny | | | |
| | | | VV | | m.č. 01 | | | |
| | | | VV | | (1,3*2+3,47*2)*2,60 | | 24,804 | |
| | | | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | |
| | | | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | |
| | | | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | |
| | | | VV | | m.č. 02 | | | |
| | | | VV | | (2,055*2+0,855*2)*2,60 | | 15,132 | |
| | | | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | |
| | | | VV | | m.č. 03 | | | |
| | | | VV | | (1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3 | | 2,223 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | (6,155*2+3,455*2)*2,60 | | 49,972 | |
| | | | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | |
| | | | VV | | -1,25*1,52 | | -1,900 | |
| | | | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | |
| | | | VV | | -2,055*1,5 | | -3,083 | |
| | | | VV | | Součet | | 106,109 | |
| 181 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 7,795 | 5,63 | 43,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191001 | | | |
| | | | VV | | " oken a balkonových dveří z interiéru | | | |
| | | | VV | | 0,85*2,35*2 | | 3,995 | |
| | | | VV | | 1,25*1,52*2 | | 3,800 | |
| | | | VV | | Součet | | 7,795 | |
| 182 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 29,430 | 1,41 | 41,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191007 | | | |
| | | | VV | | dle tabulky místností | | | |
| | | | VV | | 4,64+1,82+2,79+20,18 | | 29,430 | |
| 183 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,013 | 35,01 | 175,51 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101 | | | |
| | | | VV | | dle tabulky místností | | | |
| | | | VV | | stropy | | | |
| | | | VV | | 2,79 | | 2,790 | |
| | | | VV | | stěny | | | |
| | | | VV | | m.č. 03 | | | |
| | | | VV | | (1,005+1,955+1,7+1,085+0,695+0,97)*0,3 | | 2,223 | |
| | | | VV | | Součet | | 5,013 | |
| 184 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 101,096 | 19,26 | 1 947,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784221101 | | | |
| | | | VV | | dle tabulky místností | | | |
| | | | VV | | stropy | | | |
| | | | VV | | 4,64+1,82+20,18 | | 26,640 | |
| | | | VV | | stěny | | | |
| | | | VV | | m.č. 01 | | | |
| | | | VV | | (1,3*2+3,47*2)*2,60 | | 24,804 | |
| | | | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | |
| | | | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | |
| | | | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | |
| | | | VV | | m.č. 02 | | | |
| | | | VV | | (2,055*2+0,855*2)*2,60 | | 15,132 | |
| | | | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | (6,155*2+3,455*2)*2,60 | | 49,972 | |
| | | | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | |
| | | | VV | | -1,25*1,52 | | -1,900 | |
| | | | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | |
| | | | VV | | -2,055*1,5 | | -3,083 | |
| | | | VV | | Součet | | 101,096 | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 5 241,82 | |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 1 361,91 | |
| 185 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 453,97 | 453,97 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01150300R | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) (např. kotvení instalací po odkrytí stáv. instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) | | | | | |
| | | | (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně novy náslapných vrstev podlah (PVC, dlažby) | | | | | |
| | | | (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křidel dveří) | | | | | |
| | | | (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) | | | | | |
| | | | (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) | | | | | |
| | | | (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) | | | | | |
| | | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 186 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 453,97 | 453,97 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01324400R | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 187 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 453,97 | 453,97 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01325400R | | | | | |
| | | | VV v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN2 | Příprava staveniště | | | | 680,95 | |
| 188 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 680,95 | 680,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/02300200R | | | | | |
| | | | VV vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | | | VV vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek | | | | | |
| | | | VV dodatečně vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny na zdech, skříňky, zrcadla, rozšířené parapety, Al tyče a závěsy apod. | | | | | |
| | | | VV v rozsahu osobní prohlídky uchazeče v počítaném bytě včetně odvozu a likvidace na řízené skládce | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 453,97 | |
| 189 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 453,97 | 453,97 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/03000100R | | | | | |
| | | | VV v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 1 119,79 | |
| 190 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 453,97 | 453,97 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/04250300R | | | | | |
| | | | VV v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 191 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 665,82 | 665,82 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/04520300R | | | | | |
| | | | VV v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 650,08 | |
| 192 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 499,36 | 499,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/05110300R | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 193 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 150,72 | 150,72 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/05600200R | | | | | |
| | | | VV v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | | | VV v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 466,68 | |
| 194 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 466,68 | 466,68 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/07110300R | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 508,44 | |
| 195 | K | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 508,44 | 508,44 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/09100300R | | | | | |
| | | | VV v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | | | VV v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.16, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 67 312,52 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 67 312,52 | 15,00% | 10 096,88 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 77 409,40 |
|-------------------|--------------|------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.16, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady stavby celkem | 67 312,52 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 67 312,52 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 7 757,87 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 12 601,78 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 37 324,51 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 9 628,36 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.16, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo:

Pardubice

Datum:

26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

67 312,52

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--|--------|--------|----------|----------|---------------------|
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 67 312,52 |
| D | | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | 7 757,87 |
| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 3,000 | 13,00 | 39,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171803 | | | | | | | | |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,90 | 17,45 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171808 | | | | | | | | |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 277,00 | 277,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171913 | | | | | | | | |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 443,00 | 443,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171915 | | | | | | | | |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 8,000 | 509,00 | 4 072,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174043 | | | | | | | | |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 768,00 | 384,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174045 | | | | | | | | |
| 7 | K | 721174045pc1 | převzdušňovací ventil podomítkový PP/ABS DN50 | kus | 1,000 | 1 689,30 | 1 689,30 | cena dle dodavatele |
| 8 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 831,00 | 831,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721226521 | | | | | | | | |
| 9 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,007 | 732,00 | 5,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721101 | | | | | | | | |
| D | | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | 12 601,78 |
| 10 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 6,000 | 21,80 | 130,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722170801 | | | | | | | | |
| 11 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 16,000 | 359,00 | 5 744,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174022 | | | | | | | | |
| 12 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 374,00 | 374,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722179191 | | | | | | | | |
| 13 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 8,000 | 83,50 | 668,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181223 | | | | | | | | |
| 14 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 16,000 | 76,10 | 1 217,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181231 | | | | | | | | |
| 15 | K | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50 | m | 12,000 | 30,20 | 362,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181812 | | | | | | | | |
| 16 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 227,00 | 1 816,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722190401 | | | | | | | | |
| 17 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231072 | | | | | | | | |
| 18 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 16,000 | 60,30 | 964,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290226 | | | | | | | | |
| 19 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 16,000 | 48,40 | 774,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290234 | | | | | | | | |
| 20 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,021 | 656,00 | 13,78 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998722101 | | | | | | | | |
| D | | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | 37 324,51 |
| 21 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 230,00 | 230,00 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725110811 | | | | | | | | |
| 22 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachovacím odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 6 340,00 | 6 340,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725112171 | | | | | | | | |
| 23 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 152,00 | 152,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725210821 | | | | | | | | |
| 24 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připravená na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725211601 | | | | | | | | |
| 25 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 169,00 | 169,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725220842 | | | | | | | | |
| 26 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 010,00 | 6 010,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725241141 | | | | | | | | |
| 27 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtverhrubové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 11 100,00 | 11 100,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725244812 | | | | | | | | |
| 28 | K | 725310823 | Demontáž výtokových jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 195,00 | 195,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725310823 | | | | | | | | |
| 29 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 910,00 | 2 910,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725311121 | | | | | | | | |
| 30 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 1,000 | 47,90 | 47,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725810811 | | | | | | | | |
| 31 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725813111 | | | | | | | | |
| 32 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725813112 | | | | | | | | |
| 33 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1,000 | 91,10 | 91,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725820801 | | | | | | | | |
| 34 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 1,000 | 93,30 | 93,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725820802 | | | | | | | | |
| 35 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725821325 | | | | | | | | |
| 36 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725822611 | | | | | | | | |
| 37 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 070,00 | 1 070,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725841311 | | | | | | | | |
| 38 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,00 | 48,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725860811 | | | | | | | | |
| 39 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,097 | 765,00 | 74,21 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725101 | | | | | | | | |
| D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | | | | 9 628,36 | |
| 40 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/726131001 | | | | | | | | |
| 41 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/726131031 | | | | | | | | |
| 42 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,024 | 765,00 | 18,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998726111 | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.16, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 448,40

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 55 448,40 | 15,00% | 8 317,26 |

Cena s DPH

v CZK

63 765,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.16, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

55 448,40

PSV - Práce a dodávky PSV

55 448,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

55 448,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.16, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

55 448,40

D PSV Práce a dodávky PSV 55 448,40

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 55 448,40

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 741001R | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,000 | 55 448,40 | 55 448,40 | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Montáž - materiál | | |
| Montáž - práce | | |
| Mezisosčet 1 | 0,00 | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | |
| Mezisosčet 2 | 0,00 | |
| Základní náklady celkem | | |
| | | |
| Náklady celkem | | |
| | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | | |
| Demontáže | | |
| Rozvaděč RB | | |
| El.rozvody | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| Elektromontáže |
| Demontáže |
| <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> |
| do 20 kg |
| <i>SVÍTIDLO</i> |
| stropní, nástěnné žárovkové |
| <i>SPÍNAČE</i> |
| 1-pól.vyp.(1) |
| sériov.přep.(5) |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) |
| střídav.přep.(6) |
| <i>ZÁSUVKA 230V</i> |
| 2p+PE |
| 2x2p+z,dvojitá |
| <i>ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ</i> |
| zásuvka anténní (TV+R) |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i> |
| Demontaz stavajících rozvodů, krabic,... |
| Demontáže - celkem |
| Rozvaděč RB |
| <i>Nástěnné provedení, průhledná dvířka</i> |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm |
| <i>SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i> |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy</i> |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i> |
| <i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i> |
| <i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i> |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| Rozvaděč RB - celkem |
| El.rozvody |
| <i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i> |
| CY4 Žlutozelený, pevně |
| CY10 Žlutozelený, pevně |
| <i>ZEMNÍČÍ SVORKA</i> |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD17x17 hranatá |
| LHD25x20 hranatá |
| LHD40x40 hranatá |
| <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i> |
| KU68/7L11 73x35 |
| <i>KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE</i> |
| KU68LD/2 73x45 |
| <i>LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE TANGO</i> |

| |
|---|
| LK80x28T univerzální |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku |
| NRT distan.rám. 12mm |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 224-101 svorka lustrová |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |
| CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE |
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH |
| do 2,5 mm ² |
| do 16 mm ² |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| řazení 1, 230V/10A |
| řazení 6, 230V/10A |
| řazení 7, 230V/10A |
| řazení 1/0ss, 230V/10A |
| ZÁSUVKA 230V/16A |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| - domovní - jednoduchá |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |
| 2-rámeček |
| 4-rámeček |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, TANGO |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, pro Classic, Swing, Tango, Element, Time, Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 |
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |
| Napojeni na stavajici zarizeni |
| KOORDINACE POSTUPU PRACI |
| S ostatnimi profesemi |
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |
| DLE CSN 331500 |
| Revizni technik |
| El.rozvody - celkem |
| |

Elektromontáže - celkem

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| ks | 8,00 | 27,60 | 220,80 | 116,00 | 928,00 | 143,60 | 1 148,80 |
| ks | 5,00 | 29,63 | 148,15 | 116,00 | 580,00 | 145,63 | 728,15 |
| ks | 0,00 | 31,41 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 45,91 | 0,00 |
| ks | 5,00 | 39,79 | 198,95 | 14,50 | 72,50 | 54,29 | 271,45 |
| | | | | | | | |
| ks | 50,00 | 5,52 | 276,00 | 7,25 | 362,50 | 12,77 | 638,50 |
| ks | 6,00 | 4,95 | 29,70 | 14,50 | 87,00 | 19,45 | 116,70 |
| | | | | | | | |
| m | 21,00 | 14,36 | 301,56 | 13,80 | 289,80 | 28,16 | 591,36 |
| m | 55,00 | 18,06 | 993,30 | 13,80 | 759,00 | 31,86 | 1 752,30 |
| | | | | | | | |
| m | 65,00 | 18,06 | 1 173,90 | 14,20 | 923,00 | 32,26 | 2 096,90 |
| m | 115,00 | 29,90 | 3 438,50 | 14,20 | 1 633,00 | 44,10 | 5 071,50 |
| m | 7,00 | 29,90 | 209,30 | 14,20 | 99,40 | 44,10 | 308,70 |
| | | | | | | | |
| ks | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 870,00 | 36,25 | 870,00 |
| ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 290,00 | 72,50 | 290,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 5,00 | 167,90 | 839,50 | 87,00 | 435,00 | 254,90 | 1 274,50 |
| ks | 2,00 | 204,70 | 409,40 | 94,25 | 188,50 | 298,95 | 597,90 |
| ks | 0,00 | 167,90 | 0,00 | 94,25 | 0,00 | 262,15 | 0,00 |
| ks | 2,00 | 221,95 | 443,90 | 116,00 | 232,00 | 337,95 | 675,90 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 10,00 | 126,80 | 1 268,00 | 75,60 | 756,00 | 202,40 | 2 024,00 |
| ks | 5,00 | 146,30 | 731,50 | 75,60 | 378,00 | 221,90 | 1 109,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 43,70 | 43,70 | 14,50 | 14,50 | 58,20 | 58,20 |
| ks | 1,00 | 68,00 | 68,00 | 14,50 | 14,50 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 63,25 | 63,25 | 29,00 | 29,00 | 92,25 | 92,25 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 190,90 | 190,90 | 82,30 | 82,30 | 273,20 | 273,20 |
| | | | | | | | |
| ks | 3,00 | 560,30 | 1 680,90 | 180,00 | 540,00 | 740,30 | 2 220,90 |
| ks | 1,00 | 756,30 | 756,30 | 180,00 | 180,00 | 936,30 | 936,30 |
| ks | 1,00 | 451,20 | 451,20 | 180,00 | 180,00 | 631,20 | 631,20 |
| ks | 1,00 | 584,15 | 584,15 | 180,00 | 180,00 | 764,15 | 764,15 |
| | | | | | | | |
| hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 720,00 | 180,00 | 720,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2 000,00 | 200,00 | 2 000,00 |
| | | | 17 178,00 | | 21 584,60 | | 38 762,60 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| | | | 23 362,00 | | | 32 086,40 | | 55 448,40 |
| | | | | | | | | |

| Název | Hodnota |
|---------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | D.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| Akce | PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.16, |
| Projekt | JANA ZAJÍCE Č.P. 947, PARDUBICE |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 |
| Z. č. | HMP2021-10-313 |
| A. č. | 1081/1/21 |
| Smlouva | |
| Vypracoval | |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH |
| | |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022062

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.50, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 418 215,27 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 418 215,27 | 62 732,29 |
| Cena s DPH | v | CZK | 480 947,56 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022062

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.50, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Místo: **Pardubice**

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 418 215,27 | 480 947,56 | |
| 0001 | Stavební část | 293 772,94 | 337 838,88 | STA |
| 0002 | Zdravotechnika | 68 993,93 | 79 343,02 | STA |
| 0003 | Elektroinstalace | 55 448,40 | 63 765,66 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.50, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

293 772,94

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 293 772,94 | 15,00% | 44 065,94 |

Cena s DPH

v CZK

337 838,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.50, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

293 772,94

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 100 075,10 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 54 577,67 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 27 303,35 |
| 997 - Přesun sutě | 16 424,19 |
| 998 - Přesun hmot | 1 769,89 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 188 180,15 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 2 345,22 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 1 302,52 |
| 751 - Vzduchotechnika | 4 679,67 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 41 007,23 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 49 403,21 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 9 576,90 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 9 227,78 |
| 776 - Podlahy povlakové | 39 573,28 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 20 196,37 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 945,17 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 8 922,80 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 5 517,69 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 1 433,58 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 716,79 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 477,86 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 1 178,72 |
| VRN5 - Finanční náklady | 684,30 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 491,24 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 535,20 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.50, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

293 772,94

D HSV Práce a dodávky HSV 100 075,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 577,67

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů | m2 | 42,620 | 43,08 | 1 836,07 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611131121 VV dle tabulky místností VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | | | | |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 1,170 | 258,98 | 303,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611135101 VV po příčkách montovaných a zděných VV 0,1*(2,11*2+1,60*3-0,6+0,80) 0,922 VV 0,1*(0,96+1,52) 0,248 VV Součet 1,170 | | | | | | | | |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 42,620 | 101,10 | 4 308,88 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611311131 VV dle tabulky místností VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | | | | |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,170 | 702,22 | 821,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611315121 VV po příčkách montovaných a zděných VV 0,1*(2,11*2+1,60*3-0,6+0,80) 0,922 VV 0,1*(0,96+1,52) 0,248 VV Součet 1,170 | | | | | | | | |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 42,620 | 192,74 | 8 214,58 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611345413 VV dle tabulky místností VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | | | | |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 105,036 | 34,12 | 3 583,83 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612131121 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*2,60 16,614 VV -0,8*1,97*4 -6,304 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*2,60 14,560 VV -0,8*1,97*1 -1,576 VV m.č. 03, 06 a 07 VV ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 53,118 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,50*1,52 -2,280 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*2,60 41,106 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,25*1,52 -1,900 VV -0,85*2,35 -1,998 VV Součet 105,036 | | | | | | | | |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,300 | 224,11 | 291,34 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612135101 VV po vybouraných příčkách zděných a montovaných VV 2,60*0,1*5 1,300 | | | | | | | | |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 105,036 | 79,68 | 8 369,27 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612311131 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*2,60 16,614 VV -0,8*1,97*4 -6,304 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*2,60 14,560 VV -0,8*1,97*1 -1,576 VV m.č. 03, 06 a 07 VV ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 53,118 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,50*1,52 -2,280 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*2,60 41,106 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,25*1,52 -1,900 VV -0,85*2,35 -1,998 VV Součet 105,036 | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,300 | 587,68 | 763,98 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315121 VV po vybouraných příčkách zděných a montovaných VV 2,60*0,1*5 1,300 | | | | | |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 2,295 | 470,64 | 1 080,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315302 VV začištění po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové VV zárubně VV (0,1+0,25+0,1)*(2,1+0,9+2,1) 2,295 | | | | | |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 105,036 | 162,86 | 17 106,16 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612345413 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*2,60 16,614 VV -0,8*1,97*4 -6,304 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*2,60 14,560 VV -0,8*1,97*1 -1,576 VV m.č. 03, 06 a 07 VV ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 53,118 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,50*1,52 -2,280 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*2,60 41,106 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,25*1,52 -1,900 VV -0,85*2,35 -1,998 VV Součet 105,036 | | | | | |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 100,60 | 1 026,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/619995001 VV začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti VV (vchod.dveře) VV (2,1+0,9+2,1)*2 10,200 | | | | | |
| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 17,148 | 35,81 | 614,07 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101 VV očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru ložie VV strop+podlaha VV 3,81*2 7,620 VV stěny VV 2,6*(1,13+3,05+1,13) 13,806 VV -0,85*2,35 -1,998 VV -1,50*1,52 -2,280 VV Součet 17,148 | | | | | |
| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | m2 | 42,620 | 44,25 | 1 885,94 | cena obvyklá |
| | | | VV dle tabulky místnosti VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | |
| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 315,84 | 2 315,84 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642945111 VV úprava 05 VV zárubeň vchodových dveří do bytu VV 1,0 1,000 | | | | | |
| 16 | M | 55331177R | ocelová zárubeň 800x1970mm pro dodatečnou montáž | kus | 1,000 | 2 056,86 | 2 056,86 | cena obvyklá |
| | | | VV úprava 05 VV zárubeň vchodových dveří do bytu VV 1,0 1,000 | | | | | |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 27 303,35 | |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 47,616 | 30,68 | 1 460,86 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*0,80 5,112 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*0,80 4,480 VV m.č. 03 VV (2,05*2+1,63*2)*0,80 5,888 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*0,80 12,648 VV m.č. 06 VV (4,905*2+3,455*2)*0,8 13,376 VV m.č. 07 VV (2,52*2+1,30*2)*0,80 6,112 VV Součet 47,616 | | | | | |
| 18 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spízní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 1 200,25 | 1 200,25 | cena obvyklá |
| | | | VV pozn.5 VV 1,0 1,000 | | | | | |
| 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 42,620 | 64,74 | 2 759,22 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111 VV dle tabulky místnosti VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | |
| 20 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 42,620 | 2,09 | 89,08 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|---|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902121 hrubý úklid po bouracích pracích dle tabulky místností 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 21 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 3,810 | 4,12 | 15,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902131 dle tabulky místností lodžie 3,81 | | 3,810 | | | |
| 22 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 7,328 | 58,27 | 427,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962031132 bourání stávajících příček tl. 60mm (0,90+0,06+1,52)*2,60 -0,8*1,97 0,60*2,60 podezdění vany 1,28*0,7 Součet | | 6,448 -1,576 1,560 0,896 7,328 | | | |
| 23 | K | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 2,880 | 50,80 | 146,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081212 m.č. 03 2,88 | | 2,880 | | | |
| 24 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3,152 | 180,29 | 568,27 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455 úprava D2 0,8*1,97 úprava D4 0,8*1,97 Součet | | 1,576 1,576 3,152 | | | |
| 25 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 298,32 | 298,32 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976086211 vybourání podezdívky vany (plechové vaničky) zděné nebo montované 1,0 | | 1,000 | | | |
| 26 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnice hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 771,95 | 3 936,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977211121 úprava D4 0,9+2,1*2 | | 5,100 | | | |
| 27 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 42,620 | 32,62 | 1 390,26 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011161 dle tabulky místností 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 28 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 105,036 | 24,95 | 2 620,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013161 m.č. 01 (1,895*2+1,30*2)*2,60 -0,8*1,97*4 m.č. 02 (1,50*2+1,30*2)*2,60 -0,8*1,97*1 m.č. 03, 06 a 07 ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 -0,8*1,97*2 -1,50*1,52 m.č. 04 (4,45*2+3,455*2)*2,60 -0,8*1,97*2 -1,25*1,52 -0,85*2,35 Součet | | 16,614 -6,304 14,560 -1,576 53,118 -3,152 -2,280 41,106 -3,152 -1,900 -1,998 105,036 | | | |
| 29 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 13,020 | 49,80 | 648,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013191 omítky na stávajících příčkách (0,90+0,06+1,52)*2,60*2 -0,8*1,97*2 (0,6+0,06+0,6)*2,60 Součet | | 12,896 -3,152 3,276 13,020 | | | |
| 30 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 2,184 | 92,14 | 201,23 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978059511 m.č. 03 (0,75+1,28+0,75)*0,3 m.č. 06 0,9*1,5 Součet | | 0,834 1,350 2,184 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | soub | 1,000 | 6 753,29 | 6 753,29 | cena obvyklá |
| 32 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | soub | 1,000 | 823,24 | 823,24 | cena obvyklá |
| 33 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 1 274,96 | 1 274,96 | cena obvyklá |
| 34 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 2,880 | 592,66 | 1 706,86 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311311 | | | | | |
| | | VV | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 2,88 | | 2,880 | | | |
| 35 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 2,880 | 143,93 | 414,52 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985312131 | | | | | |
| | | VV | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 2,88 | | 2,880 | | | |
| 36 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 2,880 | 197,22 | 567,99 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985323111 | | | | | |
| | | VV | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 2,88 | | 2,880 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 16 424,19 | |
| 37 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 7,455 | 1 205,23 | 8 984,99 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013157 | | | | | |
| 38 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,455 | 142,44 | 1 061,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501 | | | | | |
| 39 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 111,825 | 6,23 | 696,67 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509 | | | | | |
| | | VV | 7,455*15 "Přepočtené koeficientem množství | | 111,825 | | | |
| 40 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 7,455 | 761,99 | 5 680,64 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631 | | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 1 769,89 | |
| 41 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 2,937 | 602,62 | 1 769,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017003 | | | | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 188 180,15 | |
| | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 2 345,22 | |
| 42 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 2,000 | 279,89 | 559,78 | cena obvyklá |
| | | VV | dle TZ | | | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | VV | Součet | | 2,000 | | | |
| 43 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,19 | 1 785,44 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998735203 | | | | | |
| | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 1 302,52 | |
| 44 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 135,96 | 135,96 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742310006 | | | | | |
| | | VV | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 45 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 67,73 | 67,73 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742310806 | | | | | |
| | | VV | dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití | | | | | |
| | | VV | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 46 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 5,330 | 92,63 | 493,72 | cena obvyklá |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | |
|--|-----|-----------|--|-------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--|
| 47 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,40 | 605,11 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998742203 | | | | | | | | | |
| D | | 751 | Vzduchotechnika | | | | | 4 679,67 | |
| 48 | K | 751398032 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 176,80 | 353,60 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751398032 | | | | | | | | | |
| VV | | | pozn. 2 | | | | | | |
| VV | | | větrací mřížka WC a koupelna | | | | | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | | | |
| VV | | | 2,0 | 2,000 | | | | | |
| 49 | M | 56245601R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x350mm | kus | 2,000 | 133,47 | 266,94 | cena dle dodavatele | |
| VV pozn. 2 | | | | | | | | | |
| VV větrací mřížka WC a koupelna | | | | | | | | | |
| VV m.č. 03 | | | | | | | | | |
| VV 2,0 | | | | | | | | | |
| VV 2,000 | | | | | | | | | |
| 50 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 4,000 | 53,29 | 213,16 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751398822 | | | | | | | | | |
| VV pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm | | | | | | | | | |
| VV m.č. 03 | | | | | | | | | |
| VV 2,0 | | | | | | | | | |
| VV 2,000 | | | | | | | | | |
| VV pozn. 3 - větrací mřížka 200x200mm | | | | | | | | | |
| VV m.č. 06 | | | | | | | | | |
| VV 2,0 | | | | | | | | | |
| VV 2,000 | | | | | | | | | |
| VV Součet | | | | | | | | | |
| VV 4,000 | | | | | | | | | |
| 51 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 3,200 | 82,17 | 262,94 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751511002 | | | | | | | | | |
| VV prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | | | | | | |
| VV odtah z WC a koupelny | | | | | | | | | |
| VV 2,0*0,6 | | | | | | | | | |
| VV 1,200 | | | | | | | | | |
| VV dopojení odtahu digestoře | | | | | | | | | |
| VV 1,0*2,0 | | | | | | | | | |
| VV 2,000 | | | | | | | | | |
| VV Součet | | | | | | | | | |
| VV 3,200 | | | | | | | | | |
| 52 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 3,200 | 225,11 | 720,35 | CS ÚRS 2021 01 | |
| VV prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | | | | | | |
| VV odtah z WC a koupelny | | | | | | | | | |
| VV 2,0*0,6 | | | | | | | | | |
| VV 1,200 | | | | | | | | | |
| VV dopojení odtahu digestoře | | | | | | | | | |
| VV 1,0*2,0 | | | | | | | | | |
| VV 2,000 | | | | | | | | | |
| VV Součet | | | | | | | | | |
| VV 3,200 | | | | | | | | | |
| 53 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 817,27 | 2 451,81 | cena obvyklá | |
| VV prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | | | | | | |
| VV odtah z WC a koupelny | | | | | | | | | |
| VV 2,0 | | | | | | | | | |
| VV 2,000 | | | | | | | | | |
| VV dopojení odtahu digestoře | | | | | | | | | |
| VV 1,0 | | | | | | | | | |
| VV 1,000 | | | | | | | | | |
| VV Součet | | | | | | | | | |
| VV 3,000 | | | | | | | | | |
| 54 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % | 1 500,000 | 0,27 | 410,87 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998751202 | | | | | | | | | |
| D | | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | | 41 007,23 | |
| 55 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 538,07 | 538,07 | cena obvyklá | |
| VV viz PD výkresová a textová část TZ | | | | | | | | | |
| VV 1,0 | | | | | | | | | |
| VV 1,000 | | | | | | | | | |
| 56 | K | 76300011R | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení | m | 0,935 | 1 912,46 | 1 788,15 | cena obvyklá | |
| VV pozn. 6 | | | | | | | | | |
| VV m.č. 03 | | | | | | | | | |
| VV 0,935 | | | | | | | | | |
| VV 0,935 | | | | | | | | | |
| 57 | K | 763111411 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 41 dB | m2 | 5,629 | 642,46 | 3 616,41 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111411 | | | | | | | | | |
| VV SDK příčka mezi m.č. 06 a 07 | | | | | | | | | |
| VV (0,765+0,1+1,30)*2,60 | | | | | | | | | |
| VV 5,629 | | | | | | | | | |
| 58 | K | 763111431 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | m2 | 4,823 | 747,05 | 3 603,02 | CS ÚRS 2021 01 | |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111431 | | | | | | | | | |
| VV SDK příčka mezi m.č. 03 a 07 | | | | | | | | | |
| VV (1,63+0,10+0,125)*2,60 | | | | | | | | | |
| VV 4,823 | | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 59 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 3,146 | 811,79 | 2 553,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111444 VV SDK příčka mezi m.č. 03 a 06 VV (1,085+0,125)*2,60 | | 3,146 | | | |
| 60 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 20,605 | 202,20 | 4 166,33 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111711 VV dilatace příčky VV 2,60*6 VV dilatace příček VV 1,4+2,52+1,085 VV Součet | | 15,600 5,005 20,605 | | | |
| 61 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 7,632 | 200,71 | 1 531,82 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111712 VV dilatace příček VV 1,4+2,522+2,05+0,695+0,965 | | 7,632 | | | |
| 62 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 5,200 | 133,47 | 694,04 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111714 VV m.č. 06 VV 2,60 VV m.č. 03 - šachtová stěna VV 2,60 VV Součet | | 2,600 2,600 5,200 | | | |
| 63 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 13,013 | 35,16 | 457,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111717 VV 2,60*(1,4+2,52+1,085) | | 13,013 | | | |
| 64 | K | 763111718R | Příčka ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s silikonem | m | 5,005 | 36,32 | 181,78 | cena obvyklá |
| | | | VV 1,4+2,52+1,085 | | 5,005 | | | |
| 65 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 5,200 | 22,36 | 116,27 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111723 VV 2,60*2 | | 5,200 | | | |
| 66 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 21,371 | 17,58 | 375,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111741 VV m.č. 03 VV 2,60*(1,085+1,63+0,695+0,965)*2 VV -0,7*1,97 VV Součet | | 22,750 -1,379 21,371 | | | |
| 67 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 23,508 | 32,32 | 759,78 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV m.č. 03 VV 2,60*(1,085+1,63+0,695+0,965)*2 VV -0,7*1,97 VV Součet | | 22,750 -1,379 21,371 | | | |
| | | | VV 21,371*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 23,508 | | | |
| 68 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,598 | 39,89 | 542,42 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111751 VV SDK příčka mezi m.č. 06 a 07 VV (0,765+0,1+1,30)*2,60 VV SDK příčka mezi m.č. 03 a 07 VV (1,63+0,10+0,125)*2,60 VV SDK příčka mezi m.č. 03 a 06 VV (1,085+0,125)*2,60 VV Součet | | 5,629 4,823 3,146 13,598 | | | |
| 69 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 5,343 | 242,54 | 1 295,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111763 VV zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem VV 2,60*2,055 | | 5,343 | | | |
| 70 | K | 763121465 | Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,509 | 567,75 | 1 424,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121465 VV SDK předstěna m.č. 03 (WC) VV 0,965*2,60 | | 2,509 | | | |
| 71 | K | 763121466 | Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 5,343 | 587,68 | 3 139,97 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121466 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | SDK předstěna m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | (0,10+1,955)*2,60 | | 5,343 | | | |
| 72 | K | 763121467 | Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100 | m2 | 4,121 | 602,62 | 2 483,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121467 | | | | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 03 (šachta) | | | | | |
| | VV | | (0,965+0,62)*2,60 | | 4,121 | | | |
| 73 | K | 763121711 | Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 17,600 | 121,02 | 2 129,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121711 | | | | | |
| | VV | | 2,60*5 | | 13,000 | | | |
| | VV | | 0,965+0,62+0,965+2,05 | | 4,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,600 | | | |
| 74 | K | 763121714 | Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 11,973 | 17,58 | 210,49 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121714 | | | | | |
| | VV | | SDK předstěny m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | 0,965*2,60 | | 2,509 | | | |
| | VV | | (0,10+1,955)*2,60 | | 5,343 | | | |
| | VV | | (0,965+0,62)*2,60 | | 4,121 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,973 | | | |
| 75 | K | 763121715R | Stěna představená ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s silikonem | m | 4,600 | 18,16 | 83,54 | cena obvyklá |
| | VV | | SDK předstěny m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | 0,965+0,62+0,965+2,05 | | 4,600 | | | |
| 76 | K | 763121751 | Stěna představená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 11,973 | 26,59 | 318,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121751 | | | | | |
| | VV | | SDK předstěny m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | 0,965*2,60 | | 2,509 | | | |
| | VV | | (0,10+1,955)*2,60 | | 5,343 | | | |
| | VV | | (0,965+0,62)*2,60 | | 4,121 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,973 | | | |
| 77 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 2,530 | 572,73 | 1 449,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131552 | | | | | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 78 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,530 | 19,72 | 49,89 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714 | | | | | |
| | VV | | pozn. 4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 79 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 2,530 | 23,96 | 60,62 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131751 | | | | | |
| | VV | | pozn. 4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 80 | M | 28329028 | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 2,783 | 32,32 | 89,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pozn. 4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| | VV | | 2,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 2,783 | | | |
| 81 | K | 763172315 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 149,41 | 149,41 | cena obvyklá |
| | VV | | pozn.1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 82 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 512,97 | 512,97 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pozn.1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 83 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo | kus | 1,000 | 517,95 | 517,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763173111 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 84 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 622,54 | 622,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 85 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 27,64 | 165,84 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763173133 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | | |
| | VV | | 4,0+2,0 | | 6,000 | | | |
| 86 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 311,77 | 1 870,62 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | | |
| | VV | | 4,0+2,0 | | 6,000 | | | |
| 87 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 2,000 | 326,71 | 653,42 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763181311 | | | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | úprava O2 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | úprava O1 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 88 | M | 55331521 | zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 816,77 | 816,77 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | úprava O1 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 89 | M | 55331522 | zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 826,73 | 826,73 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | úprava O2 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 90 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,81 | 1 210,21 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763403 | | | | | |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 49 403,21 | |
| 91 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6,000 | 390,46 | 2 342,76 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660001 | | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | výrobek O3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 04, 06 a 07 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| | VV | | výrobek O4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,000 | | | |
| 92 | M | 61162025R | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 384,52 | 1 384,52 | cena dle dodavatele |
| | VV | | výrobek O1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 93 | M | 61162026R | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 394,48 | 1 394,48 | cena dle dodavatele |
| | VV | | výrobek O4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 94 | M | 61162032R | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970/2100mm | kus | 4,000 | 1 153,23 | 4 612,92 | cena dle dodavatele |
| | VV | | výrobek O2 | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | výrobek O3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 04, 06 a 07 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 95 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 662,38 | 662,38 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660021 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava O5 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 96 | M | 61162038R | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970/2100mm | kus | 1,000 | 1 975,15 | 1 975,15 | cena dle dodavatele |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava O5 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | VV 800/1970mm | | 1,000 | | | |
| 97 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 54,29 | 54,29 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660713 | | | | | |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 98 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 239,05 | 239,05 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 99 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 6,000 | 89,15 | 534,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660729 | | | | | |
| | | | VV vnitřní dveře | | | | | |
| | | | VV 6,0 | | 6,000 | | | |
| 100 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozeta a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 6,000 | 409,88 | 2 459,28 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV vnitřní dveře | | | | | |
| | | | VV 6,0 | | 6,000 | | | |
| 101 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 81,18 | 81,18 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660731 | | | | | |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 102 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 1 035,90 | 1 035,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 103 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 99,61 | 99,61 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660733 | | | | | |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 104 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 163,85 | 163,85 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660739 | | | | | |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 105 | M | 54915552 | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 188,75 | 188,75 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 106 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 23,01 | 23,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766662811 | | | | | |
| | | | VV úprava D4 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 107 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 7,000 | 15,84 | 110,88 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766691914 | | | | | |
| | | | VV pouze vyvážení dveří (včetně vyvážení případných schrnovacích dveří a jejich pojezdu) | | | | | |
| | | | VV úprava D1 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV úprava D2 | | | | | |
| | | | VV 4,0 | | 4,000 | | | |
| | | | VV úprava D3 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV úprava D4 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV Součet | | 7,000 | | | |
| 108 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 3,000 | 78,69 | 236,07 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766691932 | | | | | |
| | | | VV stávající plastové balkonové dveře a okno | | | | | |
| | | | VV 2,0+1,0 | | 3,000 | | | |
| 109 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olišťování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 2,000 | 114,56 | 229,12 | cena obvyklá |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV Součet | | 2,000 | | | |
| 110 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 60,26 | 60,26 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766695213 | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV úprava O5 | | | | | |
| | | | VV 800/1970mm | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 111 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 55,28 | 55,28 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV úprava O5 | | | | | |
| | | | VV 800/1970mm | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 112 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchyty dvířek, lišta apod | kus | 1,000 | 920,67 | 920,67 | cena obvyklá |
| | | | VV dle TZ | | | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 113 | M | 60510001R | dodávka rohové kuchyňské linky dl. 2050+800mm, spodní část v 850mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,850 | 8 746,00 | 24 926,10 | cena dle dodavatele |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 2,05+0,8 | | 2,850 | | | |
| 114 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 110,56 | 110,56 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811141 | | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 115 | M | 54112300R | sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 3 112,69 | 3 112,69 | cena dle dodavatele |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 116 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 95,62 | 95,62 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811144 | | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 117 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 095,67 | 1 095,67 | cena dle dodavatele |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 118 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 198,71 | 198,71 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766812840 | | | | | |
| | VV | | úprava T1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 119 | K | 766825811 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednodřídlových | kus | 1,000 | 81,68 | 81,68 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766825811 | | | | | |
| | VV | | úprava T3 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 120 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 96,12 | 96,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766825821 | | | | | |
| | VV | | úprava T2 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 121 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,55 | 821,75 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766203 | | | | | |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | 9 576,90 | |
| 122 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 23,972 | 321,73 | 7 712,51 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767151810 | | | | | |
| | VV | | příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací | | | | | |
| | VV | | plocha dveří neodečítána | | | | | |
| | VV | | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty 2,60*(2,11*2+1,60*3-0,6+0,80) | | | | | |
| | VV | | | | 23,972 | | | |
| 123 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 2,880 | 106,58 | 306,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767581801 | | | | | |
| | VV | | úprava H1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,88 | | 2,880 | | | |
| 124 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 2,880 | 23,21 | 66,84 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767582800 | | | | | |
| | VV | | úprava H1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,88 | | 2,880 | | | |
| 125 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 138,45 | 138,45 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767641800 | | | | | |
| | VV | | úprava D1 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 126 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,90 | 1 352,15 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767203 | | | | | |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | | 9 227,78 | |
| 127 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 2,530 | 7,47 | 18,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771111011 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 128 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2,530 | 27,99 | 70,81 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771121011 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 129 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 2,530 | 180,29 | 456,13 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771151022 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 130 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 0,700 | 22,56 | 15,79 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771161021 | | | | | |
| | VV | | pozn. 3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | | |
| 131 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 0,700 | 175,80 | 123,06 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pozn. 3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | | |
| 132 | K | 771574375 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2,530 | 317,25 | 802,64 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771574375 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 133 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 2,783 | 224,11 | 623,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| | VV | | 2,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 2,783 | | | |
| 134 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2,530 | 8,77 | 22,19 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771577121 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 135 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 2,530 | 48,36 | 122,35 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771577122 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 136 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3,501 | 186,26 | 652,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591112 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| | VV | | (1,955*2+1,63*2-0,7)*0,15 | | 0,971 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,501 | | | |
| 137 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 5,000 | 97,12 | 485,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591241 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | | |
| 138 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 1,000 | 94,63 | 94,63 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591242 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 139 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 6,470 | 88,15 | 570,33 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591264 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,955*2+1,63*2-0,7 | | 6,470 | | | |
| 140 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 3,45 | 5 169,55 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998771203 | | | | | |
| D 776 | | | Podlahy povlakové | | | | 39 573,28 | |
| 141 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 39,490 | 15,14 | 597,88 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111115 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,490 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 142 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 42,620 | 31,38 | 1 337,42 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111116 | | | | | |
| | | | VV úprava P1 | | | | | |
| | | | VV plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 143 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 42,620 | 151,40 | 6 452,67 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111117 | | | | | |
| | | | VV úprava P1 | | | | | |
| | | | VV plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 144 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 42,620 | 7,47 | 318,37 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311 | | | | | |
| | | | VV úprava P1 | | | | | |
| | | | VV plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 145 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 39,490 | 7,47 | 294,99 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311 | | | | | |
| | | | VV dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | | |
| | | | VV 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | | VV m.č. 07 | | | | | |
| | | | VV 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 39,490 | | | |
| 146 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 39,490 | 38,90 | 1 536,16 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776121321 | | | | | |
| | | | VV dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | | |
| | | | VV 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | | VV m.č. 07 | | | | | |
| | | | VV 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 39,490 | | | |
| 147 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 39,490 | 180,29 | 7 119,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776141122 | | | | | |
| | | | VV dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | | |
| | | | VV 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | | VV m.č. 07 | | | | | |
| | | | VV 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 39,490 | | | |
| 148 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 39,740 | 74,21 | 2 949,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201812 | | | | | |
| | | | VV úprava P1 | | | | | |
| | | | VV plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV 2,56+2,0+15,41+16,15+3,62 | | 39,740 | | | |
| 149 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 39,490 | 81,18 | 3 205,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776221111 | | | | | |
| | | | VV dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | | |
| | | | VV 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | | VV m.č. 07 | | | | | |
| | | | VV 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 39,490 | | | |
| 150 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 45,414 | 164,35 | 7 463,79 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | | |
| | | | VV 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | | VV m.č. 07 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,490 | | | |
| | VV | | 39,49*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" | | 45,414 | | | |
| 151 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 45,000 | 38,05 | 1 712,25 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776223112 | | | | | |
| 152 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 43,670 | 7,32 | 319,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776410811 | | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 1,52*2+2,56*2 | | 8,160 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 43,670 | | | |
| 153 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 43,450 | 55,28 | 2 401,92 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776421111 | | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 1,50*2+2,52*2 | | 8,040 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | -0,7 | | -0,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 43,450 | | | |
| 154 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 43,450 | 14,04 | 610,04 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | úprava P1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 1,50*2+2,52*2 | | 8,040 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | -0,7 | | -0,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 43,450 | | | |
| 155 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 43,450 | 20,57 | 893,77 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991111 | | | | | |
| | VV | | úprava P1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 1,50*2+2,52*2 | | 8,040 | | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | | |
| | VV | | -0,7 | | -0,700 | | | |
| | VV | | Součet | | 43,450 | | | |
| 156 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 39,490 | 20,52 | 810,33 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991121 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místnosti | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 15,41 | | 15,410 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,490 | | | |
| 157 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 39,490 | 31,67 | 1 250,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991221 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,490 | | | |
| 158 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,20 | 298,82 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776203 | | | | | |
| D | 781 | | Dokončovací práce - obklady | | | | 20 196,37 | |
| 159 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 20,665 | 27,99 | 578,41 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781121011 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | VV | | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,665 | | | |
| 160 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,600 | 214,65 | 1 202,04 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781131112 | | | | | |
| | VV | | dle požadavů projektu a zadání | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,0*0,9*2 | | 3,600 | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,600 | | | |
| 161 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 21,435 | 22,56 | 483,57 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781161021 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 a 06 | | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | | |
| | VV | | (1,97+0,7+1,97) | | 4,640 | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | | |
| | VV | | ukončující | | | | | |
| | VV | | 2,055*2+1,63*2 | | 7,370 | | | |
| | VV | | 0,765+2,055+2,0 | | 4,820 | | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 21,435 | | | |
| | VV | | 21,435*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 23,579 | | | |
| 162 | M | 28342001R | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | m | 23,579 | 19,96 | 470,64 | cena obvyklá |
| | VV | | m.č. 03 a 06 | | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | | |
| | VV | | (1,97+0,7+1,97) | | 4,640 | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | | |
| | VV | | ukončující | | | | | |
| | VV | | 2,055*2+1,63*2 | | 7,370 | | | |
| | VV | | 0,765+2,055+2,0 | | 4,820 | | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 21,435 | | | |
| | VV | | 21,435*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 23,579 | | | |
| 163 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 20,665 | 327,21 | 6 761,79 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781475111 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | VV | | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,665 | | | |
| 164 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 22,732 | 192,74 | 4 381,37 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | VV | | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | | | Součet | | 20,665 | | | |
| | | | 20,665*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 22,732 | | | |
| 165 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 20,665 | 41,14 | 850,16 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781477111 | | | | | |
| | | | VV m.č. 03 | | | | | |
| | | | VV (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | | | VV -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | | VV 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | | | VV Součet | | 20,665 | | | |
| 166 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 13,435 | 194,73 | 2 616,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781477112 | | | | | |
| | | | VV m.č. 03 | | | | | |
| | | | VV (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | | | VV -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | | VV 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | | | VV Součet | | 13,435 | | | |
| 167 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 8,870 | 23,41 | 207,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781495115 | | | | | |
| | | | VV styk podlaha stěna | | | | | |
| | | | VV 2,055*2+1,63*2-0,7 | | 6,670 | | | |
| | | | VV u sprchového koutu | | | | | |
| | | | VV 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | | | VV umyvadlo | | | | | |
| | | | VV 0,6 | | 0,600 | | | |
| | | | VV Součet | | 8,870 | | | |
| 168 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,76 | 2 644,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998781203 | | | | | |
| D | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 1 945,17 | |
| 169 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 7,000 | 145,27 | 1 016,89 | cena obvyklá |
| | | | VV úprava 01 -05 | | | | | |
| | | | VV 7,0 | | 7,000 | | | |
| 170 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | kus | 2,000 | 207,07 | 414,14 | cena obvyklá |
| | | | VV dle TZ | | | | | |
| | | | VV 2,0 | | 2,000 | | | |
| 171 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 13,200 | 3,15 | 41,58 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783601711 | | | | | |
| | | | VV vodorovné potrubí | | | | | |
| | | | VV 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | | VV svislé potrubí | | | | | |
| | | | VV 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 13,200 | | | |
| 172 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 13,200 | 3,23 | 42,64 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783601713 | | | | | |
| | | | VV vodorovné potrubí | | | | | |
| | | | VV 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | | VV svislé potrubí | | | | | |
| | | | VV 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 13,200 | | | |
| 173 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 13,200 | 12,15 | 160,38 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783615551 | | | | | |
| | | | VV vodorovné potrubí | | | | | |
| | | | VV 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | | VV svislé potrubí | | | | | |
| | | | VV 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 13,200 | | | |
| 174 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 13,200 | 10,46 | 138,07 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783624551 | | | | | |
| | | | VV vodorovné potrubí | | | | | |
| | | | VV 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | | VV svislé potrubí | | | | | |
| | | | VV 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 13,200 | | | |
| 175 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 13,200 | 9,96 | 131,47 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783627601 | | | | | |
| | | | VV vodorovné potrubí | | | | | |
| | | | VV 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | | VV svislé potrubí | | | | | |
| | | | VV 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 13,200 | | | |

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

8 922,80

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 176 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 148,461 | 2,79 | 414,21 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111001 | | | | | |
| | | VV | stropy | | | | | |
| | | VV | plocha dle NS tabulky místností | | 42,020 | | | |
| | | VV | 2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,40 | | | | | |
| | | VV | stěny | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | (2,055*2+1,63*2)*0,40 | | 2,948 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | | VV | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| | | VV | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | (4,905*2+3,455*2)*2,60 | | 43,472 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | | VV | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| | | VV | (-0,765+2,055+2,0)*1,5 | | -7,230 | | | |
| | | VV | m.č. 07 | | | | | |
| | | VV | (2,52*2+1,30*2)*2,60 | | 19,864 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | | VV | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | VV | Součet | | 148,461 | | | |
| 177 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 147,656 | 17,23 | 2 544,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121001 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| | | VV | stěny | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| | | VV | m.č. 03, 06 a 07 | | | | | |
| | | VV | ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 | | 53,118 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | | VV | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | | VV | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| | | VV | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| | | VV | Součet | | 147,656 | | | |
| 178 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 147,656 | 8,67 | 1 280,18 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011 | | | | | |
| | | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | | VV | 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| | | VV | stěny | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| | | VV | m.č. 03, 06 a 07 | | | | | |
| | | VV | ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 | | 53,118 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | | VV | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| | | VV | m.č. 04 | | | | | |
| | | VV | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | | VV | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| | | VV | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| | | VV | Součet | | 147,656 | | | |
| 179 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šifky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 14,090 | 11,01 | 155,13 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784161001 | | | | | |
| | | VV | okolo oken a balkonových dveří z interiéru | | | | | |
| | | VV | 1,50*2+1,52*2 | | 6,040 | | | |
| | | VV | 2,35+0,85+1,25+2,35+1,25 | | 8,050 | | | |
| | | VV | Součet | | 14,090 | | | |
| 180 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 148,461 | 8,96 | 1 330,21 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101 | | | | | |
| | | VV | stropy | | | | | |
| | | VV | plocha dle NS tabulky místností | | 42,020 | | | |
| | | VV | 2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,40 | | | | | |
| | | VV | stěny | | | | | |
| | | VV | m.č. 01 | | | | | |
| | | VV | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| | | VV | m.č. 02 | | | | | |
| | | VV | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| | | VV | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | (2,055*2+1,63*2)*0,40 | | 2,948 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | m.č. 04 | | | | | |
| VV | | | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| VV | | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| VV | | | m.č. 06 | | | | | |
| VV | | | (4,905*2+3,455*2)*2,60 | | 43,472 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| VV | | | -(0,765+2,055+2,0)*1,5 | | -7,230 | | | |
| VV | | | m.č. 07 | | | | | |
| VV | | | (2,52*2+1,30*2)*2,60 | | 19,864 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| VV | | | Součet | | 148,461 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|------|-------|----------------|
| 181 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 6,178 | 5,93 | 36,64 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|----|-------|------|-------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191001

VV okna a balkonové dveře z interiéru

VV 1,50*1,52 2,280

VV 0,85*2,35 1,998

VV 1,25*1,52 1,900

VV Součet 6,178

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|-------|----------------|
| 182 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 42,020 | 1,48 | 62,19 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|-------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191007

VV plocha dle NS tabulky místností

VV 2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,40 42,020

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|
| 183 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,478 | 36,85 | 201,86 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101

VV stropy

VV 2,53 2,530

VV m.č. 03

VV (2,055*2+1,63*2)*0,40 2,948

VV Součet 5,478

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|----------------|
| 184 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 142,983 | 20,27 | 2 898,27 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784221101

VV stropy

VV plocha dle NS tabulky místností

VV 2,56+2,0+15,41+16,12+3,40 39,490

VV stěny

VV m.č. 01

VV (1,895*2+1,30*2)*2,60 16,614

VV -0,8*1,97*4 -6,304

VV m.č. 02

VV (1,50*2+1,30*2)*2,60 14,560

VV -0,8*1,97*1 -1,576

VV m.č. 04

VV (4,45*2+3,455*2)*2,60 41,106

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV -1,25*1,52 -1,900

VV -0,85*2,35 -1,998

VV m.č. 06

VV (4,905*2+3,455*2)*2,60 43,472

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV -1,50*1,52 -2,280

VV -(0,765+2,055+2,0)*1,5 -7,230

VV m.č. 07

VV (2,52*2+1,30*2)*2,60 19,864

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV -0,7*1,97 -1,379

VV Součet 142,983

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 517,69

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 433,58

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 185 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 477,86 | 477,86 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01150300R

VV v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části

VV (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací)

VV (např. kotvení instalací po odkrytí stáv. instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce)

VV (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby)

VV (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány

VV (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křidel dveří)

VV (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží)

VV (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří)

VV (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení)

VV 1,0 1,000

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 186 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 477,86 | 477,86 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01324400R

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | | | 1,0 | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |
| 187 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 477,86 | 477,86 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01325400R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| D | VRN2 | | Příprava staveniště | | | | 716,79 | |
| 188 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 716,79 | 716,79 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/02300200R | | | | | |
| | VV | | vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek | | | | | |
| | VV | | dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny na zdech, skříňky, zrcadla, rozšířené parapety, Al tyče a závěsy apod. | | | | | |
| | VV | | v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě včetně odvozu a likvidace na řízené skládce | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| D | VRN3 | | Zařízení staveniště | | | | 477,86 | |
| 189 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 477,86 | 477,86 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/03000100R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| D | VRN4 | | Inženýrská činnost | | | | 1 178,72 | |
| 190 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 477,86 | 477,86 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/04250300R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 191 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 700,86 | 700,86 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/04520300R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| D | VRN5 | | Finanční náklady | | | | 684,30 | |
| 192 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 525,65 | 525,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/05110300R | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 193 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 158,65 | 158,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/05600200R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| D | VRN7 | | Provozní vlivy | | | | 491,24 | |
| 194 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 491,24 | 491,24 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/07110300R | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| D | VRN9 | | Ostatní náklady | | | | 535,20 | |
| 195 | K | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 535,20 | 535,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/09100300R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.50, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 993,93

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 68 993,93 | 15,00% | 10 349,09 |

Cena s DPH

v CZK

79 343,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.50, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady stavby celkem | 68 993,93 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 68 993,93 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 8 266,87 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 13 774,19 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 37 324,51 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 9 628,36 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.50, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

68 993,93

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--|--------|--------|----------|----------|---------------------|
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 68 993,93 |
| D | | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | 8 266,87 |
| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | m | 3,000 | 13,00 | 39,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171803 | | | | | | | | |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,90 | 17,45 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171808 | | | | | | | | |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 277,00 | 277,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171913 | | | | | | | | |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 443,00 | 443,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171915 | | | | | | | | |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 9,000 | 509,00 | 4 581,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174043 | | | | | | | | |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | m | 0,500 | 768,00 | 384,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174045 | | | | | | | | |
| 7 | K | 721174045pc1 | převzdušňovací ventil podomítkový PP/ABS DN50 | kus | 1,000 | 1 689,30 | 1 689,30 | cena dle dodavatele |
| 8 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 831,00 | 831,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721226521 | | | | | | | | |
| 9 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,007 | 732,00 | 5,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721101 | | | | | | | | |
| D | | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | 13 774,19 |
| 10 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 6,000 | 21,80 | 130,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722170801 | | | | | | | | |
| 11 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 18,000 | 359,00 | 6 462,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174022 | | | | | | | | |
| 12 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 374,00 | 374,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722179191 | | | | | | | | |
| 13 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 9,000 | 83,50 | 751,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181223 | | | | | | | | |
| 14 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 18,000 | 76,10 | 1 369,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181231 | | | | | | | | |
| 15 | K | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50 | m | 12,000 | 30,20 | 362,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181812 | | | | | | | | |
| 16 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 227,00 | 1 816,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722190401 | | | | | | | | |
| 17 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231072 | | | | | | | | |
| 18 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 18,000 | 60,30 | 1 085,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290226 | | | | | | | | |
| 19 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 18,000 | 48,40 | 871,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290234 | | | | | | | | |
| 20 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,023 | 656,00 | 15,09 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998722101 | | | | | | | | |
| D | | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | 37 324,51 |
| 21 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 230,00 | 230,00 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725110811 | | | | | | | | |
| 22 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 6 340,00 | 6 340,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725112171 | | | | | | | | |
| 23 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 152,00 | 152,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725210821 | | | | | | | | |
| 24 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připravená na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725211601 | | | | | | | | |
| 25 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 169,00 | 169,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725220842 | | | | | | | | |
| 26 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 010,00 | 6 010,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725241141 | | | | | | | | |
| 27 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtverhrubové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 11 100,00 | 11 100,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725244812 | | | | | | | | |
| 28 | K | 725310823 | Demontáž výtokových bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 195,00 | 195,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725310823 | | | | | | | | |
| 29 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 910,00 | 2 910,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725311121 | | | | | | | | |
| 30 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 1,000 | 47,90 | 47,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725810811 | | | | | | | | |
| 31 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725813111 | | | | | | | | |
| 32 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725813112 | | | | | | | | |
| 33 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1,000 | 91,10 | 91,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725820801 | | | | | | | | |
| 34 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 1,000 | 93,30 | 93,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725820802 | | | | | | | | |
| 35 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725821325 | | | | | | | | |
| 36 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725822611 | | | | | | | | |
| 37 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 070,00 | 1 070,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725841311 | | | | | | | | |
| 38 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,00 | 48,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725860811 | | | | | | | | |
| 39 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,097 | 765,00 | 74,21 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725101 | | | | | | | | |
| D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | | | | 9 628,36 | |
| 40 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/726131001 | | | | | | | | |
| 41 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/726131031 | | | | | | | | |
| 42 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,024 | 765,00 | 18,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998726111 | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.50, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 448,40

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 55 448,40 | 15,00% | 8 317,26 |

Cena s DPH

v CZK

63 765,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.50, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

55 448,40

PSV - Práce a dodávky PSV

55 448,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud

55 448,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.50, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

55 448,40

D PSV Práce a dodávky PSV 55 448,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 55 448,40

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 741001R | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,000 | 55 448,40 | 55 448,40 | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Montáž - materiál | | |
| Montáž - práce | | |
| Mezisosčet 1 | 0,00 | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | |
| Mezisosčet 2 | 0,00 | |
| Základní náklady celkem | | |
| | | |
| Náklady celkem | | |
| | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | | |
| Demontáže | | |
| Rozvaděč RB | | |
| El.rozvody | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| Elektromontáže |
| Demontáže |
| <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> |
| do 20 kg |
| <i>SVÍTIDLO</i> |
| stropní, nástěnné žárovkové |
| <i>SPÍNAČE</i> |
| 1-pól.vyp.(1) |
| sériov.přep.(5) |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) |
| střídav.přep.(6) |
| <i>ZÁSUVKA 230V</i> |
| 2p+PE |
| 2x2p+z,dvojitá |
| <i>ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ</i> |
| zásuvka anténní (TV+R) |
| <i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i> |
| Demontaz stavajících rozvodů, krabic,... |
| Demontáže - celkem |
| Rozvaděč RB |
| <i>Nástěnné provedení, průhledná dvířka</i> |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm |
| <i>SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i> |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy</i> |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i> |
| <i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i> |
| <i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i> |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| Rozvaděč RB - celkem |
| El.rozvody |
| <i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i> |
| CY4 Žlutozelený, pevně |
| CY10 Žlutozelený, pevně |
| <i>ZEMNÍČÍ SVORKA</i> |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD17x17 hranatá |
| LHD25x20 hranatá |
| LHD40x40 hranatá |
| <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i> |
| KU68/7L11 73x35 |
| <i>KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE</i> |
| KU68LD/2 73x45 |
| <i>LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE TANGO</i> |

| |
|---|
| LK80x28T univerzální |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku |
| NRT distan.rám. 12mm |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 224-101 svorka lustrová |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |
| CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE |
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH |
| do 2,5 mm ² |
| do 16 mm ² |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| řazení 1, 230V/10A |
| řazení 6, 230V/10A |
| řazení 7, 230V/10A |
| řazení 1/0ss, 230V/10A |
| ZÁSUVKA 230V/16A |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| - domovní - jednoduchá |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |
| 2-rámeček |
| 3-rámeček |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, TANGO |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, pro Classic, Swing, Tango, Element, Time, Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 |
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |
| Napojeni na stavajici zarizeni |
| KOORDINACE POSTUPU PRACI |
| S ostatnimi profesemi |
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |
| DLE CSN 331500 |
| Revizni technik |
| El.rozvody - celkem |
| |

Elektromontáže - celkem

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| ks | 24,00 | 27,60 | 662,40 | 58,00 | 1 392,00 | 85,60 | 2 054,40 |
| ks | 7,00 | 29,63 | 207,41 | 58,00 | 406,00 | 87,63 | 613,41 |
| ks | 8,00 | 31,41 | 251,28 | 14,50 | 116,00 | 45,91 | 367,28 |
| ks | 7,00 | 39,79 | 278,53 | 14,50 | 101,50 | 54,29 | 380,03 |
| | | | | | | | |
| ks | 50,00 | 5,52 | 276,00 | 7,25 | 362,50 | 12,77 | 638,50 |
| ks | 8,00 | 4,95 | 39,60 | 14,50 | 116,00 | 19,45 | 155,60 |
| | | | | | | | |
| m | 26,00 | 14,36 | 373,36 | 13,80 | 358,80 | 28,16 | 732,16 |
| m | 68,00 | 18,06 | 1 228,08 | 13,80 | 938,40 | 31,86 | 2 166,48 |
| | | | | | | | |
| m | 75,00 | 18,06 | 1 354,50 | 14,20 | 1 065,00 | 32,26 | 2 419,50 |
| m | 140,00 | 29,90 | 4 186,00 | 14,20 | 1 988,00 | 44,10 | 6 174,00 |
| m | 5,00 | 29,90 | 149,50 | 14,20 | 71,00 | 44,10 | 220,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 978,75 | 36,25 | 978,75 |
| ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 290,00 | 72,50 | 290,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 167,90 | 671,60 | 87,00 | 348,00 | 254,90 | 1 019,60 |
| ks | 8,00 | 204,70 | 1 637,60 | 94,25 | 754,00 | 298,95 | 2 391,60 |
| ks | 1,00 | 167,90 | 167,90 | 94,25 | 94,25 | 262,15 | 262,15 |
| ks | 1,00 | 221,95 | 221,95 | 116,00 | 116,00 | 337,95 | 337,95 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 14,00 | 126,80 | 1 775,20 | 75,60 | 1 058,40 | 202,40 | 2 833,60 |
| ks | 7,00 | 146,30 | 1 024,10 | 75,60 | 529,20 | 221,90 | 1 553,30 |
| | | | | | | | |
| ks | 3,00 | 43,70 | 131,10 | 14,50 | 43,50 | 58,20 | 174,60 |
| ks | 1,00 | 68,00 | 68,00 | 14,50 | 14,50 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 63,25 | 63,25 | 29,00 | 29,00 | 92,25 | 92,25 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 190,90 | 190,90 | 82,30 | 82,30 | 273,20 | 273,20 |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 560,30 | 2 241,20 | 90,00 | 360,00 | 650,30 | 2 601,20 |
| ks | 2,00 | 756,30 | 1 512,60 | 90,00 | 180,00 | 846,30 | 1 692,60 |
| ks | 1,00 | 451,20 | 451,20 | 90,00 | 90,00 | 541,20 | 541,20 |
| ks | 1,00 | 482,30 | 482,30 | 90,00 | 90,00 | 572,30 | 572,30 |
| | | | | | | | |
| hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 720,00 | 180,00 | 720,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2 000,00 | 200,00 | 2 000,00 |
| | | | 23 043,20 | | 20 238,60 | | 43 281,80 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| | | | 29 298,50 | | | 26 149,90 | | 55 448,40 |
| | | | | | | | | |

| Název | Hodnota |
|---------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | D.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| Akce | PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.50, |
| Projekt | JANA ZAJÍCE Č.P. 947, PARDUBICE |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 |
| Z. č. | HMP2021-10-313 |
| A. č. | 1081/1/21 |
| Smlouva | |
| Vypracoval | |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH |
| | |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022063

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.60, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz

| | | | |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 422 140,56 |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 422 140,56 | 63 321,08 |
| Cena s DPH | v | CZK | 485 461,64 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022063

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.60, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Místo: **Pardubice**

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Náklady stavby celkem | | 422 140,56 | 485 461,64 | |
| 0001 | Stavební část | 297 698,23 | 342 352,96 | STA |
| 0002 | Zdravotechnika | 68 993,93 | 79 343,02 | STA |
| 0003 | Elektroinstalace | 55 448,40 | 63 765,66 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.60, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

297 698,23

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 297 698,23 | 15,00% | 44 654,73 |

Cena s DPH

v CZK

342 352,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.60, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

297 698,23

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 97 117,74 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 55 270,76 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 22 701,47 |
| 997 - Přesun sutě | 17 331,56 |
| 998 - Přesun hmot | 1 813,95 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 194 925,40 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 2 466,98 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 1 835,89 |
| 751 - Vzduchotechnika | 6 922,15 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 42 028,88 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 50 635,82 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 9 815,35 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 9 457,56 |
| 776 - Podlahy povlakové | 40 238,38 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 20 386,04 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 1 993,63 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 9 144,72 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 5 655,09 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 1 469,28 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 734,64 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 489,76 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 1 208,07 |
| VRN5 - Finanční náklady | 701,34 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 503,47 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 548,53 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.60, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

297 698,23

D HSV Práce a dodávky HSV 97 117,74

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 270,76

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|----|---------|--------|----------|----------------|
| 1 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů | m2 | 42,620 | 44,15 | 1 881,67 | CS ÚRS 2021 01 |
| <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611131121 VV dle tabulky místností VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620</p> | | | | | | | | |
| 2 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 1,170 | 265,42 | 310,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611135101 VV po příčkách montovaných a zděných VV 0,1*(2,11*2+1,60*3-0,6+0,80) 0,922 VV 0,1*(0,96+1,52) 0,248 VV Součet 1,170</p> | | | | | | | | |
| 3 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 42,620 | 103,62 | 4 416,28 | CS ÚRS 2021 01 |
| <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611311131 VV dle tabulky místností VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620</p> | | | | | | | | |
| 4 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,170 | 719,71 | 842,06 | CS ÚRS 2021 01 |
| <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611315121 VV po příčkách montovaných a zděných VV 0,1*(2,11*2+1,60*3-0,6+0,80) 0,922 VV 0,1*(0,96+1,52) 0,248 VV Součet 1,170</p> | | | | | | | | |
| 5 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 42,620 | 197,54 | 8 419,15 | CS ÚRS 2021 01 |
| <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611345413 VV dle tabulky místností VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620</p> | | | | | | | | |
| 6 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 105,036 | 34,96 | 3 672,06 | CS ÚRS 2021 01 |
| <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612131121 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*2,60 16,614 VV -0,8*1,97*4 -6,304 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*2,60 14,560 VV -0,8*1,97*1 -1,576 VV m.č. 03, 06 a 07 VV ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 53,118 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,50*1,52 -2,280 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*2,60 41,106 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,25*1,52 -1,900 VV -0,85*2,35 -1,998 VV Součet 105,036</p> | | | | | | | | |
| 7 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 1,300 | 229,69 | 298,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612135101 VV po vybouraných příčkách zděných a montovaných VV 2,60*0,1*5 1,300</p> | | | | | | | | |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 105,036 | 81,67 | 8 578,29 | CS ÚRS 2021 01 |
| <p>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612311131 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*2,60 16,614 VV -0,8*1,97*4 -6,304 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*2,60 14,560 VV -0,8*1,97*1 -1,576 VV m.č. 03, 06 a 07 VV ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 53,118 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,50*1,52 -2,280 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*2,60 41,106 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,25*1,52 -1,900 VV -0,85*2,35 -1,998 VV Součet 105,036</p> | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,300 | 602,31 | 783,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315121 VV po vybouraných příčkách zděných a montovaných 2,60*0,1*5 VV 1,300 | | | | | |
| 10 | K | 612315302 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 2,295 | 482,36 | 1 107,02 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315302 VV začišťení po vybourání zárubně vchod.dveří a osazení nové zárubně VV (0,1+0,25+0,1)*(2,1+0,9+2,1) VV 2,295 | | | | | |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 105,036 | 166,91 | 17 531,56 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612345413 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*2,60 16,614 VV -0,8*1,97*4 -6,304 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*2,60 14,560 VV -0,8*1,97*1 -1,576 VV m.č. 03, 06 a 07 VV ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 53,118 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,50*1,52 -2,280 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*2,60 41,106 VV -0,8*1,97*2 -3,152 VV -1,25*1,52 -1,900 VV -0,85*2,35 -1,998 VV Součet 105,036 | | | | | |
| 12 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 10,200 | 103,11 | 1 051,72 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/619995001 VV začišťení okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod.dveře) VV (2,1+0,9+2,1)*2 10,200 | | | | | |
| 13 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 17,148 | 36,70 | 629,33 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101 VV očištění (omytí) nátěrů stěn a stropů v prostoru ložie strop+podlaha VV 3,81*2 7,620 VV stěny VV 2,6*(1,13+3,05+1,13) 13,806 VV -0,85*2,35 -1,998 VV -1,50*1,52 -2,280 VV Součet 17,148 | | | | | |
| 14 | K | 63199901R | D+M - vyspravení prasklin a prohlubní povrchu podkladu podlah dle projektu | m2 | 42,620 | 45,35 | 1 932,82 | cena obvyklá |
| | | | VV dle tabulky místnosti VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | |
| 15 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 373,51 | 2 373,51 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/642945111 VV úprava 05 VV zárubeň vchodových dveří do bytu VV 1,0 1,000 | | | | | |
| 16 | M | 55331177R | ocelová zárubeň 800x1970mm pro dodatečnou montáž | kus | 1,000 | 1 443,15 | 1 443,15 | cena obvyklá |
| | | | VV úprava 05 VV zárubeň vchodových dveří do bytu VV 1,0 1,000 | | | | | |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 22 701,47 | |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 47,616 | 31,44 | 1 497,05 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111 VV m.č. 01 VV (1,895*2+1,30*2)*0,80 5,112 VV m.č. 02 VV (1,50*2+1,30*2)*0,80 4,480 VV m.č. 03 VV (2,05*2+1,63*2)*0,80 5,888 VV m.č. 04 VV (4,45*2+3,455*2)*0,80 12,648 VV m.č. 06 VV (4,905*2+3,455*2)*0,8 13,376 VV m.č. 07 VV (2,52*2+1,30*2)*0,80 6,112 VV Součet 47,616 | | | | | |
| 18 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spízní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 282,43 | 282,43 | cena obvyklá |
| | | | VV pozn.5 VV 1,0 1,000 | | | | | |
| 19 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 42,620 | 66,36 | 2 828,26 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111 VV dle tabulky místnosti VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 42,620 | | | | | |
| 20 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 42,620 | 2,14 | 91,21 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|---|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902121 hrubý úklid po bouracích pracích dle tabulky místností 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 21 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 3,810 | 4,23 | 16,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902131 dle tabulky místností lodžie 3,81 | | 3,810 | | | |
| 22 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 7,328 | 59,72 | 437,63 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962031132 bourání stávajících příček tl. 60mm (0,90+0,06+1,52)*2,60 -0,8*1,97 0,60*2,60 podezdění vany 1,28*0,7 Součet | | 6,448 -1,576 1,560 0,896 7,328 | | | |
| 23 | K | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 6,500 | 52,06 | 338,39 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081212 m.č. 03 2,88 m.č. 07 3,62 Součet | | 2,880 3,620 6,500 | | | |
| 24 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3,152 | 184,78 | 582,43 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455 úprava D2 0,8*1,97 úprava D4 0,8*1,97 Součet | | 1,576 1,576 3,152 | | | |
| 25 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 305,75 | 305,75 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/976086211 vybourání podezdívky vany (plechové vaničky) zděné nebo montované 1,0 | | 1,000 | | | |
| 26 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnice hloubka řezu do 200 mm | m | 5,100 | 791,17 | 4 034,97 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977211121 úprava D4 0,9+2,1*2 | | 5,100 | | | |
| 27 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 42,620 | 33,43 | 1 424,79 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978011161 dle tabulky místností 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 28 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 105,036 | 25,57 | 2 685,77 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013161 m.č. 01 (1,895*2+1,30*2)*2,60 -0,8*1,97*4 m.č. 02 (1,50*2+1,30*2)*2,60 -0,8*1,97*1 m.č. 03, 06 a 07 ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 -0,8*1,97*2 -1,50*1,52 m.č. 04 (4,45*2+3,455*2)*2,60 -0,8*1,97*2 -1,25*1,52 -0,85*2,35 Součet | | 16,614 -6,304 14,560 -1,576 53,118 -3,152 -2,280 41,106 -3,152 -1,900 -1,998 105,036 | | | |
| 29 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 13,020 | 51,04 | 664,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013191 omítky na stávajících příčkách (0,90+0,06+1,52)*2,60*2 -0,8*1,97*2 (0,6+0,06+0,6)*2,60 Součet | | 12,896 -3,152 3,276 13,020 | | | |
| 30 | K | 978059511 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2 | m2 | 3,744 | 94,43 | 353,55 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978059511 m.č. 03 (0,75+1,28+0,75)*0,3 0,3*1,0*2 1,28*0,75 | | 0,834 0,600 0,960 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|--|------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 0,9*1,5 | | 1,350 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,744 | | | |
| 31 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | soub | 1,000 | 2 612,05 | 2 612,05 | cena obvyklá |
| 32 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, polic a garnýží z prostoru bytu (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | soub | 1,000 | 816,26 | 816,26 | cena obvyklá |
| 33 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 973,97 | 973,97 | cena obvyklá |
| 34 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu klenob a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 2,880 | 607,41 | 1 749,34 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985311311 | | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,88 | | 2,880 | | | |
| 35 | K | 985312131 | Štěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu klenob a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 2,880 | 147,51 | 424,83 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985312131 | | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,88 | | 2,880 | | | |
| 36 | K | 985323111 | Špojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 2,880 | 202,13 | 582,13 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985323111 | | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání bytového jádra | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,88 | | 2,880 | | | |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 17 331,56 | |
| 37 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 7,676 | 1 235,25 | 9 481,78 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013157 | | | | | |
| 38 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,676 | 145,98 | 1 120,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501 | | | | | |
| 39 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 115,140 | 6,38 | 734,59 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509 | | | | | |
| | VV | | 7,676*15 "Přepočtené koeficientem množství | | 115,140 | | | |
| 40 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 7,676 | 780,96 | 5 994,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631 | | | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 1 813,95 | |
| 41 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 2,937 | 617,62 | 1 813,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998017003 | | | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 194 925,40 | |
| D 735 | | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 2 466,98 | |
| 42 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 2,000 | 318,54 | 637,08 | cena obvyklá |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 43 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,22 | 1 829,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998735203 | | | | | |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 1 835,89 | |
| 44 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 139,35 | 139,35 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742310006 | | | | | |
| | VV | | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 45 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 69,42 | 69,42 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742310806 | | | | | |
| | VV | | dočasně odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | 1,0 | | | |
| | | | | | 1,000 | | | |
| 46 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 5,330 | 188,92 | 1 006,94 | cena obvyklá |
| 47 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,41 | 620,18 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998742203 | | | | | | | | |
| D | | 751 | Vzduchotechnika | | | 6 922,15 | | |
| 48 | K | 751398032 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 181,20 | 362,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751398032 | | | | | | | | |
| | | | pozn. 2 | | | | | |
| | | | větrací mřížka WC a koupelna | | | | | |
| | | | m.č. 03 | | | | | |
| | | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| 49 | M | 56245601R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 150x350mm | kus | 2,000 | 61,25 | 122,50 | cena dle dodavatele |
| | | | pozn. 2 | | | | | |
| | | | větrací mřížka WC a koupelna | | | | | |
| | | | m.č. 03 | | | | | |
| | | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| 50 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | kus | 4,000 | 54,62 | 218,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751398822 | | | | | | | | |
| | | | pozn. 1 - větrací mřížka 150x350mm | | | | | |
| | | | m.č. 03 | | | | | |
| | | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | pozn. 3 - větrací mřížka 200x200mm | | | | | |
| | | | m.č. 06 | | | | | |
| | | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | Součet | | 4,000 | | | |
| 51 | K | 751511002 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 | m | 3,200 | 84,22 | 269,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/751511002 | | | | | | | | |
| | | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | | |
| | | | odtah z WC a koupelny | | | | | |
| | | | 2,0*0,6 | | 1,200 | | | |
| | | | dopojení odtahu digestoře | | | | | |
| | | | 1,0*2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | Součet | | 3,200 | | | |
| 52 | M | 42982102 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2 | m | 3,200 | 230,72 | 738,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | | |
| | | | odtah z WC a koupelny | | | | | |
| | | | 2,0*0,6 | | 1,200 | | | |
| | | | dopojení odtahu digestoře | | | | | |
| | | | 1,0*2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | Součet | | 3,200 | | | |
| 53 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí a na stěnové mřížky | kpl | 3,000 | 1 596,62 | 4 789,86 | cena obvyklá |
| | | | prodloužení větracího potrubí pro VZT | | | | | |
| | | | odtah z WC a koupelny | | | | | |
| | | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | dopojení odtahu digestoře | | | | | |
| | | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | Součet | | 3,000 | | | |
| 54 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % | 1 500,000 | 0,28 | 421,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998751202 | | | | | | | | |
| D | | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | 42 028,88 | | |
| 55 | K | 76300010R | Dodávka a montáž nové nosné ocelové konstrukce instalační šachty včetně požadovaných nutných povrchových úprav, kotvení, spojovacího a spotřebního materiálu | kpl | 1,000 | 551,47 | 551,47 | cena obvyklá |
| | | | viz PD výkresová a textová část TZ | | | | | |
| | | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 56 | K | 76300011R | Dodávka a montáž SDK předstěny na stěně u WC výšky cca 400mm, šířky ...mm, pro zakrytí potrubí k pračkovému ventilu, který bude umístěn v SDK stěně v chodbě-komplet systémové řešení | m | 0,935 | 1 960,04 | 1 832,64 | cena obvyklá |
| | | | pozn. 6 | | | | | |
| | | | m.č. 03 | | | | | |
| | | | 0,935 | | 0,935 | | | |
| 57 | K | 763111411 | Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB | m2 | 5,629 | 658,46 | 3 706,47 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111411 | | | | | | | | |
| | | | SDK příčka mezi m.č. 06 a 07 | | | | | |
| | | | (0,765+0,1+1,30)*2,60 | | 5,629 | | | |
| 58 | K | 763111431 | Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB | m2 | 4,823 | 765,65 | 3 692,73 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111431 | | | | | | | | |
| | | | SDK příčka mezi m.č. 03 a 07 | | | | | |
| | | | (1,63+0,10+0,125)*2,60 | | 4,823 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 59 | K | 763111444 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, s izolací, Rw do 57 dB | m2 | 3,146 | 832,00 | 2 617,47 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111444 VV SDK příčka mezi m.č. 03 a 06 VV (1,085+0,125)*2,60 | | 3,146 | | | |
| 60 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 20,605 | 207,24 | 4 270,18 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111711 VV dilatace příčky VV 2,60*6 VV dilatace příček VV 1,4+2,52+1,085 VV Součet | | 15,600 5,005 20,605 | | | |
| 61 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 7,632 | 205,70 | 1 569,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111712 VV dilatace příček VV 1,4+2,522+2,05+0,695+0,965 | | 7,632 | | | |
| 62 | K | 763111714 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | m | 5,200 | 136,80 | 711,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111714 VV m.č. 06 VV 2,60 VV m.č. 03 - šachtová stěna VV 2,60 VV Součet | | 2,600 2,600 5,200 | | | |
| 63 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 13,013 | 36,04 | 468,99 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111717 VV 2,60*(1,4+2,52+1,085) | | 13,013 | | | |
| 64 | K | 763111718R | Příčka ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s silikonem | m | 5,005 | 37,22 | 186,29 | cena obvyklá |
| | | | VV 1,4+2,52+1,085 | | 5,005 | | | |
| 65 | K | 763111723 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové | m | 5,200 | 22,92 | 119,18 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111723 VV 2,60*2 | | 5,200 | | | |
| 66 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 21,371 | 18,02 | 385,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111741 VV m.č. 03 VV 2,60*(1,085+1,63+0,695+0,965)*2 VV -0,7*1,97 VV Součet | | 22,750 -1,379 21,371 | | | |
| 67 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 23,508 | 33,13 | 778,82 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV m.č. 03 VV 2,60*(1,085+1,63+0,695+0,965)*2 VV -0,7*1,97 VV Součet | | 22,750 -1,379 21,371 | | | |
| | | | VV 21,371*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 23,508 | | | |
| 68 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,598 | 40,89 | 556,02 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111751 VV SDK příčka mezi m.č. 06 a 07 VV (0,765+0,1+1,30)*2,60 VV SDK příčka mezi m.č. 03 a 07 VV (1,63+0,10+0,125)*2,60 VV SDK příčka mezi m.č. 03 a 06 VV (1,085+0,125)*2,60 VV Součet | | 5,629 4,823 3,146 13,598 | | | |
| 69 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 5,343 | 248,58 | 1 328,16 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111763 VV zesílení nosné konstrukce mezi koupelnou /kuch.koutem VV 2,60*2,055 | | 5,343 | | | |
| 70 | K | 763121465 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50 | m2 | 2,509 | 581,89 | 1 459,96 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121465 VV SDK předstěna m.č. 03 (WC) VV 0,965*2,60 | | 2,509 | | | |
| 71 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 5,343 | 602,31 | 3 218,14 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121466 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | SDK předstěna m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | (0,10+1,955)*2,60 | | 5,343 | | | |
| 72 | K | 763121467 | Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100 | m2 | 4,121 | 617,62 | 2 545,21 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121467 | | | | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 03 (šachta) | | | | | |
| | VV | | (0,965+0,62)*2,60 | | 4,121 | | | |
| 73 | K | 763121711 | Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 17,600 | 124,04 | 2 183,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121711 | | | | | |
| | VV | | 2,60*5 | | 13,000 | | | |
| | VV | | 0,965+0,62+0,965+2,05 | | 4,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 17,600 | | | |
| 74 | K | 763121714 | Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 11,973 | 18,02 | 215,75 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121714 | | | | | |
| | VV | | SDK předstěny m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | 0,965*2,60 | | 2,509 | | | |
| | VV | | (0,10+1,955)*2,60 | | 5,343 | | | |
| | VV | | (0,965+0,62)*2,60 | | 4,121 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,973 | | | |
| 75 | K | 763121715R | Stěna představená ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s silikonem | m | 4,600 | 18,61 | 85,61 | cena obvyklá |
| | VV | | SDK předstěny m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | 0,965+0,62+0,965+2,05 | | 4,600 | | | |
| 76 | K | 763121751 | Stěna představená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 11,973 | 27,26 | 326,38 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763121751 | | | | | |
| | VV | | SDK předstěny m.č. 03 (WC) | | | | | |
| | VV | | 0,965*2,60 | | 2,509 | | | |
| | VV | | (0,10+1,955)*2,60 | | 5,343 | | | |
| | VV | | (0,965+0,62)*2,60 | | 4,121 | | | |
| | VV | | Součet | | 11,973 | | | |
| 77 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 2,530 | 587,00 | 1 485,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131552 | | | | | |
| | VV | | SDK podhled v m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 78 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,530 | 20,21 | 51,13 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714 | | | | | |
| | VV | | pozn. 4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 79 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 2,530 | 24,55 | 62,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131751 | | | | | |
| | VV | | pozn. 4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 80 | M | 28329028 | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 2,783 | 33,13 | 92,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pozn. 4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| | VV | | 2,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 2,783 | | | |
| 81 | K | 763172315 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 153,13 | 153,13 | cena obvyklá |
| | VV | | pozn.1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 82 | M | 59030714 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1,000 | 525,75 | 525,75 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pozn.1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 83 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo | kus | 1,000 | 530,85 | 530,85 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763173111 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 84 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 638,04 | 638,04 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 85 | K | 763173133 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku univerzálního | kus | 6,000 | 28,33 | 169,98 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763173133 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | | |
| | VV | | 4,0+2,0 | | 6,000 | | | |
| 86 | M | 55281002 | souprava stavební pro předstěnovou montáž prvků kotvení 130-200mm | sada | 6,000 | 319,53 | 1 917,18 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pro kuchyňskou linku a digestoř | | | | | |
| | VV | | 4,0+2,0 | | 6,000 | | | |
| 87 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 2,000 | 334,84 | 669,68 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763181311 | | | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | úprava O2 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | úprava O1 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | | |
| 88 | M | 55331521 | zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 837,11 | 837,11 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | úprava O1 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 89 | M | 55331522 | zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 847,32 | 847,32 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | úprava O2 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 90 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,83 | 1 240,35 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763403 | | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 50 635,82 | |
| 91 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6,000 | 400,18 | 2 401,08 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660001 | | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | výrobek O3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 04, 06 a 07 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| | VV | | výrobek O4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,000 | | | |
| 92 | M | 61162025R | dveře jednokřídla dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 419,00 | 1 419,00 | cena dle dodavatele |
| | VV | | výrobek O1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 93 | M | 61162026R | dveře jednokřídla dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 429,21 | 1 429,21 | cena dle dodavatele |
| | VV | | výrobek O4 | | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 94 | M | 61162032R | dveře jednokřídla dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970/2100mm | kus | 4,000 | 1 181,95 | 4 727,80 | cena dle dodavatele |
| | VV | | výrobek O2 | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | výrobek O3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 04, 06 a 07 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 95 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 678,87 | 678,87 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660021 | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava O5 | | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 96 | M | 61162038R | dveře jednokřídla dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970/2100mm | kus | 1,000 | 2 024,34 | 2 024,34 | cena dle dodavatele |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | úprava O5 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | VV 800/1970mm | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 97 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 55,64 | 55,64 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660713 | | | | | |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 98 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 245,01 | 245,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 99 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 6,000 | 91,37 | 548,22 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660729 | | | | | |
| | | | VV vnitřní dveře | | | | | |
| | | | VV 6,0 | | 6,000 | | | |
| 100 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozeta a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 6,000 | 420,09 | 2 520,54 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV vnitřní dveře | | | | | |
| | | | VV 6,0 | | 6,000 | | | |
| 101 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 83,20 | 83,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660731 | | | | | |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 102 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 1 061,70 | 1 061,70 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 103 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 102,09 | 102,09 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660733 | | | | | |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 104 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 167,93 | 167,93 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766660739 | | | | | |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 105 | M | 54915552 | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 193,45 | 193,45 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV vchodové dveře | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 106 | K | 766662811 | Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 23,58 | 23,58 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766662811 | | | | | |
| | | | VV úprava D4 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 107 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 7,000 | 16,23 | 113,61 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766691914 | | | | | |
| | | | VV pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schrnovacích dveří a jejich pojezdu) | | | | | |
| | | | VV úprava D1 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV úprava D2 | | | | | |
| | | | VV 4,0 | | 4,000 | | | |
| | | | VV úprava D3 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV úprava D4 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV Součet | | 7,000 | | | |
| 108 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 3,000 | 80,65 | 241,95 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766691932 | | | | | |
| | | | VV stávající plastové balkonové dveře a okno | | | | | |
| | | | VV 2,0+1,0 | | 3,000 | | | |
| 109 | K | 766692314R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olišťování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 2,000 | 117,41 | 234,82 | cena obvyklá |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| | | | VV Součet | | 2,000 | | | |
| 110 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 61,76 | 61,76 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766695213 | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV úprava O5 | | | | | |
| | | | VV 800/1970mm | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 111 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 56,66 | 56,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV úprava O5 | | | | | |
| | | | VV 800/1970mm | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |
| 112 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchyty dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 943,60 | 943,60 | cena obvyklá |
| | | | VV dle TZ | | | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 1,0 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|---------------------|
| 113 | M | 60510001R | dodávka rohové kuchyňské linky dl. 2050+800mm, spodní část v 850mm, horní skříňky v 600mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,850 | 8 964,63 | 25 549,20 | cena dle dodavatele |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 2,05+0,8 | | 2,850 | | | |
| 114 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 113,32 | 113,32 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811141 | | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 115 | M | 54112300R | sporák elektrický 3 plotýnky, pečící trouba, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 3 190,20 | 3 190,20 | cena dle dodavatele |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 116 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu horních skříněk Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 98,00 | 98,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766811144 | | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 117 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 122,95 | 1 122,95 | cena dle dodavatele |
| | VV | | dle TZ | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 118 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 203,66 | 203,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766812840 | | | | | |
| | VV | | úprava T1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 119 | K | 766825811 | Demontáž nábytku vestavěného skříní jednodřevových | kus | 1,000 | 83,71 | 83,71 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766825811 | | | | | |
| | VV | | úprava T3 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 120 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 98,51 | 98,51 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766825821 | | | | | |
| | VV | | úprava T2 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 121 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,56 | 842,21 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998766203 | | | | | |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | 9 815,35 | |
| 122 | K | 767151810 | Demontáž přestavitelných a mobilních přiček přestavitelných rámových modul výšky do 3 m | m2 | 23,972 | 329,74 | 7 904,53 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767151810 | | | | | |
| | VV | | příčky umakartového bytového jádra včetně kompletního opláštění a izolací | | | | | |
| | VV | | plocha dveří neodečítána | | | | | |
| | VV | | součástí je revizní otvor v čelní stěně instalační šachty | | | | | |
| | VV | | 2,60*(2,11*2+1,60*3-0,6+0,80) | | 23,972 | | | |
| 123 | K | 767581801 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 2,880 | 109,23 | 314,58 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767581801 | | | | | |
| | VV | | úprava H1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,88 | | 2,880 | | | |
| 124 | K | 767582800 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 2,880 | 23,79 | 68,52 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767582800 | | | | | |
| | VV | | úprava H1 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,88 | | 2,880 | | | |
| 125 | K | 767641800 | Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 141,90 | 141,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767641800 | | | | | |
| | VV | | úprava D1 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 126 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,92 | 1 385,82 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767203 | | | | | |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | | 9 457,56 | |
| 127 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 2,530 | 7,66 | 19,38 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771111011 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 128 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 2,530 | 28,69 | 72,59 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771121011 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 129 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 2,530 | 184,78 | 467,49 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771151022 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 130 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 0,700 | 23,12 | 16,18 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771161021 | | | | | |
| | VV | | pozn. 3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | | |
| 131 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 0,700 | 180,18 | 126,13 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | pozn. 3 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | | |
| 132 | K | 771574375 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 2,530 | 325,15 | 822,63 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771574375 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 133 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 2,783 | 229,69 | 639,23 | CS ÚRS 2021 01 |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| | VV | | 2,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 2,783 | | | |
| 134 | K | 771577121 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 2,530 | 8,98 | 22,72 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771577121 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 135 | K | 771577122 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru | m2 | 2,530 | 49,56 | 125,39 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771577122 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| 136 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3,501 | 190,90 | 668,34 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591112 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,53 | | 2,530 | | | |
| | VV | | (1,955*2+1,63*2-0,7)*0,15 | | 0,971 | | | |
| | VV | | Součet | | 3,501 | | | |
| 137 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 5,000 | 99,53 | 497,65 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591241 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | | |
| 138 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 1,000 | 96,98 | 96,98 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591242 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 139 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 6,470 | 90,35 | 584,56 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/771591264 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 1,955*2+1,63*2-0,7 | | 6,470 | | | |
| 140 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 3,53 | 5 298,29 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998771203 | | | | | |
| D 776 | | | Podlahy povlakové | | | | 40 238,38 | |
| 141 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 39,490 | 15,52 | 612,88 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111115 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,490 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 142 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 42,620 | 32,16 | 1 370,66 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111116 | | | | | |
| | | | VV úprava P1 | | | | | |
| | | | VV plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 143 | K | 776111117 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem) | m2 | 42,620 | 155,17 | 6 613,35 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111117 | | | | | |
| | | | VV úprava P1 | | | | | |
| | | | VV plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 144 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 42,620 | 7,66 | 326,47 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311 | | | | | |
| | | | VV úprava P1 | | | | | |
| | | | VV plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| 145 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 39,490 | 7,66 | 302,49 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776111311 | | | | | |
| | | | VV dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | | |
| | | | VV 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | | VV m.č. 07 | | | | | |
| | | | VV 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 39,490 | | | |
| 146 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 39,490 | 39,86 | 1 574,07 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776121321 | | | | | |
| | | | VV dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | | |
| | | | VV 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | | VV m.č. 07 | | | | | |
| | | | VV 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 39,490 | | | |
| 147 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 39,490 | 184,78 | 7 296,96 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776141122 | | | | | |
| | | | VV dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | | |
| | | | VV 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | | VV m.č. 07 | | | | | |
| | | | VV 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 39,490 | | | |
| 148 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 36,120 | 76,05 | 2 746,93 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776201812 | | | | | |
| | | | VV úprava P1 | | | | | |
| | | | VV plochy dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV 2,56+2,0+15,41+16,15 | | 36,120 | | | |
| 149 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 39,490 | 83,20 | 3 285,57 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776221111 | | | | | |
| | | | VV dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | | |
| | | | VV 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | | VV m.č. 07 | | | | | |
| | | | VV 3,40 | | 3,400 | | | |
| | | | VV Součet | | 39,490 | | | |
| 150 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 45,414 | 168,44 | 7 649,53 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV dle tabulky místností | | | | | |
| | | | VV m.č. 01 | | | | | |
| | | | VV 2,56 | | 2,560 | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | | |
| | | | VV 2,0 | | 2,000 | | | |
| | | | VV m.č. 04 | | | | | |
| | | | VV 15,41 | | 15,410 | | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | | |
| | | | VV 16,12 | | 16,120 | | | |
| | | | VV m.č. 07 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|---|----|---|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | VV | | 3,40 | | | |
| | | | VV | | Součet | | 39,490 | |
| | | | VV | | 39,49*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" | | 45,414 | |
| 151 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 45,000 | 39,00 | 1 755,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776223112 | | | |
| 152 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 37,710 | 7,50 | 282,83 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776410811 | | | |
| | | | VV | | úprava P1 | | | |
| | | | VV | | m.č. 01 | | | |
| | | | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | |
| | | | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | |
| | | | VV | | m.č. 02 | | | |
| | | | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | |
| | | | VV | | -0,8 | | -0,800 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | m.č. 06 | | | |
| | | | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | Součet | | 37,710 | |
| 153 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 43,450 | 56,66 | 2 461,88 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776421111 | | | |
| | | | VV | | úprava P1 | | | |
| | | | VV | | m.č. 01 | | | |
| | | | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | |
| | | | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | |
| | | | VV | | m.č. 02 | | | |
| | | | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | |
| | | | VV | | -0,8 | | -0,800 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | m.č. 06 | | | |
| | | | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | m.č. 07 | | | |
| | | | VV | | 1,50*2+2,52*2 | | 8,040 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | -0,7 | | -0,700 | |
| | | | VV | | Součet | | 43,450 | |
| 154 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm | m | 43,450 | 14,39 | 625,25 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | VV | | úprava P1 | | | |
| | | | VV | | m.č. 01 | | | |
| | | | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | |
| | | | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | |
| | | | VV | | m.č. 02 | | | |
| | | | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | |
| | | | VV | | -0,8 | | -0,800 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | m.č. 06 | | | |
| | | | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | m.č. 07 | | | |
| | | | VV | | 1,50*2+2,52*2 | | 8,040 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | -0,7 | | -0,700 | |
| | | | VV | | Součet | | 43,450 | |
| 155 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 43,450 | 21,08 | 915,93 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991111 | | | |
| | | | VV | | úprava P1 | | | |
| | | | VV | | m.č. 01 | | | |
| | | | VV | | 1,895*2+1,30*2 | | 6,390 | |
| | | | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | |
| | | | VV | | m.č. 02 | | | |
| | | | VV | | 1,30*2+1,50*2 | | 5,600 | |
| | | | VV | | -0,8 | | -0,800 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | 4,45*2+3,455*2 | | 15,810 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | m.č. 06 | | | |
| | | | VV | | 5,10*2+3,455*2 | | 17,110 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | m.č. 07 | | | |
| | | | VV | | 1,50*2+2,52*2 | | 8,040 | |
| | | | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | |
| | | | VV | | -0,7 | | -0,700 | |
| | | | VV | | Součet | | 43,450 | |
| 156 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 39,490 | 21,03 | 830,47 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991121 | | | |
| | | | VV | | dle tabulky místnosti | | | |
| | | | VV | | m.č. 01 | | | |
| | | | VV | | 2,56 | | 2,560 | |
| | | | VV | | m.č. 02 | | | |
| | | | VV | | 2,0 | | 2,000 | |
| | | | VV | | m.č. 04 | | | |
| | | | VV | | 15,41 | | 15,410 | |
| | | | VV | | m.č. 06 | | | |
| | | | VV | | 16,12 | | 16,120 | |
| | | | VV | | m.č. 07 | | | |
| | | | VV | | 3,40 | | 3,400 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Součet | | 39,490 | | | |
| 157 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 39,490 | 32,46 | 1 281,85 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776991221 | | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | | |
| | VV | | 2,56 | | 2,560 | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | | |
| | VV | | 15,41 | | 15,410 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 16,12 | | 16,120 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | 3,40 | | 3,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 39,490 | | | |
| 158 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,20 | 306,26 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776203 | | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 20 386,04 | |
| 159 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 20,665 | 28,69 | 592,88 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781121011 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | VV | | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | VV | | Součet | | 20,665 | | | |
| 160 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 5,600 | 220,00 | 1 232,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781131112 | | | | | |
| | VV | | dle požadavů projektu a zadání | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | | 2,0*0,9*2 | | 3,600 | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,600 | | | |
| 161 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 21,435 | 23,12 | 495,58 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781161021 | | | | | |
| | VV | | m.č. 03 a 06 | | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | | |
| | VV | | (1,97+0,7+1,97) | | 4,640 | | | |
| | VV | | rohové zakončení obkladů | | | | | |
| | VV | | 2,0*1 | | 2,000 | | | |
| | VV | | 1,005 | | 1,005 | | | |
| | VV | | ukončující | | | | | |
| | VV | | 2,055*2+1,63*2 | | 7,370 | | | |
| | VV | | 0,765+2,055+2,0 | | 4,820 | | | |
| | VV | | ukončující u sprchové vaničky | | | | | |
| | VV | | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 21,435 | | | |
| 162 | M | 28342001R | lišta ukončovací a rohová pro obklady profilovaná v barvě | m | 23,579 | 7,18 | 169,30 | cena obvyklá |
| | | VV | m.č. 03 a 06 | | | | | |
| | | VV | rohové u zárubní | | | | | |
| | | VV | (1,97+0,7+1,97) | | 4,640 | | | |
| | | VV | rohové zakončení obkladů | | | | | |
| | | VV | 2,0*1 | | 2,000 | | | |
| | | VV | 1,005 | | 1,005 | | | |
| | | VV | ukončující | | | | | |
| | | VV | 2,055*2+1,63*2 | | 7,370 | | | |
| | | VV | 0,765+2,055+2,0 | | 4,820 | | | |
| | | VV | ukončující u sprchové vaničky | | | | | |
| | | VV | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | | VV | Součet | | 21,435 | | | |
| | | VV | 21,435*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 23,579 | | | |
| 163 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 20,665 | 335,35 | 6 930,01 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781475111 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | | VV | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | VV | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | | VV | Součet | | 20,665 | | | |
| 164 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 22,732 | 197,54 | 4 490,48 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | | VV | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | VV | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | | VV | Součet | | 20,665 | | | |
| | | VV | 20,665*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 22,732 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 165 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 20,665 | 42,16 | 871,24 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781477111 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | | VV | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | VV | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | | VV | m.č. 06 | | | | | |
| | | VV | (0,765+2,055+2,0)*1,5 | | 7,230 | | | |
| | | VV | Součet | | 20,665 | | | |
| 166 | K | 781477112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru | m2 | 13,435 | 199,58 | 2 681,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781477112 | | | | | |
| | | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | | VV | (1,63*2+2,05*2)*2,0 | | 14,720 | | | |
| | | VV | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | | VV | 0,935*0,1 | | 0,094 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,435 | | | |
| 167 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 8,870 | 23,99 | 212,79 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781495115 | | | | | |
| | | VV | styk podlaha stěna | | | | | |
| | | VV | 2,055*2+1,63*2-0,7 | | 6,670 | | | |
| | | VV | u sprchového koutu | | | | | |
| | | VV | 0,8*2 | | 1,600 | | | |
| | | VV | umyvadlo | | | | | |
| | | VV | 0,6 | | 0,600 | | | |
| | | VV | Součet | | 8,870 | | | |
| 168 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,81 | 2 710,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998781203 | | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 1 993,63 | |
| 169 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 7,000 | 148,89 | 1 042,23 | cena obvyklá |
| | | VV | úprava 01 -05 | | | | | |
| | | VV | 7,0 | | 7,000 | | | |
| 170 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | kus | 2,000 | 212,23 | 424,46 | cena obvyklá |
| | | VV | dle TZ | | | | | |
| | | VV | 2,0 | | 2,000 | | | |
| 171 | K | 783601711 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m | 13,200 | 3,23 | 42,64 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783601711 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | | | | |
| | | VV | 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | | | | |
| | | VV | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,200 | | | |
| 172 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 13,200 | 3,31 | 43,69 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783601713 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | | | | |
| | | VV | 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | | | | |
| | | VV | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,200 | | | |
| 173 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 13,200 | 12,45 | 164,34 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783615551 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | | | | |
| | | VV | 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | | | | |
| | | VV | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,200 | | | |
| 174 | K | 783624551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | 13,200 | 10,72 | 141,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783624551 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | | | | |
| | | VV | 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | | | | |
| | | VV | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,200 | | | |
| 175 | K | 783627601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný akrylátový standardní | m | 13,200 | 10,21 | 134,77 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783627601 | | | | | |
| | | VV | vodorovné potrubí | | | | | |
| | | VV | 0,7*2*2 | | 2,800 | | | |
| | | VV | svislé potrubí | | | | | |
| | | VV | 2,60*2*2 | | 10,400 | | | |
| | | VV | Součet | | 13,200 | | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 9 144,72 | |
| 176 | K | 784111001 | Opřášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 148,461 | 2,86 | 424,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111001 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | stropy | | | | | |
| VV | | | plocha dle NS tabulky místností | | | | | |
| VV | | | 2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,40 | | 42,020 | | | |
| VV | | | stěny | | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | | |
| VV | | | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | | |
| VV | | | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | | |
| VV | | | (2,055*2+1,63*2)*0,40 | | 2,948 | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | | |
| VV | | | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| VV | | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| VV | | | m.č. 06 | | | | | |
| VV | | | (4,905*2+3,455*2)*2,60 | | 43,472 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| VV | | | -(0,765+2,055+2,0)*1,5 | | -7,230 | | | |
| VV | | | m.č. 07 | | | | | |
| VV | | | (2,52*2+1,30*2)*2,60 | | 19,864 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| VV | | | Součet | | 148,461 | | | |
| 177 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 147,656 | 17,66 | 2 607,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121001 | | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | | |
| VV | | | 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| VV | | | stěny | | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | | |
| VV | | | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | | |
| VV | | | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| VV | | | m.č. 03, 06 a 07 | | | | | |
| VV | | | ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 | | 53,118 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | | |
| VV | | | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| VV | | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| VV | | | Součet | | 147,656 | | | |
| 178 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 147,656 | 8,88 | 1 311,19 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121011 | | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | | |
| VV | | | 2,56+2,0+2,88+15,41+16,15+3,62 | | 42,620 | | | |
| VV | | | stěny | | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | | |
| VV | | | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | | |
| VV | | | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| VV | | | m.č. 03, 06 a 07 | | | | | |
| VV | | | ((5,10+0,03+0,55+1,05+0,03)*2+3,455*2)*2,60 | | 53,118 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | | |
| VV | | | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| VV | | | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| VV | | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| VV | | | Součet | | 147,656 | | | |
| 179 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 14,090 | 11,28 | 158,94 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784161001 | | | | | |
| VV | | | okolo oken a balkonových dveří z interiéru | | | | | |
| VV | | | 1,50*2+1,52*2 | | 6,040 | | | |
| VV | | | 2,35+0,85+1,25+2,35+1,25 | | 8,050 | | | |
| VV | | | Součet | | 14,090 | | | |
| 180 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 148,461 | 9,19 | 1 364,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| | | | Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101 | | | | | |
| VV | | | stropy | | | | | |
| VV | | | plocha dle NS tabulky místností | | | | | |
| VV | | | 2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,40 | | 42,020 | | | |
| VV | | | stěny | | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | | |
| VV | | | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | 16,614 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | | |
| VV | | | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | 14,560 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | | |
| VV | | | (2,055*2+1,63*2)*0,40 | | 2,948 | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | | |
| VV | | | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | 41,106 | | | |
| VV | | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | -1,25*1,52 | | -1,900 | | | |
| | VV | | -0,85*2,35 | | -1,998 | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | | |
| | VV | | (4,905*2+3,455*2)*2,60 | | 43,472 | | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | VV | | -1,50*1,52 | | -2,280 | | | |
| | VV | | -(0,765+2,055+2,0)*1,5 | | -7,230 | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | | |
| | VV | | (2,52*2+1,30*2)*2,60 | | 19,864 | | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | | |
| | VV | | Součet | | 148,461 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|------|-------|----------------|
| 181 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 6,178 | 6,07 | 37,50 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|----|-------|------|-------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191001

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--|--|-------|--|--|--|
| VV | | okna a balkonové dveře z interiéru | | | | | | |
| VV | | 1,50*1,52 | | | 2,280 | | | |
| VV | | 0,85*2,35 | | | 1,998 | | | |
| VV | | 1,25*1,52 | | | 1,900 | | | |
| VV | | Součet | | | 6,178 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|-------|----------------|
| 182 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 42,020 | 1,52 | 63,87 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|-------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784191007

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| VV | | plocha dle NS tabulky místností | | | | | | |
| VV | | 2,56+2,0+2,53+15,41+16,12+3,40 | | | 42,020 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|
| 183 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,478 | 37,77 | 206,90 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|--|--|-------|--|--|--|
| VV | | stropy | | | | | | |
| VV | | 2,53 | | | 2,530 | | | |
| VV | | m.č. 03 | | | | | | |
| VV | | (2,055*2+1,63*2)*0,40 | | | 2,948 | | | |
| VV | | Součet | | | 5,478 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|
| 184 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 142,983 | 20,77 | 2 969,76 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784221101

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|--|--|---------|--|--|--|
| VV | | stropy | | | | | | |
| VV | | plocha dle NS tabulky místností | | | | | | |
| VV | | 2,56+2,0+15,41+16,12+3,40 | | | 39,490 | | | |
| VV | | stěny | | | | | | |
| VV | | m.č. 01 | | | | | | |
| VV | | (1,895*2+1,30*2)*2,60 | | | 16,614 | | | |
| VV | | -0,8*1,97*4 | | | -6,304 | | | |
| VV | | m.č. 02 | | | | | | |
| VV | | (1,50*2+1,30*2)*2,60 | | | 14,560 | | | |
| VV | | -0,8*1,97*1 | | | -1,576 | | | |
| VV | | m.č. 04 | | | | | | |
| VV | | (4,45*2+3,455*2)*2,60 | | | 41,106 | | | |
| VV | | -0,8*1,97*2 | | | -3,152 | | | |
| VV | | -1,25*1,52 | | | -1,900 | | | |
| VV | | -0,85*2,35 | | | -1,998 | | | |
| VV | | m.č. 06 | | | | | | |
| VV | | (4,905*2+3,455*2)*2,60 | | | 43,472 | | | |
| VV | | -0,8*1,97*2 | | | -3,152 | | | |
| VV | | -1,50*1,52 | | | -2,280 | | | |
| VV | | -(0,765+2,055+2,0)*1,5 | | | -7,230 | | | |
| VV | | m.č. 07 | | | | | | |
| VV | | (2,52*2+1,30*2)*2,60 | | | 19,864 | | | |
| VV | | -0,8*1,97*2 | | | -3,152 | | | |
| VV | | -0,7*1,97 | | | -1,379 | | | |
| VV | | Součet | | | 142,983 | | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 655,09

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 469,28

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 185 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 489,76 | 489,76 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01150300R

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-------|--|--|--|
| VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | | | |
| VV | | (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) | | | | | | |
| VV | | (např. kotvení instalací po odkrytí stáv.instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) | | | | | | |
| VV | | (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) | | | | | | |
| VV | | (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány | | | | | | |
| VV | | (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křidel dveří) | | | | | | |
| VV | | (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) | | | | | | |
| VV | | (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) | | | | | | |
| VV | | (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) | | | | | | |
| VV | | 1,0 | | | 1,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 186 | K | 01324400R | Výrobní dokumentace zhotovitele dle požadavků projektu a zadání | kpl | 1,000 | 489,76 | 489,76 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01324400R

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|-------|--|--|--|
| VV | | 1,0 | | | 1,000 | | | |
|----|--|-----|--|--|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 187 | K | 01325400R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 489,76 | 489,76 | CS ÚRS 2021 01 |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/01325400R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN2 | Příprava staveniště | | | | 734,64 | |
| 188 | K | 02300200R | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 734,64 | 734,64 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/02300200R | | | | | |
| | VV | | vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a | | | | | |
| | VV | | její kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v | | | | | |
| | VV | | položkách soupisu prací a dodávek | | | | | |
| | VV | | dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny | | | | | |
| | VV | | na zdech, skříňky, zrcadla, rozšířené parapety, Al tyče a | | | | | |
| | VV | | závěsy apod. | | | | | |
| | VV | | v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě | | | | | |
| | VV | | včetně odvozu a likvidace na řízené skládce | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 489,76 | |
| 189 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 489,76 | 489,76 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/03000100R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 1 208,07 | |
| 190 | K | 04250300R | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 489,76 | 489,76 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/04250300R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 191 | K | 04520300R | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 718,31 | 718,31 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/04520300R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 701,34 | |
| 192 | K | 05110300R | Pojištění díla po dobu realizace | kpl | 1,000 | 538,74 | 538,74 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/05110300R | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| 193 | K | 05600200R | Náklady na bankovní záruky | kpl | 1,000 | 162,60 | 162,60 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/05600200R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v | | | | | |
| | VV | | rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 503,47 | |
| 194 | K | 07110300R | Provoz investora - provozní vlivy realizace díla za provozu bytového domu | kpl | 1,000 | 503,47 | 503,47 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/07110300R | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 548,53 | |
| 195 | K | 09100300R | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 548,53 | 548,53 | CS ÚRS 2021 01 |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/09100300R | | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její | | | | | |
| | VV | | kompletní textové a výkresové části | | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v | | | | | |
| | VV | | rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.60, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 993,93

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 68 993,93 | 15,00% | 10 349,09 |

Cena s DPH

v CZK

79 343,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.60, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady stavby celkem | 68 993,93 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 68 993,93 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 8 266,87 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 13 774,19 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 37 324,51 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 9 628,36 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.60, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

68 993,93

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--|--------|--------|----------|----------|---------------------|
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 68 993,93 |
| D | | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | 8 266,87 |
| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 3,000 | 13,00 | 39,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171803 | | | | | | | | |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,90 | 17,45 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171808 | | | | | | | | |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 277,00 | 277,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171913 | | | | | | | | |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 443,00 | 443,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171915 | | | | | | | | |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 9,000 | 509,00 | 4 581,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174043 | | | | | | | | |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 0,500 | 768,00 | 384,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174045 | | | | | | | | |
| 7 | K | 721174045pc1 | převzdušňovací ventil podomítkový PP/ABS DN50 | kus | 1,000 | 1 689,30 | 1 689,30 | cena dle dodavatele |
| 8 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 831,00 | 831,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721226521 | | | | | | | | |
| 9 | K | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,007 | 732,00 | 5,12 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721101 | | | | | | | | |
| D | | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | 13 774,19 |
| 10 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm | m | 6,000 | 21,80 | 130,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722170801 | | | | | | | | |
| 11 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 18,000 | 359,00 | 6 462,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174022 | | | | | | | | |
| 12 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 374,00 | 374,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722179191 | | | | | | | | |
| 13 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 9,000 | 83,50 | 751,50 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181223 | | | | | | | | |
| 14 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 18,000 | 76,10 | 1 369,80 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181231 | | | | | | | | |
| 15 | K | 722181812 | Demontáž plstěných pásů z trub do Ø 50 | m | 12,000 | 30,20 | 362,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181812 | | | | | | | | |
| 16 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 227,00 | 1 816,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722190401 | | | | | | | | |
| 17 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231072 | | | | | | | | |
| 18 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 18,000 | 60,30 | 1 085,40 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290226 | | | | | | | | |
| 19 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 18,000 | 48,40 | 871,20 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290234 | | | | | | | | |
| 20 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,023 | 656,00 | 15,09 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998722101 | | | | | | | | |
| D | | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | 37 324,51 |
| 21 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 230,00 | 230,00 | CS ÚRS 2021 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|---|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725110811 | | | | | | | | |
| 22 | K | 725112171 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 1,000 | 6 340,00 | 6 340,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725112171 | | | | | | | | |
| 23 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 152,00 | 152,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725210821 | | | | | | | | |
| 24 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připravená na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725211601 | | | | | | | | |
| 25 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 169,00 | 169,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725220842 | | | | | | | | |
| 26 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtverhrubové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 6 010,00 | 6 010,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725241141 | | | | | | | | |
| 27 | K | 725244812 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtverhrubové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, na vaničku 800x800 mm | soubor | 1,000 | 11 100,00 | 11 100,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725244812 | | | | | | | | |
| 28 | K | 725310823 | Demontáž výtokových bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 195,00 | 195,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725310823 | | | | | | | | |
| 29 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 910,00 | 2 910,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725311121 | | | | | | | | |
| 30 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 1,000 | 47,90 | 47,90 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725810811 | | | | | | | | |
| 31 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725813111 | | | | | | | | |
| 32 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725813112 | | | | | | | | |
| 33 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 1,000 | 91,10 | 91,10 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725820801 | | | | | | | | |
| 34 | K | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 1,000 | 93,30 | 93,30 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725820802 | | | | | | | | |
| 35 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725821325 | | | | | | | | |
| 36 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725822611 | | | | | | | | |
| 37 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 1,000 | 1 070,00 | 1 070,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725841311 | | | | | | | | |
| 38 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,00 | 48,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/725860811 | | | | | | | | |
| 39 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,097 | 765,00 | 74,21 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998725101 | | | | | | | | |
| D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | | | | 9 628,36 | |
| 40 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/726131001 | | | | | | | | |
| 41 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/726131031 | | | | | | | | |
| 42 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,024 | 765,00 | 18,36 | CS ÚRS 2021 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998726111 | | | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.60, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Cena bez DPH | | | 55 448,40 |
|---------------------|--|--|------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 55 448,40 | 15,00% | 8 317,26 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 63 765,66 |
|-------------------|--------------|------------------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.60, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Náklady stavby celkem | 55 448,40 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 55 448,40 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 55 448,40 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.60, Jana Zajíce č.p. 947, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 26. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

55 448,40

D PSV Práce a dodávky PSV 55 448,40

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 55 448,40

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 741001R | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,000 | 55 448,40 | 55 448,40 | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Montáž - materiál | | |
| Montáž - práce | | |
| Mezisosčet 1 | 0,00 | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | |
| Mezisosčet 2 | 0,00 | |
| Základní náklady celkem | | |
| | | |
| Náklady celkem | | |
| | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | | |
| Demontáže | | |
| Rozvaděč RB | | |
| El.rozvody | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| Elektromontáže |
| Demontáže |
| <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> |
| do 20 kg |
| <i>SVÍTIDLO</i> |
| stropní, nástěnné žárovkové |
| <i>SPÍNAČE</i> |
| 1-pól.vyp.(1) |
| sériov.přep.(5) |
| tlačítko s doutnavkou(1/0S,1/0So) |
| střídav.přep.(6) |
| <i>ZÁSUVKA 230V</i> |
| 2p+PE |
| 2x2p+z,dvojitá |
| <i>ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ</i> |
| zásuvka anténní (TV+R) |
| <i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i> |
| Demontaz stavajících rozvodů, krabic,... |
| Demontáže - celkem |
| Rozvaděč RB |
| <i>Nástěnné provedení, průhledná dvířka</i> |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm |
| <i>SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i> |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy</i> |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i> |
| <i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i> |
| <i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i> |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| Rozvaděč RB - celkem |
| El.rozvody |
| <i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i> |
| CY4 Žlutozelený, pevně |
| CY10 Žlutozelený, pevně |
| <i>ZEMNÍČÍ SVORKA</i> |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD17x17 hranatá |
| LHD25x20 hranatá |
| LHD40x40 hranatá |
| <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i> |
| KU68/7L11 73x35 |
| <i>KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE</i> |
| KU68LD/2 73x45 |
| <i>LIŠTOVÉ KRABICE PRO PŘÍSTROJE TANGO</i> |

| |
|---|
| LK80x28T univerzální |
| LK80x28/2ZT pro dvouzásuvku |
| NRT distan.rám. 12mm |
| NR 2ZT distan. rám.pro 2ZT 12mm |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 224-101 svorka lustrová |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |
| CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně |
| KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE |
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 5x1.5 mm ² , pevně |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH |
| do 2,5 mm ² |
| do 16 mm ² |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| řazení 1, 230V/10A |
| řazení 6, 230V/10A |
| řazení 7, 230V/10A |
| řazení 1/0ss, 230V/10A |
| ZÁSUVKA 230V/16A |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| - domovní - jednoduchá |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |
| 2-rámeček |
| 3-rámeček |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, TANGO |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; d. Tango; b. bílá |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, pro Classic, Swing, Tango, Element, Time, Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 |
| HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |
| Napojeni na stavajici zarizeni |
| KOORDINACE POSTUPU PRACI |
| S ostatnimi profesemi |
| PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK |
| DLE CSN 331500 |
| Revizni technik |
| El.rozvody - celkem |
| |

Elektromontáže - celkem

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| ks | 24,00 | 27,60 | 662,40 | 58,00 | 1 392,00 | 85,60 | 2 054,40 |
| ks | 7,00 | 29,63 | 207,41 | 58,00 | 406,00 | 87,63 | 613,41 |
| ks | 8,00 | 31,41 | 251,28 | 14,50 | 116,00 | 45,91 | 367,28 |
| ks | 7,00 | 39,79 | 278,53 | 14,50 | 101,50 | 54,29 | 380,03 |
| | | | | | | | |
| ks | 50,00 | 5,52 | 276,00 | 7,25 | 362,50 | 12,77 | 638,50 |
| ks | 8,00 | 4,95 | 39,60 | 14,50 | 116,00 | 19,45 | 155,60 |
| | | | | | | | |
| m | 26,00 | 14,36 | 373,36 | 13,80 | 358,80 | 28,16 | 732,16 |
| m | 68,00 | 18,06 | 1 228,08 | 13,80 | 938,40 | 31,86 | 2 166,48 |
| | | | | | | | |
| m | 75,00 | 18,06 | 1 354,50 | 14,20 | 1 065,00 | 32,26 | 2 419,50 |
| m | 140,00 | 29,90 | 4 186,00 | 14,20 | 1 988,00 | 44,10 | 6 174,00 |
| m | 5,00 | 29,90 | 149,50 | 14,20 | 71,00 | 44,10 | 220,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 978,75 | 36,25 | 978,75 |
| ks | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 290,00 | 72,50 | 290,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 167,90 | 671,60 | 87,00 | 348,00 | 254,90 | 1 019,60 |
| ks | 8,00 | 204,70 | 1 637,60 | 94,25 | 754,00 | 298,95 | 2 391,60 |
| ks | 1,00 | 167,90 | 167,90 | 94,25 | 94,25 | 262,15 | 262,15 |
| ks | 1,00 | 221,95 | 221,95 | 116,00 | 116,00 | 337,95 | 337,95 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 14,00 | 126,80 | 1 775,20 | 75,60 | 1 058,40 | 202,40 | 2 833,60 |
| ks | 7,00 | 146,30 | 1 024,10 | 75,60 | 529,20 | 221,90 | 1 553,30 |
| | | | | | | | |
| ks | 3,00 | 43,70 | 131,10 | 14,50 | 43,50 | 58,20 | 174,60 |
| ks | 1,00 | 68,00 | 68,00 | 14,50 | 14,50 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 63,25 | 63,25 | 29,00 | 29,00 | 92,25 | 92,25 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 190,90 | 190,90 | 82,30 | 82,30 | 273,20 | 273,20 |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 560,30 | 2 241,20 | 90,00 | 360,00 | 650,30 | 2 601,20 |
| ks | 2,00 | 756,30 | 1 512,60 | 90,00 | 180,00 | 846,30 | 1 692,60 |
| ks | 1,00 | 451,20 | 451,20 | 90,00 | 90,00 | 541,20 | 541,20 |
| ks | 1,00 | 482,30 | 482,30 | 90,00 | 90,00 | 572,30 | 572,30 |
| | | | | | | | |
| hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 720,00 | 180,00 | 720,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2 000,00 | 200,00 | 2 000,00 |
| | | | 23 043,20 | | 20 238,60 | | 43 281,80 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| | | | 29 298,50 | | | 26 149,90 | | 55 448,40 |
| | | | | | | | | |

| Název | Hodnota |
|---------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | D.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| Akce | PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.50, |
| Projekt | JANA ZAJÍCE Č.P. 947, PARDUBICE |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 |
| Z. č. | HMP2021-10-313 |
| A. č. | 1081/1/21 |
| Smlouva | |
| Vypracoval | |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH |
| | |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022070

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.4, Lexova č.p. 2339, Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 739 521,71 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 15,00% | 739 521,71 | 110 928,26 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 850 449,97 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022070

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.4, Lexova č.p. 2339, Pardubice

Místo: **Pardubice**

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 739 521,71 | 850 449,97 |
| 0001 | Stavební část | 610 418,35 | 701 981,10 |
| 0002 | Zdravotechnika | 70 292,05 | 80 835,86 |
| 0003 | Elektroinstalace | 58 811,31 | 67 633,01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.4, Lexova č.p. 2339, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

610 418,35

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 610 418,35 | 15,00% | 91 562,75 |

Cena s DPH

v CZK

701 981,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.4, Lexova č.p. 2339, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | 610 418,35 |
|---|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 316 213,79 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | 1 575,74 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 158 535,51 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 93 090,86 |
| 997 - Přesun sutě | | 54 990,27 |
| 998 - Přesun hmot | | 8 021,41 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 288 178,46 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | 8 382,29 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | 3 986,54 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | 1 084,63 |
| 751 - Vzduchotechnika | | 5 616,30 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | 49 840,71 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | 4 103,37 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | 75 798,80 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | | 15 953,40 |
| 773 - Podlahy z litého teraca | | 3 890,67 |
| 775 - Podlahy skládané | | 3 437,51 |
| 776 - Podlahy povlakové | | 63 280,61 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | | 29 195,61 |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | | 3 695,24 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | 2 308,86 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | 17 603,92 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 6 026,10 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | 1 565,67 |
| VRN2 - Příprava staveniště | | 782,84 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | 521,89 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | | 1 287,33 |
| VRN5 - Finanční náklady | | 747,35 |
| VRN7 - Provozní vlivy | | 536,50 |
| VRN9 - Ostatní náklady | | 584,52 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.4, Lexova č.p. 2339, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

610 418,35

D HSV Práce a dodávky HSV 316 213,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 575,74

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 310237251 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm | kus | 1,000 | 387,82 | 387,82 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310237251
VV zazdění niky po EL
VV m.č. 01
VV 330x300mm
VV 1,0

1,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|
| 2 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 0,229 | 3 410,39 | 780,98 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|--------|

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/310238211
VV zazdívka oken
VV 0,56*0,56*0,34
VV 0,60*0,60*0,34
VV Součet

0,107

0,122

0,229

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 3 | K | 346244352 | Obezdvíčka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm | m2 | 1,120 | 363,34 | 406,94 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

PP Obezdvíčka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárníc, na tenké maltové lože, tl. 50 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244352
VV m.č. 03
VV 1,6*0,7

1,120

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 535,51

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 4 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 86,000 | 47,05 | 4 046,30 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121
VV dle tabulky místností
VV 7,00+3,90+1,40+2,95+22,45+17,30+1,25+15,90+13,85

86,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|
| 5 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | m2 | 2,166 | 282,84 | 612,63 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611135101
VV po příčkách zděných
VV 0,15*(4,41+1,40+0,9+1,27+0,10+1,80+2,55+1,80+0,21)

2,166

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 6 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 86,000 | 110,42 | 9 496,12 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|

PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131
VV dle tabulky místností
VV 7,00+3,90+1,40+2,95+22,45+17,30+1,25+15,90+13,85

86,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|
| 7 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 2,166 | 766,93 | 1 661,17 |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|----------|

PP Vápenná omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315121
VV po příčkách zděných
VV 0,15*(4,41+1,40+0,9+1,27+0,10+1,80+2,55+1,80+0,21)

2,166

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 8 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 86,000 | 210,50 | 18 103,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611345413 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 7,00+3,90+1,40+2,95+22,45+17,30+1,25+15,90+13,85 | | 86,000 | | |
| 9 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 190,821 | 37,26 | 7 109,99 |
| | PP | | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121 | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 06, 07 | | | | |
| | VV | | ((4,20+0,10+3,70)*2+4,41*2)*2,75 | | 68,255 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38*2 | | 3,922 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -0,56*0,56 | | -0,314 | | |
| | VV | | -0,60*0,60 | | -0,360 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (4,10*2+5,40*2)*2,75 | | 52,250 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -2,10*1,53 | | -3,213 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | (3,44*2+4,45*2)*2,75 | | 43,395 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38 | | 1,961 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | (3,08*2+4,45*2)*2,75 | | 41,415 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |
| | VV | | Součet | | 190,821 | | |
| 10 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 3,300 | 244,76 | 807,71 |
| | PP | | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 | | | | |
| | VV | | po vybouraných příčkách zděných | | | | |
| | VV | | 2,75*0,2*6 | | 3,300 | | |
| 11 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 0,300 | 244,76 | 73,43 |
| | PP | | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 | | | | |
| | VV | | drážka pro potrubí 2x20mm ve zdi | | | | |
| | VV | | 1,50*0,20 | | 0,300 | | |
| 12 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 189,821 | 87,03 | 16 520,12 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 06, 07 | | | | |
| | VV | | ((4,20+0,10+3,70)*2+4,41*2)*2,75 | | 68,255 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38*2 | | 3,922 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -0,56*0,56 | | -0,314 | | |
| | VV | | -0,60*0,60 | | -0,360 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (4,10*2+5,40*2)*2,75 | | 52,250 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -2,10*1,53 | | -3,213 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | (3,44*2+4,45*2)*2,75 | | 43,395 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38 | | 1,961 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | (3,08*2+4,45*2)*2,75 | | 41,415 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 190,821 | | |
| | VV | | odpočet keramických obkladů | | | | |
| | VV | | -1,0 | | -1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 189,821 | | |
| 13 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 3,300 | 641,83 | 2 118,04 |
| | PP | | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315121 | | | | |
| | VV | | po vybouraných příčkách zděných | | | | |
| | VV | | 2,75*0,2*6 | | 3,300 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 612325203 | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 3,000 | 256,73 | 770,19 |
| | PP | | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325203 | | | | |
| | VV | | po zazděných oknech | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | po zazděné nice EL | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 15 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 189,821 | 177,85 | 33 759,66 |
| | PP | | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612345413 | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 06, 07 | | | | |
| | VV | | ((4,20+0,10+3,70)*2+4,41*2)*2,75 | | 68,255 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38*2 | | 3,922 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -0,56*0,56 | | -0,314 | | |
| | VV | | -0,60*0,60 | | -0,360 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (4,10*2+5,40*2)*2,75 | | 52,250 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -2,10*1,53 | | -3,213 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | (3,44*2+4,45*2)*2,75 | | 43,395 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38 | | 1,961 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | (3,08*2+4,45*2)*2,75 | | 41,415 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 190,821 | | |
| | VV | | odpočet keramických obkladů | | | | |
| | VV | | -1,0 | | -1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 189,821 | | |
| 16 | K | 619325131 | Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky | m | 74,660 | 123,47 | 9 218,27 |
| | PP | | Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619325131 | | | | |
| | VV | | vyspravení spojů mezi omítkou stěn a stropů | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 06, 07 | | | | |
| | VV | | (4,20+0,10+3,70)*2+4,41*2 | | 24,820 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 4,10*2+5,40*2 | | 19,000 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | 3,44*2+4,45*2 | | 15,780 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | 3,08*2+4,45*2 | | 15,060 | | |
| | VV | | Součet | | 74,660 | | |
| 17 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 34,720 | 109,87 | 3 814,69 |
| | PP | | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001 | | | | |
| | VV | | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod dveře) | | | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*2 | | 10,320 | | |
| | VV | | okna | | | | |
| | VV | | (1,53*2+1,32*2)*2 | | 11,400 | | |
| | VV | | 1,53*2+1,34*2 | | 5,740 | | |
| | VV | | 1,53*2+2,10*2 | | 7,260 | | |
| | VV | | Součet | | 34,720 | | |
| 18 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0,120 | 2 850,15 | 342,02 |
| | PP | | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631312141 | | | | |
| | VV | | rýha v podlaze pro potrubí 2x20mm | | | | |
| | VV | | 6,0*0,2*0,1 | | 0,120 | | |
| 19 | K | 632452511 | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky 10 mm | m2 | 33,900 | 214,30 | 7 264,77 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky 10 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632452511 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání dlažby | | | | |
| | VV | | předpoklad sanace - 100% plochy | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání nášlapných vrstev | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | PVC na zbroušené teraco | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 7,00 | | 7,000 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 3,90 | | 3,900 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 1,25 | | 1,250 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 12,150 | | |
| | VV | | PVC v kuchyni | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 17,30 | | 17,300 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 17,300 | | |
| | VV | | keramická dlažba | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 4,450 | | |
| | VV | | Součet | | 33,900 | | |
| 20 | K | 632452515 | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 20 do 30 mm | m2 | 52,200 | 543,92 | 28 392,62 |
| | PP | | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 20 do 30 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632452515 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání dlažby | | | | |
| | VV | | předpoklad sanace - 100% plochy | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání nášlapných vrstev | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | PVC v pokojích | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 22,45 | | 22,450 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | 15,90 | | 15,900 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | 13,85 | | 13,850 | | |
| | VV | | Součet | | 52,200 | | |
| 21 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 3,000 | 2 529,23 | 7 587,69 |
| | PP | | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111 | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T4/L | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 22 | M | 55331432 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 3,000 | 2 279,03 | 6 837,09 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> DZUP | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T4/L | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 93 090,86 |
| 23 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 66,480 | 33,51 | 2 227,74 |
| | PP | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (3,70*2+4,41*2)*0,8 | | 12,976 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,80*0,8 | | 1,440 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,60*2+1,80*2)*0,8 | | 5,440 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (6,58*2+4,45*2)*0,8 | | 17,648 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (4,20*2+4,41*2)*0,8 | | 13,776 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (4,10*2+5,40*2)*0,8 | | 15,200 | | |
| | VV | | Součet | | 66,480 | | |
| 24 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 86,300 | 70,71 | 6 102,27 |
| | PP | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 10,75+1,60+2,85+30,00+18,70+22,40 | | 86,300 | | |
| 25 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m2 | 86,300 | 2,28 | 196,76 |
| | PP | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | po bouracích pracích | | | | |
| | VV | | 10,75+1,60+2,85+30,00+18,70+22,40 | | 86,300 | | |
| 26 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 32,421 | 63,64 | 2 063,27 |
| | PP | | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132 | | | | |
| | VV | | příčky zděné | | | | |
| | VV | | (4,41+1,40+0,9+1,27+0,10+1,80+2,55+1,80+0,21)*2,75 | | 39,710 | | |
| | VV | | -0,65*1,97*2 | | -2,561 | | |
| | VV | | -0,80*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | Součet | | 32,421 | | |
| 27 | K | 965045123 | Bourání potěrů tl. do 50 mm anhydritových, plochy přes 4 m2 | m2 | 17,300 | 67,99 | 1 176,23 |
| | PP | | Bourání potěrů tl. do 50 mm anhydritových, plochy přes 4 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045123 | | | | |
| | VV | | PVC v kuchyni | | | | |
| | VV | | vápenný potěr v kuchyni | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 17,30 | | 17,300 | | |
| 28 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 52,200 | 91,38 | 4 770,04 |
| | PP | | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111 | | | | |
| | VV | | PVC v pokojích | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 22,45 | | 22,450 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | 15,90 | | 15,900 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | 13,85 | | 13,850 | | |
| | VV | | Součet | | 52,200 | | |
| | VV | | 52,2*2 "Přepočtené koeficientem množství | | 104,400 | | |
| 29 | K | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | m2 | 104,400 | 41,66 | 4 349,30 |
| | PP | | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046119 | | | | |
| | VV | | PVC v pokojích | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 22,45 | | 22,450 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | 15,90 | | 15,900 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | 13,85 | | 13,850 | | |
| | VV | | Součet | | 52,200 | | |
| | VV | | 52,2*2 "Přepočtené koeficientem množství | | 104,400 | | |
| 30 | K | 965081413 | Bourání litých podlah xylolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 17,300 | 187,65 | 3 246,35 |
| | PP | | Bourání litých podlah xylolitových, plochy přes 1 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081413 | | | | |
| | VV | | xylolit v kuchyni | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 17,30 | | 17,300 | | |
| 31 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 0,674 | 146,86 | 98,98 |
| | PP | | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062374 | | | | |
| | VV | | úprava O | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 0,60*0,60 | | 0,360 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 0,56*0,56 | | 0,314 | | |
| | VV | | Součet | | 0,674 | | |
| 32 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 6,090 | 98,45 | 599,56 |
| | PP | | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375 | | | | |
| | VV | | úprava O | | | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | 1,32*1,53 | | 2,020 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | 1,32*1,53 | | 2,020 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 1,34*1,53 | | 2,050 | | |
| | VV | | Součet | | 6,090 | | |
| 33 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 3,213 | 79,96 | 256,91 |
| | PP | | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062376 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 2,10*1,53 | | 3,213 | | |
| 34 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 11,701 | 196,90 | 2 303,93 |
| | PP | | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | | | | |
| | VV | | úprava Z | | | | |
| | VV | | vybourání zárubně dveří dle projektu | | | | |
| | VV | | 0,80*1,97*5 | | 7,880 | | |
| | VV | | 0,65*1,97*2 | | 2,561 | | |
| | VV | | 0,63*2,00*1 | | 1,260 | | |
| | VV | | Součet | | 11,701 | | |
| 35 | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm | m | 1,500 | 124,56 | 186,84 |
| | PP | | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031155 | | | | |
| | VV | | drážka ve zdivu pro potrubí 2x20mm | | | | |
| | VV | | 1,5 | | 1,500 | | |
| 36 | K | 974042555 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm | m | 6,000 | 238,78 | 1 432,68 |
| | PP | | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974042555 | | | | |
| | VV | | drážka v podlaze pro potrubí 2x20mm s izolací | | | | |
| | VV | | 6,0 | | 6,000 | | |
| 37 | K | 976072221 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného | kus | 1,000 | 24,48 | 24,48 |
| | PP | | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976072221 | | | | |
| | VV | | revizní dvířka | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 38 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 325,81 | 325,81 |
| | PP | | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976086211 | | | | |
| | VV | | vybourání podezdívky vany (plechové vaničky)zděné nebo montované | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 39 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | m | 15,300 | 843,08 | 12 899,12 |
| | PP | | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211121 | | | | |
| | VV | | úprava Z | | | | |
| | VV | | odříznutí zárubně dveří | | | | |
| | VV | | (2,05+1,0+2,05)*3 | | 15,300 | | |
| 40 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 86,000 | 35,63 | 3 064,18 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011161 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 7,00+3,90+1,40+2,95+22,45+17,30+1,25+15,90+13,85 | | 86,000 | | |
| 41 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 190,821 | 27,25 | 5 199,87 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161 | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 06, 07 | | | | |
| | VV | | ((4,20+0,10+3,70)*2+4,41*2)*2,75 | | 68,255 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38*2 | | 3,922 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -0,56*0,56 | | -0,314 | | |
| | VV | | -0,60*0,60 | | -0,360 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (4,10*2+5,40*2)*2,75 | | 52,250 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -2,10*1,53 | | -3,213 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | (3,44*2+4,45*2)*2,75 | | 43,395 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38 | | 1,961 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | (3,08*2+4,45*2)*2,75 | | 41,415 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |
| | VV | | Součet | | 190,821 | | |
| 42 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 64,842 | 54,39 | 3 526,76 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191 | | | | |
| | VV | | omítky na zděných příčkách | | | | |
| | VV | | příčky zděné | | | | |
| | VV | | (4,41+1,40+0,9+1,27+0,10+1,80+2,55+1,80+0,21)*2,75*2 | | 79,420 | | |
| | VV | | -0,65*1,97*2*2 | | -5,122 | | |
| | VV | | -0,80*1,97*3*2 | | -9,456 | | |
| | VV | | Součet | | 64,842 | | |
| 43 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | sou | 1,000 | 2 782,98 | 2 782,98 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu <i>Poznámka k položce: □</i> | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: je požadováno v max.míře využít stáv.tras instalací, resp.jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace vedeny po povrchu, v lištách, detailní řešení konzultovat s investorem před započítáním prací (vč.přesunu, odvozu a likvidace vzbour.mat.na řízené skládce)</i> | | | | |
| 44 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, madel, polic a garnýží z prostoru bytu či lodžie (vč.přesunu, odvozu a likvidace vzbour.mat.na řízené skládce) | sou | 1,000 | 869,82 | 869,82 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, madel, polic a garnýží z prostoru bytu či lodžie (vč.přesunu, odvozu a likvidace vzbour.mat.na řízené skládce) | | | | |
| 45 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 1 037,87 | 1 037,87 |
| | PP | | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | | | | |
| 46 | K | 97899013R | Demontáž a likvidace kombinovaného kuchyňského sporáku | kpl | 1,000 | 574,08 | 574,08 |
| | PP | | Demontáž a likvidace kombinovaného kuchyňského sporáku | | | | |
| | VV | | úprava V | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 47 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 22,185 | 647,27 | 14 359,68 |
| | PP | | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311311 | | | | |
| | VV | | předpoklad sanace - 30% plochy | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání nášlapných vrstev | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | PVC v kuchyni | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 17,30/100*30 | | 5,190 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5,190 | | |
| | VV | | PVC v pokojích | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 22,45/100*30 | | 6,735 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | 15,90/100*30 | | 4,770 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | 13,85/100*30 | | 4,155 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 15,660 | | |
| | VV | | keramická dlažba | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60/100*30 | | 0,480 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85/100*30 | | 0,855 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1,335 | | |
| | VV | | Součet | | 22,185 | | |
| 48 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 22,185 | 157,19 | 3 487,26 |

PP Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312131

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--------|--|--|
| | VV | | podlahy po vybourání dlažby | | | | |
| | VV | | předpoklad sanace - 30% plochy | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání nášlapných vrstev | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | PVC v kuchyni | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 17,30/100*30 | | 5,190 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 5,190 | | |
| | VV | | PVC v pokojích | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 22,45/100*30 | | 6,735 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | 15,90/100*30 | | 4,770 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | 13,85/100*30 | | 4,155 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 15,660 | | |
| | VV | | keramická dlažba | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60/100*30 | | 0,480 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85/100*30 | | 0,855 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1,335 | | |
| | VV | | Součet | | 22,185 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 49 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 73,950 | 215,39 | 15 928,09 |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--------|--|--|
| | VV | | podlahy po vybourání dlažby | | | | |
| | VV | | předpoklad sanace - 100% plochy | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání nášlapných vrstev | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | PVC v kuchyni | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 17,30 | | 17,300 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 17,300 | | |
| | VV | | PVC v pokojích | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 22,45 | | 22,450 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | 15,90 | | 15,900 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | 13,85 | | 13,850 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 52,200 | | |
| | VV | | keramická dlažba | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 4,450 | | |
| | VV | | Součet | | 73,950 | | |

D 997 Přesun sutě 54 990,27

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 50 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 22,855 | 1 316,29 | 30 083,81 |
| PP | | | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157 | | | | |
| 51 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 22,855 | 155,56 | 3 555,32 |
| PP | | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501 | | | | |
| 52 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 342,825 | 6,80 | 2 331,21 |
| PP | | | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 | | | | |
| VV | | | 22,855*15 "Přepočtené koeficientem množství | | 342,825 | | |
| 53 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 22,855 | 832,20 | 19 019,93 |
| PP | | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631 | | | | |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 8 021,41 |
| 54 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 12,188 | 658,14 | 8 021,41 |
| PP | | | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003 | | | | |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 288 178,46 |
| D 733 | | | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 8 382,29 |
| 55 | K | 73322110R | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D dle původních, vč kolen, šroubení, kotvení apod | m | 20,000 | 269,40 | 5 388,00 |
| PP | | | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D dle původních, vč kolen, šroubení, kotvení apod | | | | |
| VV | | | nové potrubí k tělesům ÚT v m.č. 02 a 03 | | | | |
| VV | | | 10,0*2 | | 20,000 | | |
| 56 | K | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 2,00 | 2 994,29 |
| PP | | | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733203 | | | | |
| D 735 | | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | 3 986,54 |
| 57 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 6,000 | 339,43 | 2 036,58 |
| PP | | | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavíc apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek pro obnovu jejich nátěrů | | | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | |
| VV | | | 2,0 | | 2,000 | | |
| VV | | | m.č. 05 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 06 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | Součet | | 6,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 58 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,30 | 1 949,96 |
| | PP | | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735203 | | | | |
| | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 1 084,63 |
| 59 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 148,49 | 148,49 |
| | PP | | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310006 | | | | |
| | VV | | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 60 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 73,97 | 73,97 |
| | PP | | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310806 | | | | |
| | VV | | dočasně odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 61 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 201,31 | 201,31 |
| | PP | | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 62 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,44 | 660,86 |
| | PP | | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998742203 | | | | |
| | D | 751 | Vzduchotechnika | | | | 5 616,30 |
| 63 | K | 751377811 | Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,000 | 115,86 | 115,86 |
| | PP | | Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751377811 | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 64 | K | 751398032 | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ² | kus | 2,000 | 193,09 | 386,18 |
| | PP | | Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ² | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398032 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| 65 | M | 5624560R | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou a s uzavírací žaluzií 250x250mm | kus | 2,000 | 88,55 | 177,10 |
| | PP | | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou a s uzavírací žaluzií 250x250mm | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| 66 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m ² | kus | 2,000 | 58,20 | 116,40 |
| | PP | | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m ² | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398822 | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| 67 | K | 751511141 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm | m | 3,000 | 220,29 | 660,87 |
| | PP | | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511141 | | | | |
| | VV | | větrací potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | 2,50 | | 2,500 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 0,50 | | 0,500 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 68 | M | 42981098 | trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mm | m | 3,000 | 159,37 | 478,11 |
| | PP | | trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mm | | | | |
| | VV | | větrací potrubí pro VZT | | | | |
| | VV | | m.č. 02 a 03 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 2,50 | | 2,500 | | |
| | VV | | dopojení odtahu digestoře | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 0,50 | | 0,500 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 69 | M | 42981115 | oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm | kus | 3,000 | 147,40 | 442,20 |
| | PP | | oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm | | | | |
| 70 | M | 42981430 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 150/150mm | kus | 1,000 | 181,13 | 181,13 |
| | PP | | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 150/150mm | | | | |
| 71 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí | kpl | 1,000 | 1 701,37 | 1 701,37 |
| | PP | | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí | | | | |
| | VV | | digestoř | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 72 | K | R pol 75101 | Revize stávajícího průduchu pro napojení odsávání digestoře | kpl | 1,000 | 908,35 | 908,35 |
| | PP | | Revize stávajícího průduchu pro napojení odsávání digestoře | | | | |
| 73 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,30 | 448,73 |
| | PP | | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751202 | | | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 49 840,71 |
| 74 | K | 763111441 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | m2 | 24,641 | 848,52 | 20 908,38 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111441 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 05 | | | | |
| | VV | | 4,41*2,75 | | 12,128 | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02, 03 | | | | |
| | VV | | (1,8+2,75)*2,75 | | 12,513 | | |
| | VV | | Součet | | 24,641 | | |
| 75 | K | 763111447 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB | m2 | 4,125 | 935,54 | 3 859,10 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111447 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 | | | | |
| | VV | | (1,80-0,3)*2,75 | | 4,125 | | |
| 76 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 20,460 | 220,83 | 4 518,18 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111711 | | | | |
| | VV | | dilatace příčky svislá | | | | |
| | VV | | 2,50*4 | | 10,000 | | |
| | VV | | dilatace příček vodorovná | | | | |
| | VV | | 4,41+1,80+2,75+1,50 | | 10,460 | | |
| | VV | | Součet | | 20,460 | | |
| 77 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 10,460 | 219,20 | 2 292,83 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111712 | | | | |
| | VV | | napojení ke stropu | | | | |
| | VV | | 4,41+1,80+2,75+1,50 | | 10,460 | | |
| 78 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 28,766 | 38,40 | 1 104,61 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 05 | | | | |
| VV | | | 4,41*2,75 | | 12,128 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02, 03 | | | | |
| VV | | | (1,8+2,75)*2,75 | | 12,513 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 | | | | |
| VV | | | (1,80-0,3)*2,75 | | 4,125 | | |
| VV | | | Součet | | 28,766 | | |
| 79 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 7,600 | 62,01 | 471,28 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718 | | | | |
| VV | | | 1,80+0,90+1,80 | | 4,500 | | |
| VV | | | 1,50+1,60 | | 3,100 | | |
| VV | | | Součet | | 7,600 | | |
| 80 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 28,766 | 19,20 | 552,31 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111741 | | | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 05 | | | | |
| VV | | | 4,41*2,75 | | 12,128 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02, 03 | | | | |
| VV | | | (1,8+2,75)*2,75 | | 12,513 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 | | | | |
| VV | | | (1,80-0,3)*2,75 | | 4,125 | | |
| VV | | | Součet | | 28,766 | | |
| VV | | | | | 28,766 | | |
| 81 | M | 28329028 | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 31,643 | 35,30 | 1 117,00 |
| PP | | | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | | | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 05 | | | | |
| VV | | | 4,41*2,75 | | 12,128 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02, 03 | | | | |
| VV | | | (1,8+2,75)*2,75 | | 12,513 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 | | | | |
| VV | | | (1,80-0,3)*2,75 | | 4,125 | | |
| VV | | | Součet | | 28,766 | | |
| VV | | | | | 28,766 | | |
| VV | | | 28,766*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 31,643 | | |
| 82 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 16,638 | 43,57 | 724,92 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111751 | | | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 02, 03 | | | | |
| VV | | | (1,8+2,75)*2,75 | | 12,513 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 02 a 03 | | | | |
| VV | | | (1,80-0,3)*2,75 | | 4,125 | | |
| VV | | | Součet | | 16,638 | | |
| 83 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 4,125 | 264,89 | 1 092,67 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111763 | | | | |
| VV | | | SDK stěna mezi m.č. 02 a 03 | | | | |
| VV | | | 1,50*2,75 | | 4,125 | | |
| 84 | K | 763121466 | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 2,998 | 641,83 | 1 924,21 |
| PP | | | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121466 | | | | |
| VV | | | SDK předstěna v m.č. 01 | | | | |
| VV | | | (2,43-1,80)*2,75 | | 1,733 | | |
| VV | | | SDK předstěna v m.č. 03 | | | | |
| VV | | | (0,16+0,30)*2,75 | | 1,265 | | |
| VV | | | Součet | | 2,998 | | |
| 85 | K | 763121711 | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 3,720 | 132,17 | 491,67 |
| PP | | | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121711 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | předstěny | | | | |
| | VV | | dilatace svislá | | | | |
| | VV | | 2,63*1 | | 2,630 | | |
| | VV | | dilatace vodorovná | | | | |
| | VV | | 2,43-1,80 | | 0,630 | | |
| | VV | | 0,30+0,16 | | 0,460 | | |
| | VV | | Součet | | 3,720 | | |
| 86 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 2,998 | 19,20 | 57,56 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714 | | | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,43-1,80)*2,75 | | 1,733 | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (0,16+0,30)*2,75 | | 1,265 | | |
| | VV | | Součet | | 2,998 | | |
| 87 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a pohledu separační páskou s akrylátem | m | 0,460 | 31,00 | 14,26 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a pohledu separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715 | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,3+0,16 | | 0,460 | | |
| 88 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 2,998 | 29,05 | 87,09 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751 | | | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (2,43-1,80)*2,75 | | 1,733 | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (0,16+0,30)*2,75 | | 1,265 | | |
| | VV | | Součet | | 2,998 | | |
| 89 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 4,450 | 625,51 | 2 783,52 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131552 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | Součet | | 4,450 | | |
| 90 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 4,450 | 21,54 | 95,85 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | Součet | | 4,450 | | |
| 91 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 4,450 | 26,16 | 116,41 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | Součet | | 4,450 | | |
| 92 | M | 28329028 | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | m2 | 4,895 | 35,30 | 172,79 |
| | PP | | folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepící páskou | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | Součet | | 4,450 | | |
| | VV | | 4,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 4,895 | | |
| 93 | K | 763172322 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm | kus | 2,000 | 167,53 | 335,06 |
| | PP | | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172322 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| 94 | M | 59030711 | <i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i> | kus | 2,000 | 400,87 | 801,74 |
| | PP | | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| 95 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | kus | 1,000 | 565,68 | 565,68 |
| | PP | | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173111 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 96 | M | 59030729 | <i>konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm</i> | kus | 1,000 | 679,90 | 679,90 |
| | PP | | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 97 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 3,000 | 356,81 | 1 070,43 |
| | PP | | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava T2/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava T3/L | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | úprava T5/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | 3,000 | | |
| | VV | | Součet | | | | |
| 98 | M | 55331588 | <i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</i> | kus | 1,000 | 886,59 | 886,59 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce:☐ S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | úprava T2/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 99 | M | 55331589 | <i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</i> | kus | 1,000 | 892,03 | 892,03 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce:☐ S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava T3/L | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |
| 100 | M | 55331590 | <i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i> | kus | 1,000 | 902,91 | 902,91 |
| | PP | | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce:☐ S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | úprava T5/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | 1,000 | | |
| | VV | | 1,0 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 101 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,88 | 1 321,73 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763403 | | | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 4 103,37 |
| 102 | K | 76400285R | Šetné odříznutí venkovního oplechování parapetu | m | 6,080 | 192,55 | 1 170,70 |
| | PP | | Šetné odříznutí venkovního oplechování parapetu | | | | |
| | VV | | úprava R | | | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | 1,32 | | 1,320 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 1,34 | | 1,340 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 2,10 | | 2,100 | | |
| | VV | | Součet | | 6,080 | | |
| 103 | K | 76401162R | Systémová přechodová lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 80 mm | m | 6,080 | 266,30 | 1 619,10 |
| | PP | | Systémová přechodová lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 80 mm | | | | |
| | VV | | úprava O | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,32+1,32 | | 2,640 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,34 | | 1,340 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 2,10 | | 2,100 | | |
| | VV | | Součet | | 6,080 | | |
| 104 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,88 | 1 313,57 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764203 | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 75 798,80 |
| 105 | K | 766491851 | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 15,23 | 15,23 |
| | PP | | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766491851 | | | | |
| | VV | | úprava D | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 106 | K | 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 9,533 | 413,38 | 3 940,75 |
| | PP | | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622132 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,35*1,55*2 | | 4,185 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,35*1,55 | | 2,093 | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 2,10*1,55 | | 3,255 | | |
| | VV | | Součet | | 9,533 | | |
| 107 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 9,533 | 1 582,81 | 15 088,93 |
| | PP | | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,35*1,55*2 | | 4,185 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,35*1,55 | | 2,093 | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 2,10*1,55 | | 3,255 | | |
| | VV | | Součet | | 9,533 | | |
| 108 | K | 766660001 | Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 5,000 | 426,43 | 2 132,15 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001 | | | | |
| | VV | | montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu | | | | |
| | VV | | výrobek T2/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T3/L | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T4/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | výrobek T5/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |
| 109 | M | 61162027 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 900x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 528,42 | 1 528,42 |
| | PP | | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 900x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | výrobek T2/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 110 | M | 61162025 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 512,10 | 1 512,10 |
| | PP | | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 700x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | výrobek T3/L | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 111 | M | 61162032 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 3,000 | 1 968,99 | 5 906,97 |
| | PP | | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | výrobek T4/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | výrobek T5/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 112 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 723,42 | 723,42 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660021 | | | | |
| | VV | | montáž vchodových dveří dle požadavku projektu | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 113 | M | 61162098 | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3 372,31 | 3 372,31 |
| | PP | | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 114 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 59,29 | 59,29 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660713 | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 115 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 261,08 | 261,08 |
| | PP | | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 116 | K | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 5,000 | 60,92 | 304,60 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660728 | | | | |
| | VV | | montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu | | | | |
| | VV | | výrobek T2/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T3/L | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T4/L | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | výrobek T5/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |
| 117 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 5,000 | 97,36 | 486,80 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729 | | | | |
| | VV | | montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu | | | | |
| | VV | | výrobek T2/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T3/L | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T4/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | výrobek T5/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |
| 118 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 5,000 | 447,65 | 2 238,25 |
| | PP | | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | | | | |
| | VV | | montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu | | | | |
| | VV | | výrobek T2/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T3/L | | | | |
| | VV | | 700/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T4/L | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | výrobek T5/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |
| 119 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 88,66 | 88,66 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660731 | | | | |
| | VV | | montáž vchodových dveří dle požadavku projektu | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 120 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 108,78 | 108,78 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660733 | | | | |
| | VV | | montáž vchodových dveří dle požadavku projektu | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 121 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 1 131,36 | 1 131,36 |
| | PP | | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 122 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 178,95 | 178,95 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660739 | | | | |
| | VV | | montáž vchodových dveří dle požadavku projektu | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 123 | M | 54915552 | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 206,15 | 206,15 |
| | PP | | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 124 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel s případným uložením a opětovným zavážením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 9,000 | 17,30 | 155,70 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídla s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m ² | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914 | | | | |
| | VV | | pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schrnovacích dveří a jejich pojezdu !!!!) | | | | |
| | VV | | úprava K | | | | |
| | VV | | 9,0 | | 9,000 | | |
| 125 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 4,000 | 85,94 | 343,76 |
| | PP | | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691932 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| 126 | K | 76669231R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 4,000 | 125,11 | 500,44 |
| | PP | | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | | | | |
| | VV | | úprava G | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | |
| 127 | K | 766694112 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 3,000 | 117,49 | 352,47 |
| | PP | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 128 | K | 766694113 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 1,000 | 159,91 | 159,91 |
| | PP | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694113 | | | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 129 | M | 61144401 | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm | m | 6,080 | 144,14 | 876,37 |
| | PP | | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,32*2,0 | | 2,640 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,34*1,0 | | 1,340 | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 2,10*1,0 | | 2,100 | | |
| | VV | | Součet | | 6,080 | | |
| 130 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 65,81 | 65,81 |
| | PP | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695213 | | | | |
| | VV | | k výrobku T1/P | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 131 | M | 61187156 | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 60,38 | 60,38 |
| | PP | | práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | | | | |
| | VV | | k výrobku T1/P | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 132 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 1 005,51 | 1 005,51 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, poliček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 133 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2800mm, spodní část v 860mm, horní skřínky v 600-750mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,800 | 9 551,25 | 26 743,50 |
| | PP | | dodávka kuchyňské linky dl. 2800mm, spodní část v 860mm, horní skřínky v 600-750mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 2,8 | | 2,800 | | |
| 134 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 120,75 | 120,75 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811141 | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 135 | M | 54112300R | sporák kombinovaný 4 plotýnky plynové, pečící trouba elektrická, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 3 399,51 | 3 399,51 |
| | PP | | sporák kombinovaný 4 plotýnky plynové, pečící trouba elektrická, smaltované provedení, pečící plech a rošt | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 136 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 104,43 | 104,43 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811144 | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 137 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 196,63 | 1 196,63 |
| | PP | | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 138 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 217,02 | 217,02 |
| | PP | | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812840 | | | | |
| | VV | | úprava L | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 139 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 3,000 | 104,98 | 314,94 |
| | PP | | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821 | | | | |
| | VV | | úprava T | | | | |
| | VV | | šatní skřín | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0+1,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 140 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,60 | 897,47 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203 | | | | |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 15 953,40 |
| 141 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 4,450 | 8,16 | 36,31 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | Součet | | 4,450 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 142 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 4,450 | 30,57 | 136,04 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | Součet | | 4,450 | | |
| 143 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 4,450 | 196,90 | 876,21 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151022 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | Součet | | 4,450 | | |
| 144 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 1,300 | 24,64 | 32,03 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | |
| | VV | | Součet | | 1,300 | | |
| 145 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 2,000 | 192,00 | 384,00 |
| | PP | | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1,300 | | |
| | VV | | 0,7 | | 0,700 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 146 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 33,060 | 22,41 | 740,87 |
| | PP | | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771471810 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 2,70*2+1,76*2 | | 8,920 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,27*2+2,55*2 | | 7,640 | | |
| | VV | | -0,65*2 | | -1,300 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 4,10*2+5,40*2 | | 19,000 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 1,30*2+0,90*2 | | 4,400 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 33,060 | | |
| 147 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 4,350 | 84,31 | 366,75 |
| | PP | | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771571810 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,40 | | 1,400 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,95 | | 2,950 | | |
| | VV | | Součet | | 4,350 | | |
| 148 | K | 771576142 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 4,450 | 592,87 | 2 638,27 |
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771576142 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | Součet | | 4,450 | | |
| 149 | M | 59761420 | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 4,895 | 357,90 | 1 751,92 |
| | PP | | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | Součet | | 4,450 | | |
| | VV | | 4,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 4,895 | | |
| 150 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,085 | 203,43 | 1 237,87 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,60 | | 1,600 | | |
| | VV | | (1,80*2+0,90*2-0,6)*0,15 | | 0,720 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,85 | | 2,850 | | |
| | VV | | (1,80*2+1,60*2-0,7)*0,15 | | 0,915 | | |
| | VV | | Součet | | 6,085 | | |
| 151 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 9,000 | 106,06 | 954,54 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 4,0 | | 4,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | |
| | VV | | Součet | | 9,000 | | |
| 152 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 1,000 | 103,35 | 103,35 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591242 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 153 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou | m | 10,900 | 96,27 | 1 049,34 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,80*2+0,90*2-0,6 | | 4,800 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,80*2+1,60*2-0,7 | | 6,100 | | |
| | VV | | Součet | | 10,900 | | |
| 154 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 3,76 | 5 645,90 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203 | | | | |
| | D | 773 | Podlahy z litého teraca | | | | 3 890,67 |
| 155 | K | 773993901 | Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy | m2 | 12,150 | 57,66 | 700,57 |
| | PP | | Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/773993901 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 7,00 | | 7,000 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 3,90 | | 3,900 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 1,25 | | 1,250 | | |
| | VV | | Součet | | 12,150 | | |
| 156 | K | 998773203 | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 2,13 | 3 190,10 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998773203 | | | | |
| | D | 775 | Podlahy skládané | | | | 3 437,51 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|----|-----------|--------------|-------------------|
| 157 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených | m2 | 52,200 | 45,69 | 2 385,02 |
| | PP | | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511800 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 22,45 | | 22,450 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | 15,90 | | 15,900 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | 13,85 | | 13,850 | | |
| | VV | | Součet | | 52,200 | | |
| 158 | K | 998775203 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,70 | 1 052,49 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775203 | | | | |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 63 280,61 |
| 159 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 81,850 | 16,54 | 1 353,80 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 10,75 | | 10,750 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 30,00 | | 30,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 18,70 | | 18,700 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 22,40 | | 22,400 | | |
| | VV | | Součet | | 81,850 | | |
| 160 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 81,850 | 8,16 | 667,90 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | před penetrací | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 10,75 | | 10,750 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 30,00 | | 30,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 18,70 | | 18,700 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 22,40 | | 22,400 | | |
| | VV | | Součet | | 81,850 | | |
| 161 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 81,850 | 42,48 | 3 476,99 |
| | PP | | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 10,75 | | 10,750 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 30,00 | | 30,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 18,70 | | 18,700 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 22,40 | | 22,400 | | |
| | VV | | Součet | | 81,850 | | |
| 162 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 81,850 | 196,90 | 16 116,27 |
| | PP | | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 10,75 | | 10,750 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 30,00 | | 30,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 18,70 | | 18,700 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 22,40 | | 22,400 | | |
| | VV | | Součet | | 81,850 | | |
| 163 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 17,300 | 81,04 | 1 401,99 |
| | PP | | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 17,30 | | 17,300 | | |
| 164 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 81,850 | 8,16 | 667,90 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | před položením PVC | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 10,75 | | 10,750 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 30,00 | | 30,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 18,70 | | 18,700 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 22,40 | | 22,400 | | |
| | VV | | Součet | | 81,850 | | |
| 165 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 81,850 | 88,66 | 7 256,82 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 10,75 | | 10,750 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 30,00 | | 30,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 18,70 | | 18,700 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 22,40 | | 22,400 | | |
| | VV | | Součet | | 81,850 | | |
| 166 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 94,128 | 179,49 | 16 895,03 |
| | PP | | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 10,75 | | 10,750 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 30,00 | | 30,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 18,70 | | 18,700 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 22,40 | | 22,400 | | |
| | VV | | Součet | | 81,850 | | |
| | VV | | 81,85*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 94,128 | | |
| 167 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 80,000 | 41,56 | 3 324,80 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112 | | | | |
| 168 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 44,400 | 8,00 | 355,20 |
| | PP | | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776410811 | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 4,41*2+4,20*2 | | 17,220 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | 3,44*2+4,45*2 | | 15,780 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | -0,63 | | -0,630 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | 3,08*2+4,45*2 | | 15,060 | | |
| | VV | | -0,63 | | -0,630 | | |
| | VV | | Součet | | 44,400 | | |
| 169 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 67,600 | 60,38 | 4 081,69 |
| | PP | | Montáž lišt obvodových lepených | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 3,70*2+4,41*2 | | 16,220 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | -0,7*1 | | -0,700 | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 6,58*2+4,45*2 | | 22,060 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 4,20*2+4,41*2 | | 17,220 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 4,10*2+5,40*2 | | 19,000 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 67,600 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| 170 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 74,360 | 15,34 | 1 140,68 |
| | PP | | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 3,70*2+4,41*2 | | 16,220 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | -0,7*1 | | -0,700 | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 6,58*2+4,45*2 | | 22,060 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 4,20*2+4,41*2 | | 17,220 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 4,10*2+5,40*2 | | 19,000 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 67,600 | | |
| | VV | | 67,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 74,360 | | |
| 171 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 69,000 | 22,46 | 1 549,74 |
| | PP | | Ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 3,70*2+4,41*2 | | 16,220 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | 0,7*1 | | 0,700 | | |
| | VV | | -0,8*4 | | -3,200 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 6,58*2+4,45*2 | | 22,060 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 4,20*2+4,41*2 | | 17,220 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 4,10*2+5,40*2 | | 19,000 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 69,000 | | |
| 172 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 81,850 | 22,41 | 1 834,26 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 10,75 | | 10,750 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 30,00 | | 30,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 18,70 | | 18,700 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 22,40 | | 22,400 | | |
| | VV | | Součet | | 81,850 | | |
| 173 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 81,850 | 34,59 | 2 831,19 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991221 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 10,75 | | 10,750 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 30,00 | | 30,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 18,70 | | 18,700 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 22,40 | | 22,400 | | |
| | VV | | Součet | | 81,850 | | |
| 174 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,22 | 326,35 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203 | | | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 29 195,61 |
| 175 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 31,739 | 30,57 | 970,26 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+0,90*2)*2,0 | | 10,800 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,60*2)*2,0 | | 13,600 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (1,20+4,20+1,20)*1,50 | | 9,900 | | |
| | VV | | Součet | | 31,739 | | |
| 176 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 7,920 | 234,43 | 1 856,69 |
| | PP | | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 | | | | |
| | VV | | dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,0+1,60+1,0)*2,0 | | 7,200 | | |
| | VV | | 0,6*0,6 | | 0,360 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 0,6*0,6 | | 0,360 | | |
| | VV | | Součet | | 7,920 | | |
| 177 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 29,980 | 24,64 | 738,71 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161021 | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | |
| | VV | | 1,97+0,6+1,97 | | 4,540 | | |
| | VV | | 1,97+0,7+1,97 | | 4,640 | | |
| | VV | | rohové u obkladů | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | ukončující u obkladů | | | | |
| | VV | | 1,80*2+0,90*2 | | 5,400 | | |
| | VV | | 1,80*2+1,60*2 | | 6,800 | | |
| | VV | | 1,2+4,2+1,2 | | 6,600 | | |
| | VV | | Součet | | 29,980 | | |
| 178 | M | 28342001 | lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | m | 31,479 | 11,97 | 376,80 |
| | PP | | lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | |
| | VV | | 1,97+0,6+1,97 | | 4,540 | | |
| | VV | | 1,97+0,7+1,97 | | 4,640 | | |
| | VV | | rohové u obkladů | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | ukončující u obkladů | | | | |
| | VV | | 1,80*2+0,90*2 | | 5,400 | | |
| | VV | | 1,80*2+1,60*2 | | 6,800 | | |
| | VV | | 1,2+4,2+1,2 | | 6,600 | | |
| | VV | | Součet | | 29,980 | | |
| | VV | | 29,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" | | 31,479 | | |
| 179 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 25,192 | 67,45 | 1 699,20 |
| | PP | | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+0,78*2)*1,35 | | 6,966 | | |
| | VV | | -0,65*1,97 | | -1,281 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,67*2)*2,20 | | 15,268 | | |
| | VV | | -0,65*1,97 | | -1,281 | | |
| | VV | | -0,60*(2,20-1,50) | | -0,420 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (3,60+0,80)*1,35 | | 5,940 | | |
| | VV | | Součet | | 25,192 | | |
| 180 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 31,739 | 357,36 | 11 342,25 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781475111 | | | | |
| | VV | | dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+0,90*2)*2,0 | | 10,800 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,60*2)*2,0 | | 13,600 | | |
| | VV | | -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (1,20+4,20+1,20)*1,50 | | 9,900 | | |
| | VV | | Součet | | 31,739 | | |
| 181 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 34,913 | 210,50 | 7 349,19 |
| | PP | | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | | | VV dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání | | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | |
| | | | VV (1,80*2+0,90*2)*2,0 | | 10,800 | | |
| | | | VV -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | | | VV m.č. 03 | | | | |
| | | | VV (1,80*2+1,60*2)*2,0 | | 13,600 | | |
| | | | VV -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | | | VV m.č. 05 | | | | |
| | | | VV (1,20+4,20+1,20)*1,50 | | 9,900 | | |
| | | | VV Součet | | 31,739 | | |
| | | | VV 31,739*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 34,913 | | |
| 182 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 31,739 | 44,93 | 1 426,03 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111 | | | | |
| | | | VV dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání | | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | |
| | | | VV (1,80*2+0,90*2)*2,0 | | 10,800 | | |
| | | | VV -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | | | VV m.č. 03 | | | | |
| | | | VV (1,80*2+1,60*2)*2,0 | | 13,600 | | |
| | | | VV -0,7*1,97 | | -1,379 | | |
| | | | VV m.č. 05 | | | | |
| | | | VV (1,20+4,20+1,20)*1,50 | | 9,900 | | |
| | | | VV Součet | | 31,739 | | |
| 183 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 21,450 | 25,56 | 548,26 |
| | PP | | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115 | | | | |
| | | | VV m.č. 02 | | | | |
| | | | VV 1,80*2+0,90*2 | | 5,400 | | |
| | | | VV -0,6 | | -0,600 | | |
| | | | VV m.č. 03 | | | | |
| | | | VV 1,80*2+1,60*2 | | 6,800 | | |
| | | | VV -0,7 | | -0,700 | | |
| | | | VV vana | | | | |
| | | | VV 0,7+1,80+0,7 | | 3,200 | | |
| | | | VV umyvadlo | | | | |
| | | | VV 0,75 | | 0,750 | | |
| | | | VV m.č. 05 | | | | |
| | | | VV 1,2+4,2+1,2 | | 6,600 | | |
| | | | VV Součet | | 21,450 | | |
| 184 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,93 | 2 888,22 |
| | PP | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203 | | | | |
| | D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene | | | | 3 695,24 |
| 185 | K | 782631811 | Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty | m2 | 1,216 | 200,71 | 244,06 |
| | PP | | Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/782631811 | | | | |
| | | | VV úprava S | | | | |
| | | | VV m.č. 09 | | | | |
| | | | VV 1,32*0,20 | | 0,264 | | |
| | | | VV m.č. 08 | | | | |
| | | | VV 1,32*0,20 | | 0,264 | | |
| | | | VV m.č. 06 | | | | |
| | | | VV 1,34*0,20 | | 0,268 | | |
| | | | VV m.č. 05 | | | | |
| | | | VV 2,10*0,20 | | 0,420 | | |
| | | | VV Součet | | 1,216 | | |
| 186 | K | 998782203 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % | 1 500,000 | 2,30 | 3 451,18 |
| | PP | | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998782203 | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 2 308,86 |
| 187 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 6,000 | 158,66 | 951,96 |
| | PP | | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 6,0 | | 6,000 | | |
| 188 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | kus | 6,000 | 226,15 | 1 356,90 |
| | PP | | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 6,000 | | |
| D | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 17 603,92 |
| 189 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 264,696 | 3,05 | 807,32 |
| | PP | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 10,75+1,60+2,85+30,00+18,70+22,40 | | 86,300 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (3,70*2+4,41*2)*2,75 | | 44,605 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*1 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,7*1,97*1 | | -1,379 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+0,90*2)*0,50 | | 2,700 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,60*2)*0,50 | | 3,400 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (6,58*2+4,45*2)*2,75 | | 60,665 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,32*1,53*2 | | -4,039 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (4,20*2+4,41*2)*2,75 | | 47,355 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -(1,20+4,20+1,20)*1,50 | | -9,900 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (4,10*2+5,40*2)*2,75 | | 52,250 | | |
| | VV | | -0,8*1,7*1 | | -1,360 | | |
| | VV | | -2,10*1,53 | | -3,213 | | |
| | VV | | Součet | | 264,696 | | |
| 190 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 270,881 | 18,82 | 5 097,98 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001 | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 7,00+3,90+1,40+2,95+22,45+17,30+1,25+15,90+13,85 | | 86,000 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 06, 07 | | | | |
| | VV | | ((4,20+0,10+3,70)*2+4,41*2)*2,75 | | 68,255 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38*2 | | 3,922 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -0,56*0,56 | | -0,314 | | |
| | VV | | -0,60*0,60 | | -0,360 | | |
| | VV | | -(3,60+0,80)*1,35 | | -5,940 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (4,10*2+5,40*2)*2,75 | | 52,250 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -2,10*1,53 | | -3,213 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | (3,44*2+4,45*2)*2,75 | | 43,395 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38 | | 1,961 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | (3,08*2+4,45*2)*2,75 | | 41,415 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 270,881 | | |
| 191 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 270,881 | 9,46 | 2 562,53 |
| | PP | | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011 | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 7,00+3,90+1,40+2,95+22,45+17,30+1,25+15,90+13,85 | | 86,000 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 06, 07 | | | | |
| | VV | | ((4,20+0,10+3,70)*2+4,41*2)*2,75 | | 68,255 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*3 | | -4,728 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38*2 | | 3,922 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -0,56*0,56 | | -0,314 | | |
| | VV | | -0,60*0,60 | | -0,360 | | |
| | VV | | -(3,60+0,80)*1,35 | | -5,940 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (4,10*2+5,40*2)*2,75 | | 52,250 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -2,10*1,53 | | -3,213 | | |
| | VV | | m.č. 08 | | | | |
| | VV | | (3,44*2+4,45*2)*2,75 | | 43,395 | | |
| | VV | | (2,07+1,02+2,07)*0,38 | | 1,961 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |
| | VV | | m.č. 09 | | | | |
| | VV | | (3,08*2+4,45*2)*2,75 | | 41,415 | | |
| | VV | | -0,63*2,00 | | -1,260 | | |
| | VV | | -1,32*1,53 | | -2,020 | | |
| | VV | | Součet | | 270,881 | | |
| 192 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 24,400 | 12,02 | 293,29 |
| | PP | | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161001 | | | | |
| | VV | | okolo oken z interiéru | | | | |
| | VV | | 1,32*2+1,53*2 | | 5,700 | | |
| | VV | | 1,32*2+1,53*2 | | 5,700 | | |
| | VV | | 1,34*2+1,53*2 | | 5,740 | | |
| | VV | | 2,10*2+1,53*2 | | 7,260 | | |
| | VV | | Součet | | 24,400 | | |
| 193 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 264,696 | 9,79 | 2 591,37 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101 | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 10,75+1,60+2,85+30,00+18,70+22,40 | | 86,300 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (3,70*2+4,41*2)*2,75 | | 44,605 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*1 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,7*1,97*1 | | -1,379 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+0,90*2)*0,50 | | 2,700 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,80*2+1,60*2)*0,50 | | 3,400 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (6,58*2+4,45*2)*2,75 | | 60,665 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,32*1,53*2 | | -4,039 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (4,20*2+4,41*2)*2,75 | | 47,355 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -(1,20+4,20+1,20)*1,50 | | -9,900 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (4,10*2+5,40*2)*2,75 | | 52,250 | | |
| | VV | | -0,8*1,7*1 | | -1,360 | | |
| | VV | | -2,10*1,53 | | -3,213 | | |
| | VV | | Součet | | 264,696 | | |
| 194 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 9,303 | 6,47 | 60,19 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) | | | | |
| | VV | | (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 199 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | kpl | 1,000 | 521,89 | 521,89 |
| | PP | | Dokumentace pro provádění stavby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013244000 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 521,89 | 521,89 |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000 | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN2 | Příprava staveniště | | | | 782,84 |
| 201 | K | 023002000 | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 782,84 | 782,84 |
| | PP | | Odstranění materiálů a konstrukcí | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023002000 | | | | |
| | VV | | vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek | | | | |
| | VV | | dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny na zdech, skříňky, zdrcadla, rozšířené parapety, Al tyče a závěsy apod. | | | | |
| | VV | | v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě včetně odvozu a likvidace na řízené skládce | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 521,89 |
| 202 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 521,89 | 521,89 |
| | PP | | Zařízení staveniště | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000 | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 1 287,33 |
| 203 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 521,89 | 521,89 |
| | PP | | Plán BOZP na staveništi | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000 | | | | |
| 204 | K | 045203000 | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 765,44 | 765,44 |
| | PP | | Kompletační činnost | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000 | | | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 747,35 |
| 205 | K | 051103000 | Pojištění proti vlivu vyšší moci | kpl | 1,000 | 574,08 | 574,08 |
| | PP | | Pojištění proti vlivu vyšší moci | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/051103000 | | | | |
| 206 | K | 056002000 | Bankovní záruka | kpl | 1,000 | 173,27 | 173,27 |
| | PP | | Bankovní záruka | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/056002000 | | | | |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 536,50 |
| 207 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl | 1,000 | 536,50 | 536,50 |
| | PP | | Provoz investora | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071103000 | | | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 584,52 |
| 208 | K | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 584,52 | 584,52 |
| | PP | | Ostatní náklady bez rozlišení | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.4, Lexova č.p. 2339, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 292,05

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 70 292,05 | 15,00% | 10 543,81 |

Cena s DPH

v CZK

80 835,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.4, Lexova č.p. 2339, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 292,05

PSV - Práce a dodávky PSV

70 292,05

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 599,45

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

17 007,20

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

5 166,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

30 549,20

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

9 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.4, Lexova č.p. 2339, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

70 292,05

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--|--------|-----------|--------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 70 292,05 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 7 599,45 |
| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | m | 5,000 | 13,00 | 65,00 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803 | | | | |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,90 | 17,45 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171808 | | | | |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 2,000 | 277,00 | 554,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171913 | | | | |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 443,00 | 443,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915 | | | | |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 5,000 | 509,00 | 2 545,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | | | | |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | m | 0,500 | 768,00 | 384,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045 | | | | |
| 7 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 831,00 | 831,00 |
| | PP | | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226521 | | | | |
| 8 | K | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,84 | 2 760,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203 | | | | |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 17 007,20 |
| 9 | K | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 10,000 | 72,70 | 727,00 |
| | PP | | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130801 | | | | |
| 10 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 23,000 | 359,00 | 8 257,00 |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022 | | | | |
| 11 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 374,00 | 374,00 |
| | PP | | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179191 | | | | |
| 12 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 5,000 | 83,50 | 417,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 | | | | |
| 13 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 23,000 | 76,10 | 1 750,30 |
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 | | | | |
| 14 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 12,000 | 30,20 | 362,40 |
| | PP | | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181812 | | | | |
| 15 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 227,00 | 1 816,00 |
| | PP | | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401 | | | | |
| 16 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 |
| | PP | | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231072 | | | | |
| 17 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 10,000 | 60,30 | 603,00 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 | | | | |
| 18 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 10,000 | 48,40 | 484,00 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 | | | | |
| 19 | K | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,12 | 1 680,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203 | | | | |
| | D | 723 | Zdravotnicka - vnitřní plynovod | | | | 5 166,20 |
| 20 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | 2,000 | 516,00 | 1 032,00 |
| | PP | | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111203 | | | | |
| 21 | K | 723150366 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2 | m | 0,200 | 486,00 | 97,20 |
| | PP | | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150366 | | | | |
| 22 | K | 723150801 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32 | m | 2,000 | 82,90 | 165,80 |
| | PP | | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150801 | | | | |
| 23 | K | 723190104 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 75 cm | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | PP | | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 75 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190104 | | | | |
| 24 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvodušnění a napuštění potrubí | m | 2,000 | 33,10 | 66,20 |
| | PP | | Opravy plynovodního potrubí odvodušnění a napuštění potrubí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190907 | | | | |
| 25 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 1,000 | 284,00 | 284,00 |
| | PP | | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190909 | | | | |
| 26 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C pinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 1,000 | 311,00 | 311,00 |
| | PP | | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C pinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231162 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 998723203 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,14 | 1 710,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723203 | | | | |
| D | 725 | | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | 30 549,20 |
| 28 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| | PP | | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811 | | | | |
| 29 | K | 725112182 | Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | 1,000 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | PP | | Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112182 | | | | |
| 30 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 152,00 | 152,00 |
| | PP | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821 | | | | |
| 31 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 |
| | PP | | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211601 | | | | |
| 32 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 169,00 | 169,00 |
| | PP | | Demontáž van ocelových volně stojících | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725220842 | | | | |
| 33 | K | 725222113 | Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm | soubor | 1,000 | 9 530,00 | 9 530,00 |
| | PP | | Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725222113 | | | | |
| 34 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 195,00 | 195,00 |
| | PP | | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725310823 | | | | |
| 35 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| | PP | | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121 | | | | |
| 36 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 1,000 | 47,90 | 47,90 |
| | PP | | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725810811 | | | | |
| 37 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 |
| | PP | | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111 | | | | |
| 38 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 |
| | PP | | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112 | | | | |
| 39 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 3,000 | 91,10 | 273,30 |
| | PP | | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801 | | | | |
| 40 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| | PP | | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325 | | | | |
| 41 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| | PP | | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611 | | | | |
| 42 | K | 725831312 | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem | soubor | 1,000 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| | PP | | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725831312 | | | | |
| 43 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,00 | 48,00 |
| | PP | | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|---|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 44 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| PP | | | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203 | | | | |
| D 726 | | | Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | 9 970,00 |
| 45 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| PP | | | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001 | | | | |
| 46 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| PP | | | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131031 | | | | |
| 47 | K | 998726213 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| PP | | | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.4, Lexova č.p. 2339, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 811,31

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 58 811,31 | 15,00% | 8 821,70 |

Cena s DPH

v CZK

67 633,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.4, Lexova č.p. 2339, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 811,31

PSV - Práce a dodávky PSV

58 811,31

741 - Elektroinstalace - silnoproud

58 811,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.4, Lexova č.p. 2339, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

58 811,31

D PSV Práce a dodávky PSV 58 811,31

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 58 811,31

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 741001R | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,000 | 58 811,31 | 58 811,31 |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|

PP Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Montáž - materiál | | |
| Montáž - práce | | |
| Mezisosčet 1 | | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | |
| Mezisosčet 2 | | |
| Základní náklady celkem | | |
| | | |
| Náklady celkem | | |
| | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | | |
| Demontáže | | |
| Rozvaděč RB | | |
| El.rozvody | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| Elektromontáže |
| Demontáže |
| <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> |
| do 20 kg |
| <i>SVÍTIDLO</i> |
| stropní, nástěnné žárovkové |
| <i>SPÍNAČE</i> |
| bez rozdílu |
| <i>ZÁSUVKA 230V</i> |
| 2p+PE |
| <i>ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ</i> |
| zásuvka anténní (TV+R) |
| <i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i> |
| Demontaz stavajících rozvodů, krabic,... |
| Demontáže - celkem |
| Rozvaděč RB |
| <i>Nástěnné provedení, průhledná dvířka</i> |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm |
| <i>SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i> |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy</i> |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i> |
| <i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i> |
| <i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i> |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| Rozvaděč RB - celkem |
| El.rozvody |
| <i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i> |
| CY4 Žlutozelený, pevně |
| CY10 Žlutozelený, pevně |
| <i>ZEMNÍČÍ SVORKA</i> |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD40x40 hranatá |
| <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i> |
| KU68/7L11 73x35 |
| <i>KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE</i> |
| KU68LD/2 73x45 |
| <i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i> |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 224-101 svorka lustrová |
| <i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</i> |
| CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně |
| <i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i> |

| |
|---|
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 4x10 mm ² , pevně |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH |
| do 2,5 mm ² |
| do 16 mm ² |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| řazení 1, 230V/10A |
| řazení 5, 230V/10A |
| řazení 6, 230V/10A |
| řazení 7, 230V/10A |
| řazení 1/0ss, 230V/10A |
| ZÁSUVKA 230V/16A |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| - domovní - jednoduchá |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |
| 2-rámeček |
| 3-rámeček |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 |
| VENTILÁTOR DO KOUPELNY |
| 230V/16W s předním panelem a časovým spínačem, pr.100mm, |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY |
| Napojeni na stavající zařízení |
| KOORDINACE POSTUPU PRACI |
| S ostatními profesemi |
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK |
| DLE CSN 331500 |
| Revizní technik |
| El.rozvody - celkem |
| |
| Podružný materiál |
| Elektromontáže - celkem |
| |

| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| m | 106,00 | 18,06 | 1 914,36 | 14,20 | 1 505,20 | 32,26 | 3 419,56 |
| m | 182,00 | 29,90 | 5 441,80 | 14,20 | 2 584,40 | 44,10 | 8 026,20 |
| m | 7,00 | 36,80 | 257,61 | 14,20 | 99,40 | 51,00 | 357,01 |
| | | | | | | | |
| ks | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 1 087,50 | 36,25 | 1 087,50 |
| ks | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 725,00 | 72,50 | 725,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 167,90 | 335,80 | 87,00 | 174,00 | 254,90 | 509,80 |
| ks | 4,00 | 204,70 | 818,80 | 94,25 | 377,00 | 298,95 | 1 195,80 |
| ks | 2,00 | 167,90 | 335,80 | 94,25 | 188,50 | 262,15 | 524,30 |
| ks | 2,00 | 221,95 | 443,90 | 116,00 | 232,00 | 337,95 | 675,90 |
| ks | 1,00 | 171,35 | 171,35 | 94,25 | 94,25 | 265,60 | 265,60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 11,00 | 126,80 | 1 394,80 | 75,60 | 831,60 | 202,40 | 2 226,40 |
| ks | 16,00 | 146,30 | 2 340,80 | 75,60 | 1 209,60 | 221,90 | 3 550,40 |
| | | | | | | | |
| ks | 0,00 | 43,70 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 58,20 | 0,00 |
| ks | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 63,25 | 126,50 | 29,00 | 58,00 | 92,25 | 184,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 190,00 | 380,00 | 82,30 | 164,60 | 272,30 | 544,60 |
| | | | | | | | |
| ks | 4,00 | 560,30 | 2 241,20 | 90,00 | 360,00 | 650,30 | 2 601,20 |
| ks | 6,00 | 756,30 | 4 537,80 | 90,00 | 540,00 | 846,30 | 5 077,80 |
| ks | 1,00 | 451,20 | 451,20 | 90,00 | 90,00 | 541,20 | 541,20 |
| ks | 1,00 | 482,30 | 482,30 | 90,00 | 90,00 | 572,30 | 572,30 |
| | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 264,30 | 528,60 | 180,00 | 360,00 | 444,30 | 888,60 |
| | | | | | | | |
| hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 800,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 2 200,00 | 220,00 | 2 200,00 |
| | | | 25 932,21 | | 18 814,00 | | 44 746,21 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 32 258,81 | | 26 552,50 | | 58 811,31 |
| | | | | | | | |

| Název | Hodnota |
|---------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | D.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| Akce | PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.4, |
| Projekt | LEXOVA Č.P. 2339, PARDUBICE |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 |
| Z. č. | MIVA2022-01-317 |
| A. č. | 1081/14/22 |
| Smlouva | |
| Vypracoval | |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH |
| | |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022071

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.6, Lexova č.p. 2340, Pardubice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podmínky úrs.cz](#)

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 624 745,16 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| | 15,00% | 624 745,16 | 93 711,77 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 718 456,93 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022071

Stavba: Pasportizace a stavební opravy bytu č.6, Lexova č.p. 2340, Pardubice

Místo: **Pardubice**

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

| | | | |
|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 0001 | Stavební část | 506 661,71 | 582 660,97 |
| 0002 | Zdravotechnika | 63 303,85 | 72 799,43 |
| 0003 | Elektroinstalace | 54 779,60 | 62 996,54 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.6, Lexova č.p. 2340, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

506 661,71

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 506 661,71 | 15,00% | 75 999,26 |

Cena s DPH

v CZK

582 660,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.6, Lexova č.p. 2340, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | 506 661,71 |
|---|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 249 031,41 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | 431,41 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 132 766,83 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 67 205,76 |
| 997 - Přesun sutě | | 42 335,89 |
| 998 - Přesun hmot | | 6 291,52 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 251 652,71 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | 3 237,41 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | 3 954,46 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | 1 075,90 |
| 751 - Vzduchotechnika | | 5 169,66 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | 57 222,80 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | 2 404,48 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | 62 693,57 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | | 15 688,10 |
| 773 - Podlahy z litého teraca | | 3 433,20 |
| 775 - Podlahy skládané | | 3 457,37 |
| 776 - Podlahy povlakové | | 46 190,38 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | | 26 633,97 |
| 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | | 3 522,94 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | 2 290,26 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | 14 678,21 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 5 977,59 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | 1 553,07 |
| VRN2 - Příprava staveniště | | 776,54 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | | 517,69 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | | 1 276,97 |
| VRN5 - Finanční náklady | | 741,33 |
| VRN7 - Provozní vlivy | | 532,18 |
| VRN9 - Ostatní náklady | | 579,81 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.6, Lexova č.p. 2340, Pardubice

Objekt:

0001 - Stavební část

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

506 661,71

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 249 031,41 |
|---|------------|---|---|----|---------|--------|------------|
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 431,41 |
| 1 | K | 346244352 | Obezdvíčka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm | m2 | 1,197 | 360,41 | 431,41 |
| | PP | Obezdvíčka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244352 | | | | | |
| | VV | m.č. 03 | | | | | |
| | VV | (0,465+1,245)*0,7 | | | | | |
| | | | | | 1,197 | | |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | 132 766,83 |
| 2 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 65,150 | 46,67 | 3 040,55 |
| | PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611131121 | | | | | |
| | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | 8,20+1,05+1,35+3,35+11,15+24,30+15,75 | | | | | |
| | | | | | 65,150 | | |
| 3 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropěch | m2 | 1,591 | 280,56 | 446,37 |
| | PP | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropěch | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611135101 | | | | | |
| | VV | po příčkách zděných | | | | | |
| | VV | 0,15*(0,8+0,1+1,40+1,37+3,05+1,73) | | | | | |
| | VV | 0,15*(1,40+0,75) | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | |
| | | | | | 1,591 | | |
| 4 | K | 611311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 65,150 | 109,53 | 7 135,88 |
| | PP | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311131 | | | | | |
| | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | 8,20+1,05+1,35+3,35+11,15+24,30+15,75 | | | | | |
| | | | | | 65,150 | | |
| 5 | K | 611315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stropěch, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 1,591 | 760,75 | 1 210,35 |
| | PP | Vápenná omítka rýh štuková ve stropěch, šířky rýhy do 150 mm | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611315121 | | | | | |
| | VV | po příčkách zděných | | | | | |
| | VV | 0,15*(0,8+0,1+1,40+1,37+3,05+1,73) | | | | | |
| | VV | 0,15*(1,40+0,75) | | | | | |
| | VV | Součet | | | | | |
| | | | | | 1,591 | | |
| 6 | K | 611345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 65,150 | 208,80 | 13 603,32 |
| | PP | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611345413 | | | | | |
| | VV | dle tabulky místností | | | | | |
| | VV | 8,20+1,05+1,35+3,35+11,15+24,30+15,75 | | | | | |
| | | | | | 65,150 | | |
| 7 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 154,524 | 36,96 | 5 711,21 |
| | PP | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | | | | | |
| | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121 | | | | | |
| | VV | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | | |
| | VV | m.č. 01, 02, 03, 04, 05 | | | | | |
| | VV | ((2,74+0,10+3,05)*2+4,45*2)*2,78 | | | | | |
| | VV | -0,8*1,97*2 | | | | | |
| | VV | -1,34*1,53 | | | | | |
| | VV | -0,58*1,53*2 | | | | | |
| | VV | (1,53+1,34+1,53)*0,24 | | | | | |
| | | | | | 154,524 | | |
| | | | | | | 36,96 | |
| | | | | | | | 5 711,21 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | (1,53+0,58+1,53)*0,24*2 | | 1,747 | | |
| | VV | | (0,46+0,65+0,10+1,40+1,06+0,36+0,34+0,10+0,65)*2,75 | | 14,080 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+4,45*2)*2,78 | | 54,210 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -2,10*1,44 | | -3,024 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | (3,50*2+4,45*2)*2,78 | | 44,202 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,34*1,46 | | -1,956 | | |
| | VV | | Součet | | 154,524 | | |
| 8 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 3,336 | 242,79 | 809,95 |
| | PP | | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612135101 | | | | |
| | VV | | po vybouraných příčkách zděných | | | | |
| | VV | | 2,78*0,2*6 | | 3,336 | | |
| 9 | K | 612311131 | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 154,524 | 86,33 | 13 340,06 |
| | PP | | Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612311131 | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 05 | | | | |
| | VV | | ((2,74+0,10+3,05)*2+4,45*2)*2,78 | | 57,490 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -0,58*1,53*2 | | -1,775 | | |
| | VV | | (1,53+1,34+1,53)*0,24 | | 1,056 | | |
| | VV | | (1,53+0,58+1,53)*0,24*2 | | 1,747 | | |
| | VV | | (0,46+0,65+0,10+1,40+1,06+0,36+0,34+0,10+0,65)*2,75 | | 14,080 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+4,45*2)*2,78 | | 54,210 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -2,10*1,44 | | -3,024 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | (3,50*2+4,45*2)*2,78 | | 44,202 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,34*1,46 | | -1,956 | | |
| | VV | | Součet | | 154,524 | | |
| 10 | K | 612315121 | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 3,336 | 636,66 | 2 123,90 |
| | PP | | Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612315121 | | | | |
| | VV | | po vybouraných příčkách zděných | | | | |
| | VV | | 2,78*0,2*6 | | 3,336 | | |
| 11 | K | 612345413 | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 154,524 | 176,43 | 27 262,67 |
| | PP | | Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612345413 | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 05 | | | | |
| | VV | | ((2,74+0,10+3,05)*2+4,45*2)*2,78 | | 57,490 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -0,58*1,53*2 | | -1,775 | | |
| | VV | | (1,53+1,34+1,53)*0,24 | | 1,056 | | |
| | VV | | (1,53+0,58+1,53)*0,24*2 | | 1,747 | | |
| | VV | | (0,46+0,65+0,10+1,40+1,06+0,36+0,34+0,10+0,65)*2,75 | | 14,080 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+4,45*2)*2,78 | | 54,210 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -2,10*1,44 | | -3,024 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | (3,50*2+4,45*2)*2,78 | | 44,202 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,34*1,46 | | -1,956 | | |
| | VV | | Součet | | 154,524 | | |
| 12 | K | 619325131 | Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky | m | 57,200 | 122,48 | 7 005,86 |
| | PP | | Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619325131 | | | | |
| | VV | | vyspravení spojů mezi omítkou stěn a stropů | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 05 | | | | |
| | VV | | (2,74+0,10+3,05)*2+4,45*2 | | 20,680 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 0,46+0,65+0,10+1,40+1,06+0,36+0,34+0,10+0,65 | | 5,120 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 3,30*2+4,45*2 | | 15,500 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 3,50*2+4,45*2 | | 15,900 | | |
| | VV | | Součet | | 57,200 | | |
| 13 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 37,180 | 108,99 | 4 052,25 |
| | PP | | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001 | | | | |
| | VV | | začištění okolo nových výplní otvorů v obvodovém plášti (vchod.dveře) | | | | |
| | VV | | (2,1+0,96+2,1)*2 | | 10,320 | | |
| | VV | | okna | | | | |
| | VV | | 1,53*2+1,34*2 | | 5,740 | | |
| | VV | | (1,53*2+0,58*2)*2 | | 8,440 | | |
| | VV | | 1,44*2+2,10*2 | | 7,080 | | |
| | VV | | 1,46*2+1,34*2 | | 5,600 | | |
| | VV | | Součet | | 37,180 | | |
| 14 | K | 632452511 | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky 10 mm | m2 | 23,300 | 212,58 | 4 953,11 |
| | PP | | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky 10 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632452511 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání dlažby | | | | |
| | VV | | předpoklad sanace - 100% plochy | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání nášlapných vrstev | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | PVC na zbroušené teraco | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 7,00 | | 7,000 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 3,90 | | 3,900 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 1,25 | | 1,250 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 12,150 | | |
| | VV | | PVC v kuchyni | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,15 | | 11,150 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 11,150 | | |
| | VV | | Součet | | 23,300 | | |
| 15 | K | 632452512 | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 10 do 15 mm | m2 | 4,700 | 294,59 | 1 384,57 |
| | PP | | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 10 do 15 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632452512 | | | | |
| | VV | | potěr pod keramickou dlažbou | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,550 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,150 | | |
| | VV | | Součet | | 4,700 | | |
| 16 | K | 632452515 | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 20 do 30 mm | m2 | 40,050 | 539,54 | 21 608,58 |
| | PP | | Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 20 do 30 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632452515 | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání dlažby | | | | |
| | VV | | předpoklad sanace - 100% plochy | | | | |
| | VV | | podlahy po vybourání nášlapných vrstev | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | PVC v pokojích | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 40,050 | | |
| 17 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplanových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 4,000 | 2 508,87 | 10 035,48 |
| | PP | | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplanových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642945111 | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T4/P | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | |
| 18 | M | 55331432 | zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 4,000 | 2 260,68 | 9 042,72 |
| | PP | | zároveň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|------------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> □ DZUP | | | | |
| VV | | | výrobek T1/P | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | výrobek T4/P | | | | |
| VV | | | 3,0 | | 3,000 | | |
| VV | | | Součet | | 4,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 67 205,76 |
| 19 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m ² | 59,048 | 33,24 | 1 962,76 |
| PP | | | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111 | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | (3,05*2+4,45*2)*0,8 | | 12,000 | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | |
| VV | | | 1,71*0,8 | | 1,368 | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | |
| VV | | | (1,71*2+1,95*2)*0,8 | | 5,856 | | |
| VV | | | m.č. 05 | | | | |
| VV | | | (2,74*2+4,45*2)*0,8 | | 11,504 | | |
| VV | | | m.č. 06 | | | | |
| VV | | | (5,30*2+4,45*2)*0,8 | | 15,600 | | |
| VV | | | m.č. 07 | | | | |
| VV | | | (3,50*2+4,45*2)*0,8 | | 12,720 | | |
| VV | | | Součet | | 59,048 | | |
| 20 | K | 952100101R | Kompletní kce - dmtž spízní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | kpl | 1,000 | 298,53 | 298,53 |
| PP | | | Kompletní kce - dmtž spízní větrací mřížky a stávající větrací průduchy ze strany interiéru utěsnit polystyrenem a zakrýt omítkou na armovací vrstvu | | | | |
| VV | | | větrací otvor spízní skříně (druhý otvor využit pro VZT) | | | | |
| VV | | | m.č.01 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 21 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m ² | 64,150 | 70,14 | 4 499,48 |
| PP | | | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111 | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | |
| VV | | | 8,35+1,55+3,15+11,05+24,30+15,75 | | 64,150 | | |
| 22 | K | 952902121 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | m ² | 65,150 | 2,26 | 147,24 |
| PP | | | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952902121 | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | |
| VV | | | po bouracích pracích | | | | |
| VV | | | 8,20+1,05+1,35+3,35+11,15+24,30+15,75 | | 65,150 | | |
| 23 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m ² | 25,700 | 63,13 | 1 622,44 |
| PP | | | Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031132 | | | | |
| VV | | | příčky zděné | | | | |
| VV | | | po příčkách zděných | | | | |
| VV | | | (0,8+0,1+1,40+1,37+3,05+1,73)*2,78 | | 23,491 | | |
| VV | | | -0,65*1,97*2 | | -2,561 | | |
| VV | | | -0,80*0,60 | | -0,480 | | |
| VV | | | (1,40+0,75)*2,78 | | 5,977 | | |
| VV | | | -0,65*1,97 | | -1,281 | | |
| VV | | | sokl | | | | |
| VV | | | 0,36*1,54 | | 0,554 | | |
| VV | | | Součet | | 25,700 | | |
| 24 | K | 965045123 | Bourání potěrů tl. do 50 mm anhydritových, plochy přes 4 m ² | m ² | 11,150 | 67,44 | 751,96 |
| PP | | | Bourání potěrů tl. do 50 mm anhydritových, plochy přes 4 m ² | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965045123 | | | | |
| VV | | | PVC v kuchyni | | | | |
| VV | | | vápenný potěr v kuchyni | | | | |
| VV | | | m.č. 05 | | | | |
| VV | | | 11,15 | | 11,150 | | |
| 25 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m ² | 40,050 | 90,64 | 3 630,13 |
| PP | | | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046111 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | PVC v pokojích | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 40,050 | | |
| 26 | K | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | m2 | 120,150 | 41,33 | 4 965,80 |
| | PP | | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965046119 | | | | |
| | VV | | PVC v pokojích | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 40,050 | | |
| | VV | | 40,05*3 "Přepočtené koeficientem množství | | 120,150 | | |
| 27 | K | 965081333 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 4,700 | 83,63 | 393,06 |
| | PP | | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081333 | | | | |
| | VV | | vybourání litého teraca pod budoucí keramickou dlažbou v m.č. 03 a 04 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,35 | | 1,350 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,35 | | 3,350 | | |
| | VV | | Součet | | 4,700 | | |
| 28 | K | 965081413 | Bourání litých podlah xyloolitových, plochy přes 1 m2 | m2 | 11,150 | 186,14 | 2 075,46 |
| | PP | | Bourání litých podlah xyloolitových, plochy přes 1 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081413 | | | | |
| | VV | | xylolit v kuchyni | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,15 | | 11,150 | | |
| 29 | K | 968062374 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 1,775 | 145,68 | 258,58 |
| | PP | | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062374 | | | | |
| | VV | | úprava O | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,58*1,53*2 | | 1,775 | | |
| 30 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 2,050 | 97,66 | 200,20 |
| | PP | | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062375 | | | | |
| | VV | | úprava O | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,34*1,53 | | 2,050 | | |
| 31 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 10,146 | 195,31 | 1 981,62 |
| | PP | | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 | | | | |
| | VV | | úprava Z, Zp | | | | |
| | VV | | vybourání zárubně dveří dle projektu | | | | |
| | VV | | 0,80*1,97*4 | | 6,304 | | |
| | VV | | 0,65*1,97*3 | | 3,842 | | |
| | VV | | Součet | | 10,146 | | |
| 32 | K | 976072221 | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdíva cihelného nebo kamenného | kus | 2,000 | 24,28 | 48,56 |
| | PP | | Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdíva cihelného nebo kamenného | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976072221 | | | | |
| | VV | | revizní dvířka | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 33 | K | 976086211 | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | kus | 1,000 | 323,19 | 323,19 |
| | PP | | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí prádelního kotle včetně podezdívky jednoduchého | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/976086211 | | | | |
| | VV | | vybourání podezdívky vany (plechové vaničky) zděné nebo montované | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 34 | K | 977211121 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | m | 5,160 | 836,29 | 4 315,26 |
| | PP | | Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977211121 | | | | |
| | VV | | úprava Zp | | | | |
| | VV | | odříznutí zárubně dveří | | | | |
| | VV | | (2,10+0,96+2,10)*1 | | 5,160 | | |
| 35 | K | 978011161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 65,150 | 35,34 | 2 302,40 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978011161 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 8,20+1,05+1,35+3,35+11,15+24,30+15,75 | | 65,150 | | |
| 36 | K | 978013161 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 154,524 | 27,03 | 4 176,78 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013161 | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 05 | | | | |
| | VV | | ((2,74+0,10+3,05)*2+4,45*2)*2,78 | | 57,490 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -0,58*1,53*2 | | -1,775 | | |
| | VV | | (1,53+1,34+1,53)*0,24 | | 1,056 | | |
| | VV | | (1,53+0,58+1,53)*0,24*2 | | 1,747 | | |
| | VV | | (0,46+0,65+0,10+1,40+1,06+0,36+0,34+0,10+0,65)*2,75 | | 14,080 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+4,45*2)*2,78 | | 54,210 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -2,10*1,44 | | -3,024 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | (3,50*2+4,45*2)*2,78 | | 44,202 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,34*1,46 | | -1,956 | | |
| | VV | | Součet | | 154,524 | | |
| 37 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 50,955 | 53,95 | 2 749,02 |
| | PP | | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191 | | | | |
| | VV | | omítky na zděných příčkách | | | | |
| | VV | | příčky zděné | | | | |
| | VV | | (0,8+0,1+1,40+1,37+3,05+1,73)*2,78*2 | | 46,982 | | |
| | VV | | -0,65*1,97*2*2 | | -5,122 | | |
| | VV | | -0,80*0,60*2 | | -0,960 | | |
| | VV | | (1,40+0,75)*2,78*2 | | 11,954 | | |
| | VV | | -0,65*1,97*2 | | -2,561 | | |
| | VV | | sokl | | | | |
| | VV | | (0,36+0,07)*1,54 | | 0,662 | | |
| | VV | | Součet | | 50,955 | | |
| 38 | K | 97899010R | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | sou | 1,000 | 2 761,09 | 2 761,09 |
| | PP | | Provedení drobných bouracích prací, pro výměny rozvodů ZTI a EI, do stáv. stěn a stropů, dle projektu | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: □</i> | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce: je požadováno v max.míře využít stáv.tras instalací, resp.jejich drážek a pokud možno nevytvářet drážky nové, provedené drážky nesmí ohrozit stabilitu zděných příček (např. příčka instalačního prostoru za pračkou), v místech, kde nelze drážky provádět, budou instalace vedeny po povrchu, v listách, detailní řešení konzultovat s investorem před započítáním prací (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce)</i> | | | | |
| 39 | K | 97899011R | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, madel, polic a garnýží z prostoru bytu či lodžie (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | sou | 1,000 | 862,81 | 862,81 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| PP | | | Provedení drobných bouracích prací: odstranění všech držáků, věšáků, madel, polic a garnýží z prostoru bytu či loždie (vč.přesunu, odvozu a likvidace vybour.mat.na řízené skládce) | | | | |
| 40 | K | 97899012R | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | kpl | 1,000 | 1 029,51 | 1 029,51 |
| PP | | | Krycí lišta pro hlavní domovní rozvod EL+SLP v předsíni, provedení FeZn RAL, r.š. 350 mm, dl. 2,65 m, lepit na stávající lištu, včetně potřebných otvorů pro instalace EL+SLP, dle potřeby upravit a krátit na místě | | | | |
| 41 | K | 97899013R | Demontáž a likvidace kombinovaného kuchyňského sporáku | kpl | 1,000 | 569,46 | 569,46 |
| PP | | | Demontáž a likvidace kombinovaného kuchyňského sporáku | | | | |
| VV | | | úprava P | | | | |
| VV | | | m.č. 05 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | | | |
| | | | 1,000 | | | | |
| 42 | K | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 16,740 | 642,05 | 10 747,92 |
| PP | | | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311311 | | | | |
| VV | | | předpoklad sanace - 30% plochy | | | | |
| VV | | | podlahy po vybourání nášlapných vrstev | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | |
| VV | | | PVC v kuchyni | | | | |
| VV | | | m.č. 05 | | | | |
| VV | | | 11,05/100*30 | | | | |
| VV | | | Mezisoučet | | | | |
| VV | | | 3,315 | | | | |
| VV | | | PVC v pokojích | | | | |
| VV | | | m.č. 06 | | | | |
| VV | | | 24,30/100*30 | | | | |
| VV | | | 7,290 | | | | |
| VV | | | m.č. 07 | | | | |
| VV | | | 15,75/100*30 | | | | |
| VV | | | 4,725 | | | | |
| VV | | | Mezisoučet | | | | |
| VV | | | 12,015 | | | | |
| VV | | | keramická dlažba | | | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | |
| VV | | | 1,55/100*30 | | | | |
| VV | | | 0,465 | | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | |
| VV | | | 3,15/100*30 | | | | |
| VV | | | 0,945 | | | | |
| VV | | | Mezisoučet | | | | |
| VV | | | 1,410 | | | | |
| VV | | | Součet | | | | |
| VV | | | 16,740 | | | | |
| 43 | K | 985312131 | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | m2 | 16,740 | 155,93 | 2 610,27 |
| PP | | | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985312131 | | | | |
| VV | | | předpoklad sanace - 30% plochy | | | | |
| VV | | | podlahy po vybourání nášlapných vrstev | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | |
| VV | | | PVC v kuchyni | | | | |
| VV | | | m.č. 05 | | | | |
| VV | | | 11,05/100*30 | | | | |
| VV | | | 3,315 | | | | |
| VV | | | Mezisoučet | | | | |
| VV | | | 3,315 | | | | |
| VV | | | PVC v pokojích | | | | |
| VV | | | m.č. 06 | | | | |
| VV | | | 24,30/100*30 | | | | |
| VV | | | 7,290 | | | | |
| VV | | | m.č. 07 | | | | |
| VV | | | 15,75/100*30 | | | | |
| VV | | | 4,725 | | | | |
| VV | | | Mezisoučet | | | | |
| VV | | | 12,015 | | | | |
| VV | | | keramická dlažba | | | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | |
| VV | | | 1,55/100*30 | | | | |
| VV | | | 0,465 | | | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | |
| VV | | | 3,15/100*30 | | | | |
| VV | | | 0,945 | | | | |
| VV | | | Mezisoučet | | | | |
| VV | | | 1,410 | | | | |
| VV | | | Součet | | | | |
| VV | | | 16,740 | | | | |
| 44 | K | 985323111 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | m2 | 55,800 | 213,66 | 11 922,23 |
| PP | | | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111 | | | | |
| VV | | | podlahy po vybourání dlažby | | | | |
| VV | | | předpoklad sanace - 100% plochy | | | | |
| VV | | | podlahy po vybourání nášlapných vrstev | | | | |
| VV | | | dle tabulky místností | | | | |
| VV | | | PVC v kuchyni | | | | |
| VV | | | m.č. 05 | | | | |
| VV | | | 11,05 | | | | |
| VV | | | 11,050 | | | | |
| VV | | | Mezisoučet | | | | |
| VV | | | 11,050 | | | | |
| VV | | | PVC v pokojích | | | | |
| VV | | | m.č. 06 | | | | |
| VV | | | 24,30 | | | | |
| VV | | | 24,300 | | | | |
| VV | | | m.č. 07 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | 15,75 | | 15,750 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 40,050 | | |
| VV | | | keramická dlažba | | | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | |
| VV | | | 1,55 | | 1,550 | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | |
| VV | | | 3,15 | | 3,150 | | |
| VV | | | Mezisoučet | | 4,700 | | |
| VV | | | Součet | | 55,800 | | |

D 997 Přesun sutě 42 335,89

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|----------|-----------|
| 45 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 17,739 | 1 305,69 | 23 161,63 |
|----|---|-----------|--|---|--------|----------|-----------|

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013157

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 46 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 17,739 | 154,31 | 2 737,31 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|------|----------|
| 47 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 266,085 | 6,74 | 1 793,41 |
|----|---|-----------|--|---|---------|------|----------|

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

VV 17,739*15 "Přepočtené koeficientem množství 266,085

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 48 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 17,739 | 825,50 | 14 643,54 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D 998 Přesun hmot 6 291,52

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|
| 49 | K | 998017003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 9,637 | 652,85 | 6 291,52 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998017003

D PSV Práce a dodávky PSV 251 652,71

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 237,41

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 50 | K | 73322110R | Demontáž a zpětná montáž potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D dle původních, vč kolen, šroubení apod | kpl | 1,000 | 267,23 | 267,23 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

PP Demontáž a zpětná montáž potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D dle původních, vč kolen, šroubení apod

VV potrubí k tělesům ÚT

VV 1,0 1,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-----------|------|----------|
| 51 | K | 998733203 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,98 | 2 970,18 |
|----|---|-----------|---|---|-----------|------|----------|

PP Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998733203

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 3 954,46

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|----------|
| 52 | K | 73500100R | Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek | kus | 6,000 | 336,70 | 2 020,20 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--------|----------|

PP Demontáž a zpětná montáž otopných těles a příp.jejich ventilů, termo hlavic apod., včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek

Poznámka k položce: □

P Poznámka k položce: včetně případně potřebného vypuštění a napuštění otopného systému včetně potřebných předepsaných zkoušek pro obnovu jejich nátěrů

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 03 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 04 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 05 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 06 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | m.č. 07 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| VV | | | Součet | | 6,000 | | |
| 53 | K | 998735203 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,29 | 1 934,26 |
| PP | | | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998735203 | | | | |
| | | D 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 1 075,90 |
| 54 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 147,29 | 147,29 |
| PP | | | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310006 | | | | |
| VV | | | montáž dočasně demontovaného domácího telefonu vč. potřebného montážního a spojovacího a kotevního materiálu | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 55 | K | 742310806 | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 1,000 | 73,38 | 73,38 |
| PP | | | Demontáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742310806 | | | | |
| VV | | | dočasné odstranění domácího telefonu vč. jeho uskladnění k dalšímu použití | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 56 | K | 74242020R | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | kpl | 1,000 | 199,69 | 199,69 |
| PP | | | Oprava a úprava rozvodů společné televizní antény (STA) | | | | |
| VV | | | m.č. 01 | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 57 | K | 998742203 | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,44 | 655,54 |
| PP | | | Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998742203 | | | | |
| | | D 751 | Vzduchotechnika | | | | 5 169,66 |
| 58 | K | 751398822 | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | kus | 2,000 | 57,73 | 115,46 |
| PP | | | Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,040 do 0,100 m2 | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398822 | | | | |
| VV | | | mřížky vre spízní skříní | | | | |
| VV | | | m.č. 02 | | | | |
| VV | | | 2,0 | | 2,000 | | |
| 59 | K | 751511141 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm | m | 4,200 | 218,51 | 917,74 |
| PP | | | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm | | | | |
| | | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751511141 | | | | |
| VV | | | větrací potrubí pro VZT | | | | |
| VV | | | m.č. 02 a 03 | | | | |
| VV | | | 3,70 | | 3,700 | | |
| VV | | | dopojení od tahu digestoře | | | | |
| VV | | | m.č. 05 | | | | |
| VV | | | 0,50 | | 0,500 | | |
| VV | | | Součet | | 4,200 | | |
| 60 | M | 42981098 | trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mm | m | 4,200 | 158,09 | 663,98 |
| PP | | | trouba spirálně vinutá Pz D 150mm, l=3000mm | | | | |
| VV | | | větrací potrubí pro VZT | | | | |
| VV | | | m.č. 02 a 03 | | | | |
| VV | | | 3,70 | | 3,700 | | |
| VV | | | dopojení od tahu digestoře | | | | |
| VV | | | m.č. 05 | | | | |
| VV | | | 0,50 | | 0,500 | | |
| VV | | | Součet | | 4,200 | | |
| 61 | M | 42981115 | oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm | kus | 3,000 | 146,22 | 438,66 |
| PP | | | oblouk lisovaný Pz 90° D 150mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 62 | K | 75152659R | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí | kpl | 1,000 | 1 687,67 | 1 687,67 |
| | PP | | Montáž a dodávka napojení na stávající VZT potrubí | | | | |
| | VV | | digestoř | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 63 | K | R pol 75101 | Revize stávajícího průduchu pro napojení odsávání digestoře | kpl | 1,000 | 901,03 | 901,03 |
| | PP | | Revize stávajícího průduchu pro napojení odsávání digestoře | | | | |
| 64 | K | 998751202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,30 | 445,12 |
| | PP | | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751202 | | | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 57 222,80 |
| 65 | K | 763111441 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | m2 | 17,320 | 841,68 | 14 577,90 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111441 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 03,04 | | | | |
| | VV | | (3,05+1,47)*2,78 | | 12,566 | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 | | | | |
| | VV | | 1,71*2,78 | | 4,754 | | |
| | VV | | Součet | | 17,320 | | |
| 66 | K | 763111447 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB | m2 | 6,394 | 928,01 | 5 933,70 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111447 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 03,04 a 05 | | | | |
| | VV | | (0,10+1,20+0,10+0,90)*2,78 | | 6,394 | | |
| 67 | K | 763111711 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 25,210 | 219,05 | 5 522,25 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111711 | | | | |
| | VV | | dilatace příčky svislá | | | | |
| | VV | | 2,78*6 | | 16,680 | | |
| | VV | | dilatace příček vodorovná | | | | |
| | VV | | 0,90+0,10+1,20+0,10 | | 2,300 | | |
| | VV | | 3,05+1,47 | | 4,520 | | |
| | VV | | 0,465+1,245 | | 1,710 | | |
| | VV | | Součet | | 25,210 | | |
| 68 | K | 763111712 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | m | 8,530 | 217,44 | 1 854,76 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111712 | | | | |
| | VV | | napojení ke stropu | | | | |
| | VV | | 0,90+0,10+1,20+0,10 | | 2,300 | | |
| | VV | | 3,05+1,47 | | 4,520 | | |
| | VV | | 0,465+1,245 | | 1,710 | | |
| | VV | | Součet | | 8,530 | | |
| 69 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 23,714 | 38,09 | 903,27 |
| | PP | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717 | | | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 03,04 | | | | |
| | VV | | (3,05+1,47)*2,78 | | 12,566 | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 | | | | |
| | VV | | 1,71*2,78 | | 4,754 | | |
| | VV | | SDK příčka mezi m.č. 03,04 a 05 | | | | |
| | VV | | (0,10+1,20+0,10+0,90)*2,78 | | 6,394 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | Součet | | 23,714 | | |
| 70 | K | 763111718 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | m | 14,135 | 61,51 | 869,44 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111718 | | | | |
| VV | | | 0,90+1,71+0,90 | | 3,510 | | |
| VV | | | 1,71+1,95+1,245+1,20 | | 6,105 | | |
| VV | | | 3,05+1,47 | | 4,520 | | |
| VV | | | Součet | | 14,135 | | |
| 71 | K | 763111741 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 23,714 | 19,05 | 451,75 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111741 | | | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 03,04 | | | | |
| VV | | | (3,05+1,47)*2,78 | | 12,566 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 | | | | |
| VV | | | 1,71*2,78 | | 4,754 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 03,04 a 05 | | | | |
| VV | | | (0,10+1,20+0,10+0,90)*2,78 | | 6,394 | | |
| VV | | | Součet | | 23,714 | | |
| 72 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 26,085 | 35,02 | 913,50 |
| PP | | | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | | | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 01 a 03,04 | | | | |
| VV | | | (3,05+1,47)*2,78 | | 12,566 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 | | | | |
| VV | | | 1,71*2,78 | | 4,754 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 03,04 a 05 | | | | |
| VV | | | (0,10+1,20+0,10+0,90)*2,78 | | 6,394 | | |
| VV | | | Součet | | 23,714 | | |
| VV | | | 23,714*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 26,085 | | |
| 73 | K | 763111751 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 11,148 | 43,22 | 481,82 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111751 | | | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 03 a 04 | | | | |
| VV | | | 1,71*2,78 | | 4,754 | | |
| VV | | | SDK příčka mezi m.č. 03,04 a 05 | | | | |
| VV | | | (0,10+1,20+0,10+0,90)*2,78 | | 6,394 | | |
| VV | | | Součet | | 11,148 | | |
| 74 | K | 763111763 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | m2 | 6,394 | 262,76 | 1 680,09 |
| PP | | | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111763 | | | | |
| VV | | | SDK stěna mezi m.č. 04 a 05 | | | | |
| VV | | | (0,10+1,20+0,10+0,90)*2,78 | | 6,394 | | |
| 75 | K | 763121211 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně | m2 | 4,031 | 235,24 | 948,25 |
| PP | | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121211 | | | | |
| VV | | | na komínovém tělese | | | | |
| VV | | | m.č. 05 | | | | |
| VV | | | (0,36+1,09)*2,78 | | 4,031 | | |
| 76 | K | 763121466 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | m2 | 3,378 | 636,66 | 2 150,64 |
| PP | | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75 | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121466 | | | | |
| VV | | | SDK předstěna v m.č. 04 | | | | |
| VV | | | (0,465+0,75)*2,78 | | 3,378 | | |
| 77 | K | 763121711 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | m | 17,065 | 131,11 | 2 237,39 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek dilatace | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121711 | | | | |
| | VV | | předstěny | | | | |
| | VV | | dilatace svislá | | | | |
| | VV | | 2,78*2 | | 5,560 | | |
| | VV | | zákryt stoupačky | | | | |
| | VV | | 2,78*2 | | 5,560 | | |
| | VV | | obklad komína | | | | |
| | VV | | 2,78*1 | | 2,780 | | |
| | VV | | dilatace vodorovná | | | | |
| | VV | | 0,465+0,75 | | 1,215 | | |
| | VV | | 0,36+1,09 | | 1,450 | | |
| | VV | | 0,25+0,25 | | 0,500 | | |
| | VV | | Součet | | 17,065 | | |
| 78 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 8,799 | 19,05 | 167,62 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714 | | | | |
| | VV | | na komínovém tělese | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (0,36+1,09)*2,78 | | 4,031 | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,465+0,75)*2,78 | | 3,378 | | |
| | VV | | zákryt stoupačky | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,78*(0,25+0,25) | | 1,390 | | |
| | VV | | Součet | | 8,799 | | |
| 79 | K | 763121715 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | m | 1,715 | 30,75 | 52,74 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715 | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 0,465+0,75 | | 1,215 | | |
| | VV | | 0,25+0,25 | | 0,500 | | |
| | VV | | Součet | | 1,715 | | |
| 80 | K | 763121751 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 8,799 | 28,81 | 253,50 |
| | PP | | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751 | | | | |
| | VV | | na komínovém tělese | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (0,36+1,09)*2,78 | | 4,031 | | |
| | VV | | SDK předstěna v m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (0,465+0,75)*2,78 | | 3,378 | | |
| | VV | | zákryt stoupačky v m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (0,25+0,25)*2,78 | | 1,390 | | |
| | VV | | Součet | | 8,799 | | |
| 81 | K | 763131552 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | m2 | 13,050 | 620,47 | 8 097,13 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131552 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,550 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,150 | | |
| | VV | | Součet | | 13,050 | | |
| 82 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 13,050 | 21,37 | 278,88 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,550 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,15 | | |
| | VV | | Součet | | 13,050 | | |
| 83 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 13,050 | 25,95 | 338,65 |
| | PP | | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131751 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,550 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,150 | | |
| | VV | | Součet | | 13,050 | | |
| 84 | M | 28329028 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | m2 | 14,355 | 35,02 | 502,71 |
| | PP | | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,550 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,150 | | |
| | VV | | Součet | | 13,050 | | |
| | VV | | 13,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 14,355 | | |
| 85 | K | 763164547 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm | m | 4,360 | 528,21 | 2 303,00 |
| | PP | | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 2 x 12,5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763164547 | | | | |
| | VV | | zákryt stoupačky | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 2,78 | | 2,780 | | |
| | VV | | snížený podhled | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,58 | | 1,580 | | |
| | VV | | Součet | | 4,360 | | |
| 86 | K | 763172322 | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm | kus | 3,000 | 166,18 | 498,54 |
| | PP | | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172322 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | revizní dvířka 150x300mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | revizní dvířka 300x300mm | | | | |
| | VV | | 1,0+1,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | |
| 87 | M | 59030750 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x300mm | kus | 1,000 | 380,38 | 380,38 |
| | PP | | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x300mm | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | revizní dvířka 150x300mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 88 | M | 59030711 | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm | kus | 2,000 | 397,64 | 795,28 |
| | PP | | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | revizní dvířka 300x300mm | | | | |
| | VV | | 1,0+1,0 | | 2,000 | | |
| 89 | K | 763173111 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | kus | 1,000 | 561,12 | 561,12 |
| | PP | | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763173111 | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 90 | M | 59030729 | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | kus | 1,000 | 674,43 | 674,43 |
| | PP | | konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 91 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 2,000 | 353,94 | 707,88 |
| | PP | | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava T2/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava T3/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 92 | M | 55331588 | záрубеň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 879,45 | 879,45 |
| | PP | | záрубеň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: □ S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | úprava T2/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 93 | M | 55331590 | záрубеň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 895,64 | 895,64 |
| | PP | | záрубеň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: □ S, SH, SP | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | úprava T3/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 94 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,87 | 1 311,09 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763403 | | | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 2 404,48 |
| 95 | K | 76400285R | Šetrné odříznutí venkovního oplechování parapetu | m | 2,420 | 191,00 | 462,22 |
| | PP | | Šetrné odříznutí venkovního oplechování parapetu | | | | |
| | VV | | úprava Re | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,34 | | 1,340 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,54 | | 0,540 | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,54 | | 0,540 | | |
| | VV | | Součet | | 2,420 | | |
| 96 | K | 76401162R | Systémová přechodová lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 80 mm | m | 2,420 | 264,16 | 639,27 |
| | PP | | Systémová přechodová lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 80 mm | | | | |
| | VV | | úprava O2 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,34 | | 1,340 | | |
| | VV | | úprava O1 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,54 | | 0,540 | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,54 | | 0,540 | | |
| | VV | | Součet | | 2,420 | | |
| 97 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,87 | 1 302,99 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764203 | | | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 62 693,57 |
| 98 | K | 766491851 | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,000 | 15,11 | 15,11 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766491851 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 99 | K | 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 2,093 | 410,05 | 858,23 |
| | PP | | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622132 | | | | |
| | VV | | výrobek O | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,35*1,55 | | 2,093 | | |
| 100 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 2,093 | 1 570,07 | 3 286,16 |
| | PP | | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | | | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,35*1,55 | | 2,093 | | |
| 101 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | kus | 1,740 | 404,66 | 704,11 |
| | PP | | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766622216 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,60*1,45 | | 0,870 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,60*1,45 | | 0,870 | | |
| | VV | | Součet | | 1,740 | | |
| 102 | M | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 1,740 | 2 557,43 | 4 449,93 |
| | PP | | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,60*1,45 | | 0,870 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,60*1,45 | | 0,870 | | |
| | VV | | Součet | | 1,740 | | |
| 103 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 5,000 | 423,00 | 2 115,00 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001 | | | | |
| | VV | | montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu | | | | |
| | VV | | výrobek T2/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T3/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek T4/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |
| 104 | M | 61162024 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 494,53 | 1 494,53 |
| | PP | | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | výrobek T2/P | | | | |
| | VV | | 600/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 105 | M | 61162026 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 1 510,72 | 1 510,72 |
| | PP | | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | výrobek T3/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 106 | M | 61162032 | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | kus | 3,000 | 1 953,14 | 5 859,42 |
| | PP | | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch fóliový částečně prosklené 800x1970-2100mm | | | | |
| | VV | | výrobek T4/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | |
| 107 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 717,59 | 717,59 |
| | PP | | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|--|-----|----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/76660021 montáž vchodových dveří dle požadavku projektu výrobek T1/P 800/1970mm 1,0 | | 1,000 | | |
| 108 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 3 345,16 | 3 345,16 |
| | | | PP VV VV VV dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970-2100mm výrobek T1/P 800/1970mm 1,0 | | 1,000 | | |
| 109 | K | 766660713 | Montáž dveřních doplňků plechu okopového | kus | 1,000 | 58,81 | 58,81 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV Montáž dveřních doplňků plechu okopového https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660713 výrobek T1/P 800/1970mm 1,0 | | 1,000 | | |
| 110 | M | 54915212 | plech okopový nerez 815x250x0,6mm | kus | 1,000 | 258,98 | 258,98 |
| | | | PP VV VV VV plech okopový nerez 815x250x0,6mm výrobek T1/P 800/1970mm 1,0 | | 1,000 | | |
| 111 | K | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 5,000 | 60,43 | 302,15 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660728 montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu výrobek T2/P 600/1970mm 1,0 výrobek T3/P 800/1970mm 1,0 výrobek T4/P 800/1970mm 3,0 Součet | | 1,000 1,000 3,000 5,000 | | |
| 112 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 5,000 | 96,58 | 482,90 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660729 montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu výrobek T2/P 600/1970mm 1,0 výrobek T3/P 800/1970mm 1,0 výrobek T4/P 800/1970mm 3,0 Součet | | 1,000 1,000 3,000 5,000 | | |
| 113 | M | 54914620 | kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK | kus | 5,000 | 444,04 | 2 220,20 |
| | | | PP VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK montáž vnitřních dveří dle požadavku projektu výrobek T2/P 600/1970mm 1,0 výrobek T3/P 800/1970mm 1,0 výrobek T4/P 800/1970mm 3,0 Součet | | 1,000 1,000 3,000 5,000 | | |
| 114 | K | 766660731 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku | kus | 1,000 | 87,95 | 87,95 |
| | | | PP Online PSC VV VV VV Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660731 montáž vchodových dveří dle požadavku projektu výrobek T1/P 800/1970mm 1,0 | | 1,000 | | |
| 115 | K | 766660733 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou | kus | 1,000 | 107,91 | 107,91 |
| | | | PP Online PSC VV Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660733 montáž vchodových dveří dle požadavku projektu | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 116 | M | 54914110 | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | kus | 1,000 | 1 122,25 | 1 122,25 |
| | PP | | kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 117 | K | 766660739 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | kus | 1,000 | 177,51 | 177,51 |
| | PP | | Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního dveřního kukátka | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660739 | | | | |
| | VV | | montáž vhodových dveří dle požadavku projektu | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 118 | M | 54915552 | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | kus | 1,000 | 204,49 | 204,49 |
| | PP | | kukátko-průhledítka panoramatické chrom/mosaz se jmenovkou | | | | |
| | VV | | výrobek T1/P | | | | |
| | VV | | 800/1970mm | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 119 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 7,000 | 17,16 | 120,12 |
| | PP | | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914 | | | | |
| | VV | | pouze vyvěšení dveří (včetně vyvěšení případných schmovacích dveří a jejich pojezdu !!!!) | | | | |
| | VV | | úprava K, Kp | | | | |
| | VV | | 7,0 | | 7,000 | | |
| 120 | K | 766691932 | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | kus | 5,000 | 85,25 | 426,25 |
| | PP | | Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691932 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | stávající okna | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| | VV | | Součet | | 5,000 | | |
| 121 | K | 76669231R | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | kus | 3,000 | 124,11 | 372,33 |
| | PP | | Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí záclonových krytů z tvrdého dřeva nebo dýhovaných bez olištování, délky přes 2700 do 3600 mm | | | | |
| | VV | | úprava G | | | | |
| | VV | | 3,0 | | 3,000 | | |
| 122 | K | 766694111 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm | kus | 2,000 | 86,87 | 173,74 |
| | PP | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694111 | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 a 03 | | | | |
| | VV | | 2,0 | | 2,000 | | |
| 123 | K | 766694112 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 1,000 | 116,54 | 116,54 |
| | PP | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112 | | | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 124 | M | 61144401 | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm | m | 2,500 | 142,98 | 357,45 |
| | PP | | parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm | | | | |
| | VV | | výrobek O1 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 a 03 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | 2,0*0,58 | | 1,160 | | |
| | VV | | výrobek O2 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0*1,34 | | 1,340 | | |
| | VV | | Součet | | 2,500 | | |
| 125 | K | 766695213 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | kus | 1,000 | 65,28 | 65,28 |
| | PP | | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695213 | | | | |
| | VV | | k výrobku T1/P | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 126 | M | 61187156 | práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | kus | 1,000 | 59,89 | 59,89 |
| | PP | | práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm | | | | |
| | VV | | k výrobku T1/P | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 127 | K | 76681111R | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, políček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | kus | 1,000 | 997,41 | 997,41 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek - komplet korpusů skříněk H+S, políček, pracovní desky vč.výřezu otvoru pro dřez, dvířek, úchytů dvířek, lišt apod | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 128 | M | 60510001R | dodávka kuchyňské linky dl. 2600mm, spodní část v 860mm, horní skřínky v 600-750mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | m | 2,600 | 9 474,35 | 24 633,31 |
| | PP | | dodávka kuchyňské linky dl. 2600mm, spodní část v 860mm, horní skřínky v 600-750mm ve výšce 1500mm nad podlahou - dle popisu TZ | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 2,6 | | 2,600 | | |
| 129 | K | 766811141 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | kus | 1,000 | 119,78 | 119,78 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů trouby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811141 | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 130 | M | 54112300R | sporák kombinovaný 4 plotýnky plynové, pečící trouba elektrická, smaltované provedení, pečící plech a rošt | kus | 1,000 | 3 372,13 | 3 372,13 |
| | PP | | sporák kombinovaný 4 plotýnky plynové, pečící trouba elektrická, smaltované provedení, pečící plech a rošt | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 131 | K | 766811144 | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | kus | 1,000 | 103,59 | 103,59 |
| | PP | | Montáž kuchyňských linek korpusu Příplatek k ceně za usazení vestavěných spotřebičů digestoře | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766811144 | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 132 | M | 54112301R | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | kus | 1,000 | 1 186,99 | 1 186,99 |
| | PP | | Digestoř bílá s osvětlením, zpětnou klapkou a víceotáčkovým ventilátorem, filtr | | | | |
| | VV | | výrobek T5 | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 133 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1,000 | 215,28 | 215,28 |
| | PP | | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766812840 | | | | |
| | VV | | úprava L | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 134 | K | 766825821 | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | kus | 1,000 | 104,13 | 104,13 |
| | PP | | Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766825821 | | | | |
| | VV | | úprava T | | | | |
| | VV | | šatní skříně | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| 135 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,59 | 890,24 |
| | PP | | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766203 | | | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 15 688,10 |
| 136 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 4,700 | 8,09 | 38,02 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771111011 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,550 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,150 | | |
| | VV | | Součet | | 4,700 | | |
| 137 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 4,700 | 30,32 | 142,50 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771121011 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,550 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,150 | | |
| | VV | | Součet | | 4,700 | | |
| 138 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 4,700 | 195,31 | 917,96 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771151022 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,550 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,150 | | |
| | VV | | Součet | | 4,700 | | |
| 139 | K | 771161021 | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | m | 1,400 | 24,44 | 34,22 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161021 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 1,400 | | |
| 140 | M | 59054100 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | m | 2,000 | 190,46 | 380,92 |
| | PP | | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 0,8 | | 0,800 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1,400 | | |
| | VV | | 0,6 | | 0,600 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 141 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 14,100 | 22,23 | 313,44 |
| | PP | | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771471810 | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 3,05*2+4,45*2 | | 15,000 | | |
| | VV | | -0,65*3 | | -1,950 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 0,75*2+1,30*2 | | 4,100 | | |
| | VV | | -0,65*1 | | -0,650 | | |
| | VV | | Součet | | 14,100 | | |
| 142 | K | 771576142 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 4,700 | 588,10 | 2 764,07 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771576142 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,55 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,15 | | |
| | VV | | Součet | | 4,700 | | |
| 143 | M | 59761420 | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 5,170 | 355,02 | 1 835,45 |
| | PP | | dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,550 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,150 | | |
| | VV | | Součet | | 4,700 | | |
| | VV | | 4,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 5,170 | | |
| 144 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,641 | 201,79 | 1 340,09 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112 | | | | |
| | VV | | plochy dle tabulky nových místností | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,550 | | |
| | VV | | (1,71*2+0,90*2*2-0,6)*0,15 | | 0,963 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,150 | | |
| | VV | | (1,71*2+1,95*2-0,8)*0,15 | | 0,978 | | |
| | VV | | Součet | | 6,641 | | |
| 145 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout | kus | 10,000 | 105,21 | 1 052,10 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnitřní kout | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591241 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 5,0 | | 5,000 | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | |
| 146 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh | kus | 2,000 | 102,51 | 205,02 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy vnější roh | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591242 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 2,000 | | |
| 147 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 11,140 | 95,50 | 1 063,87 |
| | PP | | Izolace podlahy pod dlažbu těsníci izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591264 | | | | |
| | VV | | m.č. 02 | | | | |
| | VV | | 1,71*2+0,90*2-0,6 | | 4,620 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,71*2+1,95*2-0,8 | | 6,520 | | |
| | VV | | Součet | | 11,140 | | |
| 148 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 3,73 | 5 600,44 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771203 | | | | |
| | D | 773 | Podlahy z litého teraca | | | | 3 433,20 |
| 149 | K | 773993901 | Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy | m2 | 4,700 | 57,19 | 268,79 |
| | PP | | Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/773993901 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,55 | | 1,550 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 3,15 | | 3,150 | | |
| | VV | | Součet | | 4,700 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| 150 | K | 998773203 | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 2,11 | 3 164,41 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998773203 | | | | |
| | D | 775 | Podlahy skládané | | | | 3 457,37 |
| 151 | K | 775411820 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty | m | 33,000 | 18,13 | 598,29 |
| | PP | | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775411820 | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+4,45*2 | | 19,500 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 3,50*2+4,45*2 | | 15,900 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 33,000 | | |
| 152 | K | 775511800 | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených | m2 | 40,050 | 45,32 | 1 815,07 |
| | PP | | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/775511800 | | | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 40,050 | | |
| 153 | K | 998775203 | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,70 | 1 044,01 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998775203 | | | | |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | 46 190,38 |
| 154 | K | 776111115 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | m2 | 59,450 | 16,40 | 974,98 |
| | PP | | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111115 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,05 | | 11,050 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 59,450 | | |
| 155 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 59,450 | 8,09 | 480,95 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | před penetrací | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,05 | | 11,050 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 59,450 | | |
| 156 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | 59,450 | 42,14 | 2 505,22 |
| | PP | | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776121321 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,05 | | 11,050 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 59,450 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 157 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 59,450 | 195,31 | 11 611,18 |
| | PP | | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776141122 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,05 | | 11,050 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 59,450 | | |
| 158 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 11,150 | 80,39 | 896,35 |
| | PP | | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776201812 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,15 | | 11,150 | | |
| 159 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 59,450 | 8,09 | 480,95 |
| | PP | | Příprava podkladu vysátí podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776111311 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | před položením PVC | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,05 | | 11,050 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 59,450 | | |
| 160 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 59,450 | 87,95 | 5 228,63 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776221111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,05 | | 11,050 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 59,450 | | |
| 161 | M | 28412285 | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | m2 | 68,368 | 178,05 | 12 172,92 |
| | PP | | krytina podlahová heterogenní tl 2mm | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,05 | | 11,050 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 59,450 | | |
| | VV | | 59,45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 68,368 | | |
| 162 | K | 776223112 | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | m | 60,000 | 41,22 | 2 473,20 |
| | PP | | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776223112 | | | | |
| 163 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 57,880 | 59,89 | 3 466,43 |
| | PP | | Montáž lišt obvodových lepených | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776421111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 3,05*2+4,45*2 | | 15,000 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | -0,7*1 | | -0,700 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 2,74*2+4,45*2 | | 14,380 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+4,45*2 | | 19,500 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 3,50*2+4,45*2 | | 15,900 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 57,880 | | |
| 164 | M | 28411004 | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | m | 60,774 | 15,22 | 924,98 |
| | PP | | lišta soklová PVC samolepící 30x30mm | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 3,05*2+4,45*2 | | 15,000 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | -0,7*1 | | -0,700 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 2,74*2+4,45*2 | | 14,380 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+4,45*2 | | 19,500 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 3,50*2+4,45*2 | | 15,900 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 57,880 | | |
| | VV | | 57,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" | | 60,774 | | |
| 165 | K | 776991111 | Ostatní práce spárování silikonem | m | 57,880 | 22,28 | 1 289,57 |
| | PP | | Ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991111 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 3,05*2+4,45*2 | | 15,000 | | |
| | VV | | -0,6*1 | | -0,600 | | |
| | VV | | -0,7*1 | | -0,700 | | |
| | VV | | -0,8*3 | | -2,400 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 2,74*2+4,45*2 | | 14,380 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 5,30*2+4,45*2 | | 19,500 | | |
| | VV | | -0,8*2 | | -1,600 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 3,50*2+4,45*2 | | 15,900 | | |
| | VV | | -0,8*1 | | -0,800 | | |
| | VV | | Součet | | 57,880 | | |
| 166 | K | 776991121 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | m2 | 59,450 | 22,23 | 1 321,57 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991121 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,05 | | 11,050 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 59,450 | | |
| 167 | K | 776991221 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | m2 | 59,450 | 34,31 | 2 039,73 |
| | PP | | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem jednosložkovým jednovrstvým | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/776991221 | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 8,35 | | 8,350 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 11,05 | | 11,050 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 24,30 | | 24,300 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 15,75 | | 15,750 | | |
| | VV | | Součet | | 59,450 | | |
| 168 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,22 | 323,72 |
| | PP | | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998776203 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 169 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 28,307 | 30,32 | 858,27 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011 | | | | |
| | VV | | dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+0,90*2)*2,0 | | 10,440 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+1,95*2)*2,0 | | 14,640 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (0,6+3,39)*1,50 | | 5,985 | | |
| | VV | | Součet | | 28,307 | | |
| 170 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 8,140 | 232,54 | 1 892,88 |
| | PP | | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781131112 | | | | |
| | VV | | dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,0+1,71+1,0)*2,0 | | 7,420 | | |
| | VV | | 0,6*0,6 | | 0,360 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 0,6*0,6 | | 0,360 | | |
| | VV | | Součet | | 8,140 | | |
| 171 | K | 781161021 | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | m | 31,910 | 24,44 | 779,88 |
| | PP | | Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161021 | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | |
| | VV | | 1,97+0,6+1,97 | | 4,540 | | |
| | VV | | 1,97+0,8+1,97 | | 4,740 | | |
| | VV | | rohové u obkladů | | | | |
| | VV | | 2,0*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | 1,5*1 | | 1,500 | | |
| | VV | | ukončující u obkladů | | | | |
| | VV | | 1,71*2+0,90*2 | | 5,220 | | |
| | VV | | 1,71*2+1,95*2 | | 7,320 | | |
| | VV | | 0,60+3,39+0,60 | | 4,590 | | |
| | VV | | Součet | | 31,910 | | |
| 172 | M | 28342001 | lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | m | 35,101 | 11,87 | 416,65 |
| | PP | | lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě | | | | |
| | VV | | rohové u zárubní | | | | |
| | VV | | 1,97+0,6+1,97 | | 4,540 | | |
| | VV | | 1,97+0,8+1,97 | | 4,740 | | |
| | VV | | rohové u obkladů | | | | |
| | VV | | 2,0*2 | | 4,000 | | |
| | VV | | 1,5*1 | | 1,500 | | |
| | VV | | ukončující u obkladů | | | | |
| | VV | | 1,71*2+0,90*2 | | 5,220 | | |
| | VV | | 1,71*2+1,95*2 | | 7,320 | | |
| | VV | | 0,60+3,39+0,60 | | 4,590 | | |
| | VV | | Součet | | 31,910 | | |
| | VV | | 31,91*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 35,101 | | |
| 173 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 23,280 | 66,90 | 1 557,43 |
| | PP | | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781471810 | | | | |
| | VV | | dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,73*2+0,80*2)*1,55 | | 7,843 | | |
| | VV | | -0,65*1,55 | | -1,008 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,73*2+2,05*2)*1,55 | | 11,718 | | |
| | VV | | -0,65*0,55 | | -0,358 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 3,39*1,50 | | 5,085 | | |
| | VV | | Součet | | 23,280 | | |
| 174 | K | 781475111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | m2 | 28,307 | 354,48 | 10 034,27 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem nebo tmelem do 22 ks/m2 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781475111 | | | | |
| | VV | | dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+0,90*2)*2,0 | | 10,440 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+1,95*2)*2,0 | | 14,640 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (0,6+3,39)*1,50 | | 5,985 | | |
| | VV | | Součet | | 28,307 | | |
| 175 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 31,138 | 208,80 | 6 501,61 |
| | PP | | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | | | | |
| | VV | | dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+0,90*2)*2,0 | | 10,440 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+1,95*2)*2,0 | | 14,640 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (0,6+3,39)*1,50 | | 5,985 | | |
| | VV | | Součet | | 28,307 | | |
| | VV | | 28,307*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 31,138 | | |
| 176 | K | 781477111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 28,307 | 44,57 | 1 261,64 |
| | PP | | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781477111 | | | | |
| | VV | | dle požadavku TZ a výkresů projektu a zadání | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+0,90*2)*2,0 | | 10,440 | | |
| | VV | | -0,6*1,97 | | -1,182 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+1,95*2)*2,0 | | 14,640 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | (0,6+3,39)*1,50 | | 5,985 | | |
| | VV | | Součet | | 28,307 | | |
| 177 | K | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 18,390 | 25,36 | 466,37 |
| | PP | | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781495115 | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,71*2+0,90*2 | | 5,220 | | |
| | VV | | -0,6 | | -0,600 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,71*2+1,95*2 | | 7,320 | | |
| | VV | | -0,8 | | -0,800 | | |
| | VV | | vana | | | | |
| | VV | | 0,7+1,71+0,7 | | 3,110 | | |
| | VV | | umyvadlo | | | | |
| | VV | | 0,75 | | 0,750 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 3,39 | | 3,390 | | |
| | VV | | Součet | | 18,390 | | |
| 178 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,91 | 2 864,97 |
| | PP | | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781203 | | | | |
| | D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene | | | | 3 522,94 |
| 179 | K | 782631811 | Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty | m2 | 0,500 | 199,09 | 99,55 |
| | PP | | Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/782631811 | | | | |
| | VV | | úprava Ri | | | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,34*0,20 | | 0,268 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 0,58*0,20 | | 0,116 | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 0,58*0,20 | | 0,116 | | |
| | VV | | Součet | | 0,500 | | |
| 180 | K | 998782203 | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % | 1 500,000 | 2,28 | 3 423,39 |
| | PP | | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998782203 | | | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 2 290,26 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 181 | K | 78330140R | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | kus | 6,000 | 157,38 | 944,28 |
| | PP | | Příprava podkladu ocelových zárubní před provedením nátěru, provedení základního nátěru, mezivrstvy a konečné vrchní vrstvy ocelových bytových zárubní D+M | | | | |
| | VV | | dle TZ | | | | |
| | VV | | 6,0 | | 6,000 | | |
| 182 | K | 78360130R | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | kus | 6,000 | 224,33 | 1 345,98 |
| | PP | | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů, provedení nátěrových vrstev otopných těles (základ, mezivrstva, vrchní konečná vrstva) D+M | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 05 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | VV | | Součet | | 6,000 | | |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 14 678,21 |
| 183 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 226,442 | 3,02 | 683,85 |
| | PP | | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 8,35+1,55+3,15+11,05+24,30+15,75 | | 64,150 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (3,05*2+4,45*2)*2,78 | | 41,700 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*1 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | |
| | VV | | -0,58*1,53 | | -0,887 | | |
| | VV | | (1,53+0,58+1,53)*0,24 | | 0,874 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+0,90*2)*0,40 | | 2,088 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+1,95*2)*0,40 | | 2,928 | | |
| | VV | | m.č.05 | | | | |
| | VV | | (2,74*2+4,45*2)*2,78 | | 39,976 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | |
| | VV | | (1,53+1,34+1,53)*0,24 | | 1,056 | | |
| | VV | | -3,39*1,50 | | -5,085 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+4,45*2)*2,78 | | 54,210 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -2,10*1,44 | | -3,024 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | (3,50*2+4,45*2)*2,78 | | 44,202 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,34*1,46 | | -1,956 | | |
| | VV | | Součet | | 226,442 | | |
| 184 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 219,828 | 18,67 | 4 104,19 |
| | PP | | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121001 | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 8,20+1,05+1,35+3,35+11,15+24,30+15,75 | | 65,150 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 05 | | | | |
| | VV | | ((2,74+0,10+3,05)*2+4,45*2)*2,78 | | 57,490 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -0,58*1,53*2 | | -1,775 | | |
| | VV | | (1,53+1,34+1,53)*0,24 | | 1,056 | | |
| | VV | | (1,53+0,58+1,53)*0,24*2 | | 1,747 | | |
| | VV | | (0,46+0,65+0,10+1,40+1,06+0,36+0,34+0,10+0,65)*2,78 | | 14,234 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+4,45*2)*2,78 | | 54,210 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | -2,10*1,44 | | -3,024 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | (3,50*2+4,45*2)*2,78 | | 44,202 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,34*1,46 | | -1,956 | | |
| | VV | | Součet | | 219,828 | | |
| 185 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 219,828 | 9,39 | 2 064,18 |
| | PP | | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784121011 | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 8,20+1,05+1,35+3,35+11,15+24,30+15,75 | | 65,150 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01, 02, 03, 04, 05 | | | | |
| | VV | | ((2,74+0,10+3,05)*2+4,45*2)*2,78 | | 57,490 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -1,34*1,53 | | -2,050 | | |
| | VV | | -0,58*1,53*2 | | -1,775 | | |
| | VV | | (1,53+1,34+1,53)*0,24 | | 1,056 | | |
| | VV | | (1,53+0,58+1,53)*0,24*2 | | 1,747 | | |
| | VV | | (0,46+0,65+0,10+1,40+1,06+0,36+0,34+0,10+0,65)*2,78 | | 14,234 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+4,45*2)*2,78 | | 54,210 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -2,10*1,44 | | -3,024 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | (3,50*2+4,45*2)*2,78 | | 44,202 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,34*1,46 | | -1,956 | | |
| | VV | | Součet | | 219,828 | | |
| 186 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 26,860 | 11,92 | 320,17 |
| | PP | | Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161001 | | | | |
| | VV | | okolo oken z interiéru | | | | |
| | VV | | 1,34*2+1,53*2 | | 5,740 | | |
| | VV | | 0,58*2+1,53*2 | | 4,220 | | |
| | VV | | 0,58*2+1,53*2 | | 4,220 | | |
| | VV | | 2,10*2+1,44*2 | | 7,080 | | |
| | VV | | 1,34*2+1,46*2 | | 5,600 | | |
| | VV | | Součet | | 26,860 | | |
| 187 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 226,442 | 9,71 | 2 198,75 |
| | PP | | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101 | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 8,35+1,55+3,15+11,05+24,30+15,75 | | 64,150 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (3,05*2+4,45*2)*2,78 | | 41,700 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*1 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | |
| | VV | | -0,58*1,53 | | -0,887 | | |
| | VV | | (1,53+0,58+1,53)*0,24 | | 0,874 | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+0,90*2)*0,40 | | 2,088 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+1,95*2)*0,40 | | 2,928 | | |
| | VV | | m.č.05 | | | | |
| | VV | | (2,74*2+4,45*2)*2,78 | | 39,976 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | |
| | VV | | (1,53+1,34+1,53)*0,24 | | 1,056 | | |
| | VV | | -3,39*1,50 | | -5,085 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+4,45*2)*2,78 | | 54,210 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -2,10*1,44 | | -3,024 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | (3,50*2+4,45*2)*2,78 | | 44,202 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,34*1,46 | | -1,956 | | |
| | VV | | Součet | | 226,442 | | |
| 188 | K | 784191001 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | m2 | 8,805 | 6,42 | 56,53 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191001 | | | | |
| | VV | | okna z interiéru | | | | |
| | VV | | 1,34*1,53 | | 2,050 | | |
| | VV | | 0,58*1,53*2 | | 1,775 | | |
| | VV | | 2,10*1,44 | | 3,024 | | |
| | VV | | 1,34*1,46 | | 1,956 | | |
| | VV | | Součet | | 8,805 | | |
| 189 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | m2 | 64,150 | 1,61 | 103,28 |
| | PP | | Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784191007 | | | | |
| | VV | | dle TZ hrubý úklid po odstranění maleb | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 8,35+1,55+3,15+11,05+24,30+15,75 | | 64,150 | | |
| 190 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 9,716 | 39,93 | 387,96 |
| | PP | | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101 | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 1,55+3,15 | | 4,700 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | m.č. 03 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+0,90*2)*0,40 | | 2,088 | | |
| | VV | | m.č. 04 | | | | |
| | VV | | (1,71*2+1,95*2)*0,40 | | 2,928 | | |
| | VV | | Součet | | 9,716 | | |
| 191 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 216,726 | 21,96 | 4 759,30 |
| | PP | | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784221101 | | | | |
| | VV | | stropy | | | | |
| | VV | | dle tabulky místností | | | | |
| | VV | | 8,35+11,05+24,30+15,75 | | 59,450 | | |
| | VV | | stěny | | | | |
| | VV | | plocha vnitřních omítek v rozsahu 100% | | | | |
| | VV | | m.č. 01 | | | | |
| | VV | | (3,05*2+4,45*2)*2,78 | | 41,700 | | |
| | VV | | -0,6*1,97*1 | | -1,182 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*4 | | -6,304 | | |
| | VV | | -0,58*1,53 | | -0,887 | | |
| | VV | | (1,53+0,58+1,53)*0,24 | | 0,874 | | |
| | VV | | (2,74*2+4,45*2)*2,78 | | 39,976 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*1 | | -1,576 | | |
| | VV | | (1,53+1,34+1,53)*0,24 | | 1,056 | | |
| | VV | | -3,39*1,50 | | -5,085 | | |
| | VV | | m.č. 06 | | | | |
| | VV | | (5,30*2+4,45*2)*2,78 | | 54,210 | | |
| | VV | | -0,8*1,97*2 | | -3,152 | | |
| | VV | | -2,10*1,44 | | -3,024 | | |
| | VV | | m.č. 07 | | | | |
| | VV | | (3,50*2+4,45*2)*2,78 | | 44,202 | | |
| | VV | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | |
| | VV | | -1,34*1,46 | | -1,956 | | |
| | VV | | Součet | | 216,726 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 5 977,59 |
| D | VRN1 | | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | 1 553,07 |
| 192 | K | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | kpl | 1,000 | 517,69 | 517,69 |
| | PP | | Stavební průzkum bez rozlišení | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011503000 | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | (např. ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací) | | | | |
| | VV | | (např. kotvení instalací po odkrytí stáv. instalačních šachet na stáv. ocelové konstrukce) | | | | |
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací budou ověřeny výškové úrovně nový nášlapných vrstev podlah (PVC, dlažby) | | | | |
| | VV | | (např. před prováděním stavebních prací na konstrukcích podlah je nutné ověřit všechny navazující stávající konstrukce, které budou ponechány) | | | | |
| | VV | | (s ohledem na nové výškové úrovně podlah/, včetně provedení prahů a křídél dveří) | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|------------|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | VV | | (např. před odstraněním zárubně vchod.bytových dveří bude z vnitřního líce zkontrolován stav a nosnost nadpraží) | | | | |
| | VV | | (např. ověření skutečnost protipožární odolnosti stávajících vchodových bytových dveří) | | | | |
| | VV | | (např. odborná prohlídka stavu okenních výplní a vyhotovení protokolu o jejich revizi a seřízení) | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 193 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | kpl | 1,000 | 517,69 | 517,69 |
| | PP | | Dokumentace pro provádění stavby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013244000 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 194 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | 517,69 | 517,69 |
| | PP | | Dokumentace skutečného provedení stavby | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000 | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN2 | Příprava staveniště | | | | 776,54 |
| 195 | K | 023002000 | Odstranění materiálů a konstrukcí | kpl | 1,000 | 776,54 | 776,54 |
| | PP | | Odstranění materiálů a konstrukcí | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/023002000 | | | | |
| | VV | | vyklizení v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | vyklizení veškerých předmětů a zařízení nevyčíslených v položkách soupisu prací a dodávek | | | | |
| | VV | | dodatečné vybavení interiéru např. poličky, police, šatní stěny na zdech, skříňky, zdrcacla, rozšířené parapety, AI tyče a závěsy apod. | | | | |
| | VV | | v rozsahu osobní prohlídky uchazečen v počítaném bytě včetně odvozu a likvidace na řízené skládce | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | 517,69 |
| 196 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 517,69 | 517,69 |
| | PP | | Zařízení staveniště | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000 | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | 1 276,97 |
| 197 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi | kpl | 1,000 | 517,69 | 517,69 |
| | PP | | Plán BOZP na staveništi | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042503000 | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 198 | K | 045203000 | Kompletační činnost | kpl | 1,000 | 759,28 | 759,28 |
| | PP | | Kompletační činnost | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000 | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN5 | Finanční náklady | | | | 741,33 |
| 199 | K | 051103000 | Pojištění proti vlivu vyšší moci | kpl | 1,000 | 569,46 | 569,46 |
| | PP | | Pojištění proti vlivu vyšší moci | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/051103000 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| 200 | K | 056002000 | Bankovní záruka | kpl | 1,000 | 171,87 | 171,87 |
| | PP | | Bankovní záruka | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/056002000 | | | | |
| | VV | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| | VV | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | 532,18 |
| 201 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl | 1,000 | 532,18 | 532,18 |
| | PP | | Provoz investora | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071103000 | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,000 | | |
| | D | VRN9 | Ostatní náklady | | | | 579,81 |
| 202 | K | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení | kpl | 1,000 | 579,81 | 579,81 |
| | PP | | Ostatní náklady bez rozlišení | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|
| VV | | | v rozsahu dle požadavku zadávací dokumentace a její kompletní textové a výkresové části | | | | |
| VV | | | v rozsahu kalkulovaných nákladů uchazeče (zhotovitele) v rozsahu kompletní zadávací dokumentace | | | | |
| VV | | | 1,0 | | 1,000 | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.6, Lexova č.p. 2340, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 303,85

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 63 303,85 | 15,00% | 9 495,58 |

Cena s DPH

v CZK

72 799,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.6, Lexova č.p. 2340, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 303,85

PSV - Práce a dodávky PSV

63 303,85

| | |
|--|-----------|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 6 800,45 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 10 590,50 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 5 393,70 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 30 549,20 |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | 9 970,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.6, Lexova č.p. 2340, Pardubice

Objekt:

0002 - Zdravotechnika

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

63 303,85

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--|--------|-----------|--------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 63 303,85 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 6 800,45 |
| 1 | K | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | m | 4,000 | 13,00 | 52,00 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803 | | | | |
| 2 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | m | 0,500 | 34,90 | 17,45 |
| | PP | | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171808 | | | | |
| 3 | K | 721171913 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 277,00 | 277,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171913 | | | | |
| 4 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 1,000 | 443,00 | 443,00 |
| | PP | | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171915 | | | | |
| 5 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 4,000 | 509,00 | 2 036,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043 | | | | |
| 6 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | m | 0,500 | 768,00 | 384,00 |
| | PP | | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045 | | | | |
| 7 | K | 721226521 | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 831,00 | 831,00 |
| | PP | | Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226521 | | | | |
| 8 | K | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,84 | 2 760,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721203 | | | | |
| D | 722 | | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | 10 590,50 |
| 9 | K | 722130801 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | m | 9,000 | 72,70 | 654,30 |
| | PP | | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130801 | | | | |
| 10 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 9,000 | 359,00 | 3 231,00 |
| | PP | | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022 | | | | |
| 11 | K | 722179191 | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1,000 | 374,00 | 374,00 |
| | PP | | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179191 | | | | |
| 12 | K | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 4,000 | 83,50 | 334,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 13 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 9,000 | 76,10 | 684,90 |
| | PP | | Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 14 | K | 722181812 | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm | m | 10,000 | 30,20 | 302,00 |
| | PP | | Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181812 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 15 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 8,000 | 227,00 | 1 816,00 |
| | PP | | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 16 | K | 722231072 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" | kus | 2,000 | 268,00 | 536,00 |
| | PP | | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722231072 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 17 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 9,000 | 60,30 | 542,70 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 18 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 9,000 | 48,40 | 435,60 |
| | PP | | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 19 | K | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,12 | 1 680,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722203 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| | D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 5 393,70 |
| 20 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | 2,000 | 516,00 | 1 032,00 |
| | PP | | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723111203 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 21 | K | 723150366 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2 | m | 0,600 | 486,00 | 291,60 |
| | PP | | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150366 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 22 | K | 723150801 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32 | m | 2,000 | 82,90 | 165,80 |
| | PP | | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723150801 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 23 | K | 723190104 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 75 cm | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | PP | | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 75 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190104 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 24 | K | 723190907 | Opravy plynovodního potrubí odvodušnění a napuštění potrubí | m | 3,000 | 33,10 | 99,30 |
| | PP | | Opravy plynovodního potrubí odvodušnění a napuštění potrubí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190907 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 25 | K | 723190909 | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí | kus | 1,000 | 284,00 | 284,00 |
| | PP | | Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723190909 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |
| 26 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C pinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" | kus | 1,000 | 311,00 | 311,00 |
| | PP | | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C pinoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/723231162 | | | | |
| | Online PSC | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 998723203 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 1,14 | 1 710,00 |
| | PP | | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998723203 | | | | |
| D | 725 | | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | 30 549,20 |
| 28 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 1,000 | 230,00 | 230,00 |
| | PP | | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725110811 | | | | |
| 29 | K | 725112182 | Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | 1,000 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| | PP | | Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725112182 | | | | |
| 30 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 1,000 | 152,00 | 152,00 |
| | PP | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821 | | | | |
| 31 | K | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | soubor | 1,000 | 4 180,00 | 4 180,00 |
| | PP | | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725211601 | | | | |
| 32 | K | 725220842 | Demontáž van ocelových volně stojících | soubor | 1,000 | 169,00 | 169,00 |
| | PP | | Demontáž van ocelových volně stojících | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725220842 | | | | |
| 33 | K | 725222113 | Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm | soubor | 1,000 | 9 530,00 | 9 530,00 |
| | PP | | Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725222113 | | | | |
| 34 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1,000 | 195,00 | 195,00 |
| | PP | | Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725310823 | | | | |
| 35 | K | 725311121 | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 1,000 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| | PP | | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725311121 | | | | |
| 36 | K | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 1,000 | 47,90 | 47,90 |
| | PP | | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725810811 | | | | |
| 37 | K | 725813111 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 5,000 | 255,00 | 1 275,00 |
| | PP | | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111 | | | | |
| 38 | K | 725813112 | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | kus | 1,000 | 469,00 | 469,00 |
| | PP | | Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4" | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112 | | | | |
| 39 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 3,000 | 91,10 | 273,30 |
| | PP | | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801 | | | | |
| 40 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 1,000 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| | PP | | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821325 | | | | |
| 41 | K | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 1,000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| | PP | | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611 | | | | |
| 42 | K | 725831312 | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem | soubor | 1,000 | 1 740,00 | 1 740,00 |
| | PP | | Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725831312 | | | | |
| 43 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 3,000 | 16,00 | 48,00 |
| | PP | | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | | | | |
| | Online PSC | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|---|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 44 | K | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| PP | | | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725203 | | | | |
| D 726 | | | Zdravotechnika - předstěnové instalace | | | | 9 970,00 |
| 45 | K | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 1,000 | 4 410,00 | 4 410,00 |
| PP | | | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001 | | | | |
| 46 | K | 726131031 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | soubor | 1,000 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| PP | | | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131031 | | | | |
| 47 | K | 998726213 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1 500,000 | 0,24 | 360,00 |
| PP | | | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | | | | |
| Online PSC | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726213 | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.6, Lexova č.p. 2340, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 779,60

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 54 779,60 | 15,00% | 8 216,94 |

Cena s DPH

v CZK

62 996,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.6, Lexova č.p. 2340, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 779,60

PSV - Práce a dodávky PSV

54 779,60

741 - Elektroinstalace - silnoproud

54 779,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pasportizace a stavební opravy bytu č.6, Lexova č.p. 2340, Pardubice

Objekt:

0003 - Elektroinstalace

Místo: Pardubice

Datum: 23. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

54 779,60

D PSV Práce a dodávky PSV 54 779,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 54 779,60

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 741001R | Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu | kpl | 1,000 | 54 779,60 | 54 779,60 |
|---|---|---------|--|-----|-------|-----------|-----------|

PP Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu

| Název | Hodnota A | Hodnota B |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Základní náklady | | |
| Montáž - materiál | | |
| Montáž - práce | | |
| Mezisosčet 1 | | |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce | | |
| Mezisosčet 2 | | |
| Základní náklady celkem | | |
| | | |
| Náklady celkem | | |
| | | |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž |
| Elektromontáže | | |
| Demontáže | | |
| Rozvaděč RB | | |
| El.rozvody | | |
| | | |

| |
|--|
| Název |
| Elektromontáže |
| Demontáže |
| <i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i> |
| do 20 kg |
| <i>SVÍTIDLO</i> |
| stropní, nástěnné žárovkové |
| <i>SPÍNAČE</i> |
| bez rozdílu |
| <i>ZÁSUVKA 230V</i> |
| 2p+PE |
| <i>ZÁSUVKY SLABOPROUDÉ</i> |
| zásuvka anténní (TV+R) |
| <i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i> |
| Demontaz stavajících rozvodů, krabic,... |
| Demontáže - celkem |
| Rozvaděč RB |
| <i>Nástěnné provedení, průhledná dvířka</i> |
| 22modulů, IP40/30, 252x462x99mm |
| <i>SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i> |
| Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 1 pól. |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE -reagující na stříd. a stejnosm. pulzující proudy</i> |
| Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A |
| <i>PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i> |
| <i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i> |
| <i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i> |
| Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A |
| <i>JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNACÍ SCHOPNOST 6 kA</i> |
| Jistič 1 pól. 16A, char.B, 6 kA |
| Rozvaděč RB - celkem |
| El.rozvody |
| <i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i> |
| CY4 Žlutozelený, pevně |
| CY10 Žlutozelený, pevně |
| <i>ZEMNÍČÍ SVORKA</i> |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí |
| Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m |
| <i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i> |
| LHD40x40 hranatá |
| <i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH STĚN</i> |
| KU68/7L11 73x35 |
| <i>KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN BEZ SVORKOVNICE</i> |
| KU68LD/2 73x45 |
| <i>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</i> |
| 273-102 4x1-2,5mm ² |
| 224-101 svorka lustrová |
| <i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</i> |
| CYKY-O 2x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně |
| <i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i> |

| |
|---|
| CYKY-J 3x1.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 3x2.5 mm ² , pevně |
| CYKY-J 4x10 mm ² , pevně |
| UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH |
| do 2,5 mm ² |
| do 16 mm ² |
| TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| řazení 1, 230V/10A |
| řazení 5, 230V/10A |
| řazení 6, 230V/10A |
| řazení 7, 230V/10A |
| řazení 1/0ss, 230V/10A |
| ZÁSUVKA 230V/16A |
| KOMPLETNÍ |
| kompletní pod omítku IP20 |
| - domovní - jednoduchá |
| - domovní - dvojnásobná s natoč.dut. |
| SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY |
| 2-rámeček |
| 3-rámeček |
| KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| 5011A-A00300 B Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem |
| PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |
| Přístroj zásuvky anténní - (TV+R+SAT), průchozí |
| STROPNÍ SVÍTIDLA |
| A - STROPNÍ LED18W/3000K, OPÁL. pr.280mm, IP44 |
| B - STROPNÍ LED24W/3000K, OPÁL. pr.330mm, IP44 |
| K - NÁSTĚNNÉ KOUPELNOVÉ LED8W/3000K, L=400mm, IP44, II.tř. |
| L - NÁSTĚNNÉ POD KUCH.LINKU LED10W/3000K, L=600mm, IP20 |
| VENTILÁTOR DO KOUPELNY |
| 230V/16W s předním panelem a časovým spínačem, pr.100mm, |
| HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY |
| Napojeni na stavající zařízení |
| KOORDINACE POSTUPU PRACÍ |
| S ostatními profesemi |
| PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK |
| DLE CSN 331500 |
| Revizní technik |
| El.rozvody - celkem |
| |

Elektromontáže - celkem

| Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|-----|-------|----------|-----------------|----|--------|-----------------|----------|------------------|
| | | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| ks | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 125,00 | 875,00 | 125,00 | 875,00 |
| ks | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 53,00 | 371,00 | 53,00 | 371,00 |
| ks | 11,00 | 0,00 | 0,00 | | 53,00 | 583,00 | 53,00 | 583,00 |
| ks | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| hod | 5,00 | 0,00 | 0,00 | | 185,00 | 925,00 | 185,00 | 925,00 |
| | | | 0,00 | | | 3 157,00 | | 3 157,00 |
| ks | 1,00 | 825,00 | 825,00 | | 482,30 | 482,30 | 1 307,30 | 1 307,30 |
| ks | 1,00 | 2 875,00 | 2 875,00 | | 196,80 | 196,80 | 3 071,80 | 3 071,80 |
| ks | 1,00 | 813,05 | 813,05 | | 325,00 | 325,00 | 1 138,05 | 1 138,05 |
| ks | 1,00 | 1 243,15 | 1 243,15 | | 325,00 | 325,00 | 1 568,15 | 1 568,15 |
| ks | 8,00 | 71,30 | 570,40 | | 352,30 | 2 818,40 | 423,60 | 3 388,80 |
| | | | 6 326,60 | | | 4 147,50 | | 10 474,10 |
| m | 8,00 | 14,38 | 115,04 | | 21,75 | 174,00 | 36,13 | 289,04 |
| m | 8,00 | 39,68 | 317,44 | | 21,75 | 174,00 | 61,43 | 491,44 |
| ks | 2,00 | 16,10 | 32,20 | | 65,00 | 130,00 | 81,10 | 162,20 |
| ks | 1,00 | 19,55 | 19,55 | | 29,00 | 29,00 | 48,55 | 48,55 |
| m | 6,00 | 58,60 | 351,60 | | 48,60 | 291,60 | 107,20 | 643,20 |
| ks | 33,00 | 29,90 | 986,70 | | 56,00 | 1 848,00 | 85,90 | 2 834,70 |
| ks | 10,00 | 51,75 | 517,50 | | 56,00 | 560,00 | 107,75 | 1 077,50 |
| ks | 50,00 | 5,52 | 276,00 | | 7,25 | 362,50 | 12,77 | 638,50 |
| ks | 12,00 | 4,95 | 59,40 | | 14,50 | 174,00 | 19,45 | 233,40 |
| m | 23,00 | 14,36 | 330,28 | | 13,80 | 317,40 | 28,16 | 647,68 |
| m | 30,00 | 18,06 | 541,80 | | 13,80 | 414,00 | 31,86 | 955,80 |


| | | | | | | | |
|-----|--------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| m | 102,00 | 18,06 | 1 842,12 | 14,20 | 1 448,40 | 32,26 | 3 290,52 |
| m | 170,00 | 29,90 | 5 083,00 | 14,20 | 2 414,00 | 44,10 | 7 497,00 |
| m | 8,00 | 36,80 | 294,42 | 14,20 | 113,60 | 51,00 | 408,02 |
| | | | | | | | |
| ks | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | 1 087,50 | 36,25 | 1 087,50 |
| ks | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | 725,00 | 72,50 | 725,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 2,00 | 167,90 | 335,80 | 87,00 | 174,00 | 254,90 | 509,80 |
| ks | 4,00 | 204,70 | 818,80 | 94,25 | 377,00 | 298,95 | 1 195,80 |
| ks | 2,00 | 167,90 | 335,80 | 94,25 | 188,50 | 262,15 | 524,30 |
| ks | 0,00 | 221,95 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 337,95 | 0,00 |
| ks | 1,00 | 171,35 | 171,35 | 94,25 | 94,25 | 265,60 | 265,60 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ks | 11,00 | 126,80 | 1 394,80 | 75,60 | 831,60 | 202,40 | 2 226,40 |
| ks | 13,00 | 146,30 | 1 901,90 | 75,60 | 982,80 | 221,90 | 2 884,70 |
| | | | | | | | |
| ks | 0,00 | 43,70 | 0,00 | 14,50 | 0,00 | 58,20 | 0,00 |
| ks | 1,00 | 68,00 | 68,00 | 14,50 | 14,50 | 82,50 | 82,50 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 63,25 | 63,25 | 29,00 | 29,00 | 92,25 | 92,25 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 190,00 | 190,00 | 82,30 | 82,30 | 272,30 | 272,30 |
| | | | | | | | |
| ks | 6,00 | 560,30 | 3 361,80 | 90,00 | 540,00 | 650,30 | 3 901,80 |
| ks | 4,00 | 756,30 | 3 025,20 | 90,00 | 360,00 | 846,30 | 3 385,20 |
| ks | 1,00 | 451,20 | 451,20 | 90,00 | 90,00 | 541,20 | 541,20 |
| ks | 1,00 | 482,30 | 482,30 | 90,00 | 90,00 | 572,30 | 572,30 |
| | | | | | | | |
| ks | 1,00 | 264,30 | 264,30 | 180,00 | 180,00 | 444,30 | 444,30 |
| | | | | | | | |
| hod | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 800,00 |
| | | | | | | | |
| hod | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| hod | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 2 200,00 | 220,00 | 2 200,00 |
| | | | 23 631,55 | | 17 516,95 | | 41 148,50 |
| | | | | | | | |
| | | | 29 958,15 | | 24 821,45 | | 54 779,60 |

| Název | Hodnota |
|---------------------|--|
| Nadpis rekapitulace | D.EL SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE |
| Akce | PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.6, |
| Projekt | LEXOVA Č.P. 2340, PARDUBICE |
| Investor | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE; IČ: 00274046 |
| Z. č. | MIVA2022-01-318 |
| A. č. | 1081/14/22 |
| Smlouva | |
| Vypracoval | |
| Kontroloval | |
| Datum | |
| Zpracovatel | |
| CÚ | JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH |
| | |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |

Harmonogram prací

| týdny | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Referenční byt | | | | | | | | Ostatní byty | | | | | | | | | | | |
| Demontáže | ■ | ■ | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| Rozvody EL-UT-ZTI | | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| Zdíci práce | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| Úpravy povrchů | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | |
| Výměna oken | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| Kompletace EL-UT-ZTI | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| Výmalba | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| Úklid | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | ■ | ■ |



PS HOME STAR, s.r.o.
 jednatel



HOME STAR
STAVEBNÍ FIRMA



Čestné prohlášení o poddodavatelích

Čestně prohlašujeme, že firma PS HOME STAR, s. r. o. nebude realizovat veřejnou zakázku

„Oprava bytových jednotek – 20. Etapa“

prostřednictvím poddodavatelů.

PS HOME STAR, s. r. o.

jednatel společnosti