


## Soupis objektů s DPH


Stavba: Vysoké Mýto - Regenerace sídliště U hřbitova

Varianta: ZŘ -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		5 045 314,48
		OC + DPH [Kč]		6 104 830,52
		OC	DPH	OC + DPH
SO 001	Všeobecné položky	87 975,75	18 474,91	106 450,66
SO 101_1	KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA	149 841,98	31 466,82	181 308,80
SO 101_2	KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO	1 110 072,49	233 115,22	1 343 187,71
SO 101_3	KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA	1 102 137,52	231 448,88	1 333 586,40
SO 101_4	KOMUNIKACE VNITROBLOKU	1 949 204,73	409 332,99	2 358 537,72
SO 401	PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	450 970,44	94 703,79	545 674,23
SO 901	HŘIŠTĚ, MOBILIÁŘ	195 111,57	40 973,43	236 085,00



STRABAG  
STRABAG a.s.  
Odstápný závod Píseň  
Na Běláku 16821, 152 00 Píseň  
(200)



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova

**Objekt:** SO 001 Všeobecné položky

**Rozpočet:** SO 001 Všeobecné položky

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Základní cena:** 87 975,75 Kč

**Cena celková:** 87 975,75 Kč

**DPH:** 18 474,91 Kč

**Cena s daní:** 106 450,66 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 87 975,75 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
Objekt: SO 001 Všeobecné položky  
Ro počít: SO 001 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	02911200X	Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ práce zaměření skutečného provedení stavby (dle Smlouvy o dílo) 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	28 667,22	28 667,22
2	02911400X		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ práce vytyčení inženýrských sítí Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi 1=1,000 [A]	HM	24,900	899,00	22 385,10
3	02930	a	Montáž, demontáž a pronájem informačních tabulí dle vzoru objednatel 2=2,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KČ	2,000	6 020,12	12 040,24
4	02940000X		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace okolních nemovitostí a cizího majetku v blízkosti stavby formou fotodokumentace před stavbou a po stavbě 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	5 733,44	5 733,44
5	02940200X		VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (dle Smlouvy o dílo) 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	5 733,44	5 733,44
6	03100010X		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště včetně splnění podmínek BOZP pro zajištění staveniště	SOUBOR	1,000	1 720,03	1 720,03



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 001 Všeobecné položky  
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	03710		1=1,000 [A] POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OBĚŽKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění povolení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 1=1,000 [A]	SOUBOR	1,000	5 733,44	5 733,44
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				82 012,91
9	8 914124a		<b>Ostatní konstrukce a práce</b> DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONT, DEMONT, PRONÁJEM VČETNĚ PODSTAVCE A SLOUPKU přechodné dopravní značení uzavírky - montáž, demontáž, pronájem - po dobu trvání stavby 1 etapy - 60 dní B 1: 2*3+2*2+1*1=11,000 [L] Z 2: 2*3+2*2+1*1=11,000 [P] A 15 s 1 světlem: 2*2=4,000 [M] A 15: 2*1=2,000 [N] A 22: 2*1=2,000 [Q] B 28: 1*1=1,000 [R] IP 10a: 1*1+2*1+1*1=4,000 [S] E 13 - MIMO VOZIDEL STAVBY: 2*3+1*1=7,000 [T] E 13 - PROJÍŽDITE STAVBOU: 2*1=2,000 [U] Z 4a po 10m: 2*4=8,000 [V] Celkem: L+P+M+N+Q+R+S+T+U+V=52,000 [W] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	52,000	114,67	5 962,84
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				5 962,84



### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
Objekt: SO 001 Všeobecné položky  
Rozpočet: SO 001 Všeobecné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**

87 975,75

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova

**Objekt:** SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

**Rozpočet:** SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Základní cena:**

149 841,98 Kč

**Cena celková:**

149 841,98 Kč

**DPH:**

31 466,82 Kč

**Cena s daní:**

181 308,80 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

1,00

**Náklad na měrnou jednotku:**

149 841,98 Kč

**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:

**POLOŽKY ROZPOČTU**

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
**Objekt:** SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA  
**Rozpočet:** SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	1 113514	a	<b>Zemní práce</b> ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 23KM výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 3=3,000 [A] Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	M	3.000	43,94	131,82
2	1 113544	a	<b>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 23KM</b> výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 35=35,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	35.000	63,83	2 234,05
3	1 12110		<b>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</b> výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 92*0,10=9,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmnutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	9.200	134,16	1 234,27
4	1 123738	a	<b>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 23KM</b> výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 0,70*32=22,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemísění, přeložení, manipulace s výkoppkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopávek po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkoppku	M3	22.400	162,83	3 647,39

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace stáří U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA  
 Rozpočet: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	132738	a	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 23KM</p> <p>výmery určeny z přílohy č.101.2-Situace                      rýhy pro chráničky ČEZ: 37*0,6*1,0=22.200 [E]                      rýhy pro chráničky CETIN: 30*0,5*0,8=12.000 [F]                      Celkem: E+F=34.200 [G]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. črpačích jímek, potrubí a pohotovostní črpačci soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytažování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> </ul>	M3	34,200	203,54	6 961,07

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hrbitova  
 Objekt: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA  
 Rozpočet: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17120	a	- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT ULOŽENÍ BETONU A ŽIVICE NA SKLÁDKU VČETNĚ POPLATKU dle pol.č. 113514a: 3*0,04=0,120 [A] dle pol.č. 113544a: 35*0,145=5,075 [B] Celkem: A+B=5,195 [D]	T	5,195	142,57	740,65
7	17120	b	Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU VČETNĚ POPLATKU dle pol.č. 123738a: 22,4*1,9=42,560 [C] dle pol.č. 132738a: 47,0*1,9=89,300 [D] Celkem: C+D=131,860 [E]	T	131,860	59,05	7 786,33

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hrbitova  
**Objekt:** SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA  
**Rozpočet:** SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	17481		- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	23,040	442,07	10 185,29
			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace rýhy pro chráničky ČEZ: 37*0,6*0,7=15,540 [E] rýhy pro chráničky CETIN: 30*0,5*0,5=7,500 [F] Celkem: E+F=23,040 [G]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	94,600	12,92	1 222,23

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Výškové Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA  
 Rozpočet: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace parkovací pruh: 51,0+9,20=60,200 [C] chodník: 32,2=32,200 [D] vozovka: 2,20=2,200 [E] Celkem: C+D+E=94,600 [F] Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				34 143,10

**Zemní práce**

5	10 561421	Komunikace	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 100MM  výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace parkovací pruh: 51,0+9,20=60,200 [C] rozšíření vozovky: 2,20=2,200 [B] Celkem: C+B=62,400 [D]  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	62,400	114,94	7 172,26
11	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	parkovací pruhy: 60,2+2,2=62,400 [A] chodníky: 32,2=32,200 [B] Celkem: A+B=94,600 [C]  Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	94,600	107,68	10 186,53
12	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 MNOŽSTVÍ 0,5 KG/M2		M2	2,200	11,43	25,15

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
Objekt: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA  
Rožpočet: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	574A33		<p>2,2=2.200 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiky, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěru a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>	M2	2.200	159,82	351,60
			<p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 2,20=2.200 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	2.200	187,57	412,65
14	574E46		<p>2,2=2.200 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	28.400	303,22	8 611,45
15	582611		<p>KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p>	M2	28.400	303,22	8 611,45

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA  
 Rozpočet: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	582612		<p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace                      chodníky: 27,70+4,50=32,200 [D]                      odpočet reliéfní barevné: -1,6=-1,600 [E]                      odpočet předláždění chodníků: -2,20=-2,200 [F]                      Celkem: D+E+F=28,400 [G]</p> <p>Technická specifikace:                      - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě                      - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy                      - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                      - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak                      - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů                      - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy                      Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlaždeného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>	M2	50,400	330,61	16 662,74
17	582615		<p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace                      parkovací stání: 51,0=51,000 [A]                      odpočet linek: -0,60=-0,600 [B]                      Celkem: A+B=50,400 [C]</p> <p>Technická specifikace:                      - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar                      - očištění podkladu                      - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                      - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak                      - nezahrnuje postřiky, nátěry                      - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	9,800	419,63	4 112,37

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
**Objekt:** SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA  
**Rozpočet:** SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	58261A		<p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace                      pojízdné plochy park. pruhů: 9,2=9,200 [A]                      dělicí linky: 3*2,0*0,10=0,600 [B]                      Celkem: A+B=9,800 [C]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</li> <li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</li> </ul> <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažďového krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>	M2	1,600	710,43	1 136,69
			<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO                      LOŽE Z KAM</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace                      varovné a signální pásy: 4,0*0,40=1,600 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	2,200	462,68	1 017,90
19	587206		<p><b>PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM</b></p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace                      2,20=2,200 [A]</p> <p>Technická specifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pod pojmem *předlaždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</li> <li>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)</li> <li>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> </ul>	M2	2,200	462,68	1 017,90

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
Objekt: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA  
Rozpočet: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace	- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				49 689,34
7	Přídružená stavební výroba					
20	742813	PŘELOŽENÍ KABELŮ ČEZ. DO CHRÁNIČKY ULOŽENÍ KABELU ČEZ DO CHRÁNIČKY VČETNĚ CHRÁNIČKY Z BETONOVÝCH ŽLABŮ, LOŽE, OBSYPU A OCHRANNÉ FOLIE výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 33*37=70,000 [A]	M	70,000	266,03	18 622,10
21	742813	a PŘELOŽENÍ KABELŮ CETIN DO CHRÁNIČKY ULOŽENÍ KABELU CETIN - DO CHRÁNIČKY VČETNĚ CHRÁNIČKY PŮLENÉ, LOŽE, OBSYPU, OCHRANNÉ FOLIE A ZAPĚNĚNÍ KONCŮ výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 30=30,000 [A]	M	30,000	288,97	8 669,10
7	Přídružená stavební výroba					27 291,20
9	Ostatní konstrukce a práce					
22	914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT nové dopr. značky DZ P4: 1=1,000 [D] DZ IP11c: 1=1,000 [E] Celkem: D+E=2,000 [F] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	1 204,02	2 408,04
23	914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ stávající DZ P4: 1=1,000 [A]	KUS	1,000	57,33	57,33
24	914921	Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 479,23	2 958,46

**POLOŽKY ROZPOČTU**

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sfdliště U Hřbitova  
**Objekt:** SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA  
**Rozpočet:** SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 1,5=1,500 [A]	M	1,500	191,36	287,04
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
26	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	33,000	287,30	9 480,90
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace obrubníky 1000/100/250: 33=33.000 [A]				
27	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	35,000	283,98	9 939,30
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 35=35.000 [A]				
28	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	33,000	315,57	10 413,81
			Technická specifikace: Položka zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177. výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 33=33.000 [A]				
29	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 6,0*2=12,000 [A]	M	12,000	43,08	516,96
			Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky				

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA  
 Rozpočet: SO 101\_1 KOMUNIKACE ULICE BRANDLOVA

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU PRŮŘ DO 300MM2 výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 35,0=35,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M	35,000	75,90	2 656,50
9		Ostatní konstrukce a práce				38 718,34

**Celkem:**
**149 841,98**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova

**Objekt:** SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

**Rozpočet:** SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Základní cena:**

1 110 072,49 Kč

**Cena celková:**

1 110 072,49 Kč

**DPH:**

233 115,22 Kč

**Cena s dani:**

1 343 187,71 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 110 072,49 Kč

**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
 Rozpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	1 113138	Zemní práce a	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,            ODVOZ DO 23KM</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace            penetrační makadama: 706*0,10=70.600 [A]            asf.beton parkoviště: 249*0,10=24.900 [B]            asf.beton chodníky: 171*0,08=13.680 [C]            Celkem: A+B+C=109.180 [D]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	109,180	313,43	34 220,29
2	1 113321		<p>ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,            ODVOZ DO 1KM            ODVOZ NA MEZISKLÁDKU</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace            vozovka: 706*0,10=70.600 [A]            park. pruhy: 249*0,15=37.350 [B]            chodníky: 171*0,15=25.650 [C]            Celkem: A+B+C=133.600 [D]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	133,600	190,06	25 392,02
3	1 113524	a	<p>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ            DO 23KM</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace            45+55+48+6+118+23+113=408.000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	408,000	63,83	26 042,64
4	1 12110		<p>SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace            (110*0,30+(52+38)*0,80)*0,10=10.500 [A]</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, včetně vodor. dopravy</p>	M3	10,500	134,16	1 408,68

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace státního území U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
 Rozpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	123738	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 23KM  výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace pro parkovací pruhy: $0,10 \cdot 32,0 + 0,40 \cdot 108,0 + 0,25 \cdot 8,0 = 48,400$ [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	48,400	162,83	7 880,97
6	132738	a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 23KM  výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace přípojky vpusti: $(3,5+5,5+5,0+6,0+5,0) \cdot 1,0 \cdot 1,30 = 32,500$ [A] pro chráničku COMA: $13 \cdot 0,50 \cdot 1,00 = 6,500$ [B] Celkem: A+B=39,000 [C]	M3	39,000	203,54	7 938,06

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
 Rozpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
.8	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU VČETNĚ POPLATKU	T	166,060	59,05	9 805,84
			Die pol.č.123738a: 48,40*1,9=91,960 [B] Die pol.č.132738a: 39,00*1,9=74,100 [C] Celkem: B+C=166,060 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu				

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
**Objekt:** SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
**Rozečet:** SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	17120	a	- ukládání po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	T	332,110	142,57	47 348,92
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT ULOŽENÍ BETONU A ŽIVICE NA SKLÁDKU VČETNĚ POPLATKU  dle pol.č. 113524a: 408,0*0,145=59,160 [B] dle pol.č. 113138a: 109,18*2,500=272,950 [C] Celkem: B+C=332,110 [D]							
Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
9	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	21,400	90,78	1 942,69
zásyp štrkopliskem z vytěžených podkladních vrstev přípojky vpustí: (3,5+5,5+5,0+6,0+5,0)*1,0*0,7=17,500 [D] rýhy pro chráničky COMA: 13*0,5*0,6=3,900 [E] Celkem: D+E=21,400 [F]							

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: **Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova**  
 Objekt: **SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO**  
 Rozpočet: **SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO**

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace:				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- položka zahrnuje:</li> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M3	12,500	181,18	2 264,75
10	17511		<b>OBSYP POTRUBIA OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM</b>				
			obsyp šterkopiskem z vyřezaných podkladních vrstev přípojky vpustí: (3,5+5,5+5,0+6,0+5,0)*1,0*0,5=12,500 [D]				
			Technická specifikace:				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- položka zahrnuje:</li> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> </ul>				

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace státního území U hřbitova  
**Objekt:** SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
**Rozpočet:** SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4  výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace vozovka: 652=652,000 [A] chodníky: 240+13=253,000 [B] parkoviště: 142+111=253,000 [C] Celkem: A+B+C=1 158,000 [D]  Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 158,000	12,92	14 961,36
12	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M  výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 110*0,30+(52+38)*0,50=78,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	78,000	13,62	1 062,36
13	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝŠEVEM 78=78,000 [A]  Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení, první pokosení	M2	78,000	5,73	446,94
14	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 78=78,000 [A]  Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením	M2	78,000	5,16	402,48
1			<b>Zemní práce</b>				181 118,00
4	15 45157		Vodorovné konstrukce PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO přípojky vpustí: (3,5+5,5+5,0+6,0+5,0)*1,0*0,1=2,500 [D]	M3	2,500	270,54	676,35

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
 Rozpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				676,35
5	16 561421	Komunikace	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace parkovací pruhy: 85,7+27+28,9+58,1+13,7+9,8+16,7+11,9=251,800 [A] zesílená konsurkce vjezdů: 4*3,50*1,50=21,000 [B] Celkem: A+B=272,800 [D] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	272,800	114,94	31 355,63
17	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM PRŮM.TL. 130mm výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace podklad vozovky: 636+16=652,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	652,000	132,66	86 494,32
18	56343a		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM	M2	583,000	119,26	69 528,58

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
**Objekt:** SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
**Rozpočet:** SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	572121		Vrstvy z vybouraného kaméniva výměry určeny z přílohy č. 101.2-Situace Z VYBOURANÉHO KAMÉNIVA parkovací pruhy: 85,7+27+28,9+58,1+13,7+9,8+16,7+11,9=251,800 [A] chodníky: 51,0+171,0+12,20+19,0=253,200 [B] kontejnerová plocha: 16,0+12,0=28,000 [C] výsraha stávajících překopů: 2*2,0*1,0+46*1,0=50,000 [E] Celkem: A+B+C+E=583,000 [D]  Technická specifikace: - dodání kaméniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry	M2	652,000	14,87	9 695,24
			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 0,70 kg/m2 dle pol.č.561431: 652=652,000 [B]  Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	652,000	11,43	7 452,36
20	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 MNOŽSTVÍ 0,5 KG/M2 636+16=652,000 [A]  Technická specifikace: - dodání směsi, postříku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postříků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li	M2	652,000	11,43	7 452,36

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
 Rozpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	574A33		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace                      636+16=652,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:                      - dodání směsi v požadované kvalitě                      - očištění podkladu                      - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                      - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                      - nezahrnuje postřiky, nátěry                      - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	652,000	159,82	104 202,64
22	574E46		<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace                      636+16=652,000 [A]</p> <p>Technická specifikace:                      - dodání směsi v požadované kvalitě                      - očištění podkladu                      - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                      - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                      - nezahrnuje postřiky, nátěry                      - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	652,000	187,57	122 295,64
23	582611		<p>KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace                      chodníky: 51,0+171,0+12,20+19,0=253,200 [D]                      odpočet reliéfní barevné: -19,96=-19,960 [E]                      kontejnerová plocha: 16,0+12,0=28,000 [C]                      Celkem: D+E+C=261,240 [F]</p> <p>Technická specifikace:                      - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě                      - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy                      - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p>	M2	261,240	303,22	79 213,19

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace stáří U hřbitova

Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Rozpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	582612		<p>KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace parkovací stání: 85,7+27,0+28,9=141,600 [A] odpočet dělicích linek: -1,80=-1,800 [B] Celkem: A+B=139,800 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p>	M2	139,800	330,61	46 219,28
25	582615		<p>KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace pojížděné plochy park. pruhů: 58,1+13,7+9,8+16,7+11,9=110,200 [A] dělicí linky park. stání: 8*2,25*0,10=1,800 [B] Celkem: A+B=112,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p>	M2	112,000	419,63	46 998,56

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U Hřbitova  
 Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
 Rozpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	58261A		- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažďového krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	19,960	710,43	14 180,18
			výměry určeny z přílohy č.101.2:Situace varovné a signální pásy: $(2,70+3,40) \cdot 0,80 + (4 \cdot 3,5 + 3,7 + 5,0 + 2,5 + 8,5 + 4) \cdot 0,40 = 19,960$ [A]				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	17,000	462,68	7 865,56
			výměry určeny z přílohy č.101.2:Situace Předlaždění stávající dlažby chodníku: $5,5 + 7,5 + 4 \cdot 2,0 + 0,50 = 17,000$ [A]				
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiky, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Pod pojmem "předlaždění" v poloze se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.				

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hrbitova  
 Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
 Rozpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	28 742813	Přidružená stavební výroba	PŘELOŽENÍ KABELŮ COMA. DO CHRÁNIČKY ULOŽENÍ KABELU COMA DO CHRÁNIČKY VČETNĚ CHRÁNIČKY Z BETONOVÝCH ŽLABŮ, LOŽE. OBSYPU A OCHRANNÉ FOLIE výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 13=13.000 [A]	M	13,000	236,22	3 070,86
7		Přidružená stavební výroba					3 070,86

8	29 87434	Potrubi	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM přípojky vpusť UV7-UV11: 2,5+4,5+4,0+5,0+4,0=20,000 [A] Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí náterem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	M	20,000	190,69	3 813,80
30	89711	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	vpusť UV7-UV11: 5=5,000 [A] Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál, předebrané povrchové úpravy, mačení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpusť, kabelové komory zahrnují i poklapy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,	KUS	5,000	5 005,03	25 025,15

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
 Rozpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	89921		- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	KUS	4,000	1 001,93	4 007,72
			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
32	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	8,000	623,72	4 989,76
8			<b>Potrubi</b>				<b>37 836,43</b>

9	33 914121		Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT nové dopr. značky DZ IP11c: 2=2,000 [E] Technická specifikace: - Kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu	KUS	2,000	1 204,02	2 408,04
---	-----------	--	--	-----	-------	----------	----------

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hrbitova  
 Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
 Rozpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	914122		poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM přesun stávající DZ P4: 1=1,000 [A]	KUS	1,000	57,33	57,33
			Technická specifikace: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
35	914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ KUS	KUS	2,000	1 479,23	2 958,46
			Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvezeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie				
36	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA M2	M2	1,250	172,00	215,00
			V7b: 2*5,0*0,25*1/2=1,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
37	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M	M	146,000	191,36	27 938,56
			vyměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 115+7+3+3,5+2*4,5+4,5+4=146,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
38	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M	M	112,000	287,30	32 177,60
			vyměry určeny z přílohy č.101.2-Situace obrubníky park. pruhů 1000/100/250: 16+52+44=112,000 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje:				

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U Hřbitova  
Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
Rožpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace obrubníky 1000/150/250: 38+117+47+54+44-157-8-9=126,000 [A] nájezdové obrubníky 1000/150/150: 44+54+37+7*2+8=157,000 [B] přechodové obrubníky levé 1000/150/150/250 L: 8=8,000 [C] přechodové obrubníky pravé 1000/150/150/250 P: 9=9,000 [D] Celkem: A+B+C+D=300,000 [E] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozmětech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	300,000	331,95	99 585,00
40	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace 38+44+117+54+47=300,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložení. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	300,000	283,98	85 194,00
41	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace napojení na stávající kryty: 2*(16+10)=52,000 [A] pracovní spára: 4,0=4,000 [B] Celkem: A+B=56,000 [C] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M	56,000	43,08	2 412,48
42	931313		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 16*10*4=30,000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M	30,000	75,90	2 277,00
43	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očistění povrchu stávajícího štetu: 706=706,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	706,000	3,08	2 174,48

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO  
 Rozpočet: SO 101\_2 KOMUNIKACE ULICE PALACKÉHO

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	KUS	2,000	1 596,76	3 193,52
45	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ 4+3=7,000 [A] Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M	7,000	182,60	1 278,20
9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>261 869,67</b>
<b>Celkem:</b>							<b>1 110 072,49</b>

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
**Objekt:** SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
**Rozpočet:** SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Základní cena:** 1 102 137,52 Kč

**Cena celková:** 1 102 137,52 Kč  
**DPH:** 231 448,88 Kč  
**Cena s daní:** 1 333 586,40 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00  
**Náklad na měrnou jednotku:** 1 102 137,52 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U Hřbitova  
 Objekt: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
 Rozpočet: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	12110		<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace v křivovatec s ul. Brandlova: 8+6=14,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	2,300	134,16	308,57
7	12378	a	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 23KM</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace rozšíření vozovky: 0,12*132=15,840 [A]                      parkovací pruhy: 0,12*98=11,760 [B]                      stání ZTP: 20,0*0,15=3,000 [C]                      chodník v ZÚ: 25,0*0,12=3,000 [D]                      Celkem: A+B+C+D=33,600 [E]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:                      - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkoppem                      - kompletní provedení výkopy nezapážené i zapážené                      - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                      - zřízení výkopy v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                      - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                      - příplatek za lepidlost                      - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                      - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)                      - potřebné snížení hladiny podzemní vody                      - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                      - vytahování a nošení výkoppu                      - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vívivy                      - ruční výkopy, odstranění kořenů a napaďavek                      - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (vyjma štětových stěn)                      - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p>	M3	33,600	162,83	5 471,09

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
 Rozpočet: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	132738	a	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 23KM</p> <p>výmery určeny z přílohy č. 101.2-Situace přípojky vpustí: <math>(8,5+9+6+5+3+6+2+5,5)*1,0*1,30=58,500</math> [A]</p> <p>Technická specifikace:                      položka zahrnuje:                      - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                      - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené                      - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. Klimatických opatření                      - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                      - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                      - příplatek za lepivost                      - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                      - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                      - potřebné snížení hladiny podzemní vody                      - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                      - vytahování a nošení výkopku                      - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                      - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek                      - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn)                      - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                      - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopišti                      - třídění výkopku                      - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                      - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                 </p>	M3	58,500	203,54	11 907,09

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: **Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova**  
 Objekt: **SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA**  
 Rozpočet: **SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA**

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT - ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU VČETNĚ POPLATKU	M3	174,990	100,39	17 567,25
			Dle pol.č.123738: 33,60*1,9=63,840 [B] Dle pol.č.132738: 58,50*1,9=111,150 [C] Celkem: B+C=174,990 [D]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné-konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT ULOŽENÍ BETONU A ŽIVICE NA SKLÁDKU VČETNĚ POPLATKU	T	324,851	142,57	46 314,01
			dle pol.č. 113188a: 37,03*2,20=81,466 [A] dle pol.č. 113524a: 249*0,145=36,105 [B] dle pol.č. 113138a: 82,1*2,5=205,250 [C] dle pol.č. 113544a: 14*0,145=2,030 [D] Celkem: A+B+C+D=324,851 [E]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu				

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
 Rozpočet: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	17411		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	31,500	90,78	2 859,57
			ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp štiřkopískem z vytěžených podkladních vrstev přípojky vpustí: $(8,5+9,0+6,0+5,0+3,0+6,0+2,0+5,5)*1,0*0,7=31,500$ [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM přípojky vpustí UV 12-19: $(8,5+9,0+6,0+5,0+3,0+6,0+2,0+5,5)*1,0*0,5=22,500$ [D] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	22,500	181,18	4 076,55
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hrbitova  
 Objekt: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
 Rozpočet: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	18110		<ul style="list-style-type: none"> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>	M2	1 323,000	12,92	17 093,16
			<p>ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace                      vozovka: 699=699,000 [A]                      chodníky: 227=227,000 [B]                      parkoviště: 194=194,000 [C]                      zpevněná krajnice: 203=203,000 [D]                      Celkem: A+B+C+D=1 323,000 [E]</p> <p>Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>	M2	180,000	13,62	2 451,60
14	18231		<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M</p> <p>výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace                      (27+55+32)*1,50+9,0=180,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:                      nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m                      rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>	M2	180,000	5,73	1 031,40
15	18241		<p>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM</p> <p>180=180,000 [A]</p>	M2	180,000	5,73	1 031,40

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
Objekt: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
Rozpočet: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 180=180,000 [A]	M2	180,000	5,16	928,80
1		Zemní práce	Technická specifikace: Zahrmuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením případně s uložením, první pokosení				186 455,27
3	17	388111	Svislé konstrukce TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH OCHRANA KOŘENŮ STROMŮ VČETNĚ JEJICH RUČNÍHO OBNAŽENÍ ochrana kořenů stromů v konstrukcích chodníků osazením betonových kabelových chrániček dnem vzhůru - předpoklad: 10*2,0=20,000 [A]	M	20,000	372,67	7 453,40
3		Svislé konstrukce	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				7 453,40
4	18	45157	Vodorovné konstrukce PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace přípojky vpustí UV 12-19: (8,5+9,0+6,0+5,0+3,0+6,0+2,0+5,5)*1,0*0,1=4,500 [D]	M3	4,500	270,54	1 217,43
4		Vodorovné konstrukce	Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				1 217,43
5	19	561421	Komunikace KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 100MM výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace parkovací pruhy: 55,4+42,5+55,0+41,5=194,400 [A]	M2	194,400	114,94	22 344,34
5		Komunikace	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				22 344,34

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sídliště U Hřbitova  
**Objekt:** SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
**Rozpočet:** SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	561431		- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	699,000	132,66	92 729,34
			KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM PRŮM. TL. 130mm výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace podklad vozovky: -699=699,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	105,600	107,68	11 371,01
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace rozšíření mimo stávající konstrukci - vozovka: 0,80*132=105,600 [G] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	339,400	119,26	40 476,84
22	56343a		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPISKU TL. DO 150MM VRSTVY Z VYBOURANÉHO KAMENIVA	M2			

**POLOŽKY ROZPOČTU**

**Stavba:** Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
**Objekt:** SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
**Rozpočet:** SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	572121		výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace Z VYBOURANÉHO KAMENIVA rozšíření mimo stávající konstrukci - parkovací pruhy: 0,80*98+20,0=98,400 [H] chodníky: 226,50+14,50=241,000 [J] Celkem: H+I=339,400 [J]  Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M2	699,000	14,87	10 394,13
			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KGM2 0,70 kg/m2 vozovka: 699=699,000 [A]  Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</li> <li>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</li> </ul>	M2	902,000	11,43	10 309,86
24	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 MNOŽSTVÍ 0,5 KG/M2  vozovka: 699=699,000 [A] zpevněná krajnice: 203,00=203,000 [B] Celkem: A+B=902,000 [C]  Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</li> </ul>	M2	902,000	11,43	10 309,86

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: **Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova**  
 Objekt: **SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA**  
 Rozpočet: **SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA**

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	574A33		- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace vozovka: 699=699,000 [A] zpevněná krajnice: 203,00=203,000 [B] Celkem: A+B=902,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	902,000	159,82	144 157,64
26	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace vozovka: 699=699,000 [A] zpevněná krajnice: 203,00=203,000 [B] Celkem: A+B=902,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	902,000	187,57	169 188,14
27	582611	KAM	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace chodníky: 226,50=226,500 [D] odpočet reliéfní barevné: -15,80=-15,800 [E] Celkem: D+E=210,700 [F] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	210,700	303,22	63 888,45



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
 Rozpočet: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	192,600	330,61	63 675,49
			<p>výměry určeny z přílohy č. 101.2-Situace  parkovací stání: 55,4+42,5+55,0+41,5=194,400 [A]  odpočet dělicích linek: -1,80=-1,800 [B]  Celkem: A+B=192,600 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	1,800	419,63	755,33
29	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	<p>dělicí linky park. pruhů: 9*2,0*0,10=1,800 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M2	1,800	419,63	755,33

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hrbitova  
 Objekt: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
 Rozpočet: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM  výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace varovné a signální pásy: (1,50+1,50)*0,80+(8,5+5,0+4,5+4,0+4,5+7,0)*0,40=15,800 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentaci a pro přeepsanou výplň - očistění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	15,800	710,43	11 224,79
31	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM  výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace Předláždění stávající dlažby chodníku v ul.Brandlové: 14,50=14,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očistění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle přeepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očistění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.	M2	14,500	462,68	6 708,86
5			Komunikace				647 224,22
8	32 87434		Potrubi	M	37,000	190,69	7 055,53
			POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM				

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace sídliště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
 Rozpočet: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměry určeny z přílohy č.101.2-Situace přílohy vpusť UV12-UV19: 7,5+8+5+4+2+5+1+4,5=37,000 [A]				
			Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození	KUS	8,000	5 005,03	40 040,24
33	89711		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON vpusť UV12-UV19: 8=8,000 [A]				
			Technická specifikace: - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, přeepsané povrchové úpravy, mačení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpusť, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu. - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření. - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků. - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení. - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel. - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich. - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení. - úpravy povrchu pro uložení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: Vysoké Mýto Regenerace stáříště U hřbitova  
 Objekt: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA  
 Rozpočet: SO 101\_3 KOMUNIKACE ULICE ROHÁČOVA

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,000	1 001,93	3 005,79
35	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000	623,72	2 494,88
8		Potrubi					52 596,44
9		Ostatní konstrukce a práce					
36	914121		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT nové dopr. značky DZ IP12 symbol O2: 1=1,000 [D] DZ IP11c: 1=1,000 [E] DZ IP 22 PŘEDNOST ZPRAVA: 2=2,000 [G] Celkem: D+E+G=4,000 [F] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	4,000	1 204,02	4 816,08
37	914123		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	4,000	57,33	229,32
38	914921		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou	KUS	4,000	1 479,23	5 916,92