

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200045

Stavba: žst Březová nad Svitavou VB [REDACTED]

KSO:
Místo: Březová nad Svitavou

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				155 609,29
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
DPH snížená	15,00%	155 609,29		23 341,39

Cena s DPH	v	CZK		178 950,68
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200045

Stavba: žst Březová nad Svitavou VB [REDACTED]

Místo: Březová nad Svitavou

Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		155 609,29	178 950,68
PZ220004 5	žst Březová nad Svitavou	155 609,29	178 950,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Březová nad Svitavou VB

Objekt:

PZ2200045 - žst Březová nad Svitavou

KSO:

Místo: Březová nad Svitavou

CC-CZ:

Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 609,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	155 609,29	15,00%	23 341,39

Cena s DPH

v CZK

178 950,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

žst Březová nad Svitavou VB [REDACTED]

Objekt:

PZ2200045 - žst Březová nad Svitavou

Místo: Březová nad Svitavou

Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 609,29

HSV - Práce a dodávky HSV	[REDACTED]
997 - Přesun sutě	[REDACTED]
PSV - Práce a dodávky PSV	[REDACTED]
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	[REDACTED]
731 - Ústřední vytápění - kotelny	[REDACTED]
732 - Ústřední vytápění - strojovny	[REDACTED]
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	[REDACTED]
734 - Ústřední vytápění - armatury	[REDACTED]
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	[REDACTED]
741 - Elektroinstalace - silnoproud	[REDACTED]
M - Práce a dodávky M	[REDACTED]
23-M - Montáže potrubí	[REDACTED]
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	[REDACTED]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	[REDACTED]
VRN5 - Finanční náklady	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

žst Březová nad Svitavou VB ■■■■■■■■

Objekt:

PZ2200045 - žst Březová nad Svitavou

Místo: Březová nad Svitavou

Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 609,29

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		997	Přesun sutě					
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t				CS ÚRS 2022 01
	VV		přepočteno koeficientem množství					
	VV		0,296*5					
	VV		Součet					
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t				CS ÚRS 2022 01
	VV		přepočteno koeficientem množství					
	VV		0,296*20					
	VV		Součet					
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				CS ÚRS 2022 01
6	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t				CS ÚRS 2022 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
7	K	722160203	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojených lisováním Ø 18/1	m				CS ÚRS 2022 01
	VV		montáž zapojení nového ohřivače na rozvod TUV					
	VV		11					
	VV		Součet					
8	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
D		731	Ústřední vytápění - kotelny					
9	K	731251116	Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 15,0 kW	soubor				CS ÚRS 2022 01
	VV		montáž nového el. kotle					
	VV		1					
	VV		Součet					
10	M	1709375	HYDRAULICKÁ PROPOJ. SADA K RAY KE	set				
11	K	731391812	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2	kus				CS ÚRS 2022 01
	VV		vypuštění vody ze stávajícího kotle na tuhá paliva					
	VV		1					
	VV		Součet					
12	K	731200813	Demontáž kotlů ocelových na tuhá paliva, o výkonu do 25 kW	kus				CS ÚRS 2022 01
13	K	998731293	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%				CS ÚRS 2022 01
D		732	Ústřední vytápění - strojovny					
14	K	732211112	Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 125 l / 1,45 m2	soubor				ÚRS 2022 01
	VV		montáž nového nepřímotopného stacionárního zásobníkového ohřivače připojeného na kotel					
	VV							
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	K	732324813	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 100 do 200 l	kus	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	VV		vypuštění stávajícího ohřivače TUV					
	VV		1		██			
	VV		Součet		██			
16	K	732320812	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu do 100 l	kus	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž staré expanzní nádoby					
	VV		1		██			
	VV		Součet		██			
17	K	732320813	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l	kus	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž stávajícího ležatého kombinovaného zásobníkového ohřivače TUV					
	VV		1		██			
	VV		Součet		██			
18	K	732331614	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým přípojením PN 0,6 o objemu 25 l	soubor	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	VV		montáž nové expanzní nádoby					
	VV		1		██			
	VV		Součet		██			
19	K	732331777	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4	kus	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
20	K	732390853	Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu, o obsahu nádrže přes 100 do 200 l	kus	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž zásobníkového ohřivače z konzol					
	VV		1		██			
	VV		Součet		██			
21	K	732890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
22	K	732890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
23	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				██	
24	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž stávajícího potrubí v prostoru kotle					
	VV		10		██			
	VV		Součet		██			
25	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	VV		demontáž potrubí od kotle					
	VV		4		██			
	VV		Součet		██			
26	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 25	m	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	VV		zhotovení nového přípojení kotle a zásobníkového ohřivače					
	VV		24		██			
	VV		Součet		██			
27	K	733224224	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 22/1	kus	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	VV		přípojení na stávající rozvod top. sys. nový el.kotel a zás. ohřivač					
	VV		1		██			
	VV		Součet		██			
28	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
29	K	998733293	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				██	
30	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 3/4 (DN 20)	kus	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	VV		magnetický filtr					
	VV		1		██			
	VV		Součet		██			
31	M	IVR.520135	Magnetický filtr DIRTSTOP XL - otočný s cyklonovou vložkou - 3/4"F x 3/4"F; 2,13m³/h; černý	kus	██	██	██	
	VV		magnetický filtr pod kotel na vratné potrubí					
	VV		1		██			
	VV		Součet		██			
32	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1 (DN 25)	kus	██	██	██	CS ÚRS 2022 01
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
34	M	IVR.10603025SP	Topenářské šroubení - přímé - 1"	kus				
35	M	31942482	dvojvsuvka s vnějším závitem mosaz 1"	kus				CS ÚRS 2022 01
36	K	734211127	Ventily odzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus				CS ÚRS 2022 01
37	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
38	K	998734293	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%				CS ÚRS 2022 01
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
39	K	735531045	Montáž elektrického podlahového vytápění instalace a napojení termostatu na zeď	kus				CS ÚRS 2022 01
	VV		montáž pokojového termostatu					
	VV		1					
	VV		Součet					
40	M	IVR.IVKTR005	Prostorový termostat bezdrátový - s přijímačem s reléovým modulem - 2x1,5V AA	kus				
41	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				CS ÚRS 2022 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
42	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m				CS ÚRS 2022 01
	VV		28					
	VV		Součet					
43	M	1537138	ZLAB PLAST 80X40 LUCA43004	m				
44	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m				CS ÚRS 2022 01
45	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ²	m				CS ÚRS 2022 01
46	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m				CS ÚRS 2022 01
48	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus				CS ÚRS 2022 01
49	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm ²	kus				CS ÚRS 2022 01
50	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A ve skříni	kus				CS ÚRS 2022 01
51	M	1146587	JISTIC B20/3 /BM018320--/	kus				
52	M	1325800	JISTIC FAZ6-B25/3 3P 25A	kus				
53	M	1183653	JISTIC PL7-B2/1	kus				
54	K	741321033	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni	kus				CS ÚRS 2022 01
55	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus				CS ÚRS 2022 01
56	K	741330042	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třífázových do 25 A	kus				CS ÚRS 2022 01
57	M	10.035.833	Stykač 3RF2320-1AA26 20A 230VAC	kus				
58	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus				CS ÚRS 2022 01
59	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%				CS ÚRS 2022 01
60	K	998741292	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%				CS ÚRS 2022 01
D M			Práce a dodávky M					
D 23-M			Montáže potrubí					
61	K	230040029	enění vnějšího závitu "G" DN 2"	kus				CS ÚRS 2022 01
	VV		zhotovení závítu na stávajícím samotížném rozvodu top. sys.					
	VV		2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
62	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod				CS ÚRS 2022 01
	VV		pomocné práce při demontáži a snesení EO. a stávajícího kotle na TP.					
	VV		8					
	VV		pomocné práce při montáži nového přívodu EL. instalací práce mezi patry příprava prostupů					
	VV		8					
	VV		závěrečný úklid po provedení prací					
	VV		3					
	VV		Součet					
63	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	VV		koordinace prací s místním správcem a nájemcem objektu					
	VV		3					
	VV		práce na stávajícím zařízení zaměření umístění rozvodů příprava pro přemístění místa napojení kotle					
	VV		10					
	VV		Součet					
64	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod				CS ÚRS 2022 01
	VV		koordinace prací se správou SŽE místním správcem a nájemcem objektu zpřístupnění napojení kotle a připojení k rozvodné skříni					
	VV		2*5					
	VV		Součet					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN5	Finanční náklady					
65	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...				CS ÚRS 2022 01