

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Stavební úpravy objektu márnice, studny a okolních ploch - hřbitov Koprivnice</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Koprivnice
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	ul. Hřbitovní, Koprivnice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	SLUMEKO, s.r.o.
Platnost nabídky:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Lumír Kvita

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)
<b>01</b>			<b>smlouva o dílo</b>				<b>174 801,72</b>	<b>457 738,82</b>	<b>632 540,54</b>
<b>01</b>	<b>12</b>		<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>208,08</b>	<b>208,08</b>
1	01	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2,60	80,03	0,00	208,08	208,08
<b>01</b>	<b>13</b>		<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>1 492,34</b>	<b>1 492,34</b>
2	01	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,96	1 554,52	0,00	1 492,34	1 492,34
<b>01</b>	<b>18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>2 772,53</b>	<b>2 772,53</b>
3	01	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	35,60	77,88	0,00	2 772,53	2 772,53
<b>01</b>	<b>21</b>		<b>Úprava podloží a základové spáry</b>				<b>125,11</b>	<b>5 773,25</b>	<b>5 898,36</b>
4	01	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	13,87	193,82	125,11	2 563,18	2 688,28
5	01	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	13,87	231,44	0,00	3 210,07	3 210,07
<b>01</b>	<b>27</b>		<b>Základy</b>				<b>5 575,85</b>	<b>957,60</b>	<b>6 533,44</b>
6	01	273321311R00	Beton komunikační rampy C 16/20	m3	0,75	2 972,20	2 021,25	207,90	2 229,15
7	01	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,00	588,28	356,40	231,88	588,28
8	01	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,00	140,80	0,00	140,80	140,80
9	01	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,02	36 401,64	473,72	106,89	580,61
10	01	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,96	3 119,38	2 724,48	270,12	2 994,60
<b>01</b>	<b>24</b>		<b>Studny</b>				<b>2 557,50</b>	<b>2 046,00</b>	<b>4 603,50</b>
11	01	245111111R00	Demontáž prefabrikované krycí desky studny, dvoudílné	kus	1,00	1 023,00	0,00	1 023,00	1 023,00
12	01	245111111R00	Osazení krycí desky dvoudílné	kus	1,00	3 580,50	2 557,50	1 023,00	3 580,50
<b>01</b>	<b>31</b>		<b>Zdi podpěrné a vošné</b>				<b>24 429,24</b>	<b>4 739,68</b>	<b>29 168,92</b>
13	01	311271182R00	Zdivo z tvárnice Ytong Lambda YQ PDK tl. 450 mm	m2	6,05	3 302,20	17 635,75	2 342,56	19 978,31
14	01	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	4,57	1 189,76	4 318,49	1 112,76	5 431,25
15	01	894201151R00	Dobetonování vodoměrné šachty	soub	1,00	3 759,36	2 475,00	1 284,36	3 759,36
<b>01</b>	<b>56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>3 106,46</b>	<b>844,23</b>	<b>3 950,69</b>
16	01	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	11,46	75,24	403,46	458,94	862,40
17	01	564851111R00	Podklad ze stěrky do 15 cm	m2	5,09	200,64	901,44	119,82	1 021,26
18	01	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	5,09	104,67	427,48	105,29	532,77
19	01	564861111R00	Podklad ze stěrky do 20 cm	m2	6,68	229,68	1 374,08	160,19	1 534,26
<b>01</b>	<b>59</b>		<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby)</b>				<b>396,27</b>	<b>359,07</b>	<b>755,35</b>
20	01	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1,35	301,18	47,52	359,07	406,59
21	01	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	1,35	258,34	348,75	0,00	348,75
<b>01</b>	<b>61</b>		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>3 948,97</b>	<b>25 516,43</b>	<b>29 465,41</b>
22	01	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	69,04	426,80	3 948,97	25 516,43	29 465,41
<b>01</b>	<b>62</b>		<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>32 279,22</b>	<b>80 737,72</b>	<b>113 016,94</b>
23	01	622110030RA0	Oprava omítek stěn vnějších břizolitových	m2	63,63	554,53	6 369,80	28 917,38	35 287,18
24	01	622472113R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. III.ručně	m2	63,63	704,55	13 649,58	31 184,04	44 833,62
25	01	622471316R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 3, 4	m2	63,63	208,12	5 179,84	8 063,75	13 243,59
26	01	622473186R00	Příplatek za rohovník pro vnější omítky	m	8,87	71,50	634,21	0,00	634,21
27	01	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž	m	7,00	53,90	192,39	184,69	377,08
28	01	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2	70,00	229,68	4 927,85	11 149,26	16 077,10
29	01	622319051R00	Ukončení omítky PVC profilem s tkaninou	m	17,35	51,70	515,30	381,70	897,00
30	01	622432112R00	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	1,27	858,00	810,26	279,40	1 089,66
31	01	783108811R00	Očištění konstrukce poklopu šachty	soub	1,00	577,50	0,00	577,50	577,50
<b>01</b>	<b>63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>8 325,67</b>	<b>4 659,23</b>	<b>12 984,90</b>
32	01	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	22,34	61,60	933,81	442,33	1 376,14
33	01	632413140R00	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	22,34	519,64	7 391,86	4 216,90	11 608,76
<b>01</b>	<b>721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>	<b>5 918,00</b>	<b>5 918,00</b>
34	01	721210831R00	Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou	kus	1,00	277,20	0,00	277,20	277,20
35	01	894432111R00	Osazení odtokové šachty a napojení na deřovou kanalizaci	kus	1,00	228,80	0,00	228,80	228,80
36	01	722190225R00	Napojení stávajícího vodovodu k pumpě, do vodoměrné šachty	soub	1,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00
<b>01</b>	<b>91</b>		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>9 109,65</b>	<b>2 882,88</b>	<b>11 992,53</b>
37	01	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	6,00	724,68	6 300,00	718,08	4 348,08
38	01	917931122RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C16/20	m	12,30	621,50	5 479,65	2 164,80	7 644,45
<b>01</b>	<b>94</b>		<b>Lešení a stavební výťahy</b>				<b>955,06</b>	<b>32 307,52</b>	<b>33 262,58</b>
39	01	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	64,00	287,10	70,40	18 304,00	18 374,40
40	01	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	32,00	130,24	0,00	4 167,68	4 167,68
41	01	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	64,00	126,50	0,00	8 096,00	8 096,00
42	01	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	22,34	117,48	884,66	1 739,84	2 624,50
<b>01</b>	<b>95</b>		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>49,15</b>	<b>3 027,52</b>	<b>3 076,66</b>
43	01	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,34	137,72	49,15	3 027,52	3 076,66
<b>01</b>	<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>361,18</b>	<b>31 369,20</b>	<b>31 730,39</b>
44	01	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,27	7 172,00	0,00	1 936,44	1 936,44
45	01	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,79	4 862,00	0,00	8 689,37	8 689,37
46	01	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	22,34	282,70	0,00	6 315,52	6 315,52
47	01	965048516R00	Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu	m2	111,70	48,18	0,00	5 381,71	5 381,71
48	01	962300011RA0	Bourání komínů z cihel s jedním průduchem	m	0,50	1 195,48	0,00	597,74	597,74
49	01	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,97	288,20	116,76	449,73	566,49
50	01	968072246R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 4 m2	m2	2,92	162,58	54,59	419,99	474,57
51	01	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,00	13,20	0,00	26,40	26,40
52	01	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel nad 2 m2	kus	2,00	61,60	0,00	123,20	123,20
53	01	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	11,28	181,61	189,84	1 858,72	2 048,56
54	01	963053936R00	Bourání ŽB schodiškových ramen samonosných	m2	4,22	1 320,00	0,00	5 570,40	5 570,40
<b>01</b>	<b>97</b>		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>83,60</b>	<b>8 272,64</b>	<b>8 356,24</b>
55	01	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	56,34	114,40	0,00	6 444,88	6 444,88
56	01	971024451R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 45cm, MVC	kus	2,00	782,76	83,60	1 481,92	1 565,52
57	01	978059621R00	Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2	m2	1,31	264,00	0,00	345,84	345,84
58	01	970041025R00	Vrtání otvoru do poklopu studny - vypuštěno z rozpočtu	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>S</b>		<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>27 585,85</b>	<b>27 585,85</b>
59	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,19	414,48	0,00	7 540,05	7 540,05
60	01	979081111R00	Odvoz suti a vylouč. hmot na skládku do 1 km	t	18,19	215,60	0,00	3 922,10	3 922,10
61	01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	163,72	28,60	0,00	4 682,51	4 682,51
62	01	979097011R00	Prónájem kontejneru 4 t	den	10,00	55,00	0,00	550,00	550,00
63	01	979990101R00	Poplatek za skládku suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	15,00	423,50	0,00	6 352,39	6 352,39
64	01	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	2,40	550,00	0,00	1 321,42	1 321,42
65	01	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,12	423,50	0,00	49,38	49,38
66	01	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,19	16 500,00	0,00	3 168,00	3 168,00
<b>01</b>	<b>H01</b>		<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>8 206,40</b>	<b>8 206,40</b>
67	01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	29,75	275,88	0,00	8 206,40	8 206,40
<b>01</b>	<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>1 378,08</b>	<b>770,71</b>	<b>2 148,79</b>
68	01	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	3,60	594,00	1 378,08	760,32	2 138,40
69	01	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01	892,98	0,00	10,39	10,39
<b>01</b>	<b>712</b>								



01	764	<b>Konstrukce klempířské</b>					<b>418,00</b>	<b>30 922,73</b>	<b>31 340,73</b>
99	01	764311822R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	32,00	165,00	0,00	5 280,00	5 280,00
100	01	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	6,00	132,00	0,00	792,00	792,00
101	01	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	6,00	132,00	0,00	792,00	792,00
102	01	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	6,00	132,00	0,00	792,00	792,00
103	01	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	1,00	132,00	0,00	132,00	132,00
104	01	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	1,68	132,00	0,00	221,76	221,76
105	01	764421850R00	Demontáž oplechování říms, rš od 250 do 330 mm	m	16,65	165,00	0,00	2 747,25	2 747,25
106	01	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	3,40	132,00	0,00	448,80	448,80
107	01	764410850R00	Demontáž nadvešního oplechování	m	1,00	165,00	0,00	165,00	165,00
108	01	764410440R00	Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 250 mm	m	1,68	539,00	0,00	905,52	905,52
109	01	764430350R00	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 600 mm	m	16,59	781,00	0,00	12 956,79	12 956,79
110	01	764815211R00	Žlab podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 250 mm	m	5,70	418,00	0,00	2 382,60	2 382,60
111	01	764815808R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm	kus	1,00	418,00	0,00	418,00	418,00
112	01	764819211R00	Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 80 mm	m	5,70	401,50	0,00	2 288,55	2 288,55
113	01	553523112	Koleno výtokové d 80 mm 72° pozink-lak	kus	2,00	209,00	418,00	0,00	418,00
114	01	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,08	7 150,00	0,00	600,46	600,46
01	64	<b>Výplně otvorů</b>					<b>12 288,32</b>	<b>19 861,19</b>	<b>32 149,51</b>
115	01	641940013RA0	Montáž a dodávka jednokřídlého dřevěného okna, roz. 840/1170, dvojsklo	kus	2,00	8 257,00	0,00	16 514,00	16 514,00
116	01	642940022RAA	Dveře dvoukřídlové 145/197, překlad, zárubeň, práh	kus	1,00	14 236,64	11 550,00	2 686,64	14 236,64
117	01	766694113R00	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 260 cm	kus	2,00	334,62	17,60	651,64	669,24
118	01	60775433	Parapet interiéru DTD šíře 300 mm tyč dl. 4,05 m	m	1,68	429,00	720,72	0,00	720,72
119	01	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,01	992,20	0,00	8,91	8,91
01	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>					<b>45 891,23</b>	<b>11 065,02</b>	<b>56 956,25</b>
120	01	767996801R00	Demontáž okenních mříží	kg	30,00	55,65	241,23	1 428,27	1 669,50
121	01	767995101R00	Zahradní hák na nářadí, pozink.	kus	12,00	1 122,44	11 220,00	2 249,28	13 469,28
122	01	422736171	Hřbitovní pumpa včetně prodlužujícího podstavce	kus	1,00	34 430,00	34 430,00	0,00	34 430,00
123	01	767005VD	Manipulace s lavičkou vč. nového ukotvení	kus	1,00	7 150,00	0,00	7 150,00	7 150,00
124	01	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,16	1 463,88	0,00	237,47	237,47
01	781	<b>Obklady (keramické)</b>					<b>2 595,78</b>	<b>1 657,41</b>	<b>4 253,19</b>
125	01	781775010RT2	Obklad vnější keram. hladký, 250x250, 300x200, tmel	m2	3,60	448,36	221,76	1 392,34	1 614,10
126	01	781779711R00	Obklad vnější keram. příplatek za plochu do 10 m2	m2	3,60	57,20	0,00	205,92	205,92
127	01	59761001	RAKO serie extra - obkladačka 30x60 cm	m2	3,96	599,50	2 374,02	0,00	2 374,02
128	01	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,08	703,12	0,00	59,15	59,15
01	783	<b>Nátěry</b>					<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>
129	01	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	soub	1,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00
130	01	783125730R00	Nátěr kovového zábradlí základní	soub	1,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00
131	01	783125730R00	Nátěr kovového zábradlí dvojnásobný - antracit	soub	1,00	3 080,00	0,00	3 080,00	3 080,00
01	784	<b>Malby</b>					<b>945,26</b>	<b>4 009,35</b>	<b>4 954,60</b>
132	01	784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	22,34	17,82	265,40	132,70	398,10
133	01	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	65,75	19,80	376,09	925,77	1 301,86
134	01	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	65,75	49,50	303,77	2 950,88	3 254,65
01	99VD	<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>
135	01	99007VD	Vybudování zařízení staveniště	Soub	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00
136	01	99007VD	Odstranění zařízení staveniště	Soub	1,00	550,00	0,00	550,00	550,00
137	01	99012VD	Vypracování projektové dokumentace	Soub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	01	99007VD	Vytyčení stavby	Soub	1,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00
139	01	99007VD	Vytyčení inženýrských sítí	Soub	1,00	880,00	0,00	880,00	880,00
140	01	99007VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soub	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00
141	01	99007VD	Dočasná dopravní opatření	Soub	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
03		<b>DODATEK Č.1 - VÍCEPRÁCE</b>					<b>2 376,36</b>	<b>15 633,95</b>	<b>43 110,94</b>
		<b>10VD</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>5 967,61</b>	<b>5 967,61</b>
1		10004VD	Hloubení rýh do šířky 40 cm, hor.tř. 3 - ručním nářadím	m3	3,06	785,40	0,00	2 403,32	2 403,32
2		10003VD	Odkopávky a prokopávky ručním nářadím, hl. do 25 cm, horn.tř.3	m3	4,16	856,80	0,00	3 564,29	3 564,29
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>6 808,46</b>	<b>6 808,46</b>
3		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	7,22	284,45	0,00	2 053,69	2 053,69
4		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,22	204,75	0,00	1 478,30	1 478,30
5		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,22	319,93	0,00	2 309,89	2 309,89
6		99002VD	Poplatek za skládku zeminy	m3	7,22	133,88	0,00	966,58	966,58
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>2 376,36</b>	<b>1 738,46</b>	<b>4 114,82</b>
7		564752111R00	Podklad z drčeného kameniva 16-32 mm, vrstva tl. 15 cm	m2	16,00	173,51	1 610,28	1 165,92	2 776,20
8		564211111R00	Podklad ze šterkopisku po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	16,00	83,66	766,08	572,54	1 338,62
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>				<b>0,00</b>	<b>6 182,40</b>	<b>6 182,40</b>
9		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	16,00	386,40	0,00	6 182,40	6 182,40
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>5 140,80</b>	<b>3 459,33</b>	<b>8 600,13</b>
10		917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 15	m	34,00	252,95	5 140,80	3 459,33	8 600,13
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>4 158,00</b>	<b>4 158,00</b>
11		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	15,40	270,00	0,00	4 158,00	4 158,00
		<b>Ostatní materiál</b>					<b>7 279,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7 279,51</b>
12		59217330	Obrubník záhonový ABO 10-20 1000x50x250 mm	kus	34,00	79,20	2 692,80	0,00	2 692,80
13		59245110	Dlažba sklad. H-profil tl.6 cm přírodní	m2	16,48	278,32	4 586,71	0,00	4 586,71
02		<b>DODATEK Č.2 - MĚNĚPRÁCE</b>					<b>-16 140,13</b>	<b>-43 251,13</b>	<b>-59 391,26</b>
02	24	<b>Studny</b>					<b>-2 557,50</b>	<b>-1 023,00</b>	<b>-3 580,50</b>
142	02	245111111R00	Osazení krycí desky dvoudílné	kus	-1,00	3 580,50	-2 557,50	-1 023,00	-3 580,50
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>				<b>-396,27</b>	<b>-359,07</b>	<b>-755,35</b>
143	02	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-1,35	301,18	-47,52	-359,07	-406,59
144	02	59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-1,35	258,34	-348,75	0,00	-348,75
02	62	<b>Úprava povrchů vnější</b>					<b>0,00</b>	<b>-577,50</b>	<b>-577,50</b>
145	02	783108811R00	Očištění konstrukce poklopu šachty	soub	-1,00	577,50	0,00	-577,50	-577,50
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>-1 378,08</b>	<b>-770,71</b>	<b>-2 148,79</b>
146	02	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace	m2	-3,60	594,00	-1 378,08	-760,32	-2 138,40
147	02	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,01	892,98	0,00	-10,39	-10,39
02	712	<b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>					<b>-4 730,00</b>	<b>-38 022,60</b>	<b>-42 752,60</b>
148	02	721211502R00	Nerezová vpusť pro osazení do poklopu studny, D+M	kus	-1,00	4 914,80	-4 730,00	-184,80	-4 914,80
149	02	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	-34,10	132,00	0,00	-4 501,20	-4 501,20
150	02	712372121R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo	m2	-34,10	638,00	0,00	-21 755,80	-21 755,80
151	02	712871801RZ4	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně	m2	-8,50	638,00	0,00	-5 423,00	-5 423,00
152	02	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANYL RŠ 100 mm	m	-17,00	181,50	0,00	-3 085,50	-3 085,50
153	02	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	-5,70	539,00	0,00	-3 072,30	-3 072,30
02	722	<b>Vnitřní vodovod</b>					<b>-742,50</b>	<b>-91,08</b>	<b>-833,58</b>
154	02	722235314R00	Kohout kulový nerez, 1dílný IVAR BRA.A3.622 DN 20	kus	-1,00	833,58	-742,50	-91,08	-833,58
		<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>-3 740,00</b>	<b>-749,76</b>	<b>-4 489,76</b>
155	02	767995101R00	Zahradní hák na nářadí, pozink.	kus	-4,00	1 122,44	-3 740,00	-749,76	-4 489,76
02	781	<b>Obklady (keramické)</b>					<b>-2 595,78</b>	<b>-1 657,41</b>	<b>-4 253,19</b>
156	02	781775010RT2	Obklad vnější keram. hladký, 250x250, 300x200, tmel	m2	-3,60	448,36	-221,76	-1 392,34	-1 614,10
157	02	781779711R00	Obklad vnější keram. příplatek za plochu do 10 m2	m2	-3,60	57,20	0,00	-205,92	-205,92
158	02	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0,08	703,12	0,00	-59,15	-59,15
159	02	59761001	RAKO serie extra - obkladačka 30x60 cm						

Název stavby:	Stavební úpravy objektu márnice, studny a okolních ploch - hřbitov Kopřivnice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	ul. Hřbitovní, Kopřivnice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 165
Platnost nabídky:		Zpracoval: Lumír Kvita	Datum: 11.08.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	102 069,69	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	238 455,83	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	59 258,30	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	175 298,20			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		34 789,70				
Přesun hmot a sutí		44 907,37				
ZRN celkem		654 779,08	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	654 779,08
Základ 15%	0,00	DPH 21%	137 503,61	Celkem včetně DPH	792 282,69
Základ 21%	654 779,08				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*