

Stavba:	202273	Oprava fasády čp.135 Horní Prachatice	List č. 2
Rozpočet:	021	OPRAVA FASÁDY	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	6 569,79	1,08402
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	19 104,96	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	2 866,30	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	953,94	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	2 378,78	0,00000
			31 873,77	1,08402

Stavba:	202273	Oprava fasády čp.135 Horní Prachatice	List č. 3
Objekt:	02	ZMĚNOVÝ LIST Č.1	
Rozpočet:	021	OPRAVA FASÁDY	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm Výkaz výměr: JV ohradní zeď: 6,12*0,92+1,3+0,7 JV terasa: 3,2*0,72+3,2*1/2 JZ terasa: 6,65*0,66+3,3*0,8+3,3*0,8/2 JZ fasáda: 6,2*0,74+0,8*0,7	m2	25,03 7,63 3,90 8,35 5,15	229,00	5 732,19
2	319202331R00 Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 15 cm Výkaz výměr: JV ohradní zeď: 2*1,2/2	m2	1,20 1,20	698,00	837,60
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				6 569,79
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
3	622421144R00 Omítka vnější stěn, vápenná Výkaz výměr: JV ohradní zeď: 6,12*0,92+1,3+0,7 JV terasa: 3,2*0,72+3,2*1/2 JZ terasa: 6,65*0,66+3,3*0,8+3,3*0,8/2 JZ fasáda: 6,2*0,74+0,8*0,7 - původní výměra: -10 pás pod okapem lodžie 2np: 9	m2	24,03 7,63 3,90 8,35 5,15 -10,00 9,00	795,00	19 104,96
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				19 104,96
Díl: 96	Bourání konstrukcí				
4	978015291T00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 příplatek ZKD 1cm Výkaz výměr: JV ohradní zeď: (6,12*0,92+1,3+0,7)*3 JV terasa: (3,2*0,72+3,2*1/2)*3 JZ terasa: 6,65*0,66+3,3*0,8+3,3*0,8/2 JZ fasáda: 6,2*0,74+0,8*0,7 pás pod okapem lodžie 2np: 9	m2	57,10 22,89 11,71 8,35 5,15 9,00	22,00	1 256,20
5	978300020RA0 Otlučení vnějších omítek stěn Výkaz výměr: JV ohradní zeď: 6,12*0,92+1,3+0,7 JV terasa: 3,2*0,72+3,2*1/2 JZ terasa: 6,65*0,66+3,3*0,8+3,3*0,8/2 JZ fasáda: 6,2*0,74+0,8*0,7 - původní výměra: -10 pás pod okapem lodžie 2np: 9	m2	24,03 7,63 3,90 8,35 5,15 -10,00 9,00	67,00	1 610,10
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				2 866,30
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
6	998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,08	880,00	953,94
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				953,94
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
7	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,14	240,00	274,08
8	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,14	17,00	19,41
9	979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,14	10,00	11,42
10	979094211R00 Nakládání vybourané suti	t	1,14	446,00	509,33
11	979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	1,14	1 370,00	1 564,54
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 378,78

Stavba:	202273	Oprava fasády čp.135 Horní Prachtice	List č. 4		
Objekt:	02	ZMĚNOVÝ LIST Č.1			
Rozpočet:	021	OPRAVA FASÁDY			

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------