

**I.
Smluvní strany**

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Jiřím Dytrem**, starostou města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Lenkou Fránkovou, vedoucí REUP,

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vysoké Mýto

firma zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C. vložka 17037

zastoupená: **Bedřichem Dudychou**, jednatelem,

zastoupená ve věcech technických: Bedřichem Dudychou

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č.1 smlouvy o dílo,

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Žamberk – ul. Revoluční, rekonstrukce místní komunikace a chodníků**“.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejících s rekonstrukcí ulice Revoluční upravuje o práce uvedené v příloze a změnovém listě č. 1.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá smluvní cena díla se z původní částky 1.195.985,- Kč bez DPH navyšuje o + 128.087,00 Kč bez DPH a celkem tedy činí:

Cena bez DPH	1.324.072,00 Kč
DPH 21 % činí	278.055,12 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.602.127,12 Kč
Rozsah díla se navyšuje o:	
Ochrana objektů BD	+ 9.933,00 Kč bez DPH
Záměna asfaltu za zámkovou dlažbu parkovacích míst	+ 3.534,00 Kč bez DPH
Změna podloží	+ 208.774,00 Kč bez DPH
Rozsah díla se snižuje o:	
<u>Dopojení dešťové kanalizace</u>	- 94.154,00 Kč bez DPH
Rozdíl celkem po zaokrouhlení	+ 128.087,00 Kč bez DPH

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že dodatek č.1 smlouvy uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 05/2016/LF ze dne 25. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 51/2016-RADA/2574 ze dne 28.7.2016.

Příloha č.1 – Změnový list č.1 vč. ocenění prací zhotovitelem

Ve Vysokém Mýtě, dne:

V Žamberku, dne: 5.8.2016

za: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

za: Město Žamberk



.....
Bedřich Dudycha, jednatel

.....
Jiří Dytrt, starosta města

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlazba-vm.cz



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01/2016
Zhotovitel:	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto	
Název akce:	Žamberk – ul. Revoluční, rekonstrukce místní komunikace a chodníků	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	27.7.2016	
Předmět změny:		
Předmětem změny jsou méněpráce a vícepráce dohodnuté na kontrolním dnu.		
Popis a zdůvodnění změny:		
1/ Dopojení dešťové kanalizace - bude využit výkop pro uložení nopové fólie podél bytových domů (původně měla jít v samostatném výkopu). Méněpráce: -94.154,- Kč bez DPH.		
2/ Ochrana objektů BD (izolace bytových domů) - pro uložení nopové izolace projekt předpokládal hloubku výkopu 1,0 m. Hloubka základové spáry (podlah sklepů BD) je ve skutečnosti větší. V některých místech je původní zemina nevhodná pro zpětný zásyp a musí být nahrazena štěrkopískem. Vícepráce: +9.933,- Kč bez DPH.		
3/ Změna podloží - na základě zjištění skutečné skladby (jílovité zeminy) bylo rozhodnuto o provedení zkoušek únosnosti podloží po odfrézování původní asfaltové vrstvy. Dne 19.7.2016 proběhly dynamické zkoušky únosnosti podloží, které potvrdily, že v horní části komunikace (v délce cca 30 m od ul. Lukavská), kde se nachází podloží z jílovité zeminy, je stávající konstrukce s nedostatečnými parametry. Projektant tedy v této části navrhl opatření s výměnou konstrukce vozovky i části podloží (aktivní zóny). Vícepráce: +208.774,- Kč bez DPH.		
4/ Záměna asfaltu za zámkovou dlažbu s ponecháním únosné štětové vrstvy podélného parkovacího pruhu. Vícepráce: +3.534,- Kč bez DPH.		
Navržené změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 05/2016/LF ze dne 25.5.2016 se zhotovitelem – firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto.		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
- 94.154,00 Kč	+ 222.241,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 128.087,00 Kč	---	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Lenka Fránková – technický zástupce	 Bedřich Dudycha – jednatel	

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/156/2NV Více-méněpráce Dopolj.dešť.kanal.Ul. Revol.Žamberk		Základní rozpočet
Objekt: Část 1.2	Název objektu: Dopojení dešť'ových kanalizací	JKSO:
Stavba: 2016/156	Název stavby: ŽAMBERK Ul.Revoluční,rek.míst.kom.a chodníků	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTO ŽAMBERK	Náklady na MJ:	-94 154,00
Počet listů: 6	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-94 154,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-94 154,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		-94 154,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: J.Ferkl Datum: 26.7.2016 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0% čínl:	-94 154,00 Kč
DPH	21,0% čínl:	-19 772,30 Kč
Cena za objekt celkem:		- 113 926,00 Kč

Stavba:	2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční,rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č.2
Objekt:	Část 1.2	Dopojení dešťových kanalizací	Datum tisku: 26.7.2016	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZSHmotnost	
1	Zemní práce	-96 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Vodorovné konstrukce	-3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Trubní vedení	6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč		-94 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční,rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: Část 1.2	Dopojení dešťových kanalizací	Datum tisku: 26.7.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	132 20-1202.R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-7,37	97,00	- 714,60	0,00000	0,00000
		PD: -54,752 skut.: 52,65*0,9				-54,75 47,38		
2	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-3,68	4,00	-14,73	0,00000	0,00000
		-54,752*0,5 52,65*0,9*0,5				-27,38 23,69		
3	132 20-2201.U00	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-8,42	321,50	-2 707,99	0,00000	0,00000
		PD: -13,688 skut.: 52,65*0,1				-13,69 5,26		
4	132 20-2209.U00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-4,21	25,80	- 108,66	0,00000	0,00000
		-6,844 52,65*0,1*0,5				-6,84 2,63		
5	132 30-1202.R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-54,75	204,00	-11 169,41	0,00000	0,00000
		PD: -54,752				-54,75		
6	132 30-1209.R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-27,38	8,70	- 238,17	0,00000	0,00000
		-27,376				-27,38		
7	132 30-2201.U00	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	-13,69	545,00	-7 459,96	0,00000	0,00000
		PD: -13,688				-13,69		
8	132 30-2209.U00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	-6,84	36,80	- 251,86	0,00000	0,00000
		-6,844				-6,84		
9	151 10-1101.R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	- 370,57	18,40	-6 818,45	0,00000	0,00000
		PD: -370,568				- 370,57		
10	151 10-1111.R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh						

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční,rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: Část 1.2	Dopojení dešťových kanalizací	Datum tisku: 26.7.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
		hl do 2 m	m2	- 370,57	4,00	-1 482,27	0,00000	0,00000
11	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl						
		výkopu do 2,5 m	m3	-3,99	16,10	-64,24	0,00000	0,00000
		PD: -56,64				-56,64		
		skut.: 52,65				52,65		
12	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny						
		tř. 1 až 4	m3	- 105,29	7,10	- 747,56	0,00000	0,00000
		PD bez UV: -136,88				- 136,88		
		skut.: 52,65-21,06				31,59		
13	162 70-1109.R00	Příplatek k vodorovnému přemístění						
		výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p	m3	- 947,61	0,60	- 568,57	0,00000	0,00000
		-136,88*9				-1 231,92		
		(52,65-21,06)*9				284,31		
14	171 20-1211.U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce						
		(skládkovné)	t	- 189,52	100,00	-18 952,20	0,00000	0,00000
		-136,88*1,8				- 246,38		
		(52,65-21,06)*1,8				56,86		
15	174 10-1101.R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou						
		se zhuštěním	m3	-51,08	47,40	-2 421,29	0,00000	0,00000
		PD bez UV: -(136,88-9,44-37,76)				-89,68		
		skut.: (52,65-3,513-10,539)				38,60		
16	583-373680	šterkopísek frakce netříděná	t	- 137,07	208,80	-28 620,17	0,00000	0,00000
		-(136,88-9,44-37,76)*1,9				- 170,39		
		(52,65-3,513-10,539)*1,9				73,34		
		-21,06*1,9				-40,01		
17	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř.						
		1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-27,22	184,30	-5 016,83	0,00000	0,00000
		-37,76				-37,76		
		(-29,2+87,75)*0,6*0,3				10,54		
18	583-373030	šterkopísek frakce 0-8	t	-51,72	180,80	-9 350,96	0,00000	0,00000
		-37,76*1,9				-71,74		
		(-29,2+87,75)*0,6*0,3*1,9				20,02		
	1	Zemní práce				-96 707,92		0,00000

4

Vodorovné konstrukce

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční, rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: Část 1.2	Dopojení dešťových kanalizací	Datum tisku: 26.7.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
19	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-5,93	647,00	-3 834,77	0,00000	0,00000
		PD: -9,44				-9,44		
		skut.: (-29,2+87,75)*0,6*0,1				3,51		
	4	Vodorovné konstrukce				-3 834,77		0,00000
<hr/>								
8	Trubní vedení							
20	871 27-5221.U00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	-61,50	291,60	-17 933,40	0,00000	0,00000
		PD: -61,5				-61,50		
21	871 31-5221.U00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	37,55	460,80	17 303,04	0,00000	0,00000
		kanalizace celkem: 87,75				87,75		
		SN4: -(15+6)				-21,00		
		SN8 DN 150 dle PD: -29,2				-29,20		
22	871 27-5211.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	15,00	186,00	2 790,00	0,00177	0,02655
	15					15,00		
23	871 31-5211.U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	6,00	304,00	1 824,00	0,00273	0,01638
	6					6,00		
24	877 27-5211.U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	-31,00	131,00	-4 061,00	0,00000	0,00000
		PD: -43				-43,00		
		skutečnost: 12				12,00		
25	286-113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	-31,00	66,00	-2 046,00	0,00000	0,00000
		PD: -43				-43,00		
		skutečnost: 12				12,00		
26	877 27-5221.U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	-2,00	225,00	- 450,00	0,00000	0,00000
	-2					-2,00		
27	286-113890	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°	kus	-2,00	145,00	- 290,00	0,00000	0,00000
	-2					-2,00		
28	877 27-5221.U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	-4,00	225,00	- 900,00	0,00000	0,00000
	-4					-4,00		

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční, rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: Část 1.2	Dopojení dešťových kanalizací	Datum tisku: 26.7.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
29	286-113890	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45° kus		-4,00	145,00	- 580,00	0,00000	0,00000
	-4					-4,00		
30	877 31-5211.U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 kus		31,00	144,00	4 464,00	0,00000	0,00000
	31					31,00		
31	286-113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45° kus		31,00	106,00	3 286,00	0,00000	0,00000
	31					31,00		
32	877 31-5221.U00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150 kus		6,00	242,00	1 452,00	0,00000	0,00000
	4+2					6,00		
33	286-113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45° kus		6,00	255,00	1 530,00	0,00000	0,00000
	4+2					6,00		
	8	Trubní vedení				6 388,64		0,04293

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/156/4NV Více-méněpráce Ochrana objektů BD Ul. Rev.Žamberk		Základní rozpočet
Objekt: Část 2.2	Název objektu: Ochrana objektů BD	JKSO:
Stavba: 2016/156	Název stavby: ŽAMBERK Ul.Revoluční,rek.míst.kom.a chodníků	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTO ŽAMBERK	Náklady na MJ:	9 933,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	7 768,00	
	PSV celkem	2 165,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		9 933,00	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		9 933,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: J.Ferkl Datum: 26.7.2016 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	9 933,00 Kč
DPH		21,0% činí:	2 085,90 Kč
Cena za objekt celkem:			12 019,00 Kč

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční, rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: Část 2.2	Ochrana objektů BD	Datum tisku: 26.7.2016	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZSHmotnost	
1 Zemní práce	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	7 768,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul. Revoluční, rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: Část 2.2	Ochrana objektů BD	Datum tisku: 26.7.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-10,80	240,00	-2 592,00	0,00000	0,00000
	-42					-42,00		
	31,2					31,20		
2	132 20-2419.	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm pod kolejí ručně do 2 m3 v hornině tř. 3	m3	-5,40	27,20	- 146,88	0,00000	0,00000
	-42*0,5					-21,00		
	31,2*0,5					15,60		
3	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-21,60	45,50	- 982,80	0,00000	0,00000
	-42*2					-84,00		
	31,2*2					62,40		
4	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-10,80	34,80	- 375,84	0,00000	0,00000
	-42					-42,00		
	31,2					31,20		
5	174 10-1101.R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-10,80	47,40	- 511,92	0,00000	0,00000
	-42					-42,00		
	31,2					31,20		
6	583-373680	šterkopísek frakce netříděná	t	59,28	208,80	12 377,66	0,00000	0,00000
	31,2*1,9					59,28		
1		Zemní práce				7 768,22		0,00000
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
7	711 16-1306.	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	26,00	83,00	2 158,00	0,00000	0,00000
8	998 71-1101.R00	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,03	258,00	6,66	0,00000	0,00000
	0,104/105*26					0,03		
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 164,66		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/156/5NV Více-méněpráce Změna podloží ul.Revol.Žamberk		Základní rozpočet
Objekt: Část 1.1	Název objektu: Oprava místní komunikace - ul. Revoluční	JKSO:
Stavba: 2016/156	Název stavby: ŽAMBERK Ul.Revoluční,rek.míst.kom.a chodníků	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTO ŽAMBERK	Náklady na MJ:	208 774,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	208 774,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		208 774,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		208 774,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: J.Ferkl Datum: 26.7.2016 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	208 774,00 Kč
DPH		21,0% činí:	43 842,50 Kč
Cena za objekt celkem:			252 617,00 Kč

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční, rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: Část 1.1	Oprava místní komunikace - ul. Revoluční	Datum tisku: 26.7.2016	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZSHmotnost
1 Zemní práce	84 079,00	0,00	0,00	0,00	116,7
5 Komunikace	108 611,00	0,00	0,00	0,00	217,4
9 Ostatní konstrukce a práce- bourání	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,0
998 Přesun hmot	3 341,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Kč 208 774,00	0,00	0,00	0,00	334,1

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční, rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: Část 1.1	Oprava místní komunikace - ul. Revoluční	Datum tisku: 26.7.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 20-2201.R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3		104,52	70,30	7 347,76	0,00000	0,00000
		<i>změna skladby - komunikace: 30*4,9*(0,65-0,05)</i>				88,20		
		<i>parkoviště: 24*1,7*(0,67-0,05)</i>				25,30		
		<i>odečet množství z pův.rozp.: -24*1,7*(0,37-0,15)</i>				-8,98		
2	122 20-2209.R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3		52,26	6,00	313,56	0,00000	0,00000
		<i>změna skladby: 30*4,9*(0,65-0,05)/2</i>				44,10		
		<i>24*1,7*(0,67-0,05)/2</i>				12,65		
		<i>odečet množství z pův.rozp.: -24*1,7*(0,37-0,15)/2</i>				-4,49		
3	132 20-1101.R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3		68,66	240,00	16 477,68	0,00000	0,00000
		<i>obruby a pásy: 84,72-16,063</i>				68,66		
4	132 20-1109.R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3		34,33	27,20	933,74	0,00000	0,00000
		<i>obruby a pásy: (84,72-16,063)*0,5</i>				34,33		
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3		173,18	7,10	1 229,56	0,00000	0,00000
		<i>změna skladby: 30*4,9*(0,65-0,05)</i>				88,20		
		<i>24*1,7*(0,67-0,05)</i>				25,30		
		<i>odečet množství z pův.rozp.: -24*1,7*(0,37-0,15)</i>				-8,98		
		<i>84,72-16,063</i>				68,66		
6	162 70-1109.R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p m3		1 558,59	0,60	935,16	0,00000	0,00000
		<i>změna skladby: 30*4,9*(0,65-0,05)*9</i>				793,80		
		<i>24*1,7*(0,67-0,05)*9</i>				227,66		
		<i>odečet množství z pův.rozp.: -24*1,7*(0,37-0,15)*9</i>				-80,78		
		<i>(84,72-16,063)*9</i>				617,91		
7	171 20-1211.U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t		311,72	100,00	31 171,86	0,00000	0,00000
		<i>změna skladby: 30*4,9*(0,65-0,05)*1,8</i>				158,76		
		<i>24*1,7*(0,67-0,05)*1,8</i>				45,53		
		<i>odečet množství z pův.rozp.: -24*1,7*(0,37-0,15)*1,8</i>				-16,16		
		<i>(84,72-16,063)*1,8</i>				123,58		
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním m3		61,40	47,40	2 910,36	0,00000	0,00000
		<i>obruby a pásy-bet.recyklát: 61,4</i>				61,40		

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční,rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: Část 1.1	Oprava místní komunikace - ul. Revoluční	Datum tisku: 26.7.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
9	596-91002.A	Recykliát betonový t		fr. 16 - 32 mm 116,66	168,00	19 598,88	1,00000	116,66000
		<i>obruba a pásky-bet.recykliát: 61,4*1,9</i>				116,66		
10	176 -1-	Hutnicí zkoušky soubor		4,00	790,00	3 160,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				84 078,54		116,66000
5 Komunikace								
11	564 21-1111.R00	Podklad ze šterkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm m2		187,80	39,80	7 474,44	0,10120	19,00536
		<i>změna skladby: 30*4,9 24*1,7</i>				147,00 40,80		
12	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm m2		375,60	207,50	77 937,00	0,44100	165,63960
		<i>změna skladby: rozpis tl.30cm: 30*4,9 24*1,7 30*4,9 24*1,7</i>				147,00 40,80 147,00 40,80		
13	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm m2		187,80	109,50	20 564,10	0,22050	41,40990
		<i>změna skladby: rozpis tl.30cm: 30*4,9 24*1,7</i>				147,00 40,80		
14	566 20-1111.R00	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 m2		- 147,00	43,70	-6 423,90	0,05909	-8,68623
		<i>odečet množství z pův.rozp.: -30*4,9</i>				- 147,00		
15	568 11-1112.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m m2		187,80	20,30	3 812,34	0,00000	0,00000
		<i>změna skladby: 30*4,9 24*1,7</i>				147,00 40,80		
16	673-52024	Geotextilie silniční PK-TEX PP 40 215 g/m2 m2		206,58	25,40	5 247,13	0,00022	0,04545
		<i>změna skladby: 30*4,9*1,1 24*1,7*1,1</i>				161,70 44,88		
	5	Komunikace				108 611,11		217,41408
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
17	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm m		360,00	35,40	12 744,00	0,00000	0,00000
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 744,00		0,00000

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul. Revoluční, rek. míst. kom. a chodníků	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: Část 1.1	Oprava místní komunikace - ul. Revoluční	Datum tisku: 26.7.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
998		Přesun hmot						
18	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t		334,07	10,00	3 340,74	0,00000	0,00000
	998	Přesun hmot				3 340,74		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/156/6NV Více-méněpráce Parkoviště Záměna asf.-ZD Žbk		Základní rozpočet
Objekt: Část 1.1	Název objektu: Oprava místní komunikace - ul. Revoluční	JKSO:
Stavba: 2016/156	Název stavby: ŽAMBERK Ul.Revoluční,rek.míst.kom.a chodníků	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel: MĚSTO ŽAMBERK	Náklady na MJ:	3 534,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	3 534,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		3 534,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		3 534,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: J.Ferkl		Jméno:	Jméno:
Datum: 26.7.2016		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	3 534,00 Kč
DPH		21,0% činí:	742,10 Kč
Cena za objekt celkem:			4 276,00 Kč

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční, rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: Část 1.1	Oprava místní komunikace - ul. Revoluční	Datum tisku: 26.7.2016	

Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZSHmotnost	
1 Zemní práce	-7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,5
998 Přesun hmot	- 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,5

Stavba:	2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční,rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet	List č.3
Objekt:	Část 1.1	Oprava místní komunikace - ul. Revoluční	Datum tisku: 26.7.2016	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	122 20-2201.R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3		-28,82	70,30	-2 026,05	0,00000	0,00000
		<i>náhrada zd za asfalt PD(perkov.stání,pol.č.2: -28,82</i>				-28,82		
2	122 20-2209.R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3		-14,41	6,00	-86,46	0,00000	0,00000
		<i>náhrada zd za asfalt: -28,82/2</i>				-14,41		
3	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3		-28,82	7,10	- 204,62	0,00000	0,00000
		<i>náhrada zd za asfalt: -28,82</i>				-28,82		
4	162 70-1109.R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m p m3		- 259,38	0,60	- 155,63	0,00000	0,00000
		<i>náhrada zd za asfalt: -28,82*9</i>				- 259,38		
5	171 20-1211.U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t		-51,88	100,00	-5 187,60	0,00000	0,00000
		<i>náhrada zd za asfalt: -28,82*1,8</i>				-51,88		
1		Zemní práce				-7 660,36		0,00000
5		Komunikace						
6	564 87-1111.R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm m2		- 131,00	204,00	-26 724,00	0,55125	-72,21375
		<i>náhrada zd za asfalt: -131</i>				- 131,00		
7	565 14-5121.U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2		131,00	261,00	34 191,00	0,15826	20,73206
		<i>náhrada zd za asfalt: 131</i>				131,00		
8	573 23-1111.R00	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2		131,00	9,80	1 283,80	0,00071	0,09301
		<i>náhrada zd za asfalt: 131</i>				131,00		
9	573 31-2411.R00	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2 m2		131,00	129,00	16 899,00	0,00505	0,66155
		<i>náhrada zd za asfalt: 131</i>				131,00		
10	577 13-4121.U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2		131,00	237,00	31 047,00	0,10373	13,58863
		<i>náhrada zd za asfalt: 131</i>				131,00		

Stavba: 2016/156	ŽAMBERK Ul.Revoluční, rek.míst.kom.a chodníků	Základní rozpočet
Objekt: Část 1.1	Oprava místní komunikace - ul. Revoluční	Datum tisku: 26.7.2016

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
11	596 21-2212.U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	- 131,00	150,00	-19 650,00	0,10362	-13,57422
		<i>náhrada zd za asfalt: -131</i>				- 131,00		
12	592-453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	- 134,93	186,00	-25 096,98	0,18400	-24,82712
		<i>náhrada zd za asfalt: -131*1,03</i>				- 134,93		
	5	Komunikace				11 949,82		-75,53984
998	Přesun hmot							
13	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živíčný	t	-75,54	10,00	- 755,40	0,00000	0,00000
	998	Přesun hmot				- 755,40		0,00000