

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stará radnice č.p. 144 - Vestavba výtahu

Objekt:

Více a méně práce

Místo:

Obec Jablunkov

Zadavatel:

Město Jablunkov

Uchazeč:

ZOWADA GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem včetně DPH							284 781,52
Náklady soupisu celkem bez DPH							235 356,63

1	K	Vícepráce	Úprava výtahu dle požadavků památkového úřadu a investora	soubor	1,000		
	VV		<i>barva dveří venkovních RAL 8008</i>				
	VV		<i>úprava kabiny a vnitřních dveří (Elegance), tabulky</i>				
	VV		<i>ovládání doplněno na klíč</i>				
	VV		<i>doplnění topení s termostatem do výtahové šachty</i>				
2	K	Vícepráce	Stavební výtah dle CN - Geda (spoluúčast 50% fa ZOWADA GROUP a.s.)	soubor	1,000		
3	K	Vícepráce	Doplnění topení včetně jeho instalace 2.NP kuchyň	ks	1,000		
4	K	Vícepráce	Dodávka a montáž skříně 105 x 190 x 50 cm (Kuchyň 2.NP)	ks	1,000		
5	K	Vícepráce	Kuchyňská linka (6x šuplík místo dveří, rozšíření hloubky horních skříněk z 300 na 400mm, 4x police, 2x koš na odpadky)	ks	1,000		
6	K	Vícepráce	Uchycení přízdívky v 2NP wc ženy	ks	1,000		
7	K	Vícepráce	Montáž + linoleum , pvc lišta v 2NP kuchyň	m2	23,140		
8	K	Vícepráce	Montáž mlecí fólie na sklo neprůhledné -výtahová šachta, vnější křídlo	m2	6,200		
9	K	Vícepráce	Úprava dveří a montáž bezpečnostního skla s mlecí fólií do dveří TO7, TO6 - 2.NP	ks	4,000		
10	K	Vícepráce	Dodávka+M Výměna plechových dveří za obložkové bílé 7000 P, 2.NP - 2.11	ks	1,000		

12	K	Vícepráce	Elektroinstalace, nová světla chodba 2.NP, 3.NP - zasuvky, světla , nouzák	komplet	1,000
13	K	Vícepráce	Dodání a montáž nájezdové rampy 1500x1500mm v 1.PP výtah pozink	ks	1,000
14	K	Vícepráce	Podchycení stoní konstrukce	ks	1,000
15	K	Vícepráce	Nivelace 2.NP - 2.11 kuchyň, 2.10 zázemí kinosálu	m2	23,140
16	K	Vícepráce	1.PP-Zazdění dveří a sadrokartonová úprava do 0.14 archív. Demontáž dveří, úprava podlahy, 1.PP Výtahová šachta -vyzbitení a omítnutí stěny pro rozšíření dle požadavku výtahu. 1.NP - 1.19 M+D sadrokartonový strop	ks	1,000
17	K	Méněpráce	1.PP- posunutí dveří do 0.14 archívu	ks	-1,000
18	K	Méněpráce	Nátěr v kuchyni v 2.NP	m2	-23,140
19	K	Méněpráce	Montáž svislé dopravní značky, pol. Č. 56	1ks	-1,000
20	K	Méněpráce	Značka dopravní svislá , včetně sloupku a základové patky pol.č.57	komplet	-1,000
21	K	Méněpráce	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, pol.č. 37	m2	-15,000
22	K	Méněpráce	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně , pol.č. 38	m2	-15,000
23	K	Méněpráce	T01 Replika dřevěných dveří - pol.105	ks	-1,000
24	K	Méněpráce	T03 Repase dřevěných dveří - pol.106	ks	-1,000