

- 6.27. Zhotovitel opraví všechna dočasná zařízení na staveništi bez zbytečného odkladu. Zařízení sloužící k odvodu vody a zařízení zajišťující bezpečnost osob a majetku opraví neprodleně.
- 6.28. Zhotovitel zajistí pro objednatele uzamykatelnou vytápěnou kancelář o výměře nejméně 18 (osmnáct) m², vybavenou osvětlením, uzamykatelnou skříní, popřípadě policemi k uložení dokumentace, jednoduchým psacím stolem a dalším nábytkem umožňujícím pracovní jednání nejméně osmi osob. Zhotovitel zajistí pravidelný úklid objednatelovi kanceláře. Zhotovitel uhradí provozní náklady kanceláře objednatele.
- 6.29. Zhotovitel zajistí neprodleně po převzetí staveniště dva záchody a bez zbytečného odkladu další potřebný počet záchodů a umývárén na staveništi pro potřeby svých pracovníků a dalších osob a bude je udržovat čisté a funkční po celou dobu realizace. Mobilní zařízení budou pravidelně vyprazdňována. Dočasná pevná sociální zařízení budou připojena na veřejný vodovodní a kanalizační systém. Záchody budou viditelně označeny tabulkou s nápisem "WC-Muži", "WC-Ženy". Na staveništi budou umístěna zřetelná upozornění, kde se záchody nalézají. Objednatel může nařídit zvýšení počtu těchto upozornění.
- 6.30. Zhotovitel umístí na staveništi dva maximo-minimální teploměry na místa určená objednatelem. Na teploměrech se budou vždy v 7:00 h po celou dobu realizace odečítat extrémní teploty dosažené za uplynulých 24 h a teploty v okamžiku měření. Teploty se budou zaznamenávat ve stavebním deníku.
- 6.31. Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici 2 (dva) vlhkoměry k měření vzdušné vlhkosti a vlhkoměry k měření vlhkosti materiálů.
- 6.32. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu potřebná pevná a pohyblivá mechanická zařízení nutná pro provedení díla.
- 6.33. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu všechna nezbytná nemechanická zařízení, nářadí, měřicí a jiná elektrická a elektronická zařízení.
- 6.34. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost proti vzniku požáru průběžně po celou dobu provádění díla a také po dobu přerušení prací.
- 6.35. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění vzniku požáru včetně zajištění protipožárního vybavení a přístupných návodů pro jeho použití.
- 6.36. Zhotovitel nebude pálit na staveništi odpad ani přebytečný materiál nebo bez schválení objednatelem rozdělovat oheň k jakýmkoliv účelům.
- 6.37. Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat v trvale provozuschopném stavu plynové láhve, ohříváče a obdobná riziková zařízení. Použití otevřených elektrických zářičů a jakýchkoliv ohříváčů na plynná nebo tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů není dovoleno.
- 6.38. Zhotovitel nehromadí hořlavý materiál jakéhokoli druhu a původu, hořlavé kapaliny nebo plyny na staveništi, s výjimkou těch, které jsou nutné pro právě probíhající práci. Pro uskladnění takových látek musí zhotovitel vyhradit na staveništi vhodný uzamykatelný prostor.
- 6.39. Kouření na staveništi je zakázáno.
- 6.40. Dočasné buňky, přístřešky, sklady a jiné objekty umístěné na staveništi nebo v jeho blízkosti musí vyhovovat požárním předpisům. Zhotovitel neprodleně odstraní ze staveniště na svůj náklad a riziko všechny dočasné objekty, které podle zjištění objednatele, popřípadě kontrolních orgánů tomuto požadavku nevyhovují.
- 6.41. Zhotovitel bude denně na konci provozní doby provádět prohlídku na celém staveništi, zda jsou všechny elektrické spotřebiče vypnuty, plameny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál nedoutná nebo nehrozí nebezpečí jeho vznícení.

6.42. Zhotovitel zajistí dočasné umělé osvětlení prostor staveniště v takovém rozsahu, aby se práce mohly provádět bezpečně a efektivně bez ohledu na intenzitu denního světla a aby se mohl kdykoliv a kdekoliv ověřit standard a jakost prací a zabudovaných materiálů a výrobků.

6.43. Na pracovištích uvnitř stavby, na schodištích a na jiných nebezpečných místech zhotovitel zajistí dočasné osvětlení v úrovni nejméně 200 (dvě stě) luxů. Osvětlení jiných prostor bude na úrovni nejméně 50 (padesát) luxů. Na staveništi budou k dispozici trvale nejméně 2 (dvě) plně funkční přenosné nabíjecí svítidly o výkonu nejméně 150 (sto padesát) lumenů včetně nabíjecího zařízení.

6.44. V případě, že se na staveništi objeví známky výskytu potkanů, myší nebo jiných hlodavců, bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a zajistí bez zbytečného odkladu deratizační opatření.

6.45. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho předmětu objednateli) vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, v případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

6.46. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s objednatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je povinen hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6.47. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to pro každý případ zvlášť. Tabule umístěné bez souhlasu objednatele musí zhotovitel neprodleně odstranit. Hlavní informační tabule o prováděném díle bude vyrobena a osazena zhotovitelem před zahájením provádění díla na základě popisu obsaženého v zadávací dokumentaci a bude udržována a pravidelně čištěna zhotovitelem během provádění díla. Informační tabule musí být umístěna mimo dosah sprejerů a jiných vandalů. V případě, že zhotovitel bude potřebovat přemístit informační tabuli, aby mohl pokračovat s pracemi, nebo aby nedošlo k jejímu zakrytí, přemístí zhotovitel tabuli na nové místo schválené objednatelem. V případě že dojde k znečištění nebo poškození informační tabule, musí být zhotovitelem bez zbytečného odkladu opravena nebo vyměněna za novou.

6.48. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli a dalším osobám objednatelem pověřeným.

6.49. Osoby zdržující se na staveništi nesmějí na staveništi ani mimo ně požívat žádné alkoholické nápoje s výjimkou tzv. nealkoholického piva. Při zjištění, že tento požadavek nebyl dodržen, nařídí objednatel nebo jím pověřená osoba, aby příslušná osoba byla ze staveniště neprodleně zhotovitelem vykázána. Takové opatření nemá vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty provádění díla.

6.50. Na staveništi se nesmějí uskutečňovat jakékoliv akce, které nesouvisejí s prováděním díla.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se smějí uskutečnit jen po písemné dohodě obou stran, zvláště pokud by měly mít vliv na dobu zhotovení díla a cenu díla. Pokud se příslušná akce koná na žádost objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení těch nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků, které objednateli předem sdělí.

6.52. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu díla zejména:

- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi,
- uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
- vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

VII. Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor

7.1. Stavební deník

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podle ust. § 157 zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení.

Pokud některá ze zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele prokazatelným způsobem v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.

Stavební deník musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává zhotovitel objednateli vždy na jeho vyžádání.

V den předání a převzetí díla bude objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku.

Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. Žádná dokončená nosná nebo nenosná konstrukce, zařízení, rozvody, výrobek apod. nebo práce nesmí být zakryta bez provedené kontroly jakosti, popř. výměr. Objednatel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, popř. výměr byly odkryty a zpřístupněny ke kontrole, popř. zcela odstraněny na náklad a riziko zhotovitele.

7.2. Technický dozor stavebníka (TD) a autorský dozor projektanta objednatele (AD)

Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TD a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TD a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy.

Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě příslušnými orgány státní správy, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Zkoušky

8.1. Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků stavebního úřadu, orgánů památkové péče, příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, těchto OP, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

8.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem (např. každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby doporučeným dopisem alespoň 10 dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

8.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

IX. Užívání díla před jeho předáním

9.1. Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla anebo provedením díla (jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli) dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním (předčasné užívání stavby). Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

9.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání stavby, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

X. Převzetí díla

10.1. Ukončení díla

- 10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení bez zjevných vad a protokolární předání jeho předmětu objednateli. Nedílnou součástí řádného předání předmětu díla objednateli je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli (zejména revizních zpráv, atestů o funkčnosti, výkresů skutečného provedení, záručních listů, atd.). Lhůta pro provedení díla se považuje za dodrženu, jestliže do jejího skončení bude dílo řádně ukončeno a objednatelem protokolárně převzato, tj. bude-li o řádném ukončení díla a převzetí díla oběma smluvními stranami sepsán zápis (protokol). Takový zápis (protokol) o předání a převzetí díla osvědčuje splnění povinnosti zhotovitele provést dílo.
- 10.1.2. Dílo s vadami není objednatel povinen převzít; objednatel není povinen dílo převzít ani v případě, že mu zhotovitel nepředá všechny doklady související s předmětem díla. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s vadami, sepíše smluvní strany o převzetí díla rovněž protokol (zápis); v tom případě je povinnost zhotovitele provést dílo splněna až dnem odstranění vad, které mělo dílo v době jeho předání objednateli.
- 10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 10.1.4. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. č. 499/2006 Sb., v pl. znění, o dokumentaci staveb, a současně v rozsahu, který umožní kolaudaci předmětu díla. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný zhotovitelem, a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného provedení stavby a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení odevzdá zhotovitel objednateli v počtu vyhotovení uvedeném ve smlouvě. Není-li ve smlouvě takový počet uveden, jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát na objednatelem určeném digitálním nosiči dat.
- 10.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

10.2. Převzetí díla

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

10.3. Příprava k předání díla

Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Zhotovitel je povinen předmět díla řádně připravit k odevzdání a převzetí.

10.3.1. Zhotovitel zprovozní všechny mechanické, vodovodní, plynové a elektrické a jiné instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstraní ze staveniště dočasné konstrukce a materiál a výrobky, které nebyly zabudovány. Konstrukce a práce, které budou podrobeny prohlídce, však musí zůstat přístupné až do převzetí díla.

10.3.3. Pokud zhotovitel používal některá zabudovaná zařízení a výrobky během realizace, uvede je do původního stavu, zbaví nečistot a odstraní eventuální poškození, ke kterým došlo.

10.3.4. Zhotovitel odstraní všechna dočasná značení, zakrytí, ochranné obaly a pásy, pokud nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opraví všechna eventuální poškození maleb a nátěrů vzniklá během realizace, a to při pečlivém dodržení odstínu barvy a povrchové úpravy a zahrazení, popř. zabroušení viditelných okrajů; nedostatky opraví až k lomům nebo stykům povrchů.

10.3.6. Zhotovitel odstraní všechny přetahy, stříkance a jiná znečištění od stavebních materiálů, maleb a nátěrů na přilehlých konstrukcích, výrobcích a materiálech.

10.3.7. Zhotovitel vyčistí a ošetří všechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel seřídí a upraví pohyblivé části technického zařízení předmětu díla a kde je to možné, ošetří je tak, aby bylo umožněno jejich snadné používání (okenní a dveřní kování, závěry, zásuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a pročistí všechna odpadní potrubí a zbaví je všech překážek, které mohou způsobit ucpání během jejich užívání.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okenních a jiných skel, keramických a jiných obkladů, okenních rámců, dveří včetně zárubní, obložek a výplní a také očistí a ošetří všechna technická zařízení.

10.3.11. Zhotovitel předá všechny skleněné, kamenné, lakované a další plochy bez vrypů, naleptání, skvrn nebo jiného poškození.

10.3.12. Zhotovitel vyčistí všechny žlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel důkladně vyčistí stavbu vně i uvnitř a odstraní všechny prach, nánosy a usazeniny, suť a přebytečný materiál, a to i na místech, která nebudou viditelná, uživatelem běžně odkrývána a která nebudou běžně dostupná.

10.3.14. Zhotovitel provede závěrečný úklid stavby tak, aby všechny prostory a všechna zařízení byla způsobilá k užívání, zbavena prachu a jiných nečistot.

10.3.15. Před započítáním závěrečného úklidu v jakékoli části stavby a jejího příslušenství zhotovitel odstraní všechny své stroje, zařízení a odpad a použije průmyslové vysavače k odstranění zbytků stavební suti, prachu a jiných nečistot.

10.3.16. Zhotovitel uloží rezervní materiály a výrobky a veškeré náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky na místo určené objednatelem. Zhotovitel zajistí, aby úložný prostor byl uzamykatelný.

10.3.17. Zhotovitel zajistí zaškolení a seznámení pracovníků objednatele s provozem, obsluhou a údržbou veškerého technického zařízení včetně zajištění návštěv specialistů poddodavatelů na staveništi za účelem potřebné instruktáže.

10.3.18. Po dokončení úklidu zhotovitel opustí zabezpečené staveniště a zamkne všechny přístupy.

10.3.19. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.

10.3.20. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

10.3.21. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TD a AD a svá stanoviska k již provedeným zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady.

10.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíše smluvní strany v zápisu o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal, jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

10.5. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. XIII. těchto OP do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

10.6. Zhotovitel vrátí objednateli klíče, které mu byly předány objednatelem při převzetí staveniště. Zhotovitel předá objednateli označené klíče od všech nově vybudovaných dveří, vrat, skříní, oken apod. Každá sada klíčů musí být pevně, srozumitelně a čitelně označena visačkou.

XI. Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů

11.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která je závazným rozpočtem se zaručenou úplností. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku ke smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku ani jiný zápis není způsobilý zvýšit cenu díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při

realizaci předmětu díla, které zvýší nebo sníží cenu dílu, před jejich provedením formou dodatku ke smlouvě o dílo.

11.2. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou písemného dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

11.3.

a) V případě, že sjednaná cena díla nepřekročí 2.000.000,- Kč bez DPH, nebo je ve smlouvě o dílo sjednána úhrada ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, je možné ve smlouvě o dílo sjednat tento způsob úhrady ceny díla:

Zálohová platba v maximální výši 25 % z celkové ceny díla bude objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Pokud se nejedná o režim přenesení daňové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Objednatel uhradí zbývající část ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou platbu se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňuje na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou platbu se uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH.

V ostatních případech jsou možné tyto způsoby úhrady ceny díla:

b) Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Záloha není poskytována.

c) Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisují soupis provedených prací osoby oprávněné ze smlouvy o dílo. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

11.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.

11.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

11.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).

11.8. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti –

- označení příslušného odboru,
- IČ
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh.

11.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k opravě. V případě, že bude objednateli doručen daňový doklad s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené sazby DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, vrátí ji objednateli zhotoviteli k opravě. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

11.10. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

XII. Smluvní pokuty

Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, činí smluvní pokuta pro případ:

12.1. prodlení zhotovitele :

- a) s provedením díla 0, 5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta náleží objednateli i v případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů objednateli dle smlouvy a těchto OP, a dále v případě, že zhotovitel nepředá objednateli všechny takové doklady. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;
- b) se splněním kterékoli lhůty pro odstranění vad 0, 5 % z ceny díla za každou lhůtu a každý započatý den prodlení zvlášť;

12.2. porušení:

- a) povinnosti zhotovitele spolupůsobení dle č. IV. odst. 4.6. těchto OP 0,5 % z ceny díla za každý započatý den, po který zhotovitel neplní takovou povinnost, až do splnění takové povinnosti. V případě, že zhotovitel splní povinnost po výzvě objednatele a ve lhůtě stanovené objednatel, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;
- b) některé z povinností stanovených v čl. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV. odst. 4.5. těchto OP 1000,- Kč za každé porušení a každý den prodlení zvlášť, a to vždy až do splnění povinnosti.

12.3. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že předmět díla není řádně připraven k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že předmět díla nebyl připraven k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč.

12.4 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Takovou škodu může objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na smluvní pokutu a náhradu škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

13.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do protokolárního převzetí předmětu díla bez zjevných vad a staveniště objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí bez ohledu na to, zda jsou práce přerušeny.

Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná poškození věcí odstraní zhotovitel svým nákladem.

Není-li ve smlouvě anebo těchto OP uvedeno jinak, protokolárním převzetím předmětu díla a staveniště objednatelem přechází nebezpečí škody na díle a staveništi na objednatele.

Převzetí předmětu díla a staveniště objednatelem nemá vliv na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem podle obecně závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadami díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovované věci. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování do stavby. Na zhotovitele nepřechází vlastnické právo ke

zhotovované věci. To platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava nebo úprava věci.

XIV. Odpovědnost za vady – záruka

14.1. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí u strojních a speciálních dodávek záruční doba v délce stanovené v záručním listu výrobce. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

14.2. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo:

- půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranění takových vad a nedodělků – opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných částí, dodáním nedodaných částí - anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla,
- půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), má objednatel vedle nároků shora uvedených právo od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka záruční lhůty, pokud není ve smlouvě o dílo sjednána delší, je dva roky a u staveb pět let od protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí

osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

Práva a povinnosti z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. Termín výstupní prohlídky určuje objednatel. Neposkytneli zhotovitel potřebnou součinnost k provedení výstupní prohlídky, zejména nezajistí-li zhotovitel, i přes omluvu své nepřítomnosti, přítomnost svého zástupce při kontrolní prohlídce, který by se místo zhotovitele kontrolní prohlídce zúčastnil, může objednatel provést kontrolní prohlídku v nepřítomnosti zhotovitele.

XV. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

15.1. splněním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

15.2. dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

15.3. odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:

- zmaření účelu smlouvy – pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li některá ze smluvních stran povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit anebo obrátit na soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ. Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, avšak za podmínek, které by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly,
- jednostranné odstoupení smluvní strany – kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem, zápisem ve stavebním deníku) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, tj. ihned poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.

Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu dokončení díla ve stejném

rozsahu. V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

15.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného

Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena výše odstupného.

15.5. dodatečnou nemožností plnění

Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení OZ.

15.6. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla a provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě.

Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli náklady na znalce.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

16.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

16.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení rozhodná cena díla bez DPH.

16.5. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

KRYCÍ LIST NABÍDKY

v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání veřejné zakázky
na stavební práce


„ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací“

Zadavatel	
Název	Městská část Praha 4
Sídlo	Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 – Krč
IČO	00063584
Dodavatel	
Název	Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Sídlo	Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
Adresa pro poštovní styk	Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
Právní forma dodavatele / spisová značka v obchodním rejstříku	<i>Společnost s ručením omezeným Spis.zn.: C 10472 vedená u Městského soudu v Praze</i>
IČO / DIČ	45799431/CZ45799431
Forma podniku dodavatele	<i>malý podnik</i>
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	František Nikl
Ukázka vlastnoručního podpisu osoby oprávněné jednat za dodavatele	
Kontaktní osoba	František Nikl
Telefon / E-mail	 konstruktispraha@centrum.cz

Jakožto účastník dále prohlašuji, že níže uvedená celková nabídková cena za provedení veřejné zakázky s názvem „ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektů včetně souvisejících prací“ zahrnuje veškeré náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky, je stanovena po dobu platnosti a účinnosti smlouvy a její překročení je možné pouze při splnění podmínek v zadávací dokumentaci, resp. návrhu smlouvy. Nabídková cena je

stanovena jako nejvýše přípustná. Dále rovněž prohlašuji, že mnou uvedené hodnoty dalších hodnotících kritérií jsou realistické a budou z mé strany dodržovány po celou dobu trvání veřejné zakázky.

Hodnotící kritérium	Nabízená hodnota
Výše nabídkové ceny bez DPH	39 896 810,64,- Kč
Lhůta provedení díla (v kalendářních dnech)	240 dnů

Podpis nabídky	
Podpis oprávněné osoby	
Titul, jméno, příjmení, funkce	František Nikl, jednatel společnosti
Razítko, datum	15.7. 2022 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-02-10-III-
Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektu

KSO: 801 3
Místo: Braník – 727 873
CZ-CPV: 45453100-8

CC-CZ: 12631
Datum: 22. 2. 2022
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Archdynamic, s.r.o., Na strži 290/10, 140 00 Praha

IČ: 241 54 679
DIČ: CZ 241 54 679

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinen si před podáním cenové nabídky řádně prostudovat projektovou dokumentaci a překontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

39 896 810,64

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	39 896 810,64	8 378 330,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

48 275 140,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2022-02-10-III-

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektu

Místo:

Braník – 727 873

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Uchazeč:

Datum:

22. 2. 2022

Projektant:

Archdynamic, s.r.o., Na
strži 290/10, 140 00 Praha

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		39 896 810,64	48 275 140,87	
01	Stavební práce	38 793 310,64	46 939 905,87	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 103 500,00	1 335 235,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektu

Objekt:

01 - Stavební práce

KSO:

Místo: Braník – 727 873

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Archdynamic, s.r.o., Na strži 290/10, 140 00 Praha

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 22. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

241 54 679

DIČ:

CZ 241 54 679

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Uchazeč je povinen si před podáním cenové nabídky řádně prostudovat projektovou dokumentaci a přezkontrolovat výkaz výměr. Na případné nesrovnalosti, mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, zjištěné v průběhu realizace stavby nebude brán zřetel a vzniklé náklady půjdou k tíži zhotovitele. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

38 793 310,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 793 310,64	21,00%	8 146 595,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 939 905,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektu

Objekt:

01 - Stavební práce

Místo:

Braník – 727 873

Datum:

22. 2. 2022

Zadavatel:

MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha

Projektant:

Archdynamic, s.r.o.,
Na strži 290/10, 140
00 Praha

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

38 793 310,64

HSV - Práce a dodávky HSV

18 872 852,96

1 - Zemní práce

659 561,38

2 - Zakládání

77 721,63

3 - Svislé a kompletní konstrukce

405 872,79

4 - Vodorovné konstrukce

2 016,00

5 - Komunikace pozemní

1 373 027,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

11 960 478,87

8 - Trubní vedení

30 833,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 947 324,97

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

65 000,00

997 - Přesun sutě

1 214 054,70

998 - Přesun hmot

201 962,26

PSV - Práce a dodávky PSV

19 833 892,52

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

348 879,57

712 - Povlakové krytiny

1 257 880,52

713 - Izolace tepelné

1 732 530,46

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

18 840,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

10 150,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

16 500,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

640,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 097 250,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	294 863,00
D1 - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	227 613,00
D2 - OSTATNÍ PRÁCE	67 250,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 400,00
751 - Vzduchotechnika	25 750,00
762 - Konstrukce tesařské	230 698,85
764 - Konstrukce klempířské	1 442 983,45
766 - Konstrukce truhlářské	1 684 925,11
767 - Konstrukce zámečnické	5 313 215,88
781 - Dokončovací práce - obklady	29 220,12
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	5 308 526,29
D4 - Bourání konstrukcí	203 140,00
D5 - Úpravy povrchů	5 760,00
D6 - Lešení a stavební výtahy	61 400,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	18 639,27
M - Práce a dodávky M	86 565,16
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	6 400,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	80 165,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Filosofská 1166/3, Praha 4 – zateplení objektu
Objekt: 01 - Stavební práce

Místo: Braník – 727 873 Datum: 22. 2. 2022
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 04 Praha Projektant: Archdynamic, s.r.o.,
Na strži 290/10, 140 00 Praha
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 38 793 310,64

D HSV Práce a dodávky HSV 18 872 852,96

D 1 Zemní práce 659 561,38

1	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	749,400	29,40	22 032,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106571					
	VV		"původní poškozená dlažba					
	VV		749,4		749,400			
	VV		Součet		749,400			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 016,119	64,80	65 844,51	CS ÚRS 2022 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107223					
	VV		"Asfaltová silnice - zpětná pokládka					
	VV		18,138		18,138			
	VV		"Asfaltová silnice - nahrazeno dlažbou					
	VV		248,581		248,581			
	VV		"původní poškozená dlažba					
	VV		749,4		749,400			
	VV		Součet		1 016,119			
3	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	266,719	243,00	64 812,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154114					
	VV		"Asfaltová silnice - zpětná pokládka					
	VV		18,138		18,138			
	VV		"Asfaltová silnice - nahrazeno dlažbou					
	VV		248,581		248,581			
	VV		Součet		266,719			
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	316,500	61,20	19 369,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151103					
	VV		"obkopávky kolem objektu pro zateplení soklu					
	VV		(400-45)*0,6		213,000			
	VV		"kolektor					
	VV		45*2,3		103,500			

247 85.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		316,500			
5	K	129911103	Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně	m3	12,150	2 730,00	33 169,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/129911103					
	VV		"izolační přizdívka kolektoru					
	VV		45*1,8*0,15		12,150			
	VV		Součet		12,150			
6	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	341,775	710,00	242 660,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132212132					
	VV		"obkopávky kolem objektu pro zateplení soklu					
	VV		(400-45)*0,6*0,9		191,700			
	VV		"kolektor					
	VV		45*2,3*1,45		150,075			
	VV		Součet		341,775			
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,800	1 030,00	11 124,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101					
	VV		"připojení žlabu					
	VV		10*0,9*1,2		10,800			
	VV		Součet		10,800			
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	341,775	239,00	81 684,23	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101					
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,400	148,00	799,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		10,8-3,6-1,8		5,400			
	VV		Součet		5,400			
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	222,00	799,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		10*0,9*(0,2+0,2)		3,600			
	VV		Součet		3,600			
11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	7,200	299,00	2 152,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		šterkopísek netříděný					
	VV		3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,200			
12	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	997,981	31,30	31 236,81	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302					
	VV		"Skladba příjezdové cesty dle TZ					
	VV		248,581		248,581			
	VV		"Skladba parkoviště dle TZ					
	VV		749,400		749,400			
	VV		Součet		997,981			
13	K	181311103R	Rozprostření ornice tl vrstvy od 100 do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	400,000	200,00	80 000,00	

PP 25 z 85. Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy od 100 do 200 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: „Rozprostření sejmuté omítky – viz rozpočet 01-Stavební práce, oddíl Zemní práce“					
14	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	400,000	7,39	2 956,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121					
15	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	8,000	115,00	920,00	CS ÚRS 2022 01
PP			osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
VV			400*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
					8,000			
D 2			Zakládání				77 721,63	
16	K	131213712	Hloubení zapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	7,117	1 500,00	10 675,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213712					
P			Poznámka k položce: Výkopek bude využit v rámci stavby - např. terénní rampa					
VV			"patky pro vjezdovou bránu					
VV			0,5*0,5*0,8*3			0,600		
VV			"Patky pro ocelové konstrukce					
VV			1,4*0,4*1,5"Statika BK-005			0,840		
VV			0,5*0,5*1,83			0,458		
VV			0,5*0,5*1,83			0,458		
VV			1,4*0,4*1,5"BK-004			0,840		
VV			0,5*0,5*1,6			0,400		
VV			0,5*0,5*1,6			0,400		
VV			1,5*1,5*1,2"BK-003			2,700		
VV			1,672*0,36*0,7			0,421		
VV			Součet			7,117		
17	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	3,996	5 120,00	20 459,52	CS ÚRS 2022 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313611					
VV			"patky pro vjezdovou bránu					
VV			0,5*0,5*0,8*3			0,600		
VV			"patky pro ocelové k-ce					
VV			1,4*0,4*1,5"Statika BK-005			0,840		
VV			0,5*0,5*1,83			0,458		
VV			0,5*0,5*1,83			0,458		
VV			1,4*0,4*1,5"BK-004			0,840		
VV			0,5*0,5*1,6			0,400		
VV			0,5*0,5*1,6			0,400		
VV			Součet			3,996		
18	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	2,250	5 210,00	11 722,50	CS ÚRS 2022 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313811					
VV			"patky pro ocelové k-ce					
VV			1,5*1,5*0,5*2"BK-003			2,250		
VV			Součet			2,250		
19	K	275313911	Základové patky z betonu tř. C 30/37	m3	0,771	5 410,00	4 171,11	CS ÚRS 2022 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275313911					
VV			"patky pro ocelové k-ce					
VV			"BK-003					
VV			0,5*0,5*0,7*2			0,350		
VV			1,672*0,36*0,7			0,421		
VV			Součet			0,771		
20	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	5,645	460,00	2 596,70	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Bednění základů patek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351121					
	VV		(0,5+0,5+0,5+0,5)*0,7*2		2,800			
	VV		(1,672+0,36+1,672+0,36)*0,7		2,845			
	VV		Součet		5,645			
21	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	5,645	84,80	478,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů patek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275351122					
22	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,421	65 600,00	27 617,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/275361821					
	VV		(3,996+2,25+0,771)*0,06		0,421			
	VV		Součet		0,421			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							405 872,79	
23	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	29,168	1 270,00	37 043,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311272031					
	VV		"atika - výkres 40					
	VV		116,67*0,25		29,168			
	VV		Součet		29,168			
24	K	345321414	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,333	8 290,00	19 340,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zidky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 20/25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/345321414					
	VV		"atika - výkres 40					
	VV		116,67*0,2*0,1		2,333			
	VV		Součet		2,333			
25	K	345351005	Zřízení bednění plnostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	116,670	954,00	111 303,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek plnostěnných zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/345351005					
	VV		"atika - výkres 40					
	VV		116,67*0,5*2		116,670			
	VV		Součet		116,670			
26	K	345351006	Odstranění bednění plnostěnných zidek atikových, parapetních, zábradelních	m2	116,670	94,00	10 966,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek plnostěnných odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/345351006					
27	K	345361821	Výztuž zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,233	73 900,00	17 218,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zidek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/345361821					
	VV		"atika - výkres 40					
	VV		116,67*2*0,001		0,233			
	VV		Součet		0,233			
28	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 6 m2 do 9 m2	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 6 do 9 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348172115					
	VV		"pozice Z13					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	M	348-M1	Posuvná brána, vč. povrchové úpravy - viz popis Specifikace zámečnických k-cí, pozice Z13	kus	1,000	170 000,00	170 000,00	
	PP		Posuvná brána, vč. povrchové úpravy - viz popis Specifikace zámečnických k-cí, pozice Z13					
30	K	348172911	Montáž pohonu pro bránu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348172911					
31	M	348-M2	Pohon pro bránu	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Pohon pro bránu					
32	K	348-M3	Úprava oplocení zkrácením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Úprava oplocení zkrácením					
	VV		"pozice N29					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 016,00	
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,800	1 120,00	2 016,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopísku do 63 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
	VV		10*0,9*0,2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
	D	5	Komunikace pozemní				1 373 027,36	
34	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	997,981	105,20	104 987,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564231111					
	VV		"Skladba příjezdové cesty dle TZ					
	VV		248,581		248,581			
	VV		"Skladba parkoviště dle TZ					
	VV		749,400		749,400			
	VV		Součet		997,981			
35	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	997,981	65,20	65 068,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564710011					
	VV		"Skladba příjezdové cesty dle TZ					
	VV		248,581		248,581			
	VV		"Skladba parkoviště dle TZ					
	VV		749,400		749,400			
	VV		Součet		997,981			
36	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	110,000	143,50	15 785,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564730001					
	VV		"skladba na terénu dle TZ					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
37	K	5647311R2	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	997,981	82,00	81 834,44	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		"Skladba příjezdové cesty dle TZ					
	VV		248,581		248,581			
	VV		"Skladba parkoviště dle TZ					
	VV		749,400		749,400			
	VV		Součet		997,981			
38	K	5647711R1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	997,981	232,00	231 531,59	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"Skladba příjezdové cesty dle TZ					
	VV		248,581		248,581			
	VV		"Skladba parkoviště dle TZ					
	VV		749,400		749,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		997,981			
39	K	592-R01	Příplatek za vytvoření vodorovného dopravního značení - VDZ parkovacích ploch barevným odlišením zámkové dlažby	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Příplatek za vytvoření vodorovného dopravního značení - VDZ parkovacích ploch barevným odlišením zámkové dlažby					
40	K	596212312	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	997,981	420,00	419 152,02	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212312					
	VV		"Skladba příjezdové cesty dle TZ					
	VV		248,581		248,581			
	VV		"Skladba parkoviště dle TZ					
	VV		749,400		749,400			
	VV		Součet		997,981			
41	M	59245220	dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní	m2	1 017,941	350,00	356 279,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x100mm přírodní					
	VV		997,981*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 017,941			
42	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	110,000	500,00	55 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596811311					
	VV		"skladba na terénu dle TZ					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		110,000			
43	M	5924600R	dlažba plošná betonová hladká 500x500x40mm, mrazuvzdorná	m2	113,300	330,00	37 389,00	
	PP		dlažba plošná betonová hladká 500x500x40mm, mrazuvzdorná					
	VV		110*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		113,300			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 960 478,87	
44	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	312,980	204,00	63 847,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001					
	VV		"O01					
	VV		(2,43+4,78+2,43+4,78)*13		187,460			
	VV		"O03					
	VV		(2,685+1,205+2,685+1,205)*2		15,560			
	VV		"O06					
	VV		13*(0,58+0,38+0,58+0,38)		24,960			
	VV		"O04					
	VV		2*(0,85+0,65+0,85+0,65)		6,000			
	VV		"O05					
	VV		2*(0,37+0,71+0,37+0,71)		4,320			
	VV		"O07					
	VV		27*(0,58+0,38+0,58+0,38)		51,840			
	VV		"D01					
	VV		0,9+1,97+0,9+1,97		5,740			
	VV		"D02					
	VV		0,8+1,97+0,8+1,97		5,540			
	VV		"D05					
	VV		0,8+1,97+0,8+1,97		5,540			
	VV		"D06					
	VV		1+2,01+1+2,01		6,020			
	VV		Součet		312,980			
45	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	500,000	69,80	34 900,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996145					
46	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	61,525	67,60	4 159,09	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621131121					
47	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	61,525	281,00	17 288,53	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621142001					
48	K	621151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	61,525	67,60	4 159,09	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621151011					
49	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	61,525	1 090,00	67 062,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárné keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621221021					
	VV		"N03		61,525			
	VV		61,525"výkres 27 - podhled u vstupního portálu					
	VV		Součet		61,525			
50	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	64,601	231,00	14 922,83	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm					
	VV		61,525*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		64,601			
51	K	621335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 10 %	m2	3 470,807	42,00	145 773,89	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621335101					
	VV		3470,807"stěny		3 470,807			
	VV		Součet		3 470,807			
52	K	621521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	61,525	435,00	26 763,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/621521022					
	VV		"N03					
	VV		61,525"výkres 27 - podhled u vstupního portálu		61,525			
	VV		Součet		61,525			
53	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	4 912,956	58,50	287 407,93	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131121					
	VV		3470,807"stěny		3 470,807			
	VV		1723,922*0,4"ostění		689,569			
	VV		529,911*0,22		116,580			
	VV		636"sokl		636,000			
	VV		Součet		4 912,956			
54	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4 396,956	246,00	1 081 651,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622142001					
	VV		3470,807"stěny		3 470,807			
	VV		1723,922*0,4"ostění		689,569			
	VV		529,911*0,22		116,580			
	VV		120"sokl		120,000			
	VV		Součet		4 396,956			
55	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	66,452	86,90	5 774,68	CS ÚRS 2022 01

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	4 276,956	45,00	192 463,02	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151021					
	VV		3470,807"stěny		3 470,807			
	VV		1723,922"0,4"ostění		689,569			
	VV		529,911"0,22		116,580			
	VV		Součet		4 276,956			
62	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	120,000	53,20	6 384,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622151021					
63	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	58,776	759,00	44 610,98	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211011					
	VV		"N03					
	VV		(0,55+0,36+0,55+0,36)*3,17*2"výkres 27 - sloupy u vstupního portálu		11,539			
	VV		(0,45+0,36+0,45+0,36)*3,17*2		10,271			
	VV		(0,45+0,1+0,45+0,1)*3,17*2		6,974			
	VV		(0,55+0,1+0,55+0,1)*3,17*2		8,242			
	VV		(3+4,1)*2,231"výkres 31 - vyrovnaní obvodového zdiva		15,840			
	VV		(2,59+2,59+2,7)*0,75"výkres 39		5,910			
	VV		Součet		58,776			
64	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	61,715	120,00	7 405,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm					
	VV		58,776*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		61,715			
65	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm	m2	3 083,808	1 150,00	3 546 379,20	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622211031					
	VV		"N03					
	VV		6*21,38"výkres 27		128,280			
	VV		39,74*1,56"výkres 28		61,994			
	VV		(0,4+0,35+0,4)*9,373*14"výkres 28		150,905			
	VV		121,232"výkres 28		121,232			
	VV		(7,5*3,05)-(1,15*2,5*2)"výkres 28		17,125			
	VV		238,761"výkres 29		238,761			
	VV		-(0,78*1,27)*8"výkres 29		-7,925			
	VV		-1,17*2,2"výkres 29		-2,574			
	VV		45,614*7,66"výkres 30		349,403			
	VV		-(1,75*2,365)*23"výkres 30		-95,191			
	VV		-(2,13*2,58)"výkres 30		-5,495			
	VV		-2,65*3,593"výkres 30		-9,521			
	VV		-0,85*0,6*2"výkres 30		-1,020			
	VV		-0,9*2*2"výkres 30		-3,600			
	VV		15,371*77,883"výkres 31		1 197,140			
	VV		-2,27*2,4*94"výkres 31		-512,112			
	VV		-1*3,7"výkres 31		-3,700			
	VV		-2*3,7"výkres 31		-7,400			
	VV		-2,8*3,7*2"výkres 31		-20,720			
	VV		-2,2*3*2"výkres 31		-13,200			
	VV		578,849"výkres 32		578,849			
	VV		-(2,38*2,7*6)"výkres 32		-38,556			
	VV		-(2,38*1,18)"výkres 32		-2,808			
	VV		-(1,1*2,4)"výkres 32		-2,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(2,6*2,3*21)"výkres 32		-125,580			
	VV		12,45*2,3"výkres 32 - bok		28,635			
	VV		16,287*15,5"výkres 33		252,449			
	VV		45,62*14,94"výkres 33		681,563			
	VV		-2,37*2,27*59"výkres 33		-317,414			
	VV		-2,3*1,7*13"výkres 33		-50,830			
	VV		18,36*12,25"výkres 34		224,910			
	VV		-(2,27*2*2)"výkres 34		-9,080			
	VV		-(2*1)"výkres 34		-2,000			
	VV		-(0,73+0,73+0,4)*2"výkres 34		-3,720			
	VV		9,5*21,987"výkres 35		208,877			
	VV		-2,143*2,17*7"výkres 35		-32,552			
	VV		-1*2,58*6"výkres 35		-15,480			
	VV		11,93*30,6"výkres 36		365,058			
	VV		3,36*9,26"výkres 36		31,114			
	VV		-(2,6*2,19)*26"výkres 36		-148,044			
	VV		-(2,32*1,7)*5"výkres 36		-19,720			
	VV		-(2,13*3,065)*2"výkres 36		-13,057			
	VV		15,189*1,35"výkres 37		20,505			
	VV		17,997*1,35"výkres 37		24,296			
	VV		15,13*1,35"výkres 37		20,426			
	VV		5,63*1,35"výkres 37		7,601			
	VV		-0,28*0,48*40"výkres 37		-5,376			
	VV		39,643*3,59"výkres 38		142,318			
	VV		-(2,2*1*12)"výkres 38		-26,400			
	VV		15,071*4,2"výkres 39		63,298			
	VV		-2,59*2,7"výkres 39		-6,993			
	VV		-328,223"odpočet minerální vata dle PBŘ		-328,223			
	VV		Součet		3 083,808			
66	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	3 237,998	450,00	1 457 099,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm					
	VV		3083,808*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		3 237,998			
67	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	529,911	410,00	217 263,51	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622212011					
	VV		"N03					
	VV		((3,17*6)+6,06+6,06+5,99)"výkres 27		37,130			
	VV		Mezisoučet		37,130			
	VV		(4,78+4,78+2,38)*13"výkres 28		155,220			
	VV		(1,76+1,76+2,43)*13"výkres 28		77,350			
	VV		(2,685+1,2+1,2)*2"výkres 28		10,170			
	VV		Mezisoučet		242,740			
	VV		(0,78+1,27+0,78)*8"výkres 29		22,640			
	VV		(1,17+2,2+2,2)*výkres 29		5,570			
	VV		Mezisoučet		28,210			
	VV		(1,75+2,365+1,75)*23"výkres 30		134,895			
	VV		2,13+2,58+2,58"výkres 30		7,290			
	VV		2,65+3,593+3,593"výkres 30		9,836			
	VV		0,85+0,6+0,6"výkres 30		2,050			
	VV		0,9+2+2"výkres 30		4,900			
	VV		Mezisoučet		158,971			
	VV		(0,73+0,73+0,4)*2"výkres 34		3,720			
	VV		(2,27+2+2)*2"výkres 34		12,540			
	VV		2+1+2"výkres 34		5,000			
	VV		Mezisoučet		21,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,28+0,28+0,48)*40"výkres 37		41,600			
	VV		Mezisoučet		41,600			
	VV		Součet		529,911			
68	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	116,580	120,00	13 989,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm					
	VV		529,911*0,22 'Přepočtené koeficientem množství		116,580			
69	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	1 723,922	450,00	775 764,90	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622212061					
	VV		"N03					
	VV		(2,27+2,27+2,4)*94"výkres 31		652,360			
	VV		(1+3,7+1)"výkres 31		5,700			
	VV		(2+3,7+2)"výkres 31		7,700			
	VV		(2,8+3,7+2,8)*2"výkres 31		18,600			
	VV		(2,2+3+3)*2"výkres 31		16,400			
	VV		Mezisoučet		700,760			
	VV		(2,38+2,7+2,7)*6"výkres 32		46,680			
	VV		2,38+1,18+1,18"výkres 32		4,740			
	VV		1,1+2,4+2,4"výkres 32		5,900			
	VV		(2,26+2,26+2,3)*21"výkres 32		143,220			
	VV		Mezisoučet		200,540			
	VV		(2,27+2,27+2,37)*59"výkres 33		407,690			
	VV		(2,3+1,7+1,7)*13"výkres 33		74,100			
	VV		Mezisoučet		481,790			
	VV		(2,143+2,143+2,17)*7"výkres 35		45,192			
	VV		(1+1+2,58)*6"výkres 35		27,480			
	VV		Mezisoučet		72,672			
	VV		(2,26+2,19+2,19)*26"výkres 36		172,640			
	VV		(2,32+1,7+1,7)*5"výkres 36		28,600			
	VV		(2,13+3,065+3,065)*2"výkres 36		16,520			
	VV		Mezisoučet		217,760			
	VV		(2,2+1+1)*12"výkres 38		50,400			
	VV		Mezisoučet		50,400			
	VV		Součet		1 723,922			
70	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	775,765	120,00	93 091,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm					
	VV		1723,922*0,45 'Přepočtené koeficientem množství		775,765			
71	K	62221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	328,223	1 250,00	410 278,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/62221031					
	VV		19,476*3		58,428			
	VV		7,7*3		23,100			
	VV		9,66*3		28,980			
	VV		15,374*3		46,122			
	VV		15,455*3		46,365			
	VV		16,239*3		48,717			
	VV		14,927*3		44,781			
	VV		14,22*3		42,660			
	VV		15,274*3		45,822			
	VV		1,35*3*3		12,150			
	VV		-4*2,2*2,3		-20,240			
	VV		-3*2,3*2,7		-18,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		-4*1,96*2,3			-18,032		
	VV		-4*1,2*2,5			-12,000		
	VV		Součet			328,223		
72	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	344,634	710,00	244 690,14	CS ÚRS 2022 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm					
	VV		328,223*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		344,634			
73	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	716,580	60,80	43 568,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002					
	VV		"parapetní lišty					
	VV		716,58		716,580			
	VV		Součet		716,580			
74	M	2837404R	profil tepelněizolační parapetní v 30mm	m	752,409	140,00	105 337,26	
	PP		profil tepelněizolační parapetní v 30mm					
	VV		716,58*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		752,409			
75	K	622324411	Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	636,000	210,00	133 560,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622324411					
	VV		"zateplení soklové části					
	VV		(400-45)*1,5		532,500			
	VV		"zateplení kolektoru					
	VV		45*2,3		103,500			
	VV		Součet		636,000			
76	K	622324491	Příplatek k sanační podkladní omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	1 908,000	82,00	156 456,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622324491					
	VV		636*3 *Přepočtené koeficientem množství		1 908,000			
77	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	3 470,807	40,00	138 832,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622335101					
	VV		3470,807"stěny		3 470,807			
	VV		Součet		3 470,807			
78	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	120,000	510,00	61 200,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622511112					
	VV		"sokl					
	VV		400*0,3		120,000			
	VV		Součet		120,000			
79	K	622521022	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	4 276,956	410,00	1 753 551,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622521022					
	VV		3470,807"stěny		3 470,807			
	VV		1723,922*0,4"ostění		689,569			
	VV		529,911*0,22		116,580			
	VV		Součet		4 276,956			
80	K	622-R1	Příplatek za vytvoření kotevních bloků z tvrzeného polystyrenu - dodávka a montáž	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Příplatek za vytvoření kotevních bloků z tvrzeného polystyrenu - dodávka a montáž					
81	K	624635351	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2	m	578,250	80,00	46 260,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/624635351					
	VV		"Tmelení atikového plechu - viz detail atiky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		289,125*2				578,250	
	VV		Součet				578,250	
82	K	62999R	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou					
83	K	632481215	Separční vrstva z geotextilie	m2	782,699	53,40	41 796,13	CS ÚRS 2022 01
	PP		Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632481215					
	VV		"N04					
	VV		34,045*9*2		612,810			
	VV		17,79*2,678		47,642			
	VV		17,79*2,658		47,286			
	VV		"vytažení na atiku/zed'					
	VV		34,045*0,5*2		34,045			
	VV		(17,79+2,678+17,79+2,678)*0,5		20,468			
	VV		(17,79+2,658+17,79+2,658)*0,5		20,448			
	VV		Součet		782,699			
84	K	636311114	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 100 do 150 mm	m2	268,066	450,00	120 629,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/636311114					
	VV		"N12					
	VV		13,94*19,23		268,066			
	VV		Součet		268,066			
85	M	59246005	dlažba plošná betonová terasová reliéfní 400x400x40mm	m2	273,427	350,00	95 699,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		dlažba plošná betonová terasová reliéfní 400x400x40mm					
	VV		268,066*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		273,427			
86	K	636-R01	Poklad pod terče - mPVC přířez, dodávka, pokládka	m2	268,066	50,00	13 403,30	
	PP		Poklad pod terče - mPVC přířez, dodávka, pokládka					
87	K	636-R02	Provedení sond pro zjištění únosnosti sřechy v místech dlažby (objekt A), vč. uvedení do původního stavu	kpl	2,000	3 500,00	7 000,00	
	PP		Provedení sond pro zjištění únosnosti sřechy v místech dlažby (objekt A), vč. uvedení do původního stavu					
	P		Poznámka k položce: Je nutné zhotovit sondy (2x) do skladby sřešního pláště a ověřit skutečnou skladbu a její technický stav. Také je nutno zhotovit sondy do stropní konstrukce (2x) a posoudit únosnost stropní konstrukce. Na základě výsledků sond bude rozhodnuto o přitížení sřešní konstrukce dlažbou a zatížením od žáků.					
88	K	637121113	Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	120,000	270,00	32 400,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/637121113					
	VV		150*0,8		120,000			
	VV		Součet		120,000			
89	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/644941112					
	VV		"OS12					
	VV		1		1,000			
	VV		"OS13					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		5,000			
90	M	5534141R	průvětrník mřížový s klapkami 300x350mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		průvětrník mřížový s klapkami 300x350mm					
91	M	5534141R2	průvětrník mřížový s klapkami 200x200mm	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	
	PP		průvětrník mřížový s klapkami 200x200mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	10,000	657,00	6 570,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315231					
93	K	871-R1	Zaslepení potrubí	kpl	1,000	800,00	800,00	
	PP		Zaslepení potrubí					
	P		Poznámka k položce: Zaslepení potrubí stávající kanalizace po přepojení na nové potrubí					
	VV		"N30					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265271					
95	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	3,000	463,00	1 389,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP					
96	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941302					
97	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	2,000	416,00	832,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm					
98	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruží horní 295 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941313					
99	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruží horní betonová 450/295x50mm	kus	2,000	376,00	752,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		vpust' uliční DN 450 skruží horní betonová 450/295x50mm					
100	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 410,00	2 820,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112					
101	M	28661938	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	2,000	6 680,00	13 360,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		mříž litinová 600/40T, 420X620 D400					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 947 324,97	
102	K	911-R01	Ochrana stronů před poškozením - dodávka + montáž, následná demontáž a likvidace po dokončení stavby	ks	24,000	250,00	6 000,00	
	PP		Ochrana stronů před poškozením - dodávka + montáž, následná demontáž a likvidace po dokončení stavby					
103	K	912111R	Dodávka a montáž zábrany parkovací l=2000 mm, přichycené šrouby	kus	25,000	2 000,00	50 000,00	
	PP		Dodávka a montáž zábrany parkovací l=2000 mm, přichycené šrouby					
	VV		"OS11					
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
104	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	150,000	450,00	67 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916131213					
105	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	153,000	273,00	41 769,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		obrubník betonový silniční 500x150x250mm					
	VV		150*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		153,000			
106	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	997,981	40,00	39 919,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919726122					

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Skladba příjezdové cesty dle TZ					
	VV		248,581		248,581			
	VV		"Skladba parkoviště dle TZ					
	VV		749,400		749,400			
	VV		Součet		997,981			
107	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	23,500	50,10	1 177,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122					
	VV		4,5+18+1		23,500			
	VV		Součet		23,500			
108	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	23,500	112,00	2 632,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919732211					
109	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	23,500	97,80	2 298,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112					
110	K	935922213	Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm zešíkmený prvek	m	60,000	3 250,00	195 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky od 275 do 325 mm prvek zešíkmený					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935922213					
	VV		"OS17					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
111	K	935922218	Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení D 400 výšky od 275 do 325 mm	kus	2,000	568,00	1 136,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení D 400 konstrukční výšky od 275 do 325 mm čelní stěna pro začátek a konec					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935922218					
112	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	460,476	60,00	27 628,56	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111111					
	VV		6,275*4,5		28,238			
	VV		2,745*3		8,235			
	VV		4,67*4,5		21,015			
	VV		11,685*6,5		75,953			
	VV		14,435*4		57,740			
	VV		39,035*4		156,140			
	VV		6,655*7		46,585			
	VV		4,64*7		32,480			
	VV		4,87*7		34,090			
	VV		Součet		460,476			
113	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m2	5 788,940	60,00	347 336,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111112					
	VV		23,66*10,7		253,162			
	VV		7,365*11		81,015			
	VV		45,025*16		720,400			
	VV		10,060*16		160,960			
	VV		21,2*13,5		286,200			
	VV		19,92*13,5		268,920			
	VV		23,75*13,5		320,625			
	VV		2,975*13,5		40,163			