

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VG913
Stavba: Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

KSO:
Místo: Kraslice

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel:
Město Kraslice

IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438

Zhotovitel:
KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				311 854,89
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	311 854,89	65 489,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	377 344,42
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VG913

Stavba: Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Místo: **Kraslice**

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		311 854,89	377 344,42
ZL001	vícepráce sekce D+E+F	563 437,25	681 759,07
ZL003	méněpráce	-457 376,01	-553 424,97
ZL002	vícepráce sekce A+B+C	205 793,65	249 010,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL001 - vícepráce sekce D+E+F

KSO:

Místo: Kraslice

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kraslice

IČ: 00259438

DIČ: CZ00259438

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

563 437,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	563 437,25	21,00%	118 321,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

681 759,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL001 - vícepráce sekce D+E+F

Místo: Kraslice

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	563 437,25
001 - Zemní práce	46 932,10
005 - Komunikace	48 866,02
009 - Ostatní konstrukce a práce	106 650,81
HSV - Práce a dodávky HSV	310 988,32
1 - Zemní práce	207 989,75
099 - Přesun hmot HSV	37 247,85
2 - Zakládání	4 100,00
5 - Komunikace pozemní	22 150,00
8 - Trubní vedení	7 048,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 424,20
998 - Přesun hmot	31 276,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL001 - vícepráce sekce D+E+F

Místo: Kraslice

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

563 437,25

D 001 Zemní práce 46 932,10

4	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	43,000	32,70	1 406,10
	VV		bývalé pískoviště				
	VV		43		43,000		
45	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	28,000	87,40	2 447,20
	VV		podkladní vrstva podél nových silnič. obrub sekce "D"				
	VV		1,4*20		28,000		
43	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	28,000	954,00	26 712,00
	VV		podkladní vrstva podél nových silnič. obrub sekce "D"				
	VV		1,4*20		28,000		
20	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	55,400	222,00	12 298,80
	VV		sekce "D" podél silnič. obrub				
	VV		(50*0,6)+(2*4)		38,000		
	VV		sekce "E" podél silnič. obrub				
	VV		(24+5)*0,6		17,400		
	VV		Součet		55,400		
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	36,000	113,00	4 068,00
	VV		bývalé pískoviště				
	VV		36		36,000		

D 005 Komunikace 48 866,02

10	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	67,700	344,00	23 288,80
	VV		bývalé pískoviště sekce "D"				
	VV		7,2+32		39,200		
	VV		sekce "D"				
	VV		148,5-120		28,500		
	VV		Součet		67,700		
6	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	42,200	306,00	12 913,20
	VV		bývalé pískoviště sekce "D"				
	VV		32		32,000		
	VV		nahrazení živice u park stání sekce "D"				
	VV		6		6,000		
	VV		signální pás "D"+"E"				
	VV		4,2		4,200		
	VV		Součet		42,200		
27	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	6,139	662,00	4 064,02
	VV		sekce "D"				
	VV		((2,5+3,5+5,5)*0,4)*1,03		4,738		
	VV		sekce "E"				
	VV		3,4*0,4*1,03		1,401		
	VV		Součet		6,139		
11	K	X1	Výšková úprava poklopu	kus	4,000	2 150,00	8 600,00
	VV		sekce D				
	VV		4		4,000		

D 009 Ostatní konstrukce a práce 106 650,81

7	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	56,000	323,40	18 110,40
	VV		bývalé pískoviště sekce "D"				
	VV		36		36,000		
	VV		sekce "E"				
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		56,000		
8	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	57,120	160,60	9 173,47
	VV		bývalé pískoviště sekce "D"+"E"				
	VV		56*1,02		57,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	21,278	3 730,00	79 366,94
	VV		sekce "D" bývalé pískoviště				
	VV		21,85*0,15		3,278		
	VV		sekce "F"				
	VV		120*0,15		18,000		
	VV		Součet		21,278		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				310 988,32
	D	1	Zemní práce				207 989,75
40	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny v do 10 m	kus	1,500	1 590,00	2 385,00
	VV		sekce "D"				
	VV		1,5		1,500		
14	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	70,80	708,00
	VV		sekce "D"+ bývalé pískoviště				
	VV		2+2+2+2		8,000		
	VV		sekce "E" napojení na stáv. chodník				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		10,000		
28	K	113107031	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně	m2	10,000	1 130,00	11 300,00
	VV		sekce "E" rýha pro obruby				
	VV		20*0,5		10,000		
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,000	344,00	15 480,00
	VV		doprava nakoupené zeminy				
	VV		72/1,6		45,000		
19	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 350,000	27,00	36 450,00
	VV		doprava nakoupené zeminy - kompostárna Chocovice celkem 40km				
	VV		30*45		1 350,000		
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	72,000	615,00	44 280,00
	VV		sekce "D"+"F"				
	VV		72		72,000		
24	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	450,000	61,80	27 810,00
	VV		rozprostření nakoupené ornice sekce "D"+"F"				
	VV		450		450,000		
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 000,000	22,00	22 000,00
	VV		rozprostření nakoupené ornice sekce "D"+"F"				
	VV		1000		1 000,000		
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	20,000	103,00	2 060,00
	VV		1000*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,000		
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	320,500	25,80	8 268,90
	VV		podkladní vrstva podél nových silnič. obrub sekce "D"				
	VV		1,4*20		28,000		
	VV		sekce "D"				
	VV		148,5		148,500		
	VV		sekce "E"				
	VV		144		144,000		
	VV		Součet		320,500		
	D	099	Přesun hmot HSV				37 247,85
2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	142,986	159,00	22 734,77
	VV		sekce "D" + vybouraný bet. základ				
	VV		30,482+(25,552*2)		81,586		
	VV		sekce "E" vybouraný bet. základ				
	VV		21,6*2		43,200		
	VV		sekce "F" vybouraný bet. základ				
	VV		18,2		18,200		
	VV		Součet		142,986		
3	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 000,902	14,50	14 513,08
	VV		sekce "D" + vybouraný bet. základ				
	VV		((30,482)+(25,552*2))*7		571,102		
	VV		sekce "E" vybouraný bet. základ				
	VV		(21,6*2)*7		302,400		
	VV		sekce "F" vybouraný bet. základ				
	VV		(18,2)*7		127,400		
	VV		Součet		1 000,902		
	D	2	Zakládání				4 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,250	3 280,00	4 100,00
	VV		sekce "E" betonáž pasu mezi obrubou a objektem				
	VV		10*0,5*0,25		1,250		
D	5		Komunikace pozemní				22 150,00
44	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	28,000	445,00	12 460,00
	VV		podkladní vrstva podél nových silnič. obrub sekce "D"				
	VV		1,4*20		28,000		
42	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	30,000	323,00	9 690,00
	VV		podkladní vrstva podél nových silnič. obrub sekce "D"				
	VV		50*0,6		30,000		
D	8		Trubní vedení				7 048,00
16	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	4,000	1 190,00	4 760,00
	VV		výměna za nové poklopy od KMS				
	VV		4		4,000		
15	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	572,00	2 288,00
	VV		výměna za nové poklopy od KMS				
	VV		4		4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 424,20
30	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		sekce "D"				
	VV		1		1,000		
31	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	1,000	634,00	634,00
	VV		sekce "D"				
	VV		1		1,000		
32	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	8,000	525,00	4 200,00
	VV		sekce "D"+"E" - místa pro přecházení				
	VV		8		8,000		
33	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	12,000	192,00	2 304,00
	VV		sekce "D"+"E" - místa pro přecházení				
	VV		3+3+6		12,000		
13	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	79,000	97,80	7 726,20
	VV		sekce "D"				
	VV		50		50,000		
	VV		sekce "E"				
	VV		24+5		29,000		
	VV		Součet		79,000		
12	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	40,000	293,00	11 720,00
	VV		sekce "E" pro osazení obrub				
	VV		2*20		40,000		
35	M	59217035.1	obrubník betonový obloukový vnější R=0,5m 780x150x250mm	kus	4,000	635,00	2 540,00
	VV		sekce "D" u kolektoru				
	VV		4		4,000		
36	M	59217036.1	obrubník betonový parkový přírodní oblouk vnější R=0,5m 780x80x250mm	kus	22,000	400,00	8 800,00
	VV		sekce "D"				
	VV		18		18,000		
	VV		sekce "E"				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		22,000		
D	998		Přesun hmot				31 276,37
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	144,798	216,00	31 276,37
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				50 000,00
38	K	043203003	Rozbory celkem	...	2,000	25 000,00	50 000,00
	VV		výluh živice + beton				
	VV		2		2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL002 - vícepráce sekce A+B+C

KSO:

Místo: Kraslice

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kraslice

IČ: 00259438

DIČ: CZ00259438

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

205 793,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 793,65	21,00%	43 216,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

249 010,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL002 - vícepráce sekce A+B+C


Místo: Kraslice

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

205 793,65

001 - Zemní práce	20 646,00
005 - Komunikace	4 003,60
008 - Vedení dálková a přípojná	2 150,00
099 - Přesun hmot HSV	5 329,83
HSV - Práce a dodávky HSV	173 664,22
1 - Zemní práce	110 506,20
8 - Trubní vedení	26 276,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 243,00
998 - Přesun hmot	12 639,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL002 - vícepráce sekce A+B+C

Místo: Kraslice

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

205 793,65

D 001			Zemní práce				20 646,00
11	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	93,000	222,00	20 646,00
	VV		sekce "A"				
	VV		20*0,6		12,000		
	VV		sekce "B"				
	VV		135*0,6		81,000		
	VV		Součet		93,000		
D 005			Komunikace				4 003,60
1	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,800	662,00	1 853,60
	VV		sekce "B"				
	VV		4*0,4		1,600		
	VV		3*0,4		1,200		
	VV		Součet		2,800		
2	K	X1	Výšková úprava poklopu	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
	VV		sekce "C"				
	VV		1		1,000		
D 008			Vedení dálková a přípojná				2 150,00
10	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
	VV		sekce "C"				
	VV		1		1,000		
D 099			Přesun hmot HSV				5 329,83
12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	20,460	159,00	3 253,14
	VV		sekce A+B				
	VV		20,46		20,460		
13	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	143,220	14,50	2 076,69
	VV		sekce A+B				
	VV		20,46*7		143,220		
D HSV			Práce a dodávky HSV				173 664,22
D 1			Zemní práce				110 506,20
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,750	344,00	11 610,00
	VV		sekce A+B+C				
	VV		54/1,6		33,750		
16	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	54,000	615,00	33 210,00
	VV		sekce A+B+C				
	VV		54		54,000		
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 012,500	27,00	27 337,50
	VV		doprava nakoupené zeminy - kompostárna Chocovice celkem 40km				
	VV		30*33,75		1 012,500		
17	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	330,000	61,80	20 394,00
	VV		sekce A+B+C				
	VV		330		330,000		
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	330,000	22,00	7 260,00
	VV		sekce A+B+C				
	VV		330		330,000		
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,900	103,00	1 019,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		330*0,03		9,900		
14	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	375,000	25,80	9 675,00
	VV		sekce "A"				
	VV		45		45,000		
	VV		sekce "B"				
	VV		250		250,000		
	VV		sekce "C"				
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		375,000		
	D	8	Trubní vedení				26 276,00
27	K	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160	kus	1,000	245,00	245,00
	VV		nová UV sekce "C"				
	VV		1		1,000		
28	M	56231203R	protizápachová armatura s ocelovou klapkou DN 160	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		nová UV sekce "C"				
	VV		1		1,000		
23	K	895941101	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm	kus	1,000	3 620,00	3 620,00
	VV		nová UV sekce "C"				
	VV		1		1,000		
8	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	1 330,00	9 310,00
	VV		sekce "A"				
	VV		2		2,000		
	VV		sekce "B"				
	VV		3		3,000		
	VV		sekce "C"				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		7,000		
24	M	89000110R	dodávka+ doprava kompletu prefabrikovaných betonových dílců pro 1 ks uliční vpusti	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	VV		nová UV sekce "C"				
	VV		1		1,000		
25	M	286619380	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	1,000	5 560,00	5 560,00
	VV		nová UV sekce "C"				
	VV		1		1,000		
26	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	1,000	541,00	541,00
	VV		nová UV sekce "C"				
	VV		1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 243,00
3	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	634,00	634,00
	VV		sekce "B"				
	VV		1		1,000		
4	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	525,00	3 150,00
	VV		sekce "B"				
	VV		6		6,000		
9	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	1,000	500,00	500,00
	VV		sekce "B"				
	VV		1		1,000		
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	155,000	97,80	15 159,00
	VV		sekce "A"				
	VV		20		20,000		
	VV		sekce "B"				
	VV		135		135,000		
	VV		Součet		155,000		
7	M	59217036.1	obrubník betonový parkový přírodní oblouk vnější R=0,5m 780x80x250mm	kus	12,000	400,00	4 800,00
	VV		sekce "B"				
	VV		2		2,000		
	VV		sekce "C"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		12,000		
	D	998	Přesun hmot				12 639,02
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	58,514	216,00	12 639,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL003 - méněpráce

KSO:

Místo: Kraslice

CC-CZ:

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel:

Město Kraslice

IČ: 00259438

DIČ: CZ00259438

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-457 376,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-457 376,01	21,00%	-96 048,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-553 424,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL003 - méněpráce


Místo: Kraslice

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-457 376,01

005 - Komunikace

-36 720,00

009 - Ostatní konstrukce a práce

-32 987,32

099 - Přesun hmot HSV

-387 668,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy chodníků a komunikace ul. Barvířská, Kraslice

Objekt:

ZL003 - méněpráce

Místo: Kraslice

Datum: 16. 5. 2022

Zadavatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-457 376,01

D 005 Komunikace -36 720,00

1	K	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-120,000	306,00	-36 720,00
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

VV sekce F
VV -120 -120,000

D 009 Ostatní konstrukce a práce -32 987,32

2	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-20,000	305,80	-6 116,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV sekce F
VV -20 -20,000

3	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-20,808	174,90	-3 639,32
---	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

VV sekce F
VV -20*1,02 -20,400
VV -20,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství -20,808

4	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-48,000	323,40	-15 523,20
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

VV sekce F
VV -48 -48,000

5	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-48,000	160,60	-7 708,80
---	---	----------	--	---	---------	--------	-----------

VV sekce F
VV -48 -48,000

D 099 Přesun hmot HSV -387 668,69

9	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	194,220	159,00	30 880,98
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

VV rozpočet
VV -613 -613,000
VV KROS
VV 807,22 807,220
VV Součet 194,220

10	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-9 674,460	14,50	-140 279,67
----	---	-----------	---	---	------------	-------	-------------

VV rozpočet - KROS dopočet
VV 194,22*7 1 359,540
VV odpočet vzdálenosti deponie
VV -613*18 -11 034,000
VV Součet -9 674,460

8	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-371,940	250,00	-92 985,00
---	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

VV sekce A+B+C+D+E+F
VV -371,94 -371,940

7	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-370,570	500,00	-185 285,00
---	---	-----------	--	---	----------	--------	-------------

VV sekce A+B+C+D+E+F+komunikace
VV -370,57 -370,570