

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Do kotle, inv.č. 602 489

Místo: k.ú. Svatoslav u Třebíče

Datum: 9.8.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							432 097,02
D		HSV	Práce a dodávky HSV				432 097,02
D		5	Komunikace pozemní				427 554,48
1	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	20,280	5 239,00	106 246,92
2	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	70,308	4 570,00	321 307,56
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				675,60
3	K	938909331	Čištění vozovek melením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	112,600	6,00	675,60
D		998	Přesun hmot				3 866,94
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	70,308	55,00	3 866,94



