

# Rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 20161521

Oprava fasády garáží a úprava přilehlé plochy

Objednatel : ÚHÚL Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326  
250 01 Brandýs nad Labem


IČO :  
DIČ :

Zhotovitel : ROOS Kroměříž, s.r.o.  
Kojetínská 3881  
767 01 Kroměříž

IČO : 26242460  
DIČ : CZ26242460

Za zhotovitele:  
  
ROOS KROMĚŘÍŽ, s.r.o.  
767 01 Kroměříž, Kojetínská 3881  
tel. 573 330 279  
IČ 26242460; DIČ CZ26242460



Za objednatele:  
  
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů  
Brandýs nad Labem, organizační složka státu  
Nábřežní 1326, Brandýs n. L.-Stará Boleslav  
PSČ: 250 01, IČ: 000 20 681  
www.uhul.cz Informace o lesích  
Tel.: 321 021 111, podatelna@uhul.cz

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	64 254,00
DPH	21 %	13 493,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>77 747</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů




Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Úprava přilehlé plochy	29 340	0	24 248	5 092	37,7
02 Oprava fasády objektu garáží	48 407	0	40 006	8 401	62,3
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>77 747</b>	<b>0</b>	<b>64 254</b>	<b>13 493</b>	<b>100,0</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 SoD - Úprava přilehlé plochy		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Úprava přilehlé plochy	JKSO:
Stavba: 20161521	Název stavby: UHUL Oprava fasády garáží a úprava přilehlé plochy	SKP:
Projektant: Ing. Jiří Havelka - projekt. činnost ve	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	24 248,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	21 882,00	Zřízené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	1 211,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	23 093,00	Zařízení staveniště	462,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	693,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	24 248,00	Ostatní náklady celkem:	1 155,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno: Ing. Jaroslav Váňek, CSc.
Datum:	Datum:	Datum: - 5 - 09 - 2016
Podpis:	Podpis: 	Podpis: 
	<b>KROOS KROMĚŘIŽ, s.r.o.</b> 767 01 Kroměříž, Kojetinská 388 I tel: 573 330 279 IČ: 26242460; DIČ: CZ26242460	 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, org. územní složka státu Nábřeží 1326, Brandýs n. L.-Stará Boleslav PSČ: 250 01, IČ: 000 20 681 www.uhul.cz Informace o lesích Tel.: 321 021 111, podatelna@uhul.cz
Základ pro DPH	21,0% činí:	24 248,00 Kč
DPH	21,0% činí:	5 092,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>29 340,00 Kč</b>

Stavba: 20161521	UHUL Oprava fasády garáží a úprava přilehlé plochy	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Úprava přilehlé plochy	Datum tisku:	

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
1 Zemní práce	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Základy a zvláštní zakládání	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Komunikace	4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91 Doplňující práce na komunikaci	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 Staveništní přesun hmot	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
711 Izolace proti vodě	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Kč</b>	<b>21 882,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	23 093,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	23 093,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	23 093,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	23 093,00	0,00
Zařízení staveniště	2,00	23 093,00	462,00
Provoz investora	0,00	23 093,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	3,00	23 093,00	693,00
Rezerva rozpočtu	0,00	23 093,00	0,00

**1 155,00**

Stavba: 20161521	UHUL Oprava fasády garáží a úprava přilehlé plochy	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Úprava přilehlé plochy	Datum tisku:	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	139 60-1102.F00	Ruční výkop jam rýh a šachet v homině tř. 3 včetně demontáže svíslé IPY podél štitu	m <sup>3</sup>	4,7591	836,00	3 978,61
2	162 70-1105.F00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	6,0160	309,00	1 858,94
3	167 10-1101.F00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,0160	164,00	986,62
4	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny kačirkem s dodáním těžkého štěrku frakce 8 - 22 mm	m <sup>3</sup>	1,2845	936,00	1 202,29
5	183 10-1321.F00	Houb. jarek s výměnou 100% půdy do 1 m <sup>3</sup> sv. 1:5	kus	1,0000	1 520,00	1 520,00
6	199 00-0002.F00	Příplatek za skládku hominy 1- 4	m <sup>3</sup>	6,0160	240,00	1 443,84
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>10 990,31</b>
<b>2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
7	212 75-5114.F00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	8,0000	94,70	757,60
<b>2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>757,60</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
8	564 85-1114.F00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm 16-32 mm	m <sup>2</sup>	9,5300	180,00	1 715,40
9	596 92-1111.F00	Kladení bet.veget.dlaždic, lože 30 mm pl. do 50 m <sup>2</sup> investor má svou dlažbu	m <sup>2</sup>	9,5300	220,50	2 101,36
10	596 92-1191.F00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic	m <sup>3</sup>	0,3812	745,00	283,99
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>4 100,76</b>
<b>91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
11	916 56-1111.RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	1,3300	215,00	285,95
<b>91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>285,95</b>
<b>95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
12	Nabídka	Hodinové zúčtovací sazby, vyměření řezání vegetační dlažby	HOD	10,0000	250,00	2 500,00
<b>95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>2 500,00</b>
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
13	998 31-2021.F00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	6,4947	500,00	3 247,35
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 247,35</b>
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
14	711 48-2020.FZ1	Izolační systém Technodren, svíslé včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m <sup>2</sup>	3,2900	244,50	804,41
15	711 49-1272.FZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svíslá včetně dodávky textilie Netex F - 300	m <sup>2</sup>	3,9480	91,50	361,24
16	998 71-1201.F00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	11,6565	3,90	45,46
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>1 211,11</b>

## Položkový rozpočet

Rozpočet: <b>02 SoD - Oprava fasády objektu garáží</b>		Základní rozpočet
Objekt: <b>02</b>	Název objektu: <b>Oprava fasády objektu garáží</b>	JKSO:
Stavba: <b>20161521</b>	Název stavby: <b>UHUL Oprava fasády garáží a úprava přilehlé plochy</b>	SKP:
Projektant: <b>Ing. Jiří Havelka - projekt. činnost ve</b>	MJ:	Počet měrných jednotek: <b>0,0000</b>
Objednatel:	Náklady na MJ:	<b>40 006,00</b>
Počet listů: <b>3</b>	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	38 101,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	38 101,00	Zařízení staveniště	762,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	1 143,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	40 006,00	Ostatní náklady celkem:	1 905,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno: <i>ing. Jaroslav Vavříček, Oře.</i>
Datum:	Datum:	Datum: <b>- 5 -09- 2016</b>
Podpis:	Podpis: <i>[Signature]</i> <b>ROOS KROMĚŘIŽ, s.r.o.</b> 767 01 Kroměříž, Kojetínská 3881 tel: 573 330 279 IČ 262242460; DIČ CZ262242460	Podpis: <i>[Signature]</i> <b>Ústav pro hospodářskou úpravu lesů</b> Brandýs nad Labem, organizační složka státu Nábřeží 1326, Brandýs n. L. - Stará Boleslav PSČ: 250 01, IČ: 000 20 681 www.uhul.cz Informace o lesích Tel.: 321 021 111, podatelna@uhul.cz
Základ pro DPH	21,0% číň:	40 006,00 Kč
DPH	21,0% číň:	8 401,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>48 407,00 Kč</b>

Stavba: 20161521	UHUL Oprava fasády garáží a úprava přilehlé plochy	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 02	Oprava fasády objektu garáží	Datum tisku:	

### Rekapitulace stavebních dělů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	31 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výlahy	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KČ</b>	<b>38 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	38 101,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	38 101,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	38 101,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	38 101,00	0,00
Zařízení staveniště	2,00	38 101,00	762,00
Provoz investora	0,00	38 101,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	3,00	38 101,00	1 143,00
Rezerva rozpočtu	0,00	38 101,00	0,00

**1 905,00**

Stavba: 20161521	UHUL Oprava fasády garáží a úprava přilehlé plochy	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 02	Oprava fasády objektu garáží	Datum tisku:	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	622 40-1971.RZ1	Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. nátěrem penetračním	m2	58,3213	20,00	1 166,43
2	622 42-2111.F00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk II, do 10 %	m2	58,3213	51,50	3 003,55
3	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné síle a stěrkového trelu	m2	58,3213	200,00	11 664,26
4	602 01-1188.RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2	58,3213	249,00	14 522,00
5	622 90-4112.F00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	58,3213	20,00	1 166,43
6	622 90-4121.F00	Ruční čištění ocelovým kartáčem zašpiněná část levého štítu	m2	5,0000	50,00	250,00
<b>62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>31 772,66</b>
<b>94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
7	941 95-5001.F00	Lešení lehké porocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,0000	85,50	2 052,00
<b>94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 052,00</b>
<b>95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
8	952 90-1411.F00	Vyčištění ostatních objektů - kolem objektu v šířce 1,0 m	m2	24,0000	34,10	818,40
9	Nabídka	Hodinové zúčtovací sazby - porocné práce	hod.	5,0000	250,00	1 250,00
10	Nabídka	Zakrytí terénu pod lešením	m2	24,0000	50,00	1 200,00
<b>95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 268,40</b>
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
11	978 01-5291.F00	Odlučení omítek vnějších M/C v složit. 1-4 do 100 %	m2	5,8000	43,80	254,04
12	979 08-1111.F00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,3422	255,50	87,43
13	979 08-1121.F00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,7908	14,80	70,90
14	979 08-6112.F00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,3422	129,50	44,31
15	979 99-0001.F00	Příplatek za skládku stavební sutí	t	0,3422	350,00	119,77
<b>96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>576,46</b>
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
16	999 28-1211.F00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	0,8636	500,00	431,80
<b>99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>431,80</b>



