Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo smlouvy zhotovitele: 144-2021
Číslo smlouvy objednatele: 202200283/OR

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Intenzifikace ČOV Český Brod“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I. Smluvní strany

Město Český Brod
se sídlem: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Osoba oprávněná jednat: [redacted] starosta města
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: [redacted] starosta města
- ve věcech technických: [redacted]

Identifikační číslo: 00235334
DIČ: CZ 00235334
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3239408319/0800
dále jen „**Objednatel**“

Společnost ČOV Český Brod – T4 Building a Hakov
společnost dle Smlouvy o společnosti ze dne 26. 1. 2021
se sídlem: T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

<u>Vedoucí společník (správce společnosti):</u>
T4 Building s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278555
zastoupen: [redacted] jednatel
[redacted] jednatel
Identifikační číslo: 04352530
DIČ: CZ04352530

a

<u>Společník:</u>
Hakov, a.s.
se sídlem: K Nádraží 256, Hranice IV – Drahotuše, 753 61 Hranice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10147
zastoupen: [redacted] předseda správní rady
Identifikační číslo: 48392855
DIČ: CZ48392855

Za společnost „Společnost ČOV Český Brod – T4 Building a Hakov“ jedná „vedoucí společník“ a „správce společnosti“ T4 Building s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278555
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: [redacted] jednatel
[redacted] jednatel
- ve věcech technických: [redacted] jednatel
[redacted] vedoucí výrobní přípravy
- ve věcech stavby: [redacted] ednatel
[redacted] vedoucí výrobního střediska
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
[redacted] stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-4963830267/0100
Identifikační číslo: 04352530
DIČ: CZ04352530
dále jen „**Zhotovitel**“
Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č.2 k SoD.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 9. 7. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na akci **„Intenzifikace ČOV Český Brod“, registrační číslo projektu: 1190400148,** číslo objednatele: 202100129/OR; číslo smlouvy zhotovitele: 144-2021 a Dodatek č. 1 k SoD, číslo objednatele: 202200162/OR ze dne 30. 5. 2022.

1.

Tímto dodatkem se ve Smlouvě o Dílo v **čl. I. Smluvní strany** se doplňuje pan Ing Daniel Mandula, jednatel společnosti T4 Building s.r.o jako zástupce ve věcech smluvních.

2.

Tímto Dodatkem ve Smlouvě o Dílo v **čl. II. Základní ustanovení**, odst. 2 se rozšiřuje Předmět díla o:

- Opravu provedení elektroinstalací v rozvaděči v objektu, vzhledem k poškození stávajících rozvodů – ZL č. 6
- Opravu trhlin stávajících nádrží – ZL č. 7

Dále se Předmět díla snižuje a upravuje o:

- Změnu specifikace aeračních systémů z nerez provedení na plastové provedení vzhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu stavby – ZL č. 5,
- Skutečné demontované technologie – ZL č. 5,
- Změnu počtu kyslíkových sond a neprovádění deblokačních schránek MSKL 1-13 – ZL č. 6
- Skutečné provedení Měření a regulace a přenos dat – ZL č. 6
- Skutečné provedení nerezových dělících stěn a skutečné množství kalů – ZL č. 8

3.

Dále se pak mění v čl. VII Cena díla takto:

VII. Cena díla

Cena za zhotovení díla v Čl. VII SoD, odstavci 1) ve výši 22.306.211,18 Kč bez DPH (26.990.515,53 Kč vč. DPH) se mění takto:

	Cena bez DPH:	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 k SoD:			
	22.519.337,65 Kč	**4.729.060,91 Kč**	**27.248.398,56 Kč**
Dodatek č. 2 k SoD:	**-533.375,93 Kč**	**-112.008,95 Kč**	**-645.384,88 Kč**
(Z toho vícepráce:	1.567.908,41 Kč	329.260,76 Kč	1.897.169,17 Kč
(Z toho méněpráce:	-2.101.284,34 Kč	-441.269,71 Kč	-2.542.554,05 Kč
Nová celková cena díla:	**21.985.961,72 Kč**	**4.617.051,96 Kč**	**26.603.013,68 Kč**

Celková a konečná cena díla včetně DPH **činí 26.603.013,68 Kč (21.985.961,72 Kč bez DPH).** Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádné zpracování díla, všechny náklady související se zhotovením díla. Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.

XX. Závěrečná ujednání

Smluvní strany tohoto Dodatku č.2 k SoD prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Dodatek č. 2 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující v registru smluv je město Český Brod.

Tento Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven ve 6 stejnopisech, ze kterých 4 stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 2 stejnopisy pro zhotovitele. Případně 1x vyhotovení v případě elektronického podpisu.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 k SoD bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. 348/2022 ze dne 31. 8. 2022.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k SoD jsou tyto Přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Změnových Listů č. 5 - č. 8

Příloha č. 2: Změnový list č. 5 - Změna specifikace aeračních systémů z nerez provedení na plastové provedení vzhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu stavby a skutečné demontované technologie,

Příloha č. 3: Změnový list č. 6 – Oprava provedení elektroinstalací v rozvaděči v objektu, vzhledem k poškození stávajících rozvodů; skutečné provedení Měření a regulace a přenos dat; Změna počtu kyslíkových sond a neprovádění deblokačních schránek MSKL 1-13,

Příloha č. 4: Změnový list č. 7 - Oprava trhlin stávajících nádrží

Příloha č. 5: Změnový list č. 8 - Skutečné provedení nerezových dělících stěn a skutečné množství kalů

Příloha č. 6: Výpis z Živnostenského rejstříku firmy T4 Building, s.r.o.

Příloha č. 7: Výpis z Obchodního rejstříku firmy T4 Building, s.r.o.

V Českém Brodu, dne:

za Objednatele:

……

[redacted]

starosta města

Město Český Brod

V Kolíně dne:

za Zhotovitele:

……..

Společnost ČOV Český Brod –

T4 Building a Hakov

[redacted]

jednatel

T4 Building s.r.o.

……..

Společnost ČOV Český Brod –

T4 Building a Hakov

[redacted]

jednatel

T4 Building s.r.o.

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 348/2022 Datum: 31. 8. 2022

Datum …… Podpis VO

Intenzifikace ČOV Český Brod - rekapitulace změnových listů č. 5 - č. 8		Rozpočtové náklady dle SoD	Rozpočtové náklady dle Dodatku č. 1	Vícepráce změnového listu č. 5	Méněpráce změnového listu č. 5	Rozdíl změnového listu č. 5	Vícepráce změnového listu č. 6	Méněpráce změnového listu č. 6	Rozdíl změnového listu č. 6	Vícepráce změnového listu č. 7	Méněpráce změnového listu č. 7	Rozdíl změnového listu č. 7	Vícepráce změnového listu č. 8	Méněpráce změnového listu č. 8	Rozdíl změnového listu č. 8	Vícepráce celkem	Méněpráce celkem	Rozdíl celkem	Cena objektů po započtení změnových listů č. 5 - č. 8
01	SO 01 Stavební úpravy ČOV	8 624 350,88 Kč	9 073 097,75	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 492,80 Kč	0,00 Kč	25 492,80 Kč	56 657,17 Kč	-175 682,34 Kč	-119 025,17 Kč	82 149,97 Kč	-175 682,34 Kč	-93 532,37 Kč	8 979 565,38
02	PS 01 Technologie ČOV	9 201 375,95 Kč	8 944 692,15	1 382 711,40 Kč	-1 662 992,00 Kč	-280 280,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 382 711,40 Kč	-1 662 992,00 Kč	-280 280,60 Kč	8 664 411,55
03	PS 02 Měření a regulace a přenos dat	2 031 442,35 Kč	2 052 505,75	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	103 047,04 Kč	-262 610,00 Kč	-159 562,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	103 047,04 Kč	-262 610,00 Kč	-159 562,96 Kč	1 892 942,79
04	Ostatní a vedlejší náklady	2 449 042,00 Kč	2 449 042,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 449 042,00
Celkem bez DPH		**22 306 211,18 Kč**	**22 519 337,65 Kč**	**1 382 711,40 Kč**	**-1 662 992,00 Kč**	**-280 280,60 Kč**	**103 047,04 Kč**	**-262 610,00 Kč**	**-159 562,96 Kč**	**25 492,80 Kč**	**0,00 Kč**	**25 492,80 Kč**	**56 657,17 Kč**	**-175 682,34 Kč**	**-119 025,17 Kč**	**1 567 908,41 Kč**	**-2 101 284,34 Kč**	**-533 375,93 Kč**	**21 985 961,72 Kč**

Za zhotovitele

[redacted]

Za objednatele

[redacted]

Za TDS

[redacted]

Vícepráce
Méněpráce

Změnový list stavby

Název stavby: **Intenzifikace ČOV Český Brod** **číslo projektu : 1190400148** Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **02 - PS 01 Technologie ČOV**	Číslo SO/PS:	Číslo změny stavby: **5**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.7.2012 Č smlouvy zhotovitele: 144 - 2021, Č smlouvy objednatele: 202100129/OR

Objednatel: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČ: 00235334, DIČ: CZ00235334

Zhotovitel: Společnost ČOV Český Brod - T4 Building a Hakov, se sídlem T4 Building s.r.o., Třídvroská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín. Společnost dle Smlouvy o společnosti ze dne 26.1.2021

TDS: LNConsult s.r.o. [redacted] U hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČ: 29136504, DIČ: CZ29136504

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) Změnový rozpočet 2) průběžná evidence nakládání s odpady 3) vážné lístky	5x	2x Objednatel 1x TDS , Zhotovitel, projektant

Zařazení změny

Změna se řídí §222 odst. 6

Popis změny:

Projektová dokumentace předpokládala provedení rozvodového potrubí k aeračním elementům z nerezového materiálu AISI 304. Dále projektová dokumentace předpokládala demontáž stávajících technologických zařízení o celkové váze 8 500 kg.

Odůvodnění změny:

V důsledku nutnosti maximálního zkrácení doby odstavení nádrží, dodržení termínů stavby, stavu dodacích lhůt materiálu na trhu v době rekonstrukce a technických skutečností zjištěných po vyčerpání nádrží, bylo rozhodnuto o změně materiálového provedení rozvodného potrubí vzduchu k aeračním systémům. Jedná se pouze o změnu pod hladinou nádrží. Změna nemá negativní vliv na životnost a ostatní technické parametry uvedené v zadávací dokumentaci stavby. V průběhu prací na demontáži stávajících technologických zařízení, bylo zjištěno, že celková váha demontovaných technologickcýh zařízení, které bude z důvodu intenzifikace ČOV nutné demontovat činí 3 629 kg. Podkladem pro stanovení celkové váhy demontovaných technických zařízení je průběžná evidence nakládání s odpady a vážné lístky , které jsou nedílnou přílohou změnového listu č. 5.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných **Odpočtů** řešeného ZL	Cena navrhovaných **Přípočtů** řešeného ZL	**Hodnota změny**	Procentuální vyjádření **hodnoty změny** k původní ceně díla	**Změna ceny díla**
- 1 662 992,00	**1 382 711,40**	**3 045 703,40**	**13,65%**	**-280 280,60**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.	jméno [redacted]	datum	podpis
TDS: LNConsult s.r.o.	jméno	datum	podpis
Zhotovitel: Společnost ČOV Český Brod - T4 Building a Hakov	jméno	datum	podpis
Objednatel: Město Český Brod	jméno	datum	podpis

Tento Změnový list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí změnového listu stavby jsou písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu".

Intenzifikace ČOV Český Brod

ZL č. 5 — 02 - PS 01 Technologie ČOV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle dodatku č. 1	cena dle SoD a dodatků: jednotková cena	cena dle SoD a dodatků: celkem	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV								
	8	Trubní vedení								
17	95396001R	Demontáž stávající technologie	kg	8 500,000	26,00	221 000,00	3 629,000	-4 871,00	-126 646,00	94 354,00
143	35084002R	Aerační systém do nitrofikace I viz TZ tabulka nitrifikace	soubor	2,000	158 554,00	317 108,00	0,000	-2,00	-317 108,00	0,00
144	35084003R	Aerační systém do nitrofikace II viz TZ tabulka nitrifikace	soubor	2,000	226 615,00	453 230,00	0,000	-2,00	-453 230,00	0,00
145	35084004R	Aerační systém do nitrofikace III-viz TZ tabulka nitrifikace	soubor	2,000	95 212,00	190 424,00	0,000	-2,00	-190 424,00	0,00
146	35084005R	Aerační systém do regenerace-TZ tabulka regenerace str.16	soubor	2,000	79 276,00	158 552,00	0,000	-2,00	-158 552,00	0,00
147	35084006R	Aerační systém do kalového sila TZ tabulka kalového hospodářství str.16	soubor	2,000	208 516,00	417 032,00	0,000	-2,00	-417 032,00	0,00
		Nové položky změnového listu č. 5 - objekt 02 - PS 01 Technologie ČOV								
189	35084002R	Aerační systém do nitrofikace I - změna rozvodného potrubí z nerezového materiálu za PP materiál	soubor	0,000	142 698,60	0,00	2,000	2,00	285 397,20	285 397,20
190	35084003R	Aerační systém do nitrofikace II - změna rozvodného potrubí z nerezového materiálu za PP materiál	soubor	0,000	203 953,50	0,00	2,000	2,00	407 907,00	407 907,00
191	35084004R	Aerační systém do nitrofikace III - změna rozvodného potrubí z nerezového materiálu za PP materiál	soubor	0,000	85 690,80	0,00	2,000	2,00	171 381,60	171 381,60
192	35084005R	Aerační systém do regenerace - změna rozvodného potrubí z nerezového materiálu za PP materiál	soubor	0,000	71 348,40	0,00	2,000	2,00	142 696,80	142 696,80
193	35084006R	Aerační systém do kalového sila - změna rozvodného potrubí z nerezového materiálu za PP materiál	soubor	0,000	187 664,40	0,00	2,000	2,00	375 328,80	375 328,80
02 - PS 01 Technologie ČOV						**8 944 692,15**			**-280 280,60**	**8 664 411,55**

Odpočet - Méně práce	**-1 662 992,00 Kč**
Přípočet - Více práce	**1 382 711,40 Kč**
Soubor celkem	**-280 280,60 Kč**

Změnový list č. 5 - celkem bez DPH

Změnový list celkem bez DPH **-280 280,60 Kč**

Vícepráce
Méněpráce

Průběžná evidence nakládání s odpady

za období od: 1.1.2022 do 22.07.2022

List č.	**1**
Počet listů	**1**

Původce nebo oprávněná osoba		**Samostatná provozovna**	
ICO:	00235334	**Identifikátor:**	071
Obchodní firma/název/jméno a příjmení původce nebo oprávněné osoby:	**Město Český Brod**	Název provozovny:	**Město Český Brod - intenzifikace ČOV**
Ulice č.p., č.o.:	náměstí Husovo 70	Ulice č.p., č.o.:	Průmyslová ul., areál ČOV
Obec:	Český Brod	Obec:	Český Brod
PSČ:	28201	PSČ:	28201
Kód ORP (SOP):	2106	Kód ORP (SOP):	2106
IČZÚJ:	533271	IČZÚJ:	533271
CZ-NACE:	84110	Osoba odpovědná za evidenci:	Petr Čermák
Datum vyhotovení dokladu:	220722	Telefon: / FAX:	321612172
Razítko a podpis:		Poznámka:	

Název odpadu: **Železo a ocel**

Upřesnění: **170405** **O**

Poř.	Datum	Množství + [t]	Množství - [t]	Nakl.	Partnerská firma
1	12.05.2022	0,570000		A00	
2	12.05.2022		0,570000	AN3	03328121, CZS01637, SAKER Pečky spol. s r.o., Chvalovická 1097, Pečky, 537641
3	13.05.2022	0,439000		A00	
4	13.05.2022		0,439000	AN3	03328121, CZS01637, SAKER Pečky spol. s r.o., Chvalovická 1097, Pečky, 537641
5	12.07.2022	2,620000		A00	
6	12.07.2022		2,620000	AN3	03328121, CZS01637, SAKER Pečky spol. s r.o., Chvalovická 1097, Pečky, 537641
		3,629000	3,629000		

Váženka - Nákup č. VLN-2022-10-001020

Provoz : Pečky , Chvalovická 1097
ZÚJ: 537641

Odběratel

SAKER Pečky spol s r o
Chvalovická 1097
28911 Pečky

IČO 03328121 DIČ CZ03328121

ZUJ 537641

Dodavatel

Město Český Brod
Český Brod, náměstí Husovo 70
28201 Český Brod

IČO 00235334 DIČ CZ00235334

Řidič [redacted]
ČOP 211503141
EČV 1SM 5556

Začátek vážení 12 5 2022 14 45 58
Konec vážení 12 5 2022 15 14 00
Vážil [redacted]
Vyřizuje

Kód	KČO	Zařazení	Popis	Bruto	Tara	Korekce	Netto	č. váhy	sklad
90101100	170405	O	Železo a ocel[717 NEREZ 17/8] Poznámka 1RD	629,00	378,00 IČP 1009848364	0,00	251,00 IČZ CZS01637	2	110
10010210	170405	O	Železo a ocel[OCEL OD DR 27/28 LEH] Poznámka VOLNĚ	98,00	0,00 IČP 1009848364	0,00	98,00 IČZ CZS01637	2	110
90101100	170405	O	Železo a ocel[717 NEREZ 17/8] Poznámka 1RD	659,00	438,00 IČP 1009848364	0,00	221,00 IČZ CZS01637	2	110
	Celkem:			1 386,00	816,00	0,00	570,00		

[redacted]

Váženka - Nákup č. VLN-2022-10-001022

Provoz : Pečky , Chvalovická 1097
ZÚJ: 537641

Odběratel

SAKER Pečky spol s r o
Chvalovicka 1097
28911 Pečky

IČO 03328121 DIČ CZ03328121

ZUJ 537641

Dodavatel

Město Český Brod
Český Brod, náměstí Husovo 70
28201 Český Brod

IČO 00235334 DIČ CZ00235334

Řidič [redacted]
ČOP 211503141
EČV 1SM 5556

Začátek vážení 13 5 2022 10 03 43
Konec vážení 13 5 2022 10 15 38
Vážil: [redacted]
Vyřizuje

Kód	KČO	Zařazení	Popis	Bruto	Tara	Korekce	Netto	č. váhy	sklad
90101100	170405	O	Železo a ocel[717 NEREZ 17/8] Poznámka 1RD	777 00	338,00 IČP 1009848364	0 00	439,00 IČZ CZS01637	2	110
	Celkem:			777,00	338,00	0,00	439,00		

[redacted]

Váženka - Nákup č. VLN-2022-10-001475

Provoz : Pečky , Chvalovická 1097
ZÚJ: 537641

Odběratel

SAKER Pečky spol s r o
Chvalovická 1097
28911 Pečky

IČO 03328121 DIČ CZ03328121

ZUJ 537641

Dodavatel

Město Český Brod
Český Brod, náměstí Husovo 70
28201 Český Brod

IČO 00235334 DIČ CZ00235334

Řidič: [redacted]
ČOP: 211503141
EČV: 4SN 1504

Začátek vážení 12.7.2022 11:45:20
Konec vážení 12.7.2022 12:18:05
Vážil
Vyřizuje [redacted]

Kód	KČO	Zařazení	Popis	Bruto	Tara	Korekce	Netto	č. váhy	sklad
90101100	170405	O	Železo a ocel[717 NEREZ 17/8] Poznámka: VOLNĚ	15 900,00	15 180,00 IČP 1009848364	0,00	720,00 IČZ CZS01637	1	110
10010210	170405	O	Železo a ocel[OCEL OD DR 27/28 LEH] Poznámka: VOLNĚ	15 180,00	13 280,00 IČP 1009848364	0,00	1 900,00 IČZ CZS01637	1	110
	Celkem:			31 080,00	28 460,00	0,00	2 620,00		

[redacted]

Změnový list stavby

Název stavby: **Intenzifikace ČOV Český Brod** **číslo projektu : 1190400148** Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **03 - PS 02 Měření a regulace a přenos dat**	Číslo SO/PS:	Číslo změny stavby: **6**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.7.2012 Č smlouvy zhotovitele: 144 - 2021, Č smlouvy objednatele: 202100129/OR

Objednatel: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČ: 00235334, DIČ: CZ00235334

Zhotovitel: Společnost ČOV Český Brod - T4 Building a Hakov, se sídlem T4 Building s.r.o., Třídvroská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín. Společnost dle Smlouvy o společnosti ze dne 26.1.2021

TDS: LNConsult s.r.o., Ing. Ladislav Němeček, U hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČ: 29136504, DIČ: CZ29136504

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) Změnový rozpočet 2) zápis z KD	5x	2x Objednatel 1x TDS , Zhotovitel, projektant

Zařazení změny

Změna se řídí §222 odst. 4

Popis změny:

Projektová dokumentace předpokládala dodávku a montáž 6 ks kyslíkových sond a jedné vyhodnocovací jednotky. Dále projektová dokumentace předpokládala dodávku a montáž externích deblokačních skříněk. Při realizaci prací na rozvaděči RD2, bylo zjištěno, že izolace některých kabelů / vodičů je poškozena od hlodavců.

Odůvodnění změny:

Na základě jednání s investorem stavby a posouzení provozovatelem ČOV, bylo rozhodnuto, že místo plánovaných 6 ks kyslíkových sond, budou dodány a osazeny 4 ks kyslíkových sond. Touto změnou bude docíleno přímočaré a efektivní řízení nově instalovaných dmychadel. Při realizaci prací na výměně stávajících kyslíkových sond za nové kyslíkové sondy, bylo zjištěno, že napojovací armatury na které budou nové kyslíkové sondy napojeny mají jiný závit. Z tohoto důvodu bude nutné vyměnit také stávající ponornou armaturu, aby závity byly kompatibilní s nově dodávanými sondami. Z důvodu, že dodávané armatury v rámci intenzifikace ČOV již obsahují deblokační skřínky, nebude třeba osazovat externí deblokační skříňky. Z tohoto důvodu budou veškeré externé deblokační skříňky odečteny. Při realizaci prací, bylo zjištěno, že ve stávajícím rozváděči RD2, bude nutné vyměnit kabely/vodiče, které vedou od řídícího PLC automatu a mezi některými periferiemi. Izolace vodičů byly poškozeny hlodavci. Tento zásah je z hlediska bezpečnosti a celkového fungování ŘS v rámci intenzifikace nezbytně nutný.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných **Odpočtů** řešeného ZL	Cena navrhovaných **Přípočtů** řešeného ZL	**Hodnota změny**	Procentuální vyjádření **hodnoty změny** k původní ceně díla	**Změna ceny díla**
- 262 610,00	**103 047,04**	**365 657,04**	**1,64%**	**-159 562,96**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.	jméno	[redacted]	datum	podpis
TDS: LNConsult s.r.o.	jméno	[redacted]	datum	podpis
Zhotovitel: Společnost ČOV Český Brod - T4 Building a Hakov	jméno	[redacted]	datum	podpis
Objednatel: Město Český Brod	jméno	[redacted]	datum	podpis

Tento Změnový list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí změnového listu stavby jsou písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu".

Intenzifikace ČOV Český Brod

ZL č. 6 03 - PS 02 Měření a regulace a přenos dat

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle dodatku č. 1	cena dle SoD a dodatků jednotková cena	cena dle SoD a dodatků celkem	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
	M	Práce a dodávky M								
	21-M	Elektromontáže								
36	M007	montáž vyhodnocovací jednotky O2 + teploty	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	0,000	-1,00	-3 450,00	0,00
37	M008	montáž snímače O2 + teploty	ks	6,000	1 553,00	9 318,00	4,000	-2,00	-3 106,00	6 212,00
60	M029	vyhodnocovací jednotka Hach-Lange SC1000	ks	1,000	###########	104 311,00	0,000	-1,00	-104 311,00	0,00
61	M030	kyslíková sonda Hach-Lange LDO	ks	6,000	44 666,00	267 996,00	4,000	-2,00	-89 332,00	178 664,00
	21-M41	DEBLOKAČNÍ SKŘÍŇKA MSKL1-13 - MONTÁŽ								
246	G-0040-1.3	otočný ovládač 3/3	ks	9,000	431,00	3 879,00	0,000	-9,00	-3 879,00	0,00
247	G-0030-1	otočný ovládač 2/2	ks	9,000	345,00	3 105,00	0,000	-9,00	-3 105,00	0,00
248	G-1100-1	ovládací jednotka 1/1	ks	27,000	129,00	3 483,00	0,000	-27,00	-3 483,00	0,00
249	G-5130-1	signálka	ks	27,000	173,00	4 671,00	0,000	-27,00	-4 671,00	0,00
250	D-0003-0.5	vystřižení otvoru	ks	45,000	129,00	5 805,00	0,000	-45,00	-5 805,00	0,00
	21-M42	DEBLOKAČNÍ SKŘÍŇKA MSKL1-13 - MATERIÁL								
251	M114	prázdná skříň Hensel Mi90311	ks	9,000	2 566,00	23 094,00	0,000	-9,00	-23 094,00	0,00
252	M115	montážní deska Mi MP 3	ks	9,000	800,00	7 200,00	0,000	-9,00	-7 200,00	0,00
253	M122	otočný ovládač XB5 AD21 černý	ks	9,000	251,00	2 259,00	0,000	-9,00	-2 259,00	0,00
254	M123	hlavice otočného ovládače ZB5 AD3 černá	ks	9,000	165,00	1 485,00	0,000	-9,00	-1 485,00	0,00
255	M124	spojovací díl ZB5 AZ103	ks	9,000	181,00	1 629,00	0,000	-9,00	-1 629,00	0,00
256	M120	spínací jednotka ZBE101	ks	9,000	70,00	630,00	0,000	-9,00	-630,00	0,00
257	M125	spínací jednotka ZBE102	ks	18,000	70,00	1 260,00	0,000	-18,00	-1 260,00	0,00
258	M117	signální svítidlo Eleco HIS95 - bílá	ks	18,000	131,00	2 358,00	0,000	-18,00	-2 358,00	0,00
259	M118	signální svítidlo Eleco HIS95 - rudá	ks	9,000	131,00	1 179,00	0,000	-9,00	-1 179,00	0,00
260	M02P	podružný materiál	soubor	1,000	374,00	374,00	0,000	-1,00	-374,00	0,00
		Nové položky změnového listu č. 6 - objekt 03 - PS 02 Měření a regulace a přenos dat								
		Dodávka a montáž nových ponorných armatur pro LDO sondy. U stávajících kyslíkových sond, které se mají měnit je nutné vyměnit i ponornou armaturu. Původní armatura má jiný závit než nové LDO sondy.								
281	R	Nerez ponorná řetězová armatura pro LDO sondy, 5m řetěz	kus	0,000	14 200,00	0,00	4,000	4,00	56 800,00	56 800,00
282	R	Demontáže stávajících armatur pro měření kyslíku	kpl	0,000	2 320,00	0,00	1,000	1,00	2 320,00	2 320,00
283	R	Montáž nových armatur	kpl	0,000	4 100,00	0,00	1,000	1,00	4 100,00	4 100,00
		Oprava vnitřního vybavení stávajícího rozváděče RD2 ve smyslu výměny poškozených kabelů/vodičů, které vedou od řídícího PLC automatu a mezi některými periferiemi. Izolace vodičů byly poškozeny hlodavci. Tento zásah je z hlediska bezpečnosti a celkového fungování ŘS v rámci intenzifikace nezbytně nutný.								

285	741410072	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně	m	0,000	41,00	0,00	300,000	300,00	12 300,00	12 300,00
286	34141021	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 300/500V (H05V-K) 1x1,00mm2	m	0,000	3,94	0,00	100,000	100,00	394,00	394,00
287	34141019	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 300/500V (H05V-K) 1x0,50mm2	m	0,000	2,32	0,00	200,000	200,00	464,00	464,00
288	R	Kabel systémový s 40 pin konektorem a druhým volným koncem k PLC automatu	kus	0,000	1 593,63	0,00	8,000	8,00	12 749,04	12 749,04
289	R	Drobný materiál svorky, spojky	kpl	0,000	6 320,00	0,00	1,000	1,00	6 320,00	6 320,00
290	R	Vyzkoušení funkce, zapojení, propojení se stávajícím systémem	kus	0,000	7 600,00	0,00	1,000	1,00	7 600,00	7 600,00
03 - PS 02 Měření a regulace a přenos dat						**2 052 505,75**			**-159 562,96**	**1 892 942,79**

Odpočet - Méně práce	**-262 610,00 Kč**
Přípočet - Více práce	**103 047,04 Kč**
Soubor celkem	**-159 562,96 Kč**

Změnový list č. 6 - celkem bez DPH

Změnový list celkem bez DPH **-159 562,96 Kč**

Vícepráce
Méněpráce

T4BUILDING Hakov, a.s.

LNConsult s.r.o.

Zápis	**20. kontrolní den**
Za období	od 06.06.2022 do 20.06.2022
Projekt - číslo	**„Intenzifikace ČOV Český Brod“**
Objednatel	**Město Český Brod**, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČ: 00235334
Zhotovitel (společníci)	**Společnost ČOV Český Brod – T4 Building a Hakov**, Třídvorská 1386, 280 02 Kolín - Kolín V T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín, IČ: 04352530 Hakov, a.s., K Nádraží 256, 753 61 Hranice, IČ: 48392855
Technický dozor stavebníka	**LNConsult s.r.o.**, U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČ: 29136504
Koordinátor BOZP	**LNConsult s.r.o.**, U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČ: 29136504
Místo konání	MÚ Český Brod, staveniště
Datum a čas	20.06.2022, 10:00 hodin
Rozdělovník	Účastníkům dle prezenční listiny

Bod	Zápis	Zodpovídá	Termín
1	**Účast na jednání**		
	- dle prezenční listiny		
2	**Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne**		
	- Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel vrátí na ČOV tlakovou nádobu. Na 19.KD bylo sděleno, že trvá. Na 20.KD bylo sděleno, že tlaková nádoba je na ČOV vrácena.	Zhotovitel	Splněno
	- Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel odveze do týdne odvoz kalu. Na 19.KD bylo sděleno, že trvá. Na 20.KD bylo sděleno, že kal z 1.linky je odvezen.	Zhotovitel	Splněno
	- Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel ověří u Projektanta počet kyslíkových sond. Kopie emailu bude zaslána i TDS a Objednateli. Na 19.KD bylo sděleno, že AD se zatím nevyjádřil. Na 20.KD bylo Zhotovitelem sděleno, že AD sdělil, že stačí pouze 4 kyslíkové sondy, tzn. 2 kyslíkové sondy budou méněpráce.	Zhotovitel	Splněno
3	**Postup prací**		
3.1	Podmínky na stavbě: - standardní		
3.2	Prováděné práce / podzhotovitelé: 17.4 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že CS Tech dořeší s panem Pokorným algoritmus pro ovládání dmychadel. Na 18.KD Zhotovitel informoval, že se řeší a trvá. Na 19.KD Zhotovitel informoval, že se řeší a trvá. Na 20.KD Zhotovitel informoval, že se řeší a trvá.	CS Tech	
	17.10 Zhotovitel doloží množství odváženého ukládaného kalu a kde je ukládán a likvidován. Na 19.KD bylo sděleno, že Zhotovitel zaslal k přehledu fakturace a dále se odváží a likviduje. Na 20.KD bylo sděleno, že Zhotovitel doloží k další fakturaci.	Zhotovitel	

	18.6 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel provede úpravu nátokových hradítek, aby bylo možno je manuálně regulovat. Na 19.KD bylo sděleno, že trvá, řeší p. Šotola. Na 20.KD Zhotovitel informoval, že se řeší a trvá.	Zhotovitel	
	18.9 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že před odstávkou 2. linky, bude nutno provést finální odzkoušení 1. linky. Na 19.KD bylo sděleno, že proběhlo a je nutné doložit doklady. Na 20.KD Zhotovitel informoval, že trvá.	Zhotovitel	
	18.10 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel provede kompletní vyčištění prostupů od pěny a prostupy budou utěsněny ergelitem a vše nafoceno. Fotografie budou zaslány TDS. Na 19.KD bylo sděleno, že trvá. Na 20.KD Zhotovitel informoval, že trvá.	Zhotovitel	
	19.5 Zhotovitel zajistí protokol zaškolení obsluhy ČOV – Provozovatele 1.SčV. Na 20.KD Zhotovitel informoval, že trvá.	Zhotovitel	
	20.1 Proběhl kontrolní den stavby a prohlídka staveniště.		
	20.2 Probíhají práce na 2.lince.		
	20.3 Zhotovitel zašle TDS a Objednateli seznam dokladů k přejímce stavby.	Zhotovitel	11.07.2022
	20.4 Na kontrolním dnu byla odsouhlasena polohová i výšková změna trasy výtlačného potrubí z ČS do kolektoru. Vše bude zaznamenáno v DSPS.		
	20.5 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že TDS informuje o postuu prací Ing. Bechnou z OŽP KÚ Středočeského kraje a domluví termín schůzky k zahájení zkušebního provozu na pondělí 05.09.2022.	TDS	
	20.6 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel provede opravu poškozené kabeláže v ústředně řídícího systému.	Zhotovitel	
	20.7 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel zašle Objednateli a TDS cenovou nabídku na opravu izolace koletoru (mezi stropní deskou a nádržemi).	Zhotovitel	
3.3	Dodávky: - betonové skruže - PVC potrubí - betonová ČS - nerezové potrubí - dmychadla		
3.4	Personál, strojní zařízení: - 7x pracovník		
3.5	Zkoušky: - revize elektro		
3.6	Změnová řízení: - ZL č.1 – nerezové potrubí, nerezová hradítka - ZL č.2 – zvětšení otvoru do kolektoru - ZL č.3 – vzduchotechnika v dmychárně - ZL č.4 – stíněné kabely		
3.7	Přejímky: - zatím neproběhly		
3.8	Organizace a postup práce: - nejsou		

3.9	Problémy/zjištěné nedostatky: - nebyly zjištěny		
3.10	Stav projektové dokumentace: - nejsou		
3.11	Koordinace se souběžnými stavbami: - nejsou		
4	**Fakturace**		
4.1	Přijaté faktury: - Objednatel přijal od Zhotovitele fakturu č.1 za období 02/2022 ve výši 1 986 192,77 Kč bez DPH - Objednatel přijal od Zhotovitele fakturu č.2 za období 03/2022 ve výši 2 023 990,42 Kč bez DPH - Objednatel přijal od Zhotovitele fakturu č.3 za období 04/2022 ve výši 2 719 376,41 Kč bez DPH		
4.2	Nepřijaté faktury pro formální nedostatky: - nejsou		
4.3	Nepřijaté faktury pro odmítnutí plnění: - nejsou		
5	**Harmonogram**		
5.1	Plnění harmonogramu prací: - práce probíhají dle schváleného harmonogramu. Zhotovitel předloží detailní		
5.2	Finanční plnění: - faktury nepředloženy, není zatím sledováno		
5.3	Požadavky na doplnění nebo přepracování: - nejsou		
6	**Stavba a staveniště**		
6.1	Vliv stavby a staveniště na okolí a životní prostředí: - nejsou		
6.2	Jednání a rozhodování správních orgánů: - Stavební povolení vydané OŽP KÚ Středočeského kraje, č.j. 080935/2019/KUSK ze dne 16.12.2019		
6.3	Provoz a zabezpečení staveniště, uzavírek, výluk a přeložek: - uzavírky zatím nebyly provedeny - zabezpečení staveniště zatím nebylo provedeno		
7	**BOZP**		
	- stavební práce zatím byly zahájeny - oznámení o zahájení prací na OIP Středočeského kraje bylo KBOZP zasláno - KBOZP na kontrolním dnu upozornil, že je nutné neprodleně provést poklizení staveniště - KBOZP upozornil Zhotovitele na nošení reflexních vest a dodržování zásad BOZP - KBOZP požaduje zřízení stabilních přístupových lávek – hrozí pád	 Zhotovitel Zhotovitel Zhotovitel	

	osob!!! - KBOZP upozorňuje na zajištění nekouření v celém areálu ČOV!!!		
8	**Požadované informace**		
8.1	Objednatelem: - Týdenní harmonogram stavby	Zhotovitel	
8.2	Stavebním dozorem: - Týdenní harmonogram stavby	Zhotovitel	
8.3	Zhotovitelem: - nejsou		
8.4	Jinými správními orgány, právnickými nebo fyzickými osobami: - nejsou		
9	**Předání a oznámení**		
9.1	Objednatelem: - Projektová dokumentace pro realizaci stavby (DPS 09/2019), včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítí - Kopie smlouvy se Zhotovitelem stavby		
9.2	Technickým dozorem: - Oznámení na OIP Středočeského kraje		
9.3	Zhotovitelem: - Bankovní garance		
9.4	Jinými: - nejsou		
10	**Ostatní záležitosti**		
	- nejsou		
11	**Přílohy**		
	- Příloha č.1 – Prezenční listina		

21. KD se bude konat v pondělí 11.07.2022. Setkání všech účastníků bude v 10:00 hodin na staveništi na ČOV Český Brod.

Odsouhlasení zápisu:

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

Technický dozor: [redacted]

T4BUILDING Hakov, a.s.

LNConsult s.r.o.

Koordinátor BOZP: [redacted]

Autorský dozor: [redacted]

Zapsal: [redacted]

Presenční listina

„Intenzifikace ČOV Český Brod“

Český Brod: 20.06.2022

	Jméno	Organizace	Podpis	e-mail	Telefon
1	[redacted]	LNConsult s.r.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	Město Český Brod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	ORM Český Brod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	ORM Český Brod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	ORM Český Brod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	T4 Building s.r.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	[redacted]	T4 Building s.r.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	[redacted]	T4 Building s.r.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9	[redacted]	T4 Building s.r.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10	[redacted]	T4 Building s.r.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11	[redacted]	1.SčV a.s.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12	[redacted]	1.SčV a.s.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13	[redacted]	Město Český Brod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14	[redacted]	Město Český Brod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
15	[redacted]	1.SčV a.s.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
16	[redacted]	1.SčV a.s.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17	[redacted]	T4 Building s.r.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]

18	[redacted]	HAKOV, a.s.		[redacted]	
19		HAKOV, a.s.	[redacted]		
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

Změnový list stavby

Název stavby: **Intenzifikace ČOV Český Brod** **číslo projektu : 1190400148** Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **01 - SO 01 Stavební úpravy ČOV**	Číslo SO/PS:	Číslo změny stavby: **7**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.7.2012 Č smlouvy zhotovitele: 144 - 2021, Č smlouvy objednatele: 202100129/OR

Objednatel: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČ: 00235334, DIČ: CZ00235334

Zhotovitel: Společnost ČOV Český Brod - T4 Building a Hakov, se sídlem T4 Building s.r.o., Třídvroská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín. Společnost dle Smlouvy o společnosti ze dne 26.1.2021

TDS: LNConsult s.r.o. [redacted] U hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČ: 29136504, DIČ: CZ29136504

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) Změnový rozpočet 2) zápis z KD	5x	2x Objednatel 1x TDS , Zhotovitel, projektant

Zařazení změny

Změna se řídí §222 odst. 4

Popis změny:

Projektová dokumentace nepředpokládala provedení izolace spár mezi stropní deskou a stěnami kolektoru.

Odůvodnění změny:

Na základě jednání s investorem stavby, bylo rozhodnuto, že spára mezi stropní deskou a stěnami kolektoru, bude vyčištěna a následně zatěsněna pružným tmelem. Stávající spáry byly z důvodu degradace materiálu vlivem času netěsné a "vydrolené". Celková délka ošetření spar po zaměření skutečného stavu je 96 m.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných **Odpočtů** řešeného ZL	Cena navrhovaných **Přípočtů** řešeného ZL	**Hodnota změny**	Procentuální vyjádření **hodnoty změny** k původní ceně díla	**Změna ceny díla**
- 0,00	**25 492,80**	**25 492,80**	**0,11%**	**25 492,80**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.	jméno	[redacted]	datum	podpis
TDS: LNConsult s.r.o.	jméno		datum	podpis
Zhotovitel: Společnost ČOV Český Brod - T4 Building a Hakov	jméno		datum	podpis
Objednatel: Město Český Brod	jméno		datum	podpis

Tento Změnový list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí změnového listu stavby jsou písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu".

Intenzifikace ČOV Český Brod

ZL č. 7 — 01 - SO 01 Stavební úpravy ČOV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle dodatku č. 1	cena dle SoD a dodatků: jednotková cena	cena dle SoD a dodatků: celkem	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV								
	1	Zemní práce								
		Nové položky změnového listu č. 7 - objekt 01 - SO 01 Stavební úpravy ČOV								
		Kolektor - ošetření spáry - délka 2x 46 m								
155	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	0,000	103,00	0,00	96,000	1,00	9 888,00	9 888,00
156	985141911	Příplatek k vyčištění trhlin nebo dutin za práce ve stísněném prostoru	m	0,000	57,10	0,00	48,000	1,00	2 740,80	2 740,80
157	624631113	Vyspravení poškozených hran spár prefabrikovaných dílců š přes 20 do 25 mm	m	0,000	134,00	0,00	96,000	1,00	12 864,00	12 864,00
01 - SO 01 Stavební úpravy ČOV						**9 073 097,75**			**25 492,80**	**9 098 590,55**

Odpočet - Méně práce	**0,00 Kč**
Přípočet - Více práce	**25 492,80 Kč**
Soubor celkem	**25 492,80 Kč**

Změnový list č. 7 - celkem bez DPH

Změnový list celkem bez DPH **25 492,80 Kč**

Vícepráce
Méněpráce

Zápis	**20. kontrolní den**
Za období	od 06.06.2022 do 20.06.2022
Projekt - číslo	**„Intenzifikace ČOV Český Brod“**
Objednatel	**Město Český Brod**, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČ: 00235334
Zhotovitel (společníci)	**Společnost ČOV Český Brod – T4 Building a Hakov**, Třídvorská 1386, 280 02 Kolín - Kolín V T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, 280 02 Kolín, IČ: 04352530 Hakov, a.s., K Nádraží 256, 753 61 Hranice, IČ: 48392855
Technický dozor stavebníka	**LNConsult s.r.o.**, U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČ: 29136504
Koordinátor BOZP	**LNConsult s.r.o.**, U Hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČ: 29136504
Místo konání	MÚ Český Brod, staveniště
Datum a čas	20.06.2022, 10:00 hodin
Rozdělovník	Účastníkům dle prezenční listiny

Bod	Zápis	Zodpovídá	Termín
1	**Účast na jednání**		
	- dle prezenční listiny		
2	**Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne**		
	- Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel vrátí na ČOV tlakovou nádobu. Na 19.KD bylo sděleno, že trvá. Na 20.KD bylo sděleno, že tlaková nádoba je na ČOV vrácena.	Zhotovitel	Splněno
	- Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel odveze do týdne odvoz kalu. Na 19.KD bylo sděleno, že trvá. Na 20.KD bylo sděleno, že kal z 1.linky je odvezen.	Zhotovitel	Splněno
	- Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel ověří u Projektanta počet kyslíkových sond. Kopie emailu bude zaslána i TDS a Objednateli. Na 19.KD bylo sděleno, že AD se zatím nevyjádřil. Na 20.KD bylo Zhotovitelem sděleno, že AD sdělil, že stačí pouze 4 kyslíkové sondy, tzn. 2 kyslíkové sondy budou méněpráce.	Zhotovitel	Splněno
3	**Postup prací**		
3.1	Podmínky na stavbě: - standardní		
3.2	Prováděné práce / podzhotovitelé: 17.4 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že CS Tech dořeší s panem Pokorným algoritmus pro ovládání dmychadel. Na 18.KD Zhotovitel informoval, že se řeší a trvá. Na 19.KD Zhotovitel informoval, že se řeší a trvá. Na 20.KD Zhotovitel informoval, že se řeší a trvá.	CS Tech	
	17.10 Zhotovitel doloží množství odváženého ukládaného kalu a kde je ukládán a likvidován. Na 19.KD bylo sděleno, že Zhotovitel zaslal k přehledu fakturace a dále se odváží a likviduje. Na 20.KD bylo sděleno, že Zhotovitel doloží k další fakturaci.	Zhotovitel	

	18.6 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel provede úpravu nátokových hradítek, aby bylo možno je manuálně regulovat. Na 19.KD bylo sděleno, že trvá, řeší p. Šotola. Na 20.KD Zhotovitel informoval, že se řeší a trvá.	Zhotovitel	
	18.9 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že před odstávkou 2. linky, bude nutno provést finální odzkoušení 1. linky. Na 19.KD bylo sděleno, že proběhlo a je nutné doložit doklady. Na 20.KD Zhotovitel informoval, že trvá.	Zhotovitel	
	18.10 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel provede kompletní vyčištění prostupů od pěny a prostupy budou utěsněny ergelitem a vše nafoceno. Fotografie budou zaslány TDS. Na 19.KD bylo sděleno, že trvá. Na 20.KD Zhotovitel informoval, že trvá.	Zhotovitel	
	19.5 Zhotovitel zajistí protokol zaškolení obsluhy ČOV – Provozovatele 1.SčV. Na 20.KD Zhotovitel informoval, že trvá.	Zhotovitel	
	20.1 Proběhl kontrolní den stavby a prohlídka staveniště. 20.2 Probíhají práce na 2.lince. 20.3 Zhotovitel zašle TDS a Objednateli seznam dokladů k přejímce stavby.	Zhotovitel	11.07.2022
	20.4 Na kontrolním dnu byla odsouhlasena polohová i výšková změna trasy výtlačného potrubí z ČS do kolektoru. Vše bude zaznamenáno v DSPS.		
	20.5 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že TDS informuje o postuu prací Ing. Bechnou z OŽP KÚ Středočeského kraje a domluví termín schůzky k zahájení zkušebního provozu na pondělí 05.09.2022.	TDS	
	20.6 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel provede opravu poškozené kabeláže v ústředně řídícího systému.	Zhotovitel	
	20.7 Na kontrolním dnu bylo domluveno, že Zhotovitel zašle Objednateli a TDS cenovou nabídku na opravu izolace koletoru (mezi stropní deskou a nádržemi).	Zhotovitel	
3.3	Dodávky: - betonové skruže - PVC potrubí - betonová ČS - nerezové potrubí - dmychadla		
3.4	Personál, strojní zařízení: - 7x pracovník		
3.5	Zkoušky: - revize elektro		
3.6	Změnová řízení: - ZL č.1 – nerezové potrubí, nerezová hradítka - ZL č.2 – zvětšení otvoru do kolektoru - ZL č.3 – vzduchotechnika v dmychárně - ZL č.4 – stíněné kabely		
3.7	Přejímky: - zatím neproběhly		
3.8	Organizace a postup práce: - nejsou		

3.9	Problémy/zjištěné nedostatky: - nebyly zjištěny		
3.10	Stav projektové dokumentace: - nejsou		
3.11	Koordinace se souběžnými stavbami: - nejsou		
4	**Fakturace**		
4.1	Přijaté faktury: - Objednatel přijal od Zhotovitele fakturu č.1 za období 02/2022 ve výši 1 986 192,77 Kč bez DPH - Objednatel přijal od Zhotovitele fakturu č.2 za období 03/2022 ve výši 2 023 990,42 Kč bez DPH - Objednatel přijal od Zhotovitele fakturu č.3 za období 04/2022 ve výši 2 719 376,41 Kč bez DPH		
4.2	Nepřijaté faktury pro formální nedostatky: - nejsou		
4.3	Nepřijaté faktury pro odmítnutí plnění: - nejsou		
5	**Harmonogram**		
5.1	Plnění harmonogramu prací: - práce probíhají dle schváleného harmonogramu. Zhotovitel předloží detailní		
5.2	Finanční plnění: - faktury nepředloženy, není zatím sledováno		
5.3	Požadavky na doplnění nebo přepracování: - nejsou		
6	**Stavba a staveniště**		
6.1	Vliv stavby a staveniště na okolí a životní prostředí: - nejsou		
6.2	Jednání a rozhodování správních orgánů: - Stavební povolení vydané OŽP KÚ Středočeského kraje, č.j. 080935/2019/KUSK ze dne 16.12.2019		
6.3	Provoz a zabezpečení staveniště, uzavírek, výluk a přeložek: - uzavírky zatím nebyly provedeny - zabezpečení staveniště zatím nebylo provedeno		
7	**BOZP**		
	- stavební práce zatím byly zahájeny - oznámení o zahájení prací na OIP Středočeského kraje bylo KBOZP zasláno - KBOZP na kontrolním dnu upozornil, že je nutné neprodleně provést poklizení staveniště - KBOZP upozornil Zhotovitele na nošení reflexních vest a dodržování zásad BOZP - KBOZP požaduje zřízení stabilních přístupových lávek – hrozí pád	Zhotovitel Zhotovitel Zhotovitel	

	osob!!! - KBOZP upozorňuje na zajištění nekouření v celém areálu ČOV!!!		
8	**Požadované informace**		
8.1	Objednatelem: - Týdenní harmonogram stavby	Zhotovitel	
8.2	Stavebním dozorem: - Týdenní harmonogram stavby	Zhotovitel	
8.3	Zhotovitelem: - nejsou		
8.4	Jinými správními orgány, právnickými nebo fyzickými osobami: - nejsou		
9	**Předání a oznámení**		
9.1	Objednatelem: - Projektová dokumentace pro realizaci stavby (DPS 09/2019), včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítí - Kopie smlouvy se Zhotovitelem stavby		
9.2	Technickým dozorem: - Oznámení na OIP Středočeského kraje		
9.3	Zhotovitelem: - Bankovní garance		
9.4	Jinými: - nejsou		
10	**Ostatní záležitosti**		
	- nejsou		
11	**Přílohy**		
	- Příloha č.1 – Prezenční listina		

21. KD se bude konat v pondělí 11.07.2022. Setkání všech účastníků bude v 10:00 hodin na staveništi na ČOV Český Brod.

Odsouhlasení zápisu:

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

Technický dozor: [redacted]

T4BUILDING Hakov, a.s.

LNConsult s.r.o.

Koordinátor BOZP [redacted]

Autorský dozor: [redacted]

Zapsal: [redacted]

Presenční listina

„Intenzifikace ČOV Český Brod“

Český Brod: 20.06.2022

	Jméno	Organizace	Podpis	e-mail	Telefon
1	[redacted]	LNConsult s.r.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	Město Český Brod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	ORM Český Brod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	ORM Český Brod	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	[redacted]	ORM Český Brod		[redacted]	[redacted]
6	[redacted]	T4 Building s.r.o.		[redacted]	[redacted]
7	[redacted]	T4 Building s.r.o.		[redacted]	[redacted]
8	[redacted]	T4 Building s.r.o.		[redacted]	[redacted]
9	[redacted]	T4 Building s.r.o.		[redacted]	[redacted]
10	[redacted]	T4 Building s.r.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11	[redacted]	1.SčV a.s.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12	[redacted]	1.SčV a.s.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13	[redacted]	Město Český Brod		[redacted]	[redacted]
14	[redacted]	Město Český Brod		majer@cesbrod.cz	604 266 733
15	[redacted]	1.SčV a.s.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
16	[redacted]	1.SčV a.s.	[redacted]	[redacted]	[redacted]
17	[redacted]	T4 Building s.r.o.	[redacted]	[redacted]	[redacted]

18	[redacted]	HAKOV, a.s.		[redacted]	
19	[redacted]	HAKOV, a.s.	[redacted]		
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

Změnový list stavby

Název stavby: **Intenzifikace ČOV Český Brod** **číslo projektu : 1190400148** Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **01 - SO 01 Stavební úpravy ČOV**	Číslo SO/PS:	Číslo změny stavby: **8**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 9.7.2012 Č smlouvy zhotovitele: 144 - 2021, Č smlouvy objednatele: 202100129/OR

Objednatel: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČ: 00235334, DIČ: CZ00235334

Zhotovitel: Společnost ČOV Český Brod - T4 Building a Hakov, se sídlem T4 Building s.r.o., Třídvroská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín. Společnost dle Smlouvy o společnosti ze dne 26.1.2021

TDS: LNConsult s.r.o., [redacted] U hřiště 250, 250 83 Škvorec, IČ: 29136504, DIČ: CZ29136504

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) Změnový rozpočet 2) vážné lístky 3) výrobní dokumentace nerezové dělící stěny	5x	2x Objednatel 1x TDS , Zhotovitel, projektant

Zařazení změny

Změna se řídí §222 odst. 4

Popis změny:

Projektová dokumentace předpokládala výšku dělících nerezových stěn 5 000 mm. Projektová dokumentace dále předpokládala množství vyčerpaných a odvezených kalů 314,268 t.

Odůvodnění změny:

Po vyčerpání stávajících nádrží, do kterých budou umístěny nerezové dělící stěny, proběhlo zaměření skutečných rozměrů stávajících nádrží. Při zaměření, bylo zjištěno, že výška stávajcící nádrží, tedy i výška budoucích dělících stěn bude 5 350 mm, oproti předpokládaným 5 000 mm. Dále bylo po domluvě s investorem stavby a provozovatelem ČOV rozhodnuto, že v dělící stěně č. 2 nebude osazeno nerezové hradítko a jeho ovládání. Na základě vážných lístku, bylo určeno skutečné množství odveženého a uloženého kalu. Toto množství činí 294,96 t.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných **Odpočtů** řešeného ZL	Cena navrhovaných **Přípočtů** řešeného ZL	**Hodnota změny**	Procentuální vyjádření **hodnoty změny** k původní ceně díla	**Změna ceny díla**
- 175 682,34	**56 657,17**	**232 339,51**	**1,04%**	**-119 025,17**

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) [redacted] I.P.R.E.	jméno	[redacted]	datum	podpis
TDS: LNConsult s.r.o.	jméno		datum	podpis
Zhotovitel: Společnost ČOV Český Brod - T4 Building a Hakov	jméno		datum	podpis
Objednatel: Město Český Brod	jméno		datum	podpis

Tento Změnový list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí změnového listu stavby jsou písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu".

Intenzifikace ČOV Český Brod

ZL č. 8 — 01 - SO 01 Stavební úpravy ČOV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství dle změnového listu č. 7	cena dle SoD a dodatků: jednotková cena	cena dle SoD a dodatků: celkem	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV								
	1	Zemní práce								
101	95394001R	Dodávka a výroba dělicí stěny mat.1.4401	kg	4 310,724	372,00	1 603 589,33	4 463,028	152,30	56 657,17	1 660 246,50
111	98600002R	Doprava kalu na skládku nebezpečného odpadu	t	314,268	704,00	221 244,67	294,960	-19,31	-13 592,83	207 651,84
112	98600003R	Poplatek za skládku-nebezpečný odpad	t	314,268	6 567,00	2 063 797,96	294,960	-19,31	-126 795,64	1 937 002,32
		Nové položky změnového listu č. 8 - objekt 01 - SO 01 Stavební úpravy ČOV								
158	R	Odpočet nerezového ručního hradítka 200x200 v dělicí stěně regenerace II - dle TZ D 2 A, přílohy 8.1. Odpočet z položky č. 101 "Dodávka a výroba dělicí stěny mat. 1.44.01".	kus	0,000	25 310,00	0,00	-1,000	1,00	-25 310,00	-25 310,00
159	R	Odpočet ovládání hradítka (šroub + ovládací kolečko) v dělicí stěně regenerace II - dle TZ D 2 A, přílohy 8.1. Odpočet z položky č. 101 "Dodávka a výroba dělicí stěny mat. 1.44.01".	kus	0,000	9 983,87	0,00	-1,000	1,00	-9 983,87	-9 983,87
01 - SO 01 Stavební úpravy ČOV						9 098 590,55			-119 025,17	8 979 565,38

Odpočet - Méně práce	-175 682,34 Kč
Přípočet - Více práce	56 657,17 Kč
Soubor celkem	-119 025,17 Kč

Změnový list č. 8 - celkem bez DPH

Změnový list celkem bez DPH **-119 025,17 Kč**

Vícepráce
Méněpráce

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220279864	**Kyvadlová přeprava:** Ne
Odesílatel:	**Příjemce / vykládka:**
IČO 04352530 **IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898 **IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.** v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ Český Brod, 28201	**Obec, PSČ** Jankov, 25703
IČZÚJ 533271	**IČZÚJ** 529842
Telefon 722198047	**Telefon** 725992331
Připojené doklady: ILNO	

Nakládka nebezpečného odpadu

Místo nakládky:	**Pořadové číslo místa nakládky:** 1
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	
Obec, PSČ Český Brod, 28201	
IČZÚJ 533271	

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	22,120000	1

Dopravce nebezpečného odpadu

Dopravce:	**Pořadové číslo dopravce:** 1
IČO 45788898	**Registrační číslo návěsu**
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.	**Registrační značka přívěsu**
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké zásilky
Ulice, č.p., č.o. Jankov 169	**Razítko a podpis:** [redacted]
Obec, PSČ Jankov, 25703	
IČZÚJ 529842	
Telefon 725992331	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 2SA 202[redacted]	

Náklad předán dopravci:	**Náklad předán příjemci:**
Datum 01.06.2022 **Čas** 00:0[redacted]	**Datum** 01.06.2022 **Čas** 00:00
Odesílatel: T4 Building s.r.o.	**Příjemce:** TOMWOOD s.r.o. [redacted]
Razítko a podpis: T4 Building s[redacted] Třídvorská 1386, 280[redacted] IČ: 0435253[redacted]	**Razítko a podpis:** [redacted]

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - k[redacted]

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220279863	**Kyvadlová přeprava:** Ne
Odesílatel:	**Příjemce / vykládka:**
IČO 04352530 **IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898 **IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.** v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ Český Brod, 28201	**Obec, PSČ** Jankov, 25703
IČZÚJ 533271	**IČZÚJ** 529842
Telefon 722198047	**Telefon** 725992331
Připojené doklady: ILNO	

Nakládka nebezpečného odpadu

Místo nakládky:	**Pořadové číslo místa nakládky:** 1
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	
Obec, PSČ Český Brod, 28201	
IČZÚJ 533271	

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	23,480000	1

Dopravce nebezpečného odpadu

Dopravce:	**Pořadové číslo dopravce:** 1
IČO 45788898	**Registrační číslo návěsu**
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.	**Registrační značka přívěsu**
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, lete [redacted]
Ulice, č.p., č.o. Jankov 169	**Razítko a podpis** [redacted] r.o. nkov 5788898 ③
Obec, PSČ Jankov, 25703	
IČZÚJ 529842	
Telefon 725992331	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 4SU 7767 [redacted]	

Náklad předán dopravci:	**klad předán příjemci:**
Datum 01.06.2022 **Čas** 00:00	**tum** 01.06.2022 **Čas** 00:00
Odesílatel: T4 Building s.r.o.	**iemce:** TOMWOOD s. [redacted]
Razítko a podpis: T4 Building s. Třídvorská 1386, 280 IČ: 04352530	**zítko a podpis:**

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 kon [redacted]

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220284760	**Kyvadlová přeprava:** Ne
Odesílatel:	**Příjemce / vykládka:**
IČO 04352530 **IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898 **IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.** v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ Český Brod, 28201	**Obec, PSČ** Jankov, 25703
IČZÚJ 533271	**IČZÚJ** 529842
Telefon 722198047	**Telefon** 725992331
Připojené doklady: ILNO	

Nakládka nebezpečného odpadu	
Místo nakládky:	**Pořadové číslo místa nakládky:** 1
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	
Obec, PSČ Český Brod, 28201	
IČZÚJ 533271	

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	23,800000	1

Dopravce nebezpečného odpadu	
Dopravce:	**Pořadové číslo dopravce:** 1
IČO 45788898	**Registrační číslo návěsu**
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.	**Registrační značka přívěsu**
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké zásilky
Ulice, č.p., č.o. Jankov 169	**Razítko a podpis:** T[redacted] Jan[redacted] IČ: 45[redacted]
Obec, PSČ Jankov, 25703	
IČZÚJ 529842	
Telefon 725992331	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 4SU 7767	

Náklad předán dopravci:	**Náklad předán příjemci:**
Datum 03.06.2022 **Čas** 00:00	**Datum** 03.06.2022 **Čas** 00:00
Odesílatel: T4 Building s.r.o.	**Příjemce:** TOMWOOD s.r.o.
Razítko a podpis:	**Razítko a podpis:** [redacted] .r.o. 169 8898 500345

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220284765	**Kyvadlová přeprava:** Ne
Odesílatel:	**Příjemce / vykládka:**
IČO 04352530 **IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898 **IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.** v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ Český Brod, 28201	**Obec, PSČ** Jankov, 25703
IČZÚJ 533271	**IČZÚJ** 529842
Telefon 722198047	**Telefon** 725992331
Připojené doklady: ILNO	

Nakládka nebezpečného odpadu

Místo nakládky:	**Pořadové číslo místa nakládky:** 1
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	
Obec, PSČ Český Brod, 28201	
IČZÚJ 533271	

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	22,920000	1

Dopravce nebezpečného odpadu

Dopravce:	**Pořadové číslo dopravce:** 1
IČO 45788898	**Registrační číslo návěsu**
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.	**Registrační značka přívěsu**
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké zásilky
Ulice, č.p., č.o. Jankov 169	**Razítko a podpis:** [redacted]
Obec, PSČ Jankov, 25703	
IČZÚJ 529842	
Telefon 725992331	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 2SA 2027	

Náklad předán dopravci:	**Náklad předán příjemci:**
Datum 03.06.2022 **Čas** 00:00	**Datum** 03.06.2022 **Čas** 00:00
Odesílatel: T4 Building s.r.o.	**Příjemce:** TOMWOOD s.r.o. [redacted]
Razítko a podpis:	**Razítko a podpis:**

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220292005		**Kyvadlová přeprava:** Ne	
Odesílatel:		**Příjemce / vykládka:**	
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898	**IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.		**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o.	ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.**	v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ	Český Brod, 28201	**Obec, PSČ**	Jankov, 25703
IČZÚJ	533271	**IČZÚJ**	529842
Telefon	722198047	**Telefon**	725992331
Připojené doklady: ILNO			

Nakládka nebezpečného odpadu

Místo nakládky:		**Pořadové číslo místa nakládky:** 1	
IČO	04352530	**IČZ/IČP** 2106	
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.			
Ulice, č.p., č.o.	ČOV Český Brod		
Obec, PSČ	Český Brod, 28201		
IČZÚJ	533271		

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	18,200000	1

Dopravce nebezpečného odpadu

Dopravce:		**Pořadové číslo dopravce:** 1	
IČO	45788898	**Registrační číslo návěsu**	
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.		**Registrační značka přívěsu**	
		Číslo želez. vagónu	
		Číslo vodní, letecké zásilky	
Ulice, č.p., č.o.	Jankov 169	**Razítko a podpis:**	
Obec, PSČ	Jankov, 25703		
IČZÚJ	529842		
Telefon	725992331		
Kód druhu dopravy *)	1		
Registrační značka taž. vozu	4SU 7767		

Náklad předán dopravci:		**Náklad předán příjemci:**	
Datum 08.06.2022	**Čas** 00:00	**Datum** 08.06.2022	**Čas** 00:00
Odesílatel: T4 Building s.r.o.		**Příjemce:** TOMWOOD s	
Razítko a podpis:	T4 Building s Třídvorská 1386, 280 IČ: 04352530	**Razítko a podpis:**	.O. 69 98 0345

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovan

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220327311	**Kyvadlová přeprava:** Ne
Odesílatel:	**Příjemce / vykládka:**
IČO 04352530 **IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898 **IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.** v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ Český Brod, 28201	**Obec, PSČ** Jankov, 25703
IČZÚJ 533271	**IČZÚJ** 529842
Telefon 722198047	**Telefon** 725992331
Připojené doklady: ILNO	

Nakládka nebezpečného odpadu

Místo nakládky:	**Pořadové číslo místa nakládky:** 1
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	
Obec, PSČ Český Brod, 28201	
IČZÚJ 533271	

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	26,560000	1

Dopravce nebezpečného odpadu

Dopravce:	**Pořadové číslo dopravce:** 1
IČO 45788898	**Registrační číslo návěsu**
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.	**Registrační značka přívěsu**
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké [redacted]
Ulice, č.p., č.o. Jankov 169	**Razítko a podpis:** [redacted] s.r.o. Jankov 45788898 269 ③
Obec, PSČ Jankov, 25703	
IČZÚJ 529842	
Telefon 725992331	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 3SP 7576 [redacted]	

Náklad předán dopravci:	**Náklad předán příjemci:**
Datum 28.06.2022 **Čas** 00:00	**Datum** 28.06.2 [redacted]
Odesílatel: T4 Building s.r.o.	**Příjemce:** TOM [redacted]
Razítko a podpis: T4 Building s Třídvorská 1386, 280 02 Kolí IČ:0435253	**Razítko a podpi** [redacted] D s.r.o. nkov 169 45788898 CZS00345

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 kombinov [redacted]

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220351989	**Kyvadlová přeprava:** Ne
Odesílatel:	**Příjemce / vykládka:**
IČO 04352530 **IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898 **IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.** v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ Český Brod, 28201	**Obec, PSČ** Jankov, 25703
IČZÚJ 533271	**IČZÚJ** 529842
Telefon 722198047	**Telefon** 725992331
Připojené doklady: ILNO	

Nakládka nebezpečného odpadu

Místo nakládky:	**Pořadové číslo místa nakládky:** 1
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	
Obec, PSČ Český Brod, 28201	
IČZÚJ 533271	

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	21,380000	1

Dopravce nebezpečného odpadu

Dopravce:	**Pořadové číslo dopravce:** 1
IČO 45788898	**Registrační číslo návěsu**
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.	**Registrační značka přívěsu**
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké [redacted]
Ulice, č.p., č.o. Jankov 169	**Razítko a podpis:** [redacted]
Obec, PSČ Jankov, 25703	
IČZÚJ 529842	
Telefon 725992331	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 4SU 7767	

Náklad předán dopravci:	**Náklad předán příjemci:**
Datum 14.07.2022 **Čas** 00:00	**Datum** 14.07.2022 **Čas** 00:00
Odesílatel: T4 Building s.r.o.	**Příjemce:** TOMWOOD s.r.o.
Razítko a podpis: T4 Building Třídvorská 138 280 02 K IČ:04352	**Razítko a podpis:** [redacted] OD s.r.o. Jankov 169 IČ: 45788898 IČZ - CZS00345

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombino

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220351992		**Kyvadlová přeprava:** Ne	
Odesílatel:		**Příjemce / vykládka:**	
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898	**IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.		**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o.	ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.**	v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ	Český Brod, 28201	**Obec, PSČ**	Jankov, 25703
IČZÚJ	533271	**IČZÚJ**	529842
Telefon	722198047	**Telefon**	725992331
Připojené doklady: ILNO			

Nakládka nebezpečného odpadu			
Místo nakládky:		**Pořadové číslo místa nakládky:** 1	
IČO	04352530	**IČZ/IČP** 2106	
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.			
Ulice, č.p., č.o.	ČOV Český Brod		
Obec, PSČ	Český Brod, 28201		
IČZÚJ	533271		

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	21,780000	1

Dopravce nebezpečného odpadu			
Dopravce:		**Pořadové číslo dopravce:** 1	
IČO	45788898	**Registrační číslo návěsu**	
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.		**Registrační značka přívěsu**	
		Číslo želez. vagónu	
		Číslo vodní, letecké zásilky	
Ulice, č.p., č.o.	Jankov 169	**Razítko a podpis:** [redacted]	
Obec, PSČ	Jankov, 25703		
IČZÚJ	529842		
Telefon	725992331		
Kód druhu dopravy *)	1		
Registrační značka taž. vozu	3SP 7576		

Náklad předán dopravci:		[redacted]d předán příjemci:	
Datum 14.07.2022	**Čas** 00:00	[redacted]m 14.07.2022	**Čas** 00:00
Odesílatel: T4 Building s.r.o.		[redacted]nce: TOMWOOD s.r.o.	[redacted]OOD s.r.o.
Razítko a podpis:	T4 Building s[redacted] Třídvorská 1386, [redacted] 280 02 Kolí[redacted] IČ:04352530	[redacted]ko a podpis:	[redacted] 169 [redacted]8898 [redacted]00345

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombin[redacted]

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220354114	**Kyvadlová přeprava:** Ne
Odesílatel:	**Příjemce / vykládka:**
IČO 04352530 **IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898 **IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.** v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a`283, k.ú
Obec, PSČ Český Brod, 28201	**Obec, PSČ** Jankov, 25703
IČZÚJ 533271	**IČZÚJ** 529842
Telefon 722198047	**Telefon** 725992331
Připojené doklady: ILNO	

Nakládka nebezpečného odpadu

Místo nakládky:	**Pořadové číslo místa nakládky:** 1
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	
Obec, PSČ Český Brod, 28201	
IČZÚJ 533271	

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	25,580000	1

Dopravce nebezpečného odpadu

Dopravce:	**Pořadové číslo dopravce:** 1
IČO 45788898	**Registrační číslo návěsu**
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.	**Registrační značka přívěsu**
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké zásilky
Ulice, č.p., č.o. Jankov 169	**Razítko a podpis:** [redacted]
Obec, PSČ Jankov, 25703	
IČZÚJ 529842	
Telefon 725992331	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 2SA 2027	

Náklad předán dopravci:	[redacted] **předán příjemci:**
Datum 15.07.2022 **Čas** 00:00	15.07.2022 [redacted]
Odesílatel: T4 Building s.r.o.	[redacted] **:** TOMWO[redacted]
Razítko a podpis: T4 Building s.r.o Třídvorská 1386, 280 02 IČ: 04352530	[redacted] **a podpis:** [redacted]

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220354113		**Kyvadlová přeprava:** Ne	
Odesílatel:		**Příjemce / vykládka:**	
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898	**IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.		**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o.	ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.**	v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ	Český Brod, 28201	**Obec, PSČ**	Jankov, 25703
IČZÚJ	533271	**IČZÚJ**	529842
Telefon	722198047	**Telefon**	725992331
Připojené doklady: ILNO			

Nakládka nebezpečného odpadu

Místo nakládky:		**Pořadové číslo místa nakládky:** 1	
IČO	04352530	**IČZ/IČP** 2106	
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.			
Ulice, č.p., č.o.	ČOV Český Brod		
Obec, PSČ	Český Brod, 28201		
IČZÚJ	533271		

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	24,040000	1

Dopravce nebezpečného odpadu

Dopravce:		**Pořadové číslo dopravce:** 1	
IČO	45788898	**Registrační číslo návěsu**	
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.		**Registrační značka přívěsu**	
		Číslo želez. vagónu	
		Číslo vodní, letecké zásilky	
Ulice, č.p., č.o.	Jankov 169	**Razítko a podpis:** TO[redacted] Janko[redacted] IČ: 4578[redacted]	
Obec, PSČ	Jankov, 25703		
IČZÚJ	529842		
Telefon	725992331		
Kód druhu dopravy *)	1		
Registrační značka taž. vozu	4SU 7767		

Náklad předán dopravci:		[redacted]**án příjemci:**	
Datum 15.07.2022	**Čas** 00:00	[redacted]07.2022	[redacted]OOD s.r.o.
Odesílatel: T4 Building s.r.o.		[redacted]OMWOOD s.[redacted]	[redacted]ce, Jankov 169 [redacted]v, IČ: 45788898 [redacted], IČZ: CZS00345
Razítko a podpis:	T4 Building s[redacted] Třídvorská 1386, 280[redacted] IČ: 0435253[redacted]	[redacted]dpis:	

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná[redacted]

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220374957	**Kyvadlová přeprava:** Ne
Odesílatel:	**Příjemce / vykládka:**
IČO 04352530 **IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898 **IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.** v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ Český Brod, 28201	**Obec, PSČ** Jankov, 25703
IČZÚJ 533271	**IČZÚJ** 529842
Telefon 722198047	**Telefon** 725992331
Připojené doklady: ILNO	

Nakládka nebezpečného odpadu	
Místo nakládky:	**Pořadové číslo místa nakládky:** 1
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	
Obec, PSČ Český Brod, 28201	
IČZÚJ 533271	

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	25,380000	1

Dopravce nebezpečného odpadu	
Dopravce:	**Pořadové číslo dopravce:** 1
IČO 45788898	**Registrační číslo návěsu**
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.	**Registrační značka přívěsu**
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké zásilky
Ulice, č.p., č.o. Jankov 169	**Razítko a podpis:** T[redacted] Jan[redacted] IČ: 45[redacted]98 [redacted]③
Obec, PSČ Jankov, 25703	
IČZÚJ 529842	
Telefon 725992331	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 4SU 7767	

Náklad předán dopravci:	**Náklad předán příjemci:**
Datum 27.07.2022 **Čas** 00:00	**Datum** 27.07.2022 **Čas** 00:00
Odesílatel: T4 Building s.r.o.	**Příjemce:** TOMWOOD s.r.o.
Razítko a podpis:	**Razítko a podpis:** TOM[redacted] Biodeg[redacted] 257 03 J[redacted] tel.: 317 8[redacted]

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220384353	**Kyvadlová přeprava:** Ne
Odesílatel:	**Příjemce / vykládka:**
IČO 04352530 **IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898 **IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.** v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ Český Brod, 28201	**Obec, PSČ** Jankov, 25703
IČZÚJ 533271	**IČZÚJ** 529842
Telefon 722198047	**Telefon** 725992331
Připojené doklady: ILNO	

Nakládka nebezpečného odpadu

Místo nakládky:	**Pořadové číslo místa nakládky:** 1
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	
Obec, PSČ Český Brod, 28201	
IČZÚJ 533271	

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	24,000000	1

Dopravce nebezpečného odpadu

Dopravce:	**Pořadové číslo dopravce:** 1
IČO 45788898	**Registrační číslo návěsu**
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.	**Registrační značka přívěsu**
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké zásilky
Ulice, č.p., č.o. Jankov 169	**Razítko a podpis:** [redacted]
Obec, PSČ Jankov, 25703	
IČZÚJ 529842	
Telefon 725992331	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 4SU 7767	

Náklad předán dopravci:	[redacted]**edán příjemci:**
Datum 03.08.2022 **Čas** 00:00	[redacted]3.08.2022 **Čas** 00:00
Odesílatel: T4 Building s.r.o.	[redacted] TOMWOOD s.r.o.
Razítko a podpis: T4 Building s.r.o. Třídvorská 1386, 280 02 K[redacted] IČ: 04352530	[redacted]**podpis:** [redacted] D s.r.o. [redacted]nkov 169 [redacted]: 45788898 [redacted]-CZS00345

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

IČOL: OL220384358	**Kyvadlová přeprava:** Ne
Odesílatel:	**Příjemce / vykládka:**
IČO 04352530 **IČZ/IČP** 2106	**IČO** 45788898 **IČZ/IČP** CZS00345
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	**Obchodní firma/název/jméno a příjmení** TOMWOOD s.r.o.
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	**Ulice, č.p., č.o.** v areálu AGRO-EKO Jankov, p.č. 228-31 a 283, k.ú
Obec, PSČ Český Brod, 28201	**Obec, PSČ** Jankov, 25703
IČZÚJ 533271	**IČZÚJ** 529842
Telefon 722198047	**Telefon** 725992331
Připojené doklady: ILNO	

Nakládka nebezpečného odpadu

Místo nakládky:	**Pořadové číslo místa nakládky:** 1
IČO 04352530	**IČZ/IČP** 2106
Obchodní firma/název/jméno a příjmení T4 Building s.r.o.	
Ulice, č.p., č.o. ČOV Český Brod	
Obec, PSČ Český Brod, 28201	
IČZÚJ 533271	

1.	2.	3.	4.	5.
Poř. č.	**Ktg. číslo odpadu**	**Název nebezpečného odpadu podle Katalogu odpadů**	**Množství (t)**	**Počet kusů**
1	170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	15,720000	1

Dopravce nebezpečného odpadu

Dopravce:	**Pořadové číslo dopravce:** 1
IČO 45788898	**Registrační číslo návěsu**
Obchodní firma/název/jméno a příjmení TOMWOOD s.r.o.	**Registrační značka přívěsu**
	Číslo želez. vagónu
	Číslo vodní, letecké zásilky
Ulice, č.p., č.o. Jankov 169	**Razítko a podpis:** TO[redacted] s.r.o. Janko[redacted] Jankov IČ: 4578[redacted]Z45788898 t[redacted]69 (3)
Obec, PSČ Jankov, 25703	
IČZÚJ 529842	
Telefon 725992331	
Kód druhu dopravy *) 1	
Registrační značka taž. vozu 2SA 2027	

Náklad předán dopravci:	**[redacted]kład předán příjemci:**
Datum 03.08.2022 **Čas** 00:00	**[redacted]tum** 03.08.2022 **Čas** 00:00
Odesílatel: T4 Building s.r.o.	**[redacted]jemce:** TOMWOOD s.r.[redacted]
Razítko a podpis: T4 Building s.r.o Třídvorská 1386, 280 02 IČ: 04352530	**[redacted]zítko a podpis:** [redacted]D s.r.o. [redacted]ankov 169 [redacted]: 45788898 [redacted]Z-CZS00345

*) 1 - silniční, 2 - železniční, 3 - vodní, 4 - letecká, 5 - kombinovaná



A–A



STAVEBNÍ HUŤ SLATIŇANY
TECHNOLOGIE PRO KAŽDOU VODU

[redacted] REGENERACE

[redacted]

1 : 20





A–A



[redacted]

STAVEBNÍ HUŤ SLATIŇANY
TECHNOLOGIE PRO KAŽDOU VODU

STĚNA REGENERACE 2

1 : 20

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 278555

Datum vzniku a zápisu:	27. srpna 2015
Spisová značka:	C 278555 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	T4 Building s.r.o.
Sídlo:	Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
Identifikační číslo:	043 52 530
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět činnosti:	
	Velkoobchod a maloobchod
	Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
	Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
	Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
	Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
	Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Předmět podnikání:	
	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
	Silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
	Výkon zeměměřických činností
	Projektová činnost ve výstavbě
	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	[redacted] Den vzniku funkce: 7. června 2017
jednatel:	[redacted] Den vzniku funkce: 15. června 2022
jednatel:	[redacted] Den vzniku funkce: 15. června 2022
Počet členů:	od 1 do 3
Způsob jednání:	Společnost zastupují vždy dva jednatelé společně.
Společníci:	
Společník:	[redacted]
Podíl:	Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 100%

	Obchodní podíl: 20 % Druh podílu: základní
Společník:	[redacted]
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10 % Druh podílu: základní
Společník:	TECHNOMA a.s., IČ: 619 42 715 Buničitá 1132, 739 32 Vratimov
Podíl:	Vklad: 140 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 70 % Druh podílu: základní
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 25.08.2022 09:49:12

Obchodní firma: **T4 Building s.r.o.**

Adresa sídla: **Třídvorská 1386, 280 02, Kolín - Kolín V**

Identifikační číslo osoby: **04352530**

Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **26.08.2015**

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: [redacted]

Vznik funkce: **15.06.2022**

Jméno a příjmení: [redacted]

Vznik funkce: **15.06.2022**

Jméno a příjmení: [redacted]

Vznik funkce: **07.06.2017**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **27.08.2015**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [redacted]

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**

Obory činnosti: **Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody**
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Velkoobchod a maloobchod
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: **Ohlašovací volná**

Vznik oprávnění: **27.08.2015**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**

Vznik oprávnění: **06.12.2018**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [redacted]

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí**

Druh živnosti: **Koncesovaná**

Vznik oprávnění: **14.12.2018**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [redacted]

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **06.12.2018**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [redacted]

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **06.12.2018**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [redacted]

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: **Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady**

Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: **15.04.2020**

Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: [redacted] **)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: [redacted]

Datum narození:

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: [redacted]

Datum narození:

Občanství:

Jméno a příjmení: [redacted]

Datum narození:

Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: Datum narození: Občanství:	[redacted] **Česká republika**
Jméno a příjmení: Datum narození: Občanství:	[redacted] **Česká republika**
Jméno a příjmení: Datum narození: Občanství:	[redacted] **Česká republika**
Jméno a příjmení: Datum narození:	[redacted]
Jméno a příjmení: Datum narození:	[redacted]

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Kolín**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.