

Příloha č. 3 - Specifikace - položkový rozpočet

popis	měrná jednotka	množství	cena za jednotku	celková cena
Demontáže				
Demontáž vodního pódia	m2	160	500,00 Kč	80 000,00 Kč
Demontáž podkladových hranolů	bm	130	200,00 Kč	26 000,00 Kč
Demontáž zahradní pergoly	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Demontáž dřevěných částí laviček	ks	30	500,00 Kč	15 000,00 Kč
Přesun hmot včetně likvidace, doprava	t	5	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Truhlářské a montážní práce s materiálem				
Vodní pódium - terasové prkno massaranduba, 21x145mm, jemná rýha/hladká včetně montáže	m2	200	2 750,00 Kč	550 000,00 Kč
Vodní pódium - podkladové hranoly z massaranduby včetně montáže	bm	170	500,00 Kč	85 000,00 Kč
Vodní pódium - terasové nerez vruty	ks	15000	2,50 Kč	37 500,00 Kč
Vodní pódium - povrchová úprava olejem na dřevo	ks	1	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
Zahradní pergola - odstranění starého nátěru	ks	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Zahradní pergola - napuštění proti škůdcům a dřevokazným houbám, povrchová úprava olejem	ks	1	8 300,00 Kč	8 300,00 Kč
Zahradní pergola - výměna vrchního zastínění (polykarbonát dutinkový 10mm, čirý s UV ochranou) 5x10m	m2	50	780,00 Kč	39 000,00 Kč
Venkovní lavičky malé - nové dřevěné výplně včetně povrchové úpravy	ks	6	2 500,00 Kč	15 000,00 Kč
Venkovní lavičky velké - nové dřevěné výplně včetně povrchové úpravy	ks	24	3 450,00 Kč	82 800,00 Kč
Ostatní pracovní kroky				
Přesun hmot	t	5	800,00 Kč	4 000,00 Kč
Pravidelný úklid	ks	30	100,00 Kč	3 000,00 Kč
Doprava	soubor	1	7 900,00 Kč	7 900,00 Kč

CELKEM bez DPH	982 500,00 Kč
21% DPH	206 325,00 Kč
CELKEM s DPH	1 188 825,00 Kč