

# Nabídkový rozpočet

Objekt: Oplocení dětského hřiště Semily-Oleška

Strana: 2


Datum: 21.6.2022

## REKAPITULACE:

Kód	Text	Celková cena	Hmotnost
001	Zemní práce	8 750	-
002	Základy	6 000	-
<b>Oddíly prací HSV celkem</b>		<b>14 750</b>	<b>-</b>
03	Zámečnické konstrukce	106 105	-
<b>Oddíly prací PSV celkem</b>		<b>106 105</b>	<b>-</b>
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	5 760	-
<b>Oddíly VRN celkem</b>		<b>5 760</b>	<b>-</b>
<b>CELKEM</b>		<b>126 615</b>	<b>-</b>

## Rozpis DPH:

Sazba	Základ	DPH
15 %	126 615	18 992
	126 615	18 992
Celková cena s DPH:		145 607



**Nabídkový rozpočet**  
**Objekt: Oplocení dětského hřiště Semily-Oleška**

Strana: 3

Datum: 21.6.2022

**001 Zemní práce**

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 001-1	X	Výkop ruční pro sloupky 30/30/50 cm	001	ks	35,00	250,00	<b>8 750</b>	-
<b>Kapitola celkem:</b>							<b>8 750</b>	-

**002 Základy**

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 002-1	X	DM+MTZ Beton pro sloupky	002	M3	1,50	4 000,00	<b>6 000</b>	-
<b>Kapitola celkem:</b>							<b>6 000</b>	-

**03 Zámečnické konstrukce**

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. 012	X	DM+MTZ Vrata 4000/1080 včetně zámku FAB zelený	03	kpl	1,00	19 990,00	<b>19 990</b>	-
2. 03-1	X	DEM stávajícího oplocení včetně likvidace	03	m	75,00	66,00	<b>4 950</b>	-
3. 016	X	DM+MTZ Panel NYLOFOR CLASSIC 2500/1080 zelený	03	Ks	32,00	1 550,00	<b>49 600</b>	-
4. 014	X	DM+MTZ Sloupek 60/60/1600 zelený +krytka	03	ks	35,00	799,00	<b>27 965</b>	-
5. 018	X	DM+MTZ uchyť panelu klasik k jechl. sloupku	03	ks	100,00	36,00	<b>3 600</b>	-
<b>Kapitola celkem:</b>							<b>106 105</b>	-

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

Ev.číslo	P	Text	Spec. kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celk. cena	Hmotn. [T]
1. vrn	X	Zařízení staveniště	VRN	%	2,00	1 200,00	<b>2 400</b>	-
2. vrn	X	Přesun hmot	VRN	%	2,80	1 200,00	<b>3 360</b>	-
<b>Kapitola celkem:</b>							<b>5 760</b>	-