

2022 - 0960

SMLOUVA O DÍLO

**na akci „Stavební opravy volného bytu tř. Dr. Ed. Beneše 852, byt č.4,
Bohumín“**

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

mezi

Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
(dále jen objednatel)

a

Ivo Matula, Dvořákova 838, 735 81 Bohumín
(dále jen zhotovitel)

Identifikační údaje objednatele:

IČ:	Město Bohumín 00297569
DIČ:	CZ00297569
Zastoupen:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ing. Petr Vícha
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Svrčina Stanislav, bytový technik
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1721638359/0800
Tel./fax:	596 092 111/596 092 100

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo:	Ivo Matula Dvořákova 838, 735 81 Bohumín
IČ:	62338838
DIČ:	CZ6208110975
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Ivo Matula – majitel firmy
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ivo Matula – majitel firmy
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. č. ú. 1734765349/0800
Tel.:	739 900307
E-mail :	ivo.matula@seznam.cz

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **„Stavební opravy volného bytu tř. Dr. Ed. Beneše 852, byt č.4,
Bohumín“**

V rámci této smlouvy budou provedeny práce a dodávky, které jsou uvedeny v rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy. (viz. Příloha č. 1)

Případné změny množství a druhu dodávek a prací vyžádaných dodatečně objednatelem nebo změny, které jsou odchylné od rozpočtu uvedených popisů prací a dodávek neležících na straně zhotovitele, mohou být provedeny jen na základě dodatku k této smlouvě.

II. Cena a podmínky placení

Celková cena předmětu smlouvy je stanovena dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena celkem: 499 192,80 Kč bez DPH

Platební podmínky proběhnou formou jednorázové fakturace po předání dokončeného díla podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací díla zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, přičemž se považuje za den doručení nejpozději třetí den od odeslání faktury zhotovitelem.

Pokud se při plnění předmětu díla vyskytnou práce, které nebyly předmětem díla a obsahem sjednané ceny za dílo, budou takové práce oceněny podle cenových položek rozpočtu ceny díla sjednané dohodou, maximálně do výše cen dle ceníku RTS.

Objednatel je při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

Vystavený daňový doklad musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Termín provedení, podmínky pro provádění a předání díla

Termín provádění díla: 12 týdnů od podpisu smlouvy o dílo

Lhůty provádění, případně nástupní termíny mohou být prodlouženy, jestliže překážky zavínil objednatel. Do lhůty pro provedení díla nebudou započítávány dny, ve kterých z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek nelze prokazatelně provádět stavební práce, pokud by mohlo dojít k porušení technologické kázně. Tato okolnost bude zapsána ve stavebním deníku a oboustranně odsouhlasena podpisem ze strany objednatele a zhotovitele.

Dílo je dokončeno jeho řádným provedením a předáním objednateli na základě protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. Dílo bude převzato objednatelem taktéž v případě, že bude vykazovat případné drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání díla.

Pro zhotovení díla zhotovitel použije jen výrobky a materiály, které mají vlastnosti stanovené projektem stavby a jejichž použití zaručí požadovanou mechanickou pevnost, stabilitu, požární bezpečnost apod. Použití těchto výrobků a materiálů bude deklarováno platnými atesty, certifikáty, prohlášením o shodě, resp. příslušnými zkouškami.

IV. Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce na dobu 60 měsíců od předání díla. Záruka na dodaný materiál a výrobky se řídí pokyny výrobce.

V. Sankce

V případě opožděné platby ze strany objednatele jsou sjednány úroky z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu pro předání díla do užívání, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla (uvedené v zápise o předání a převzetí dokončeného díla) v dohodnutém termínu, náleží mu pokuta ve výši 500,-- Kč za každý den prodlení za vadu či nedodělek.

Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech je stanovena ve výši 500,-- Kč za každý případ i započatý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení písemného vyúčtování.

VI. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Jakékoliv změny či dodatky smlouvy musí být provedeny písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí obchodním zákoníkem a zákony souvisejícími.

Smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má povahu originálu.

Obchodní a závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými předpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy (strojově čitelná kopie) bude uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru uveřejní objednatel.

VII. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bohumíně:

21.9.2022

V Bohumíně:

21.9.2022

za objednatele
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele
Ivo Matula
majitel firmy

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	MĚSTO BOHUMÍN - MÚ-SD	Objednatel:	Bohumín, Masarykova 158, Správa domů	IČO/DIČ:	00297569/CZ00297569
Specifikace stavby:	STAV. ÚPRAVY VOLNÉHO BYTU č.4	Projektant:	Ivo Vrátník, Jateční 166, Bohumín	IČO/DIČ:	10611550/CZ10611550
Lokalita/Adresa:	Tř.Dr.E. Beneše 852, BOHUMÍN	Zhotovitel:	Ivo Matula	IČO/DIČ:	62338838/CZ6208110975
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	195
JKSO:	8035619	Zpracoval:		Datum:	29.08.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	64 400,49	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	108 290,28	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	127 763,52	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	125 692,75			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	26 000,00			Ostatní	0
	Montáž	26 210,98			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	20 834,74				
	ZRN celkem	499 192,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00
	Základ 0%	0,00				
	Základ 15%	499 192,80	DPH 15%	74 878,92	Celkem bez DPH	499 192,80
	Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	574 071,70
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	Ivo Matula	
				Ivo Matula v.r.		
				29.8.2022		
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		

Slepý stavební rozpočet

Název stavby		MĚSTO BOHUMÍN - MÚ-SD			Doba výstavby:		Objednatel: Bohumín, Masarykova 158, Správa domů				
Specifikace stavby		STAV ÚPRAVY VOLNÉHO BYTU č.4			Začátek výstavby:		Projektant: Ivo Vrátník, Jateční 166, Bohumín				
Lokalita/Adresa		Tř. Dr. E. Beneše 852, BOHUMÍN			Konec výstavby:		Zhotovitel: Ivo Matula				
JKSO		8035619			Zpracováno dne:		29.8.2022		Zpracoval:		
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava		
						Dodávka	Montáž	Celkem			
OSTÁTNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY						26 142,31	42 846,18	68 988,49			
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	4 206,00	4 206,00			
1	905	R01		Hzs-revize provoz souboru a st. obj. Revize ELEKTRO 3	h	3,00	701,00	0,00	2 103,00	2 103,00	RTS I / 2022
2	905	R01		Hzs-revize provoz souboru a st. obj. Revize PLYNU 3	h	3,00	701,00	0,00	2 103,00	2 103,00	RTS I / 2022
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								142,31	11 640,18	11 782,49	
3	952901111	R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění společných prostor (také průběžné) 7 22+1,45+1,93+11,28+4,09+6,44+23,83+21,54 20	m2	97,78	120,50	142,31	11 640,18	11 782,49	RTS I / 2022
H000V0 OSTÁTNÍ NÁKLADY STAVBY								0,00	1 000,00	1 000,00	
4	0001VL			VRN+NUS 1	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	VLASTNÍ
M21 Elektromontáže								26 000,00	26 000,00	52 000,00	
5	210010000	VL		GO ELEKTROINSTALACE dle samostatné přílohy PD Kabeláž pod omítkou - funkční zkoušky, zednické výpomoci a zapravení rýh JSOU SOUČÁSTÍ CENY ELEKTRO výbavení bude v souladu se standardy města - vypínače a dvojitě zásuvky ABB Tango bílé, světla LED 1	SOUBOR	1,00	52 000,00	26 000,00	26 000,00	52 000,00	RTS I / 2022
											dle samostatného rozpočtu
31 KOUPELNA A WC								53 694,15	72 377,21	126 071,36	
31 Zdi podpěrné a volné								2 601,62	3 868,50	6 470,12	
6	319201317	R00		Vyrovnání zdiva maltou ze SMS tl. do 30 mm 2 28*2*2+1,91*2*2 0 6*2 1 63*1,5*2+0,89*1,5+0,3*1,5	m2	22,24	268,00	2 242,53	3 716,45	5 958,98	RTS I / 2022
											PO OSEKÁNÍ OBKLADU
7	310238411	RT1		Zazdivka otvorů a rýh plochy do 1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi 0 8*0,65*0,15	m3	0,09	5 825,00	359,09	152,05	511,14	RTS I / 2022
											po oknu v koupelně
34 Stěny a příčky								5 016,03	8 047,25	13 063,28	
8	346244351	RT2		Obezdivka koupelnových van s použitím suché maltové směsi 1 6*0,6*2+0,65*0,6*2	m2	2,70	750,00	956,73	1 068,27	2 025,00	RTS I / 2022
											samotná vana
9	317121021	RU1		Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladu 100 x 11,5 x 7,1 cm	kus	2,00	525,00	711,71	338,29	1 050,00	RTS I / 2022
10	342255024	RT1		Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky 12 2 500 599 x 249 x 100 mm 0 89*1	m2	0,89	730,01	435,70	214,01	649,71	RTS I / 2022
											dozdivka příčky mezi WC
11	342948111	R00		Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd. 1*2	m	2,00	125,00	46,89	203,11	250,00	RTS I / 2022
12	342668111	R00		Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou 0 65 0 89	m	1,54	103,00	30,45	128,17	158,62	RTS I / 2022
13	342264051	RT3		Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm bez izolace 2 28*1,91 1 63*0,89	m2	5,81	900,00	2 227,84	2 997,11	5 224,95	RTS I / 2022
											koupelna wc
14	342267112	RT1		Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard tl. 12,5 mm 3	m	3,00	1 235,00	606,71	3 098,29	3 705,00	RTS I / 2022
											obklad VZT
80 Omítky ze suchých směsí								1 301,95	2 106,95	3 408,90	
15	602015132	RT3		Stěrka tenkovrstvá sádrová, ručně	m2	15,50	220,00	1 301,95	2 106,95	3 408,90	RTS I / 2022

Houška visivý do 5 mm, stěny a část stropů, vybroušení
penetlace započítána 1 x navíc v málbach
POZOR - nejsou odečteny otvory a přičteno ostění
2,28*1*2+1,91*1*2
1,63*1,5*2+0,89*1,5+1*0,89

			nad obklad stěny		8,38 7,12						
61	Úprava povrchů vnitřní						374,08	1 474,82	1 848,99		
16	612481211RT2	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 1 0*0 89*2 U 65*0 95*2	m2	3,02	244,51	195,33	541,87	737,20	RTS I / 2022		
17	612423521R00	Omítka ryh stěn vápenná šifky do 15 cm, hladká 2 28*0 3+1 65*0 3	dozdívka příčky wc zazdívka po oknu m2	1,78 1,24 1,18	943,00	178,75	933,05	1 111,80	RTS I / 2022		
63	Podlahy a podlahové konstrukce						29,11	34,87	63,98		
18	631312141R00	Doplnění ryh betonem v dosavadních mazaninách 0,5*0 3*0 1	m3	0,02	4 265,01	29,11	34,87	63,98	RTS I / 2022		
64	Výplně otvorů						2 554,81	1 412,19	3 967,00		
19	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 962,00	1 255,46	706,54	1 962,00	RTS I / 2022		
20	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	WC KOUPELNA kus	1,00 1,00	2 005,00	1 299,35	705,65	2 005,00	RTS I / 2022		
721	Vnitřní kanalizace						3 466,34	2 638,91	6 105,25		
21	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,00	605,01	175,27	429,74	605,01	RTS I / 2022		
22	721170906R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 63	kus	1,00	387,00	104,74	282,26	387,00	RTS I / 2022		
23	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00	419,50	82,23	337,27	419,50	RTS I / 2022		
24	721171239R00	Tvarovka k připojení závěsného WC HL227, D 90/110	kus	1,00	1 376,00	1 257,96	118,04	1 376,00	RTS I / 2022		
25	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	260,50	197,44	323,56	521,00	RTS I / 2022		
26	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00	341,00	273,93	408,07	682,00	RTS I / 2022		
27	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	1,50	257,99	171,70	215,29	386,99	RTS I / 2022		
28	721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404 1	kus	1,00	1 278,00	1 199,49	78,51	1 278,00	RTS I / 2022		
29	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	86,00	0,00	86,00	86,00	RTS I / 2022		
30	721194106R00	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8	kus	1,00	101,51	0,00	101,51	101,51	RTS I / 2022		
31	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	127,99	0,00	127,99	127,99	RTS I / 2022		
32	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	5,50	24,41	3,57	130,69	134,26	RTS I / 2022		
722	Vnitřní vodovod						1 649,42	5 994,16	7 643,59		
33	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed výpom (2 28+1 65)*2	m	9,86	321,00	749,37	2 415,69	3 165,06	RTS I / 2022		
34	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf D 20 mm,vodovod	kus	2,00	86,90	0,00	173,80	173,80	RTS I / 2022		
35	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00	353,00	0,00	353,00	353,00	RTS I / 2022		
36	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 2+2+1+1	kus	6,00	224,51	0,00	1 347,06	1 347,06	RTS I / 2022		
37	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	2,00	446,50	446,84	446,16	893,00	RTS I / 2022		
38	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	222,01	219,16	224,86	444,02	RTS I / 2022		
39	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	9,86	14,50	1,96	141,01	142,97	RTS I / 2022		
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod potrubí DN 80	m	9,86	32,31	15,98	302,60	318,58	RTS I / 2022		
41	722181212RT7	Izolace návlaková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,00	80,61	216,12	589,98	806,10	RTS I / 2022		
725	Zařizovací předměty						16 435,51	5 461,36	21 896,87		
42	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	148,00	0,00	148,00	148,00	RTS I / 2022		
43	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	251,52	0,00	251,52	251,52	RTS I / 2022		
44	725210982R00	Odmontování zápachové uzávěrky	kus	2,00	18,79	0,00	37,58	37,58	RTS I / 2022		
45	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	84,10	0,00	84,10	84,10	RTS I / 2022		
46	725840850R00	Demontáž baterie sprch diferenciální G 3/4x1	kus	1,00	157,50	0,00	157,50	157,50	RTS I / 2022		
47	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00	40,10	0,00	40,10	40,10	RTS I / 2022		
48	725229102RT2	Montáž van ocel a plastových s uzávěr. HL 500-5/4	WC+AP soubor	1,00	2 225,00	494,63	1 730,37	2 225,00	RTS I / 2022		

50	725119305R00	plastových vc noli Vana ocelová smaltovaná dl 160 RIGA 1600x700x390		kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	RTS I / 2022
			včetně noh a sifonu		1,00					
				soubor	1,00	1 073,00	482,08	590,92	1 073,00	RTS I / 2022
	64233311	Klozet kombi LYRA Plus hlub splach , šikmý odpad, vc sedáku		kus	1,00	3 805,57	3 805,57	0,00	3 805,57	RTS I / 2022
	725037151R00	Umyvadlo na šrouby NOVA PRO, 55 cm, bílé, otvor		soubor	1,00	2 185,00	1 650,52	534,48	2 185,00	RTS I / 2020
	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján ruční, bez otvír odpadu		kus	2,00	2 105,01	3 767,10	442,92	4 210,02	RTS I / 2022
		standardní								
	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná ruční, vc příslušenstvím		soubor	1,00	2 635,00	2 311,47	323,53	2 635,00	RTS I / 2022
		standardní								
	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj trubičky TE 66 G 1/2		soubor	3,00	220,50	345,99	315,51	661,50	RTS I / 2022
		2+1			3,00					
	725814122R00	Ventil pračkový se zpět kl IVAR 08101 DN15 x DN20		soubor	1,00	233,99	176,30	57,69	233,99	RTS I / 2022
		1	AP		1,00					
	725860180RT1	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový		kus	1,00	831,99	720,07	111,92	831,99	RTS I / 2022
		podomítková uzavěrka, krycí deska nerez 160x110 mm								
		1	AP		1,00					
	725000001VL	Dviřka REVIZNÍ - magnetkový systém		kus	2,00	200,00	181,78	218,22	400,00	VLASTNI
		2	K VANĚ A VODOMĚRŮ		2,00					
	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur		soubor	1,00	148,50	0,00	148,50	148,50	RTS I / 2022
	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur		soubor	1,00	268,50	0,00	268,50	268,50	RTS I / 2022
							617,76	447,00	1 064,76	
	728	Vzduchotechnika								
	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm		m	3,00	149,00	0,00	447,00	447,00	RTS I / 2022
		3			3,00					
	42981181	Spina roura hladká d 100, délka 1 m		m	3,00	205,92	617,76	0,00	617,76	RTS I / 2022
							0,00	2 062,13	2 062,13	
	735	Otopná tělesa								
	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles		m2	40,00	23,40	0,00	936,00	936,00	RTS I / 2022
	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle		m2	40,00	14,00	0,00	560,00	560,00	RTS I / 2022
	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles		kus	7,00	27,91	0,00	195,37	195,37	RTS I / 2022
		1			7,00					
	735131810R00	Demontáž otopných těles hliníkových článkových		m2	2,48	37,00	0,00	91,76	91,76	RTS I / 2022
		PRO LP MONTAŽ								
		1*10*0 2	KOUPELNA		2,00					
		0 6*4*0 2	WC		0,48					
	735192931R00	Zpětná montáž otop těles trub Al-lam ,1500 mm		kus	2,00	139,50	0,00	279,00	279,00	RTS I / 2022
							3 070,63	2 074,96	5 145,59	
	765	Konstrukce truhlářské								
	766661112R00	Montáž dveří do zárubně otevřivých 1kř do 0,8 m		kus	2,00	653,99	0,00	1 307,98	1 307,98	RTS I / 2022
		1+1	T1 a T8		2,00					
	553/000111	Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro		kus	2,00	122,97	245,94	0,00	245,94	RTS I / 2022
	81160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř 60x197 bílé		kus	1,00	996,85	996,85	0,00	996,85	RTS I / 2022
		1	WC		1,00					
	61160103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř 80x197 bílé		kus	1,00	1 027,84	1 027,84	0,00	1 027,84	RTS I / 2022
		1	koupelna		1,00					
	766670021R00	Montáž kliky a štítku		kus	2,00	383,49	0,00	766,98	766,98	RTS I / 2022
		2			2,00					
	549146V1	Dveřní kování IDEAL klíč Cr		kus	2,00	400,00	800,00	0,00	800,00	VLASTNI
		2			2,00					
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					213,20	121,50	334,70	
	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM		kus	1,00	121,50	0,00	121,50	121,50	RTS I / 2022
		1	VZT fasáda		1,00					
	429/2740	Mřížka kruhová KMM průměr 100 mm TP 20, na konec potrubí		kus	1,00	213,20	213,20	0,00	213,20	RTS I / 2022
							2 844,37	3 613,91	6 458,27	
	771	Podlahy z dlaždic								
	771101101R00	Vysávání podlah prům vysavačem pro pokládku dlažby		m2	5,81	6,91	0,00	40,12	40,12	RTS I / 2022
		2 28*1 91	KOUPELNA		4,35					
		0 89*1 63	WC		1,45					
	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel, hmotou tl. do 10 mm VČ, DODÁVKY		m2	5,81	127,00	0,00	737,30	737,30	RTS I / 2022
		5 8055			5,81					
	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby		m2	4,85	47,70	117,10	114,03	231,13	RTS I / 2022
		penetrační materiál Primer G								
		5 8055			5,81					
		0,6*1 6			-0,96					
	771575109R00	Montáž podlah keram, hladké, tmel, 30x30 cm		m2	4,85	593,01	595,34	2 278,09	2 873,43	RTS I / 2022
		4 8455			4,85					
	5976400V1	Dlažba dle výběru investora do 300x300x9 mm (řízená cena 350,-/m2)		m2	5,33	350,00	1 865,52	0,00	1 865,52	VLASTNI
		4 8455			4,85					
		ztrátě 10% 0,48455			0,48					
	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem		m	12,83	55,40	266,41	444,38	710,78	RTS I / 2022
		2 28*2*1 91*2			8,38					

		0,89+1,63*2+0,3			4,45						
781		Obklady (keramické)							12 457,96	14 630,94	27 088,90
82	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2		23,44	42,00		427,80	556,47	984,27	RTS I / 2022
		penetrační nátěr Primer G									
		2 28*2*2+1 91*2*2			16,76						
		1 63*1 5*2+0,89*1 5+0,3*1,5			6,68						
83	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do Imele, 30x30 cm	m2		23,44	590,00		2 989,63	10 837,02	13 826,65	RTS I / 2022
		23 435			23,44						
		Obkladačka min 20x30 (dle výběru investora) - řízená cena 300,-/m2	m2		25,78	300,00		7 733,55	0,00	7 733,55	VLASTNÍ
		23 435			23,44						
		ztrátě 10% 2,3435			2,34						
85	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant korunkou prům.do 30 mm	kus		11,00	50,91		10,69	549,32	560,01	RTS I / 2022
		6+2			8,00						
		7+2			3,00						
86	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant korunkou prům.do 90 mm	kus		3,00	58,71		11,05	165,08	176,13	RTS I / 2022
87	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m		38,87	64,91		0,00	2 523,05	2 523,05	RTS I / 2022
		8*2+2 28*2+1,91*2			24,38						
		1 6*0 65			1,04						
		6*1 5+1 63*2+0,89+0,3			13,45						
		Profil ukončovací a koutový obkladový "obiouk" PVC H = 7 mm	kus		17,48	30,62		535,24	0,00	535,24	RTS I / 2022
		38/2 5			15,20						
		ztrátě 15% 2,28			2,28						
		Lišta vanová vkládací pod obklad 7 mm	m		2,50	300,00		750,00	0,00	750,00	VLASTNÍ
		2 5			2,50						
783		Nátěry						344,06	1 328,14	1 672,20	
90	783424340R00	Nátěr syntet potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m		16,00	73,10		248,16	921,44	1 169,60	RTS I / 2022
		ZAKLAD NA LEHKÉ KOVY									
		3*2*2			12,00						
		2*1*2			4,00						
91	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2		2,80	179,50		95,90	406,70	502,60	RTS I / 2022
		KOVOVÉ ZÁRUBNĚ									
		0 6*2			1,20						
		0 8*2			1,60						
784		Malby						556,72	2 443,95	3 000,66	
92	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2		21,75	33,40		1,87	724,43	726,30	RTS I / 2022
		v ceně zahrnuje použití obráběcího nástroje									
		otvory samostatně oddíl 610									
		pro provedení sadrové stěrky									
		2 28*1*2+1 91*1*2			8,38						
		2 28*1 91			4,35						
		1 63*1 5*2+0,89*1 5*2			7,56						
		0 89*1 63			1,45						
93	784111102R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x	m2		21,75	50,40		467,96	628,01	1 095,97	RTS I / 2022
		21 7455			21,75						
94	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2		21,75	54,19		86,88	1 091,51	1 178,39	RTS I / 2022
		21 7455			21,75						
90		Hodinové účtovací sazby (HŽS)						0,00	2 102,50	2 102,50	
95	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h		5,00	420,50		0,00	2 102,50	2 102,50	RTS I / 2022
		Montáž zrcadla, držáku věšáků, políček, rev dveříek									
		2*2			4,00						
		1			1,00						
96		Bourání konstrukcí						113,34	1 644,33	1 757,67	
96	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2		5,54	85,29		0,00	472,51	472,51	RTS I / 2022
		ručně dlaždice keramické									
		4 09			4,09						
		1 45			1,45						
97	968072455R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		2,94	379,50		84,50	1 031,23	1 115,73	RTS I / 2022
		0 75*2 1			1,58						
		0 65*2,1			1,37						
98	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus		2,00	16,81		0,00	33,62	33,62	RTS I / 2022
		1+1			2,00						
99	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2		0,54	251,50		28,84	106,97	135,81	RTS I / 2022
		0 9*0 6			0,54						
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						47,24	2 932,57	2 979,92	
100	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2		21,85	110,99		0,00	2 424,58	2 424,58	RTS I / 2022
		2 28*2*2+1 91*2*2			16,76						
		0 75*2			-1,50						
		1 63*1 5*2+0,89*1 5*2			7,56						

101	974031143R00	0,65*1,5 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm 2 28+1 65	m	-0,98 3,93 3,93	115,99	47,24	408,60	455,84	RTS I / 2022
102	974042543R00	0,5 Vysekání rýh v podlaže betonové, 7x10 cm	m	0,50	199,00	0,00	99,50	99,50	RTS I / 2022
H771		Podlahy z dlaždic					0,00	116,84	116,84
103	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,19	613,00	0,00	116,84	116,84	RTS I / 2022
H781		Obklady (keramické)					0,00	472,62	472,62
104	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 0 7710	t	0,77	613,00	0,00	472,62	472,62	RTS I / 2022
H89		Ostatní přesuny hmot					0,00	590,55	590,55
105	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 1 55	t	1,55	381,00	0,00	590,55	590,55	RTS I / 2022
M21		Elektromontáže					0,00	210,98	210,98
106	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW 1+1	kus	2,00	105,49	0,00	210,98	210,98	RTS I / 2022
S		Přesuny suti					0,00	6 545,09	6 545,09
107	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0 3443 1 5465 1	t	2,89 0,34 1,55 1,00	317,51	0,00	917,86	917,86	RTS I / 2022
108	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2 8908*2	t	5,78	35,40	0,00	204,67	204,67	RTS I / 2022
109	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 2 8908	t	2,89	132,00	0,00	381,59	381,59	RTS I / 2022
110	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t 2 8908	t	2,89	226,50	0,00	654,77	654,77	RTS I / 2022
111	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t 2 8908*8	t	23,13	19,10	0,00	441,71	441,71	RTS I / 2022
112	979999998R00	Poplatek za skládku suti 2 8908	t	2,89	303,00	0,00	875,91	875,91	RTS I / 2022
113	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 2 8908	t	2,89	384,50	0,00	1 111,51	1 111,51	RTS I / 2022
114	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP nošením 2 8908	t	2,89	677,00	0,00	1 957,07	1 957,07	RTS I / 2022
31		OSTATNÍ PROSTORY					138 327,55	165 805,37	304 132,92
31		Zdi podpěrné a volné					10 942,76	5 188,37	16 131,13
115	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS II. do 30 mm 1,8*1,5+1,5*2	m2	5,70	268,00	574,88	952,72	1 527,60	RTS I / 2022
116	310239211RT2	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi 1*2 1*0 15	PO OSEKÁNÍ OBKLADL m3	5,70 2,35	5 300,00	9 016,69	3 411,81	12 428,50	RTS I / 2022
117	310235251RT2	Zazdivka otvorů pl 0,0225 m2 cihlami, tl zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi 3	mezi pokoji vst dveře kus	0,32 2,03 3,00	173,99	230,72	291,25	521,97	RTS I / 2022
118	317121021RU1	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodavky překladu 100 x 11 5 x 7,1 cm 6	komin. vývody kus	3,00 6,00	275,51	1 120,47	532,59	1 653,06	RTS I / 2022
60		Omítky ze suchých směsí					26 134,78	42 294,02	68 428,80
119	602015132RT3	Stěrka tenkovrstvá sádrová, ručně penetrace započítána 1 x navíc v malbách 7 22+1 93+11,28+6,44+23,83+21,54 3 86*3*2+1 8*3*2 3 95*3*2+2 81*3*2 3 22*3*2+2*3*2 4 2*2*2 5+3,29*2,5*2 6 15*3*2+3,875*3*2 5 28*3*2+4 08*3*2 0,8*2*13	m2	311,04	220,00	26 134,78	42 294,02	68 428,80	RTS I / 2022
61		Úprava povrchů vnitřní					2 708,76	8 745,08	11 453,84
120	612453521R00	Omítky rýh MC šířky do 15 cm, hlaz dřev hladítkem 1 5*0 15 (2,17*2+0 89*2)*0,25	m2	1,76	786,00	278,54	1 100,89	1 379,43	RTS I / 2022
121	612425931RT2	Omítky vápenná vnitřního ostění - šluková	VODA V KUCH PO VYBOUR STROPY m2	0,23 1,53 10,44	747,00	1 860,04	5 938,64	7 798,68	RTS I / 2022

	s použitím suché maltové směsi 0 3*2*2 1*6 0 3*2*0 8*6		začistění otvoru PO VÝM	7,56 2,88 3,00						
122 612401191RT2	Ornítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápeninou stukovou ornítkou		kus	131,00	71,33	321,67	393,00	RTS I / 2022		
123 612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmele Baumit 1 1*2 2*2 1 1*1 3*2		m2	7,70	244,51	498,85	1 383,88	1 882,73	RTS I / 2022	
			zazdivka dveřního otvoru nadezdívka vst. dveří	4,84 2,86						
63	Podlahy a podlahové konstrukce					5 501,32	1 429,88	6 931,20		
124 632415130R00	Podlaha samonivelační ručně tl. 30-50 mm		m2	7,22	960,00	5 501,32	1 429,88	6 931,20	RTS I / 2022	
			PREDSIŇ	7,22						
64	Výplně otvorů					6 496,77	3 528,23	10 025,00		
125 642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm		kus	5,00	2 005,00	6 496,77	3 528,23	10 025,00	RTS I / 2022	
				5,00						
722	Vnitřní vodovod					700,00	1 300,00	2 000,00		
126 72200VL	Přemístění rozvodu vody pod úroveň dřezu. (2x nastěnka 2xrohový ventil, trubka PPR d20, izolace) zasekání, zednické zbrávenění		soubor	1,00	2 000,00	700,00	1 300,00	2 000,00	VLASTNÍ	
725	Zařizovací předměty					176,30	261,80	438,10		
127 725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4		soubor	1,00	84,10	0,00	84,10	84,10	RTS I / 2022	
128 725619101R00	Montáž plynových sporáků - bude dodán po akci na základě samostatné objednávky		kus	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00		
129 53823000V1	Sporák kombinovaný ZP/el Trouba - bude dodán po akci na základě samostatné objednávky		kus	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
130 725814122R00	Ventil k AP se zpět kl. IVAR 08101 DN15 x DN20		VČ HADICE A BEZP. VÍ soubor	1,00	233,99	176,30	57,69	233,99	RTS I / 2022	
131 725610810R00	Demontáž plynového sporáku		AP soubor	1,00 1,00	120,01	0,00	120,01	120,01	RTS I / 2022	
				1,00						
762	Konstrukce tesařské					21 963,77	9 245,22	31 208,99		
132 762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm		m2	6,44	93,89	0,00	604,65	604,65	RTS I / 2022	
133 762526110RT2	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm		m2	6,44	178,51	283,29	946,78	1 230,08	RTS I / 2022	
134 762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním		m2	6,89	51,81	148,50	0,00	7 693,79	7 693,79	RTS I / 2022
			POKOJ 1 POKOJ 2 POKOJ 3	6,44 23,83 21,54	6,44 23,83 21,54					
135 6072001R00	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm		m2	56,99	380,00	21 656,58	0,00	21 656,58	RTS I / 2022	
136 762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah		m3	0,13	184,50	23,90	0,00	23,90	RTS I / 2022	
				0,13						
786	Konstrukce truhlářské					19 973,66	7 521,76	27 495,42		
137 766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm		kus	6,00	129,50	26,11	750,89	777,00	RTS I / 2022	
138 6118181VL	Prah BUKOVÝ VČ LAZURY L=do 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm		kus	6,00	200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	VLASTNÍ	
139 766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř do 0,8 m		kus	6,00	653,99	0,00	3 923,94	3 923,94	RTS I / 2022	
140 611818103	Dveře protipožární EI30 plně 80x197 cm fólie		kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	RTS I / 2022	
141 611818103	Dveře vnitřní hladké plně 1kř 80x197 bílé		kus	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	RTS I / 2022	
142 611818101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř 60x197 bílé		kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS I / 2022	
143 61180603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř 80x197 bílé		kus	2,00	2 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	RTS I / 2022	
144 766670021R00	Montáž kliky a štítku		kus	6,00	383,49	0,00	2 300,94	2 300,94	RTS I / 2022	
145 54911826	Dveřní kování IDEAL klíč Cr		kus	5,00	680,96	3 404,80	0,00	3 404,80	RTS I / 2022	
146 54914686	Bezpečnostní kování BK 802 KLIKA/KOULE + VLOŽKA, 3 KLÍČE		kus	1,00	842,75	842,75	0,00	842,75	RTS I / 2022	
147 7668VL	Demontáž regálů		kus	2,00	100,00	0,00	200,00	200,00	VLASTNÍ	
			KOMORA	2,00						
148 766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m		kus	1,00	345,99	0,00	345,99	345,99	RTS I / 2022	
771	Podlahy z dlaždic					4 476,10	5 230,84	9 706,94		
149 771101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pro pokládku dlažby		m2	7,22	6,91	0,00	49,89	49,89	RTS I / 2022	
150 771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G		m2	7,22	47,70	174,49	169,90	344,39	RTS I / 2022	
151 771475014R00	Obklad soklíků keram rovných, tmel, výška 10 cm		m	7,22	127,50	67,97	788,83	856,80	RTS I / 2022	
				6,72						

	3 86*2+1 8*2 -0 8*5 0,6					11,32 -4,00 -0,60							
152	771575109R00	Montáž podlah keram ,hladké, tmel, 30x30 cm 7 22	m2			7,22	593,01	887,08	3 394,45	4 281,53	RTS I / 2022		
153	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 6 72	m			6,72	55,40	139,54	232,75	372,29	RTS I / 2022		
154	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky 6 72	m			6,72	93,80	35,33	595,01	630,34	RTS I / 2022		
155	5976400V1	Dlažba dle výběru investora do 300x300x9 mm (řízená cena 350,-/m2) 6 72/6 6 ztratné 10% 0 101818	m2			1,12 1,02 0,10	350,00	392,00	0,00	392,00	VLASTNÍ		
156	5976400V1	Dlažba dle výběru investora do 300x300x9 mm (řízená cena 350,-/m2) 7 22 ztratné 10% 0,722	m2			7,94 7,22 0,72	350,00	2 779,70	0,00	2 779,70	VLASTNÍ		
776	Podlahy povlakové						30 314,69	18 272,58	48 587,27				
157	776511810RT2	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky z plochy 10 - 20 m2 6 44 11 28 7 22	m2			24,94	44,09	0,00	1 099,60	1 099,60	RTS I / 2022		
158	776101101R00	Vysávání podlah prům vysavačem pod povlak, podlahy 1 93+11,28+6,44+23,83+21,54	m2	POKOJ 1 KUCHYNĚ PŘEDSÍŇ		6,44 11,28 7,22	6,91	0,00	449,29	449,29	RTS I / 2022		
159	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci 65 02	m2			65,02	257,00	4 534,74	12 175,40	16 710,14	RTS I / 2022		
160	2841228B	Podlahovina PVC Novoflor extra tl. 2,0 mm 65 02	m2			65,02 71,52	331,56	23 713,83	0,00	23 713,83	RTS I / 2022		
161	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC 2*2+3,22*2+2,81*2+3,95*2+0,89*2+2,17*2 6 15*2+3 875*2+5,28*2+4,08*2 0 8*2*5	m			6,50 60,85	98,40	1 928,02	4 059,62	5 987,64	RTS I / 2022		
162	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňury PVC 1179 2-2,81+3 875+4 08	m			30,08 38,77 -8,00 12,77	49,10	138,10	488,66	626,76	RTS I / 2022		
781	Obklady (keramické)						1 889,38	2 042,19	3 911,57				
163	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm 1 8+2,0	m2	KUCHYNĚ PÁS š 1,0m		3,80	590,00	484,77	1 757,23	2 242,00	RTS I / 2022		
164	5978100V1	Obkladačka min 20x30 (dle výběru investora) - řízená cena 300,-/m2 3 8	m2			3,80 4,18	300,00	1 254,00	0,00	1 254,00	VLASTNÍ		
165	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetracii nátěr Primer G 3 8	m2			0,38 3,80	42,00	69,37	90,23	159,60	RTS I / 2022		
166	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních 1*3	m	pouze svisle		3,00	64,91	0,00	194,73	194,73	RTS I / 2022		
167	283424162	Profil ukončovací a koutový obkladový "oblouk" PVC H = 7 mm 2	kus			2,00	30,62	61,24	0,00	61,24	RTS I / 2022		
783	Nátěry						1 028,55	3 985,45	5 014,00				
168	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x+1x email ZÁKLAD NA LEHKÉ KOVY 1 5*2*5 3*2*4 7	m			46,00	73,10	713,45	2 649,15	3 362,60	RTS I / 2022		
169	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email KOVŮVĚ ZARUBNE 0 8*2*5 0 6*2	m2	PŘÍPOJKY K RADIÁTOF plyn		15,00 24,00 7,00 9,20	179,50	315,10	1 336,30	1 651,40	RTS I / 2022		
784	Malby						5 805,10	33 415,97	39 021,07				
170	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 7 22+1 93+11 28+6,44+23,83+21,54 3 86*3*2+1 8*3*2 3 95*3*2+2 81*3*2 3 22*3*2+2*3*2 4 2*2*2 5+3 29*2,5*2 6 15*3*2+3 875*3*2	m2	STROPY PŘEDSÍŇ KUCHYNĚ POKOJ 4-1 POKOJ 4-6 POKOJ 4-7		331,84 72,24 33,96 40,56 31,32 37,45 60,15	33,40	28,57	11 054,89	11 083,46	RTS I / 2022		

171	784111102R00	5 28*3*2+4 08*3*2 Penetrace podkladu nátěrem V1307 2 x 331 84		POKOJ 4-8	m2	56,16 331,84	30,00	4 250,68	5 704,52	9 955,20	RTS I / 2022
172	784195112R00	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x 331 84			m2	331,84	54,19	1 325,85	16 656,56	17 982,41	RTS I / 2022
	795	Lokální vytápění						0,00	3 600,00	3 600,00	
173	795121000VL	BOURÁNÍ kachlových kamen na tuhá paliva nad 250 kg 7+1			kpl.	2,00 2,00	1 800,00	0,00	3 600,00	3 600,00	VLASTNÍ
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	1 682,00	1 682,00	
174	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce deinontaže světel vypínačů, zasuvek, kabeláže 1*4			h	4,00	420,50	0,00	1 682,00	1 682,00	RTS I / 2022
	96	Bourání konstrukcí						435,81	5 319,70	5 755,32	
175	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 /			kus	7,00	16,81	0,00	117,67	117,67	RTS I / 2022
176	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 učtění dlaždice keramické 11 28			m2	7,00 11,28	85,29	0,00	962,07	962,07	RTS I / 2022
177	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1 1*3		kuchyně	m2	3,30 3,30	224,50	81,03	659,82	740,85	RTS I / 2022
178	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 0 8*2 1 0 9*2 1*3 0 75*2 1*2			m2	10,50 1,68 5,67 3,15	237,50	301,09	2 192,66	2 493,75	RTS I / 2022
179	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických 2 81*2+3,95*2 0 8*2 0 9			m	11,02 13,52 -1,60 -0,90	26,00	0,00	286,52	286,52	RTS I / 2022
180	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm 0 69*2 170*0,15		komora	m3	0,29 0,29	3 985,00	53,49	1 100,97	1 154,45	RTS I / 2022
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00	632,64	632,64	
181	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1 8+21*1,5		kuchyně	m2	5,70 5,70	110,99	0,00	632,64	632,64	RTS I / 2022
	H762	Konstrukce tesafské						0,00	1 417,39	1 417,39	
182	998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m 0 9843			t	0,98 0,98	1 440,00	0,00	1 417,39	1 417,39	RTS I / 2022
	H765	Konstrukce truhlářské						0,00	375,27	375,27	
183	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 0 4226			t	0,42 0,42	888,00	0,00	375,27	375,27	RTS I / 2022
	H771	Podlahy z dlaždic						0,00	24,70	24,70	
184	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m 0 0403			t	0,04 0,04	613,00	0,00	24,70	24,70	RTS I / 2022
	H776	Podlahy povlakové						0,00	133,95	133,95	
185	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m 0 2611			t	0,26 0,26	513,01	0,00	133,95	133,95	RTS I / 2022
	H781	Obklady (keramické)						0,00	12,57	12,57	
186	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 0 0205			t	0,02 0,02	613,00	0,00	12,57	12,57	RTS I / 2022
	H99	Ostatní přesuny hmot						0,00	1 028,70	1 028,70	
187	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 2 7			t	2,70 2,70	381,00	0,00	1 028,70	1 028,70	RTS I / 2022
	S	Přesuny suti						0,00	9 117,06	9 117,06	
188	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 2 0012+0,3876+0,15+0,56			t	3,10 3,10	317,51	0,00	983,90	983,90	RTS I / 2022
189	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 3 1*2			t	6,20 6,20	35,40	0,00	219,48	219,48	RTS I / 2022
190	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 3,1			t	3,10 3,10	132,00	0,00	409,20	409,20	RTS I / 2022
191	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t 3 1			t	3,10 24,80	226,50	0,00	702,15	702,15	RTS I / 2022
192	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t 3 1*8			t	24,80 24,60	19,10	0,00	473,68	473,68	RTS I / 2022
193	979999998R00	Poplatek za skládku 3 1			t	3,10 3,10	303,00	0,00	939,30	939,30	RTS I / 2022
194	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m 3 1			t	3,10 3,10	384,50	0,00	1 191,95	1 191,95	RTS I / 2022

195 979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour hmot za 2 NP nošením				6,20	677,00	0,00	4 197,40	4 197,40	RTS I / 2022	
	3 1 2				6,20						
								Celkem:	499 192,80		

