

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **LS00010** **Oprava propustu Řečice-Bučkula**

Objekt: **LS00010** **Oprava propustu Řečice-Bučkula**

Rozpočet: **LS 00010** **Oprava propustu Řečice - Bučkula**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **B+J stavební s.r.o.**

IČO: **25833529**

Ostravice 1272

DIČ: **CZ25833529**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			257 219,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			257 219,16

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		257 219,16 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

257 219,16 CZK

v Ostravici dne

12.08.2022




Za objednatele

Popis stavby: LS00010 - Oprava propustu Řečice-Bučkula
Popis objektu: LS00010 - Oprava propustu Řečice-Bučkula
Popis rozpočtu: LS 00010 - Oprava propustu Řečice - Bučkula

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			59 792,39	23
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			100 220,70	39
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			49 888,00	19
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 286,25	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 179,20	8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			10 852,62	4
Cena celkem					257 219,16	100



Položkový rozpočet

S:	LS00010	Oprava propustu Řečice-Bučkula
O:	LS00010	Oprava propustu Řečice-Bučkula
R:	LS 00010	Oprava propustu Řečice - Bučkula

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 1		Zemní práce				59 792,39	
1	1111101113R00	Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:1 kolem propustu na vtoku : (12+8)*4	m2	80,00000	29,90	2 392,00	Práce
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkop pro rovinaninu : křídlo 1. : 5*3*0,9 čelo : 2*2,3*0,9 křídlo 3. : 4*3*0,9	m3	28,44000	193,00	5 488,92	Práce
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	28,44000	40,00	1 137,60	Práce
4	129203101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3 vtok : 1*8*0,5	m3	4,00000	718,00	2 872,00	Práce
5	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ pro založení rovinaniny : (5+2+4)*0,9*0,5	m3	4,95000	1 290,00	6 385,50	Práce
6	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm.hor.4,STROJNĚ	m3	4,95000	210,00	1 039,50	Práce
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 28,44+4,95+4	m3	37,39000	127,00	4 748,53	Práce
8	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m na mezískladku pro obsyp rovinaniny tam a zpět : 13,6*2	m3	27,20000	100,00	2 720,00	Práce
9	162301152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m (kamen pro rovinaninu)	m3	32,49000	102,00	3 313,98	Práce
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 23,79	m3	23,79000	170,00	4 044,30	Práce
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro obsyp rovinaniny , z mezískladky : 13,6	m3	13,60000	154,00	2 094,40	Práce
12	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 + 7 v množství do 100 m3 kamen z mezískladky	m3	32,49000	200,00	6 498,00	Práce
13	171101121R00	Uložení sypaniny s rozprostřením	m3	23,79000	134,00	3 187,86	Práce

Položkový rozpočet

S:	LS00010	Oprava propustu Řečice-Bučkula
O:	LS00010	Oprava propustu Řečice-Bučkula
R:	LS 00010	Oprava propustu Řečice - Bučkula

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
zbytková zemina : 23,79				23,79000			
14	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	13,60000	833,00	11 328,80	Práce
obsyp rovnaniny : (5+2+4)*3*0,4				13,20000			
obsyp svodnice : 5*0,2*0,4				0,40000			
15	182101101R00	Svathování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	33,00000	77,00	2 541,00	Práce
bráhy podélní toku (L+P) : (5+6)*3				33,00000			
Díl: 3							100 220,70
16	45151111R00	Lože ze šitérkopísků tl. do 10 cm	m2	12,00000	148,00	1 776,00	Práce
12**				12,00000			
17	463212300R00	Rovnanina ze záhozokam. nad 3 m3, 200 kg, umovlice	m3	32,49000	3 030,00	98 444,70	Práce
křídlo 1 H 3,5m L 5 m : 5*3,5*0,9				15,75000			
čelo H 2,3 m L 2 m : 2*2,3*0,9				4,14000			
křídlo 2 H 3,5 m L 4m : 4*3,5*0,9				12,60000			
Díl: 93							49 888,00
18	572702111R00	Vyspravení výtlačků kom - šitékodrť	m3	31,50000	1 000,00	31 500,00	Práce
L+P koleř : ((0,9+0,9)*64)*0,25				28,80000			
((0,9+0,9)*15)*0,10				2,70000			
19	938904111R00	Odstraňování bahna ze savek, šachet a podobně- pročís-propustu DN1400/10m	m3	0,70000	2 340,00	1 638,00	Práce
20	938902102R00	Čištění příkopů nezpev.š.do 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	60,00000	75,00	4 500,00	Práce
levá + pravá strana : 60				60,00000			
21	938909612R00	Odstraňování námosu na krajnicích tl. do 20 cm	m2	60,00000	50,00	3 000,00	Práce
(L+P) strana : 75*0,8				60,00000			
22	697311121R01	Svodnice ocelová š do 120 cm kotvena do sypaniny vč. dopravy	m	5,00000	1 850,00	9 250,00	Práce
Díl: 96							16 286,25
23	966061111R00	Bourání dřevěných konstrukcí v tocích	m3	7,57500	2 150,00	16 286,25	Práce
srubová stěna na vtoku :							

Položkový rozpočet

S:	LS00010	Oprava propustu Řečice-Bučkula
O:	LS00010	Oprava propustu Řečice-Bučkula
R:	LS 00010	Oprava propustu Řečice - Bučkula

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
		křídlo 1. L 5,5m H 1,6 - 2,3 m : 2*1,9*0,3+3,5*2,3*0,3		3,55500			
		čelo L 2 m H 1,7 m : 2*1,7*0,3		1,02000			
		křídlo 2. L 5 m H 2 m : 5*2*0,3		3,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20 179,20	
24	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	53,00000	70,40	3 731,20	Práce
		53		53,00000			
25	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	64,00000	257,00	16 448,00	Práce
		64		64,00000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 852,62	
26	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5 m	t	7,19000	231,00	1 660,89	Práce
		7,19		7,19000			
27	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	120,24000	30,00	3 607,20	Práce
		20,04*6		120,24000			
28	979082313R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m	t	23,36625	239,00	5 584,53	Přesun sutí

