Výkaz výměr EPS - ZAHRADA - objekt hospodářský , A, B, spojovací chodba - Vícepráce / méněpráce

	Specifikace	Počet jedn.	Měr. jedn.	Cena za m. j.	Cena za mat. celkem	Cena montáže za jednotku	Cena montáže celkem	Cena celkem
1	MHG 862i Hlásič multisenzorový s izolátorem	6	ks	1 000,00	6 000,00	200,00	1 200,00	7 200,00
2	MHA 142 Hlásič tlačítkový adresovatelný nebo konvenční	2	ks	1 290,00	2 580,00	200,00	400,00	2 980,00
3	kryt tlačítkového hlásiče STOPPER	-2	ks	2 250,00	-4 500,00	450,00	-900,00	-5 400,00
4	MHY 734 Patice pro interaktivní hlásič	6	ks	200,00	1 200,00	180,00	1 080,00	2 280,00
5	06XK.1997221 Modul reléový (2x relé)	1	ks	850,00	850,00	50,00	50,00	900,00
6	DPE-2 Deska periferií GSM(LTE)/LAN	1	ks	15 900,00	15 900,00	250,00	250,00	16 150,00
7	DVV-2 Deska výstupů, 12xOUT (relé. přepínací kontakt)	1	ks	8 100,00	8 100,00	1 850,00	1 850,00	9 950,00
8	kryt tlačítkového hlásiče STOPPER	-34	ks	2 000,00	-68 000,00	250,00	-8 500,00	-76 500,00
9	Skříň 450x450x250mm červená, prosklená, uzamykatelná - ústředna	1	ks	3 250,00	3 250,00	1 250,00	1 250,00	4 500,00
10	Skříň 380x300x120mm červená, prosklená, uzamykatelná - ovládací tablo	2	ks	2 400,00	4 800,00	1 250,00	2 500,00	7 300,00
11								
					-29 820,00		-820,00	-30 640,00
	ROZVODY							
1	2X2X0,8 PRAFLAGUARD F 2x2x0,8 PRAFlaGuard F PH 120R Kabel s funkční schopností kabelového systému dle ZP-27/2008. Hnědá barva pláště.	200	m	36,00	7 200,00	20,00	4 000,00	11 200,00
2	LHD HF 20x20 lišta hranatá, bezhalogenová	40	m	28,00	1 120,00	30,00	1 200,00	2 320,00
3	HL P1 07 E90 Jednostranná úchytka pro kabel průměru 7mm.	600	ks	10,00	6 000,00	15,00	9 000,00	15 000,00
4	HL NTA27-B nastřelovací hřeb 27 MM	600	ks	5,00	3 000,00	5,00	3 000,00	6 000,00
5	HL CALGAS plynová náplň do pistole	2	ks	1 200,00	2 400,00	50,00	100,00	2 500,00
6	Drobný nespecifikovaný materiál (pásky, šrouby, ...)	1	komplet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00
7	Doprava	1	komplet	4 000,00	4 000,00	750,00	750,00	4 750,00
					27 720,00		22 050,00	49 770,00

cena materiálu	-2 100,00
cena montáže	21 230,00
instalace tras, prostupů, úklid	19 700,00
projekt skutečného provedení, doplnění do projektu částí objektů (únikové schodiště atd.) a víceprací	22 000,00
Revize, funkční zkouška EPS, zkušební provoz, školení	8 000,00
	0,00
Celková cena bez DPH	**68 830,00 Kč**
Celková cena s 15% DPH	**79 154,50 Kč**