

## ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Název projektu:

**Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto**

Registrační číslo projektu:

**CZ.05.1.24/0.0/0.0/20\_144/0014020**

**ZL 03**

**Název stavby: Revitalizace území bývalých kasáren  
Vysoké Mýto – 2. etapa**

**Datum: 11.08. 2022**

**Objednatel:**

**Město Vysoké Mýto**  
B. Smetany 92,  
Vysoké Mýto – Město  
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 00279773  
DIČ: CZ00279773

**Zhotovitel:**

**AGILE spol. s r.o.**  
Dráby 542  
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15030741  
DIČ: CZ15030741

### **Popis změny:**

- 1) Odpočet prací na parcele 1690/59 ZMĚNA 2  
(změna ceny díla o -14.358,34,- Kč bez DPH)
- 2) Odpočet prací na parcele 1690/20, dále práce týkající se rozšíření jízdní plochy u prodejny nábytku ZMĚNA 2, 4  
(změna ceny díla o -20.451,26,- Kč bez DPH)
- 3) Odpočet prací na parcele 1690/14, odpočet vlivem zúžení chodníku, doplnění signálních a varovných pásů ZMĚNA 2, 6, 8  
(změna ceny díla o +1.531,32,- Kč bez DPH)
- 4) Změny týkající se úpravy a doplnění signálních pásů ZMĚNA 6  
(změna ceny díla o -6.277,77,- Kč bez DPH)
- 5) Odpočet prací na parcele 1690/20 a 1690/59, odpočet úprav týkající se změn u vjezdu do autodílny ZMĚNA 1, 2  
(změna ceny díla o -56.131,68,- Kč bez DPH)
- 6) Odpočty týkající se neprováděné nákladové rampy mezi tenisovou halou a prodejnou nábytku, dále změny týkající se rozšíření jízdní plochy u nábytku ZMĚNA 3, 4  
(změna ceny díla o + 5.493,25,- Kč bez DPH).
- 7) Odpočet úprav týkajících se změn u vjezdu do autodílny ZMĚNA 1  
(změna ceny díla o + 2.442,6,- Kč bez DPH).
- 8) Vyčíslení prací týkajících se rozšíření jízdní plochy u prodejny nábytku, výškové úpravy mezi tenisovou halou a prodejnou nábytku a dále změny týkající se přemístění stolanů na kola ZMĚNA 4  
(změna ceny díla o + 13.114,59,- Kč bez DPH).
- 9) Vyčíslení prací týkajících se rozšíření jízdní plochy u prodejny nábytku, odpočet neprovedené lišt u nopové fólie ZMĚNA 4  
(změna ceny díla o + 808,63,- Kč bez DPH).
- 10) Vyčíslení prací týkajících se rozšíření jízdní plochy u prodejny nábytku ZMĚNA 4  
(změna ceny díla o -2.458,52,- Kč bez DPH).
- 11) Vyčíslení prací týkajících se rozšíření jízdní plochy u prodejny nábytku, odpočet neprovedené lišt u nopové fólie ZMĚNA 4  
(změna ceny díla o -3.853,67,- Kč bez DPH).
- 12) Změny týkající se úpravy a doplnění signálních pásů, varovných pásů ZMĚNA 6  
(změna ceny díla o + 13.380,63,- Kč bez DPH).

- 13) Odpočet neprovedené horní lišty u nopové fólie  
(změna ceny díla o -3.400,- Kč bez DPH).
- 14) Vyčíslení dalších provedených prací – základové patky pro stojany na kola, dodatečná oprava zídky u tenisové haly nadbetonováním a přidáním výztuže, provedení kanalizačních poklopů litinových,  
(změna ceny díla o +55.689,36,- Kč bez DPH).
- 15) Vyčíslení změn podkladních vrstev kce V1  
(změna ceny díla o – 363.811,57,- Kč bez DPH).

- celkový dopad na cenu: snížení ceny díla o -378.282,43,- Kč bez DPH,-

**Položkový rozpis změn viz příloha změnového listu ZL 03**

<b>Cena díla celkem dle SOD</b>	<b>12.676.762,58,- Kč bez DPH</b>
<b>Navrhovaná změna ceny díla:</b>	<b>-378.282,43,- Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla celkem dle změnového listu č.3:</b>	<b>12.298.480,15,- Kč bez DPH</b>
<p><b>Zpracoval za zhotovitele:</b> Ing. Simona Mihulková - přípravař</p> <p><b>Kontroloval za zhotovitele:</b> Ing. Daniel Kaplan - stavbyvedoucí</p> <p><b>Kontroloval za zhotovitele:</b> Jan Čulík – výrobní náměstek</p>	<p><b>Převzal za objednatele:</b> Josef Vojtěch – referent odboru rozvoje města</p> <p><b>Kontroloval za objednatele:</b> Bc. Ondřej Halama – vedoucí odboru rozvoje města</p> <p><b>TDI:</b> Ing. Pavel Král</p> <p><b>Za generálního projektanta:</b> Ing. Barbora Srpková</p> <p>Mgr. Art. Martin Lukáč</p>
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za objednatele:</b>

Jan Křístek  
jednatel společnosti

Datum: 11.08. 2022

Ing. František Jiraský  
starosta města

Datum:

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 2021-002\_P Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa**

**Rozpočet: 01 Vyčíslení objemů na cizích pozemcích, vyčíslení změn**

**Objednatel: Město Vysoké Mýto IČO: 0027973**  
**B. Smetany 92 DIČ: CZ0027973**  
**56601 Vysoké Mýto**

**Zhotovitel: AGILE spol. s r.o. IČO: 15030741**  
**Dráby 542 DIČ: CZ15030741**  
**566 01 Vysoké Mýto**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-7 755,86
PSV	-6 715,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-14 470,86</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-14 470,86 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-3 039,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,14 CZK</b>

**Cena celkem s DPH -17 510,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZM_D02_PLATI</b>	<b>Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích (ZL03 - Dodatek č. 04)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 470,86</b>	<b>-3 038,87</b>	<b>-17 509,73</b>	<b>100</b>
01	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.A4 Zpevněné propustné - velkoform.dlažba-KCE-V5 (travnatý povrch)	0,00	-14 358,34	-3 015,25	-17 373,59	99
02	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.C1 Zpevněné propustné - VEGETAČNÍ DLAŽBA - KCE_P-VEG(živ.povrch)	0,00	-20 451,26	-4 294,76	-24 746,02	141
03	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.D3 Zpevněné propustné - maloformát.dlažba-KCE-CH1A(beton.dl) ZMĚNA č.	0,00	1 531,32	321,58	1 852,90	-11
04	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.E2 Zpevněné propustné-maloform.dlažba-KCE-CH1B(dlažba) ZMĚNA č. 6	0,00	-6 277,77	-1 318,33	-7 596,10	43
05	SO-02_D1.1B.12.2ET.2 Pozemní komunikace (nedotační část) ZMĚNA č. 1, 2	0,00	-56 131,68	-11 787,65	-67 919,33	388
06	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.A2 Zpevněné propustné - velkoformát. dlažba-KCE-V5 (beton) ZMĚNA č. 3,	0,00	5 493,25	1 153,58	6 646,83	-38
07	SO-02_D1.1B.12.2ET.3 Výměna materiálu aktivní zóny ZMĚNA č. 1	0,00	2 442,60	512,95	2 955,55	-17
08	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.A1 Zpevněné propustné - VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA-KCE-V5 (živič.povrch) ZMĚNA č. 4, 11	0,00	13 114,59	2 754,06	15 868,65	-91
09	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.A3 Zpevněné propustné-VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA-KCE-V5 (kačírek)	0,00	808,63	169,81	978,44	-6
10	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.C2 Zpevněné propustné-VEGETAČNÍ DLAŽBA - KCE-P-VEG (beton)	0,00	-2 458,52	-516,29	-2 974,81	17
11	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.C5 Zpevněné propustné-VEGETAČNÍ DLAŽBA-KCE-P-VEG (kačírek)	0,00	-3 853,67	-809,27	-4 662,94	27
12	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.D2 Zpevněné propustné - MALOFORMÁTOVÁ DLAŽBA-KCE-CH1A (beton)	0,00	-3 400,00	-714,00	-4 114,00	23
13	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.E1 Zpevněné propustné-MALOFORMÁTOVÁ DLAŽBA-KCE-CH1B (živičný	0,00	13 380,63	2 809,93	16 190,56	-92
14	Provedení dalších prací - poklapy u tenis. haly, oprava stávající zídky, stojany na kola ZMĚNA č.	0,00	55 689,36	11 694,77	67 384,13	-385
Celkem za stavbu		0,00	-14 470,86	-3 038,87	-17 509,73	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-4 938,17	34
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 425,86	-24
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			29 228,19	-202
5	Komunikace	HSV			12 576,06	-87
5	Komunikace pozemní	HSV			-53 978,48	373
8	Trubní vedení	HSV			13 810,68	-95
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-8 536,41	59
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 929,76	-13

997	Přesun sutě	HSV			72,79	-1
998	Přesun hmot	HSV			-1 346,14	9
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			-6 715,00	46
Cena celkem					-14 470,86	100

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	01	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.A4 Zpevněné propustné - velkofom.dlažba-KCE-V5 (travnatý povrch) ZMĚNA č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-57,33</b>
1	181102302	Úprava pláně v zázezech se zhutněním "zemní pláň" 242,82*1,10 : -4,9	m2	-4,90000	11,70	-57,33
				-4,90000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-10 966,20</b>
2	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm "VOZOVKA_KCE-V5_D2-D-2-O- PIII_VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA_ŠEDÁ" 242,82 : -4,9	m2	-4,90000	234,00	-1 146,60
				-4,90000		
3	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm "VOZOVKA_KCE-V5_D2-D-2-O- PIII_VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA_ŠEDÁ" 242,82 : -4,9	m2	-4,90000	280,00	-1 372,00
				-4,90000		
4	596811312	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2 "VOZOVKA_KCE-V5_D2-D-2-O- PIII_VELKOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA_ŠEDÁ" 242,82 : -4,9	m2	-4,90000	349,00	-1 710,10
				-4,90000		
5	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní 242,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství : -4,9*1,1	m2	-5,39000	1 250,00	-6 737,50
				-5,39000		
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-3 004,81</b>
6	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého -6,97	m	-6,97000	256,00	-1 784,32
				-6,97000		
7	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 4,9*1,1*1,05 : -5,66	m2	-5,66000	42,00	-237,72
				-5,66000		
8	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm -6,97	m	-6,97000	141,00	-982,77
				-6,97000		
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>-330,00</b>
9	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným -2,2	t	-2,20000	150,00	-330,00
				-2,20000		

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	02	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.C1 Zpevněné propustné - VEGETAČNÍ DLAŽBA - KCE_P-VEG(živ.povrch) ZMĚNA č. 2,4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-1 310,09</b>
1	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	-1,29000	292,00	-376,68
		odpočet pozemek Ligma 1690/20 : -4,6*0,15		-0,69000		
		odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -4*0,15		-0,60000		
2	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,29000	72,00	-92,88
		odpočet 1690/20 : -4,6*0,15		-0,69000		
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -4*0,15		-0,60000		
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,29000	16,50	-21,29
		odpočet Ligma 1690/20 : -4,6*0,15		-0,69000		
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -4*0,15		-0,60000		
4	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-8,60000	39,00	-335,40
		1690/20 : -4,6		-4,60000		
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -4		-4,00000		
5	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-8,60000	11,70	-100,62
		1690/20 : -4,6		-4,60000		
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -4		-4,00000		
6	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,43000	116,00	-49,88
		1690/2 : -4,6*0,05		-0,23000		
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -4*0,05		-0,20000		
7	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	-0,34400	969,00	-333,34
		PLOCHA*0,04 'Přepočtené koeficientem množství :				
		1690/20 : -4,6*0,04		-0,18400		
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -4*0,04		-0,16000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-14 680,20</b>
8	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	-8,60000	234,00	-2 012,40
		1690/20 : -4,6		-4,60000		
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -4		-4,00000		
9	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	-8,60000	280,00	-2 408,00
		1690/20 : -4,6		-4,60000		
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -4		-4,00000		
10	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	-8,60000	336,00	-2 889,60
		1690/20 : -4,6		-4,60000		
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -4		-4,00000		
11	59245031R	dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm	m2	-8,60000	857,00	-7 370,20
		1690/20 : -4,6		-4,60000		
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -4		-4,00000		
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-3 934,19</b>
12	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-6,00000	269,00	-1 614,00
		6 :				
		-6		-6,00000		
13	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-1,00000	256,00	-256,00
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -1		-1,00000		
14	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-9,93300	42,00	-417,19
		1690/20 : -4,6*1,1*1,05		-5,31300		

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	02	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.C1 Zpevněné propustné - VEGETAČNÍ DLAŽBA - KCE_P-VEG(živ.povrch) ZMĚNA č. 2,4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -4*1,1*1,05		-4,62000		
15	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-1,00000	141,00	-141,00
		odpočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : -1		-1,00000		
16	59217029R	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x220mm	m	-6,00000	251,00	-1 506,00
		"podstupnice 0" 6 :				
		-6		-6,00000		
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-526,78</b>
17	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-3,51184	150,00	-526,78

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	03	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.D3 Zpevněné propustné - maloformát.dlažba-KCE-CH1A(beton.dl) ZMĚNA č. 2,6,8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-687,23</b>
1	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	-1,03200	139,00	-143,45
					odpočet Ligma 1690/14 : -0,189	-0,18900
					Odpočet zúžení chodníku : -0,843	-0,84300
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,03200	178,00	-183,70
					1690/14 : -0,189	-0,18900
					zúžení chodníku : -0,843	-0,84300
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-2,06400	10,00	-20,64
					V*2Přepočtené koeficientem množství :	
					-0,189*2	-0,37800
					-0,843*2	-1,68600
4	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-0,20640	38,50	-7,95
					0,5 :	
					20% : -0,189*0,2	-0,03780
					-0,843*0,2	-0,16860
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,03200	16,50	-17,03
					-0,189	-0,18900
					-0,843	-0,84300
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1,85760	180,00	-334,37
					V *1,8 'Přepočtené koeficientem množství :	
					-0,189*1,8	-0,34020
					-0,843*1,8	-1,51740
7	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	1,70181	11,70	19,91
					1690/14 : -1,1*1,26	-1,38600
					vyrovnání k dod.č. 02 : 9,26981	9,26981
					odpočet zúžení 6.6.22 : -1,1*5,62	-6,18200
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>2 484,50</b>
8	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,54710	139,00	215,05
						"CHODNÍK_KCE-CH1A_D2-D-1-CH-PIII_MALOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA" 229,31 :
					1690/14 : -1,26	-1,26000
					vyrovnání k dod.č. 02 : 8,4271	8,42710
					odpočet zúžení 6.6.22 : -5,62	-5,62000
9	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,54710	139,00	215,05
						"CHODNÍK_KCE-CH1A_D2-D-1-CH-PIII_MALOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA" 229,31 :
					-1,26	-1,26000
					vyrovnání k dod.č. 02 : 8,42710	8,42710
					odpočet zúžení 6.6.22 : -5,62	-5,62000
10	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	1,54710	292,00	451,75
						"CHODNÍK_KCE-CH1A_D2-D-1-CH-PIII_MALOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA" 229,31 :

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	03	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.D3 Zpevněné propustné - maloformát.dlažba-KCE-CH1A(beton.dl) ZMĚNA č. 2,6,8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-1,26		-1,26000		
		vyrovnání k dod.č. 02 : 8,42710		8,42710		
		odpočet zúžení 6.6.22 : -5,62		-5,62000		
11	596841120R	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	-0,10000	327,00	-32,70
		"varovný pás" 1,8 :				
		"signální pás" 3 :				
		-0,1		-0,10000		
12	58381159R	deska dlažební žula 400x400mm tl 85mm	m2	-0,10000	5 739,00	-573,90
		"varovný pás" 1,8 :				
		"signální pás" 3 :				
		1690/14 : -0,1		-0,10000		
13	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	0,51570	1 520,00	783,86
		1690/14 : -1,26*1/3		-0,42000		
		vyrovnání k dod.č. 02 : 2,80903		2,80903		
		odpočet zúžení 6.6.22 : -1/3*5,62		-1,87333		
14	59245020X	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	1,03140	1 382,00	1 425,39
		1690/14 : -1,26*2/3		-0,84000		
		vyrovnání k dod.č. 02 : 5,61807		5,61807		
		odpočet zúžení 6.6.22 : -2/3*5,62		-3,74667		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>37,05</b>
15	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-0,10000	256,00	-25,60
		82,04 :				
		-0,1		-0,10000		
16	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	1,78690	42,00	75,05
		229,31*1,1*1,05 :				
		-1,26*1,1*1,05		-1,45530		
		vyrovnání k dod.č. 02 : 9,7333		9,73330		
		odpočet zúžení 6.6.22 : -1,1*1,05*5,62		-6,49110		
17	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	-0,10000	124,00	-12,40
		"podstupnice 60mm" 82,04 :				
		-0,1		-0,10000		
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>-303,00</b>
18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-2,02000	150,00	-303,00

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	04	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.E2 Zpevněné propustné-maloform.dlažba-KCE-CH1B(dlažba) ZMĚNA č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-35,10</b>
1	181102302	Úprava pláně v zázezech se zhutněním	m2	-3,00000	11,70	-35,10
		"zemní pláň" 14,67*1,10 :				
		-0,27-0,75		-1,02000		
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -1,8*1,1		-1,98000		
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						<b>-5 995,32</b>
2	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-2,82000	139,00	-391,98
		"CHODNÍK_KCE-CH1B_D2-D-2-O-PIII_MALOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA" 14,67 :				
		-1,02		-1,02000		
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -1,8		-1,80000		
3	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-2,82000	280,00	-789,60
		"CHODNÍK_KCE-CH1B_D2-D-2-O-PIII_MALOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA" 14,67 :				
		-1,02		-1,02000		
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -1,8		-1,80000		
4	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-2,82000	279,00	-786,78
		"CHODNÍK_KCE-CH1B_D2-D-2-O-PIII_MALOFORMÁTOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA" 14,67 :				
		-1,02		-1,02000		
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -1,8		-1,80000		
5	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	-0,94000	1 520,00	-1 428,80
		*1/3 :				
		-1,02*1/3		-0,34000		
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -1,8*1/3		-0,60000		
6	59245020X	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-1,88000	1 382,00	-2 598,16
		*2/3 :				
		-1,02*2/3		-0,68000		
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -1,8*2/3		-1,20000		
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-136,80</b>
7	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-3,25710	42,00	-136,80
		S*1,1*1,05 :				
		-1,02*1,1*1,05		-1,17810		
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -1,8*1,1*1,05		-2,07900		
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>-110,55</b>
8	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-0,73700	150,00	-110,55
		-0,267 : -0,267		-0,26700		
		odpočet :				

### Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	04	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.E2 Zpevněné propustné-maloform.dlažba-KCE-CH1B(dlažba) ZMĚNA č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		signální pásy úprava a doplnění : -0,47				-0,47000

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	05	SO-02_D1.1B.12.2ET.2 Pozemní komunikace (nedotační část) ZMĚNA č. 1, 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-47 983,16</b>
1	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm "VOZOVKA_KCE-V1_D1-N-3-VI-PIII_ASFALTOVÝ BETON" 548,32 : "NAPOJENÍ VRSTEV VOZOVKY_KCE-V3-NAP_VYCHÁZÍ Z D1-N-2-IV-PIII" 40,84 : odpočet ploch 1690/20 a 1690/59 : -26,25-4,9 odpočet vjezd autodílna : -12,3 odpočet 26.06. : -3,87	m2	-47,32000	139,00	-6 577,48
2	564961313	Podklad z betonového recyklátu tl 180 mm odpočet vjezd autodílna : -12,3 -3,87	m2	-16,17000	129,00	-2 085,93
3	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm "DOPRAVNÍ PLOCHA, POJÍZDNÁ_KCE-DP1_D2-T-4-VI-PIII_KRYT Z CEMENTOVÉHO BETONU" 193,23 : odpočet úprava vjezdu do objektu Ligma : autodílna : -1,95	m2	-1,95000	182,00	-354,90
4	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 "VOZOVKA_KCE-V1_D1-N-3-VI-PIII_ASFALTOVÝ BETON" 548,32 : "NAPOJENÍ VRSTEV VOZOVKY_KCE-V3-NAP_VYCHÁZÍ Z D1-N-2-IV-PIII" 40,84 : "OBNOVA KRYTU VOZOVKY_KCE-V2_VYCHÁZÍ Z D1-N-2-VI-PIII_ASFALTOVÝ BETON" 147,21 : -26,25-4,9	m2	-31,15000	17,00	-529,55
5	573231112	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 "VOZOVKA_KCE-V1_D1-N-3-VI-PIII_ASFALTOVÝ BETON" 548,32 : "NAPOJENÍ VRSTEV VOZOVKY_KCE-V3-NAP_VYCHÁZÍ Z D1-N-2-IV-PIII" 40,84 : "OBNOVA KRYTU VOZOVKY_KCE-V2_VYCHÁZÍ Z D1-N-2-VI-PIII_ASFALTOVÝ BETON" 147,21 : -26,25-4,9	m2	-31,15000	19,50	-607,43
6	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu "VOZOVKA_KCE-V1_D1-N-3-VI-PIII_ASFALTOVÝ BETON" 548,32 : "NAPOJENÍ VRSTEV VOZOVKY_KCE-V3-NAP_VYCHÁZÍ Z D1-N-2-IV-PIII" 40,84 : odpočet 1690/20 a 1690/59 : -26,25-4,9 odpočet vjezd autodílna : -12,3 odpočet 26.06. : -3,87	m2	-47,32000	311,00	-14 716,52
7	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu odpočet vjezd autodílna : -12,3 -3,87	m2	-16,17000	389,00	-6 290,13
8	577145132	Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu "OBNOVA KRYTU VOZOVKY_KCE-V2_VYCHÁZÍ Z D1-N-2-VI-PIII_ASFALTOVÝ BETON" 147,21 : "NAPOJENÍ VRSTEV VOZOVKY_KCE-V3-NAP_VYCHÁZÍ Z D1-N-2-IV-PIII" 40,84 : odpočet 1690/20 a 1690/59 : -26,25-4,9	m2	-47,32000	316,00	-14 953,12

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	05	SO-02_D1.1B.12.2ET.2 Pozemní komunikace (nedotační část) ZMĚNA č. 1, 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet vjezd autodílňa : -12,3		-12,30000		
		-3,87		-3,87000		
9	581131314	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 180 mm	m2	-1,95000	958,00	-1 868,10

"DOPRAVNÍ PLOCHA, POJÍZDNÁ\_KCE-DP1\_D2-T-4-VI-PIII\_KRYT Z CEMENTOVÉHO BETONU" 142,89 :

odpočet úprava vjezdu do autodílny objektu Ligma : -1,95 -1,95000

<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>	<b>-7 113,52</b>
---------------	--	------------------

10	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,40000	269,00	645,60
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

17,7+86+1+30,6+1 :

-3,6 -3,60000

dopočet dle požadavku 26.06. p. Kutal : 6 6,00000

11	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-17,07000	256,00	-4 369,92
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

-10,1-6,97 -17,07000

12	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-18,67635	42,00	-784,41
----	-----------	---	----	-----------	-------	---------

odpočet úprava vjezdu do autodílny objektu Ligma : -

1,1\*1,05\*12,3 -14,20650

Kutal 26.06. : -1,1\*1,05\*3,87 -4,46985

13	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-17,07000	141,00	-2 406,87
----	----------	--	---	-----------	--------	-----------

-10,1-6,97 -17,07000

14	59217029R	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x220mm	m	2,40000	251,00	602,40
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

"podstupnice 2" 13 :

"podstupnice 6" 73 :

-3,6 -3,60000

Kutal 26.06. : 6 6,00000

15	59217035R	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x300mm	m	-1,22000	656,00	-800,32
----	-----------	--	---	----------	--------	---------

"R=6m" 22,5 :

"R=12m" 8,1 :

Začátek provozního součtu

30,6 30,60000

Konec provozního součtu

odpočet úprava vjezdu do autodílny objektu Ligma : -1,22 -1,22000

<b>Díl: 998</b>	<b>Přesun hmot</b>	<b>-1 035,00</b>
-----------------	--------------------	------------------

16	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-6,90000	150,00	-1 035,00
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	06	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.A2 Zpevněné propustné - velkoformát. dlažba-KCE-V5 (beton) ZMĚNA č. 3, 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-3 306,65</b>
1	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	-8,82300	292,00	-2 576,32
		odpočet nákladová rampa Pivovar Mejto : -60,12*0,15		-9,01800		
		dopočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : 1,3*0,15		0,19500		
2	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-8,82300	72,00	-635,26
		odpočet náklad. rampa : -60,12*0,15		-9,01800		
		dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 1,3*0,15		0,19500		
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-8,82300	16,50	-145,58
		nákladová rampa : -60,12*0,15		-9,01800		
		dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 1,3*0,15		0,19500		
4	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	4,31750	11,70	50,51
		odpočet náklad. rampa : -60,12*1,1		-66,13200		
		dorovnání opr. dodatek č. 02 : 69,0195		69,01950		
		dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 1,3*1,1		1,43000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>8 784,16</b>
5	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	3,92500	234,00	918,45
		odpočet nákladová rampa pivovar Mejto : -60,12		-60,12000		
		dorovnání opr. dle dodatku č. 02 : 62,745		62,74500		
		dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 1,3		1,30000		
6	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	3,92500	280,00	1 099,00
		odpočet nákladová rampa pivovar Mejto : -60,12		-60,12000		
		dorovnání opr. dle dodatku č. 02 : 62,745		62,74500		
		dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 1,3		1,30000		
7	596811312	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	3,92500	349,00	1 369,83
		odpočet nákladová rampa pivovar Mejto : -60,12		-60,12000		
		dorovnání opr. dle dodatku č. 02 : 62,745		62,74500		
		dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 1,3		1,30000		
8	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	4,31750	1 250,00	5 396,88
		odpočet nákladová rampa pivovar Mejto : -60,12*1,1		-66,13200		
		dorovnání opr. dle dodatku č. 02 : 69,0195		69,01950		
		dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 1,3*1,1		1,43000		
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-443,17</b>
9	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,69000	256,00	176,64
		přípočet nákladová rampa pivovar Mejto : 7,94		7,94000		
		dorovnání opr. dle dodatku č. 02 : -8,25		-8,25000		
		dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 1		1,00000		
10	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	4,53337	42,00	190,40
		odpočet nákladová rampa pivovar Mejto : -60,12*1,1*1,05		-69,43860		
		dorovnání dod.č.02 : 62,745*1,1*1,05		72,47048		
		dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 1,3*1,1*1,05		1,50150		
11	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	8,94000	141,00	1 260,54
		přípočet nákladová rampa pivovar Mejto : 7,94		7,94000		

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	06	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.A2 Zpevněné propustné - velkoformát. dlažba-KCE-V5 (beton) ZMĚNA č. 3, 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 1		1,00000		
12	59217029R	obrubič betonový silniční nájezdový 1000x150x220mm	m	-8,25000	251,00	-2 070,75

dorovnání opr. dle dodatku č. 01 : -8,25 -8,25000

<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>			<b>458,91</b>
13	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,05939	150,00

odpočet nákladová rampa pivovar Mejto dorovnání dod č

01 : 18,41939 18,41939

odpočet nákladová rampa : -15,7 -15,70000

dopočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : 0,34 0,34000

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	07	SO-02_D1.1B.12.2ET.3 Výměna materiálu aktivní zóny ZMĚNA č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>2 442,60</b>
1	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	20,70000	118,00	2 442,60

odpočet - úprava vjezdu do autodílny objektu Ligma : - -3,90000

2\*1,95

dopočet vjezd autodílna : 12,3\*2

24,60000

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	08	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.A1 Zpevněné propustné - VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA-KCE-V5 (živič.) ZMĚNA č. 4, 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>275,10</b>
1	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	0,60000	292,00	175,20
"plochy dotčené stavbou komunikace" 110,53*0,15 :						
dopočet rozšíření jízdni plochy u domu nábytku : 4*0,15				0,60000		
2	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,60000	72,00	43,20
dopočet rozšíření jízdni plochy u domu nábytku : 4*0,15				0,60000		
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,60000	16,50	9,90
4	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	4,00000	11,70	46,80
dopočet rozšíření jízdni plochy u domu nábytku : 4				4,00000		
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>10 029,20</b>
5	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-18,98000	280,00	-5 314,40
odpočet po nové výškové úpravě mezi tenisovozu halou a nábytkem : -27,88				-27,88000		
dopočet rozšíření jízdni plochy u domu nábytku : 4				4,00000		
dopočet - stojany na kola přemístění na plochu u nábytku : 4,9				4,90000		
6	596811312	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	8,90000	349,00	3 106,10
dopočet rozšíření jízdni plochy u domu nábytku : 4				4,00000		
dopočet dlažby u stojanu na kola u tenusové haly : 4,9				4,90000		
7	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	9,79000	1 250,00	12 237,50
4*1,1				4,40000		
4,9*1,1				5,39000		
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>2 274,64</b>
8	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,50000	256,00	1 152,00
změna stojany na kola : 4,5				4,50000		
9	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	10,27950	42,00	431,74
dopočet rozšíření jízdni plochy u domu nábytku :				4,62000		
4*1,1*1,05						
u stojanu na kola : 4,9*1,1*1,05				5,65950		
10	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	4,90000	141,00	690,90
změny stojany na kola : 4,9				4,90000		
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>535,65</b>
11	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	3,57100	150,00	535,65

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	09	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.A3 Zpevněné propustné-VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA-KCE-V5 (kačírek) ZMĚNA č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>7,72</b>
1	181102302	Úprava pláně v záfezech se zhutněním	m2	0,66000	11,70	7,72
				dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 0,6*1,1	0,66000	
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>1 342,80</b>
2	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	0,60000	234,00	140,40
				dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 0,6	0,60000	
3	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	0,60000	280,00	168,00
				dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 0,6	0,60000	
4	596811312	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	0,60000	349,00	209,40
				dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 0,6	0,60000	
5	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	0,66000	1 250,00	825,00
				dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 0,6*1,1	0,66000	
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>29,11</b>
6	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	0,69300	42,00	29,11
				dopočet rozšíření jízdní plochy u nábytku : 0,6*1,1*1,05	0,69300	
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>24,00</b>
7	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,16000	150,00	24,00
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>-595,00</b>
8	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	-7,00000	85,00	-595,00

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	10	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.C2 Zpevněné propustné-VEGETAČNÍ DLAŽBA - KCE-P-VEG (beton) ZMĚNA č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-125,36</b>
1	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-1,30000	39,00	-50,70
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -1,3	-1,30000	
2	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-1,43000	11,70	-16,73
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -1,3*1,1	-1,43000	
3	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,06500	116,00	-7,54
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -1,3*0,05	-0,06500	
4	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	-0,05200	969,00	-50,39
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -1,3*0,04	-0,05200	
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-2 219,10</b>
5	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	-1,30000	234,00	-304,20
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -1,3	-1,30000	
6	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	-1,30000	280,00	-364,00
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -1,3	-1,30000	
7	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	-1,30000	336,00	-436,80
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -1,3	-1,30000	
8	59245031R	dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm	m2	-1,30000	857,00	-1 114,10
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -1,3	-1,30000	
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-63,06</b>
9	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-1,50150	42,00	-63,06
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -1,3*1,1*1,05	-1,50150	
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>-51,00</b>
10	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	-0,34000	150,00	-51,00

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	11	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.C5 Zpevněné propustné-VEGETAČNÍ DLAŽBA-KCE-P-VEG (kačírek) ZMĚNA č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-57,86</b>
1	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsí semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-0,60000	39,00	-23,40
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -0,6	-0,60000	
2	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-0,66000	11,70	-7,72
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -0,6*1,1	-0,66000	
3	005724100	osivo směs travní parková	kg	-0,03000	116,00	-3,48
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -0,6*0,05	-0,03000	
4	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	-0,02400	969,00	-23,26
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -0,6*0,04	-0,02400	
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>-1 024,20</b>
5	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	-0,60000	234,00	-140,40
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -0,6	-0,60000	
6	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	-0,60000	280,00	-168,00
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -0,6	-0,60000	
7	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	-0,60000	336,00	-201,60
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -0,6	-0,60000	
8	59245031R	dlažba plošná betonová vegetační 400x400x120mm	m2	-0,60000	857,00	-514,20
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -0,6	-0,60000	
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-29,11</b>
9	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-0,69300	42,00	-29,11
				odpočet rozšíření jízdní plochy u domu nábytku : -0,6*1,1*1,05	-0,69300	
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>-22,50</b>
10	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-0,15000	150,00	-22,50
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>						<b>-2 720,00</b>
11	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	-32,00000	85,00	-2 720,00

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	12	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.E1 Zpevněné propustné-MALOFORMÁTOVÁ DLAŽBA-KCE-CH1B (živičný povrch) ZMĚNA č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-2 182,65</b>
1	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-5,00000	138,00	-690,00
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5						-5,00000
2	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-5,00000	147,00	-735,00
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5						-5,00000
3	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	-1,00000	139,00	-139,00
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5*0,2						-1,00000
4	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1,00000	178,00	-178,00
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -1						-1,00000
5	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-2,00000	10,00	-20,00
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5*0,2*2						-2,00000
6	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-0,20000	38,50	-7,70
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5*0,2*0,2						-0,20000
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,00000	16,50	-16,50
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5*0,2						-1,00000
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,45000	18,00	-8,10
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5*0,09						-0,45000
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1,80000	180,00	-324,00
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5*0,2*1,8						-1,80000
10	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-5,50000	11,70	-64,35
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5*1,1						-5,50000
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						<b>16 382,50</b>
11	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-5,00000	139,00	-695,00
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5						-5,00000
12	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-5,00000	280,00	-1 400,00
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5						-5,00000
13	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-5,00000	17,00	-85,00
odpočet :						
signální pásy úprava a doplnění : -5						-5,00000

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	12	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.E1 Zpevněné propustné-MALOFORMÁTOVÁ DLAŽBA-KCE-CH1B (živičný povrch) ZMĚNA č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	-5,00000	19,50	-97,50
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -5		-5,00000		
15	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-5,00000	311,00	-1 555,00
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -5		-5,00000		
16	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-5,00000	316,00	-1 580,00
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -5		-5,00000		
17	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-5,00000	279,00	-1 395,00
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -5		-5,00000		
18	596841120R	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,00000	327,00	1 635,00
		dopočet varovný pás doplnění : 5		5,00000		
19	58381159R	deska dlažební žula 400x400mm tl 85mm	m2	5,00000	5 739,00	28 695,00
		dopočet varovný pás doplnění : 5		5,00000		
20	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	-1,66667	1 520,00	-2 533,34
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -5*1/3		-1,66667		
21	59245020X	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-3,33333	1 382,00	-4 606,66
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -5*2/3		-3,33333		
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-292,55</b>
22	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-5,77500	42,00	-242,55
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -5*1,1*1,05		-5,77500		
23	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	-5,00000	7,00	-35,00
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -5		-5,00000		
24	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	-5,00000	3,00	-15,00
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -5		-5,00000		
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>-540,80</b>
25	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-1,30000	29,00	-37,70
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -1,3		-1,30000		
26	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-29,90000	9,00	-269,10
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -1,3*23		-29,90000		
27	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-1,30000	180,00	-234,00

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	12	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.E1 Zpevněné propustné-MALOFORMÁTOVÁ DLAŽBA-KCE-CH1B (živičný povrch) ZMĚNA č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet :				
		signální pásy úprava a doplnění : -1,3		-1,30000		
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>14,13</b>
28	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,09419	150,00	14,13

### Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	12	SO-02_D1.1B.12.2ET.1.D2 Zpevněné propustné - MALOFORMÁTOVÁ DLAŽBA-KCE-CH1A (beton)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>-3 400,00</b>
1	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	-40,00000	85,00	-3 400,00

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	16	Provedení dalších prací - poklapy u tenis. haly, oprava stávající zídky, stojany na kola ZMĚNA č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>2 541,28</b>
1	132212121.	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,30560	1 600,80	2 090,00
stojan na kola "M.07 - celkem 4 ks=8 patek : 4*1,088*0,5*(0,45+0,15)				1,30560		
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,65040	178,00	115,77
Stojany na kola - M.07 - 4 ks : 1,30560-0,6552				0,65040		
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,30080	10,00	13,01
0,65040*2				1,30080		
4	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,65040	38,50	25,04
0,65040				0,65040		
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,65040	16,50	10,73
stojany na kola M.07 - 4 ks : 0,65040				0,65040		
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,17072	180,00	210,73
Stojany na kola M.07 - 4 ks : 0,65040*1,8				1,17072		
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,65520	116,00	76,00
"M.07 stojan kola : 1,30560-0,3264-0,324				0,65520		
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>3 425,86</b>
8	213311113.	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	0,32640	1 536,40	501,48
M.07 stojan na kola 4 ks : 0,5*1,088*0,15*4				0,32640		
9	275313711.	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,32400	3 017,60	977,70
"M.07 stojan na kola 4 ks (8 patek pro stojany) : 0,3*0,3*0,45*4*2				0,32400		
10	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	4,32000	378,12	1 633,48
"M.07 stojan na kola - 8 patek : 4*0,3*0,45*8				4,32000		
11	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	4,32000	72,50	313,20
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>29 228,19</b>
12	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20 dorovnání horního povrchu zdí	m3	0,24000	3 082,00	739,68
dodatečná oprava zídky u tenisů : 8*0,1*0,3				0,24000		
13	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	4,00000	1 546,00	6 184,00
dodatečná oprava zídky u tenisové haly : 8*0,5				4,00000		
14	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,60000	457,24	731,58
dodatečná oprava zídky u tenisů : 8*0,1*2				1,60000		
15	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,60000	123,28	197,25
16	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,34092	62 700,00	21 375,68
dodatečná oprava zídky u tenisů : 5xR12 mm u obou povrchů a 1 běžný metr SVISLÁ : 5*2*0,6*pi*0,012*0,012*7850/1000*8				0,17046		

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02_PLAT	Změny - vyčíslení objemů na ostatních pozemcích
R:	16	Provedení dalších prací - poklopy u tenis. haly, oprava stávající zídky, stojany na kola ZMĚNA č. 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2XR12 mm a 250 mm, tedy dva profily v každé ložné  
spáře VODOROVNÁ : 3\*2\*8\*pi\*0,012\*0,012\*7850/1000 0,17046

3 VRSTVY :

<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>		<b>13 810,68</b>
---------------	----------------------	--	------------------

17	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm poklopu	kus	3,00000	1 485,00	4 455,00
18	28661170	manžeta redukční pro teleskop dno DN 315	ks	3,00000	683,56	2 050,68
19	55241004	poklop kanalizační litinový, B 125 hranatá mříž + teleskop DN 315 (bez manžety)	ks	3,00000	2 435,00	7 305,00

<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>		<b>4 140,00</b>
---------------	--	--	-----------------

20	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	1,20000	3 450,00	4 140,00
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

dodatečná oprava zídky u tenisu : 0,5\*0,3\*8 1,20000

<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>		<b>1 929,76</b>
----------------	--------------------------------	--	-----------------

21	998276101R	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,97883	975,20	1 929,76
----	------------	--	---	---------	--------	----------

<b>Díl: 997</b>	<b>Přesun sutě</b>		<b>613,59</b>
-----------------	--------------------	--	---------------

22	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	2,41000	47,00	113,27
23	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	55,43000	1,20	66,52

2,41\*23 55,43000

24	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,41000	180,00	433,80
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-002\_P Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa**

Objekt: **ZM\_D01 Změny 04/2022**

Rozpočet: **01 Vyčíslení - podklady kce V1**

Objednatel: **Město Vysoké Mýto** IČO: **0027973**  
**B. Smetany 92** DIČ: **CZ0027973**  
**56601 Vysoké Mýto**

Zhotovitel: **AGILE spol. s r.o.** IČO: **15030741**  
**Dráby 542** DIČ: **CZ15030741**  
**566 01 Vysoké Mýto**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-363 811,57
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-363 811,57</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>-363 811,57</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>-76 400,00</b> CZK

Zaokrouhlení **-0,43** CZK

**Cena celkem s DPH **-440 212,00** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-123 477,17	34
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV			-10 589,04	3
5	Komunikace pozemní	HSV			-176 838,47	49
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-26 599,00	7
997	Přesun sutě	HSV			-26 307,89	7
Cena celkem					-363 811,57	100

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02C_PLA	Vyčíslení - podklady kce V1
R:	01	Vyčíslení rozdíl podklady kce V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>-123 477,17</b>
1	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	-180,94560	78,00	-14 113,76
				548,32*1,1*0,3 : -548,32*1,1*0,3		-180,94560
2	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	-18,09456	269,00	-4 867,44
				-180,9456*0,1		-18,09456
3	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-180,94500	178,00	-32 208,21
				-180,945		-180,94500
4	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-361,89120	10,00	-3 618,91
				*2 'Přepočtené koeficientem množství :		
				-180,9456*2		-361,89120
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-180,94560	16,50	-2 985,60
				-180,9456		-180,94560
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-325,70208	180,00	-58 626,37
				*1,8 'Přepočtené koeficientem množství :		
				-180,9456*1,8		-325,70208
7	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-603,15200	11,70	-7 056,88
				548,32*1,1 : -548,32*1,1		-603,15200
<b>Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>						<b>-10 589,04</b>
8	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.	m2	-267,40000	39,60	-10 589,04
				-267,40		-267,40000
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						<b>-176 838,47</b>
9	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	-1 206,30400	118,00	-142 343,87
				603,15*2 : -603,15*2		-1 206,30400
10	564961313	Podklad z betonového recyklátu tl 180 mm	m2	-267,40000	129,00	-34 494,60
				"VOZOVKA_KCE-V1_D1-N-3-VI-PIII_ASFALTOVÝ BETON" 548,32 :		
				-267,40		-267,40000
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>-26 599,00</b>
11	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-633,30960	42,00	-26 599,00
				-548,32*1,1*1,05		-633,30960
<b>Díl: 997 Přesun sutě</b>						<b>-26 307,89</b>
12	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	-117,65600	16,00	-1 882,50
				0,44 t/m2 : -0,44*267,40		-117,65600
13	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2 706,08800	1,20	-3 247,31
				-23*117,656		-2 706,08800

## Položkový rozpočet

S:	2021-002Z	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa
O:	ZM_D02C_PLA	Vyčíslení - podklady kce V1
R:	01	Vyčíslení rozdíl podklady kce V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-117,65600	180,00	-21 178,08
		-117,656		-117,65600		