

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 526
Stavba: Oprava vodovodního řádu

KSO:
Místo: kas. P.Holého - Tábor

CC-CZ:
Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Petr Krejčí

IČ: 14505380
DIČ: CZ6611250789

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			348 709,55
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 348 709,55	Výše daně 73 229,01
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			421 938,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:526

Stavba:Oprava vodovodního řádu

Místo:kas. P.Holého - Tábor

Zadavatel:

Uchazeč:Petr Krejčí

Datum:3. 5. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		348 709,55	421 938,56
526	Oprava vodovodního řádu	348 709,55	421 938,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava vodovodního řádu

Místo: kas. P.Holého - Tábor
Zadavatel:
Uchazeč: Petr Krejčí

Datum: 3. 5. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							348 709,55
D HSV Práce a dodávky HSV							312 589,55
D 1 Zemní práce							133 065,61
22	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopec vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	13,500		
P			Poznámka k položce: 9+4,5 m2				
82	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	13,500		
P			Poznámka k položce: 9+4,5 m2				
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	3,000		
85	K	115108111	Pohotovost záložního čerpadla na v do 20 m	den	10,000		
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000		
6	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	50,000		
7	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,000		
8	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení	m3	47,610		
P			Poznámka k položce: výkop u RŠ a pro hydrant (22,5 + 25,11 m3)				
9	K	131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných hominách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	7,000		
P			Poznámka k položce: v blízkosti kabelového vedení a u RŠ (5+2 m3)				
10	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	40,610		
P			Poznámka k položce: u RŠ a pro hydrant (20,11+ 20,5 m3)				
29	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	36,000		
P			Poznámka k položce: včetně navedení a nájmu				
30	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	36,000		
P			Poznámka k položce: včetně naložení a odvozu				
11	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,500		
80	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	25,110		
79	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	527,310		
P			Poznámka k položce: odvoz na skládku 21 km				
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,154		
77	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,500		
P			Poznámka k položce: u RŠ				
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,250		
16	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	20,250		
78	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	13,860		
18	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	24,950		
D 2 Zakládání							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,672		
P			Poznámka k položce: podkladní beton a obetonování potrubí				
D 4			Vodorovné konstrukce				
81	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	13,500		
P			Poznámka k položce: 9+4,5m2				
D 5			Komunikace pozemní				
83	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	13,500		
P			Poznámka k položce: 9+4,5 m2				
25	K	596212322	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	13,500		
P			Poznámka k položce: 9+4,5 m2				
26	K	596212324	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací ručně tl do 100 mm skupiny B	m2	9,000		
D 8			Trubní vedení				
71	K	890351811	Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	2,625		
72	K	893225111	Šachtice domovní vodovodní obestavěný prostor přes 0,75 do 5 m3 se stěnami z betonu s poklopem	m3	2,625		
P			Poznámka k položce: stop žb s poklop třída - " D " Šachtice domovní pro vodoměry nebo vodovodní uzávěry se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem, s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením poklopu.				
84	K	7221909011	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kpl	3,000		
P			Poznámka k položce: uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění , napuštění a odzdušnění celého systému.				
70	K	891271821	Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 125	kus	9,000		
60	K	8573121221	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 125	kus	9,000		
P			Poznámka k položce: včetně spojovacího materiálu				
68	M	55253894	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 135mm DN 125	kus	1,000		
66	M	55253523	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 125/125	kus	2,000		
65	M	422212141	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 125 PN10-16 s rušním ovládáním	kus	3,000		
67	M	5525361411	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 400mm DN 125/125	kus	3,000		
49	K	891241811	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	3,000		
45	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000		
P			Poznámka k položce: včetně spojovacího materiálu				
46	M	42221212	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN10-16	kus	1,000		
47	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000		
59	M	5525363111	dvoupřírubový FF kus DN 80/500 mm	kus	1,000		
50	K	891247912	Výměna hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: včetně spojovacího materiálu				
51	M	42273591	hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm	kus	1,000		
52	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000		
54	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000		
55	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000		
56	M	AVK.7217	AVK podkladová deska hydrantová 7.2.17	kus	1,000		
58	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	1,000		
64	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000		
63	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupátového	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
75	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000		
P			včetně demontáže				
76	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m např. : Z11H	kus	2,000		
P							
73	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	3,000		
74	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	3,000		
D M			Práce a dodávky M				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
28	K	460041111	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 400 litrů/min	hod	10,000		
P			Poznámka k položce: včetně zajištění pohotovosti při čerpání				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
34	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000		
35	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000		