

Cenová nabídka na dokončení opatření proti zatečení do objektu ZŠ J. A. Komenského

Fakturační údaje:

Kadeřábek Václav - Stavební činnost (v zastoupení [redacted])

Jug. Partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6

IČO: 10190031, DIČ: C25501260147

Předpokládaný rozsah stanoven zástupcem SNEO před zahájením prací – dokončovací práce, především úprava stávajících konstrukcí pro zabezpečení nezatekání do objektu ZŠ – zabezdění oken a dveří vč. úpravy v místech parapetů, vytvoření střechy terasy, vyčištění, doplnění a zprovoznění okapů střechy, doplnění chybějících (demontovaných) oplechování říms, PUR pěna - vyplnění spar či lepení, případně další pomocné práce
Doplněny i montážní práce pro nyní, popř. dříve objednaný materiál OSB, D+M folie

Práce

Demontáž a montáž trapézových plechů na zakrytí střechy terasy vč. úpravy tvaru, vytvoření podpůrné konstrukce, přikotvení ke věncům	33 m2
Zabezdění oken a dveří OSB deskami v 3.NP a 4.NP	30 ks
Zabezdění svislých boků plochých střech, zabezpečení schodiště	8 bm
Oplechování římsy RŠ 70 cm	16 bm
Oplechování římsy RŠ 20 cm	8 bm
Oplechování římsy RŠ 40 cm	20 bm
Výroba a montáž čílek s hrdlem pro napojení žlabů do stávajících svodů	3 ks
Výroba a montáž chybějícího žlabu	3,6 bm
Doplnění vyztužení podpůrné kce plochých střechy - středové vaznicemi v místech použití pouze stávajících fošen	kpl
Vyčištění žlabů – nižší krov, úroveň podlahy 3.NP	15 + 22bm
Přesun hmot, plošina	kpl
Montáž OSB desek (dodávka v předchozích obj.) – skutečnost	98 m2
Montáž folie - skutečnost	98 m2
Doprava	

Mezisoučet prací

Materiál

Vaznice 8x16, 14x14	5 bm,4 bm
OSB desky 1200 mm	41 ks
Folie - zakrytí plochy navíc - dle skutečnosti	98 m2
Plech střešní lat 6x4 4 bm	4 bm
Plech pozink	15 m2
Svody, kolena, napojení do kanalizace v prostoru bud. výtahu	20 bm
Drobná mat.	1 kpl

Mezisoučet materiálu

Celková cena bez DPH

156 190 Kč

Záruka na provedené práce: min 5 měsíců od předání

Termín dokončení: nejpozději do 23.9.2022