

# Objednávka

číslo: 2201010100000017

Výstaviště Flora Olomouc, a. s.		Pavel Haupt	
779 00	Wolkerova 37/17 Olomouc	56151	Kunčice 274 Letohrad
IČ: 25848526	DIČ: CZ25848526	IČ: 63201038	DIČ: CZ6907225677

Datum vystavení: 15.09.2022

Datum dodání: 10.10.2022

---

Objednáváme u Vás ošetření stromů v historických parcích dle cenové nabídky.

Prosíme o potvrzení objednávky.

Objednal:

Schválila:

Potvrzení převzetí (akceptace): datum, razítko, podpis

20.9.2022

**Olomouc - Flora**

Ošetření vybraných stromů v historických parcích

K ošetření byly vybrány 2 stromy v Čechových sadech a 4 stromy v Smetanových sadech. Číslování stromů je dle portálu 'Stromy pod kontrolou'.

Nad rámec požadovaných prací byla u javoru č. 14 v Čechových sadech navržena výměna napnuté dynamické vazby a dále u stromů, kde byl požadavek na redukci byl doplněn bezpečnostní řez.

**Orientační rozpočet**

Čechovy sady				
14	<i>Acer platanoides</i>	BŘ+IV	vzrostlý strom v minulosti zasažen bleskem, zbytky plodnic hub na bázi, defekt v základním větvení, koruna silně proschlá se zlomy a zajištěna již napnutou dynamickou vazbou, nad požadovaný bezpečnostní řez bude nutné provést výměnu stávající vazby za 1 ks dynamické vazby o nosnosti min. 4 t	6 400,0
	<i>Dynamická vazba</i>	1 ks	4 t	2 200,0
413	<i>Acer campestre</i>	BŘ+R	vzrostlý strom u nadchodu s korunou více odkloněnou nad silnici a trolejové vedení, navrženo je provedení bezpečnostního řezu a silnější redukce kmene nad trolejové vedení o 4 m, ve směru k nadchodu se zvětší odstup koruny, pro zajištění bezpečnosti budou potřeba 2 pracovníci	5 500,0
Smetanovy sady				
2164	<i>Fraxinus excelsior</i>	BŘ+R	jasan tvoří 3 hlavní kmene, patrně jsou zavalené rány po zásahu bleskem, více proschlá koruna ve vrcholu, nejvíce 2 kmene nad silnici, požadavek je na provedení bezpečnostního řezu, který je možné doplnit mírnou redukcí vrcholů koruny dle stavu proschnutí	8 000,0
2536	<i>Acer campestre</i>	BŘ+R	menší javor na okraji parku zasahuje do blízkosti domu, bude proveden bezpečnostní řez a redukce koruny ve směru k domu, odstup se zvětší od plotu	4 000,0
2539	<i>Quercus robur</i>	BŘ+R	vzrostlý dub poblíž předchozího javoru, navrženo je provedení bezpečnostního řezu a mírné redukce koruny směrem k domu do 2 m	5 400,0
2540	<i>Aesculus hippocastanum</i>	BŘ+R	jírovec v blízkosti dubu, i zde by se provedl bezpečnostní řez a redukce dlouhých větví směrem k domu a oplocení do 3 m délky	3 800,0
Zajištění bezpečnosti, provozu a úklid větví na hromady				9 300,0
Doprava osob a materiálu				5 400,0
<b>Celkem</b>				<b>50 000,0</b>
DPH 21%				10 500,0
<b>Cena celkem</b>				<b>60 500,0</b>

Vyřezaná dřevní hmota bude uložena na hromady poblíž stromů mimo cesty. Úklid a likvidaci si provede zadavatel prací vlastními prostředky.

Zpracoval:

Adresa:

Tel:

E-mail: