



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně <b>ÚSEK:</b> SO 02 VODOJEM 02	<b>4.</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Sanace kleneb Vodojem 2</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů <b>DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> 9.8.2022	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Sanace kleneb Vodojem 2 <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> SO 02 VODOJEM 02 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkové rozpočty „MNP Sanace kleneb VO2; VCP Sanace kleneb VO 2; rozdílový rozpočet“, <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Po očištění kleneb byly nalezeny poruchy v podélném směru ve vrcholcích kleneb a trhliny napříč valených klenbách. Návrh sanace respektuje adekvátní statické řešení.  Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby	
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDAKCE]	<b>DATUM:</b> 25.07.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>TECHNICKÝ DOZOR:</b> <b>BKOM –</b> [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI MMB –</b> [REDAKCE]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	<b>4.</b>																
<b>ÚSEK:</b> SO 02 VODOJEM 02																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Sanace kleneb Vodojem 2	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<b>KOMU:</b> OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů																	
<b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU:                      KURÝR:                      FAX:                      OSOBNĚ: 9.8.2022																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Sanace kleneb Vodojem 2 <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> SO 02 VODOJEM 02 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkové rozpočty „MNP Sanace kleneb VO2; VCP Sanace kleneb VO 2; rozdílový rozpočet“, <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce</td><td style="text-align: right;">413 573,79 Kč</td><td style="text-align: right;">86 850,50 Kč</td><td style="text-align: right;">500 424,29 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-29 859,22 Kč</td><td style="text-align: right;">-6 270,44 Kč</td><td style="text-align: right;">-36 129,66 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">383 714,57 Kč</td><td style="text-align: right;">80 580,06 Kč</td><td style="text-align: right;">464 294,63 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce	413 573,79 Kč	86 850,50 Kč	500 424,29 Kč	Méněpráce:	-29 859,22 Kč	-6 270,44 Kč	-36 129,66 Kč	Rozdíl:	383 714,57 Kč	80 580,06 Kč	464 294,63 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce	413 573,79 Kč	86 850,50 Kč	500 424,29 Kč														
Méněpráce:	-29 859,22 Kč	-6 270,44 Kč	-36 129,66 Kč														
Rozdíl:	383 714,57 Kč	80 580,06 Kč	464 294,63 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> .....																
<b>VYJÁDRĚNÍ</b>																	
<b>OD: AD PODPIS:</b> ...	<b>DATUM:</b> .....																
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>TECHNICKÝ DOZOR</b> BKOM --	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI MMB --																

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2022 - 03.01 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA  
**Objekt:** 06 Sanace kleneb Vodojemu 2  
**Rozpočet:** 3 rozdílový rozpočet snace kleneb VO2

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	383 714,57
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>383 714,57</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	383 714,57 CZK
Základní DPH	21 %	80 580,06 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **464 294,63 CZK**

v

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

dne

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-29 344,00	-8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			403 985,96	105
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 072,61	2
Cena celkem					383 714,57	100

### Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	06	Sanace kleneb Vodojemu 2
R:	3	rozdílový rozpočet snace kleneb VO2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>-29 344,00</b>
1	627451611RT4	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy do 10 %, cementovou spárovací maltou	m2	-293,44000	100,00	-29 344,00

SOD, SO 02-pol57 :

oprava spárování zdiva vrchlíku kleneb : -52,4\*0,8\*7

-293,44000

<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>403 985,96</b>
2	289901111R00	Vyčištění trhlin zdivo režné do 3 cm hl. do 15 cm RTS	m	84,00000	103,50	8 694,00

Příčné trhliny v klenbách : 6\*7\*2

84,00000

3	627452931RT3	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm RTS	m2	356,44000	1 109,00	395 291,96
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

Sanace příčných trhlin : 6\*7\*2\*0,75

63,00000

oprava spárování zdiva vrchlíku kleneb : 52,4\*0,8\*7

293,44000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 072,61</b>
4	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO02-pol.87	t	5,16722	932,60	4 818,95
5	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO02-pol88	t	5,16722	823,20	4 253,66

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2022 - 03.01 **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA**  
**Objekt:** 06 **Sanace kleneb Vodojemu 2**  
**Rozpočet:** 2 **MNP Sanace kleneb Vodojemu 2**

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

**Vypracoval:**



Rozpis ceny	Celkem
HSV	-29 859,22
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-29 859,22</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-29 859,22 CZK
Základní DPH	21 %	-6 270,44 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -36 129,66 CZK**

v BRNĚ dne                       
   
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-29 344,00	98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-515,22	2
Cena celkem					-29 859,22	100

### Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	06	Sanace kleneb Vodojemu 2
R:	2	MNP Sanace kleneb Vodojemu 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>-29 344,00</b>
1	627451611RT4	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb stěn v množství opravované plochy do 10 %, cementovou spárovací maltou	m2	-293,44000	100,00	-29 344,00

SOD, SO 02-pol57 :

oprava spárování zdiva vrchlíku kleneb : -52,4\*0,8\*7

-293,44000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
2	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO02-pol.87	t	-0,29344	932,60	-273,66
3	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO02-pol88	t	-0,29344	823,20	-241,56



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2022 - 03.01 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA  
**Objekt:** 06 Sanace kleneb Vodojemu 2  
**Rozpočet:** 1 VCP Sanace kleneb Vodojemu 2

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	413 573,79
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>413 573,79</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	413 573,79 CZK
Základní DPH	21 %	86 850,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **500 424,29 CZK**


v

BRNĚ

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			403 985,96	98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 587,83	2
Cena celkem					413 573,79	100

### Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	06	Sanace kleneb Vodojemu 2
R:	1	VCP Sanace kleneb Vodojemu 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>403 985,96</b>
1	289901111R00	Vyčištění trhlin zdivo režné do 3 cm hl. do 15 cm RTS	m	84,00000	103,50	8 694,00
Příčné trhliny v klenbách : 6*7*2				84,00000		
2	627452931RT3	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm RTS	m2	356,44000	1 109,00	395 291,96
Sanace příčných trhlin : 6*7*2*0,75				63,00000		
oprava spárování zdiva vrchlíku kleneb : 52,4*0,8*7				293,44000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 587,83</b>
3	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO02-pol.87	t	5,46066	932,60	5 092,61
4	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO02-pol88	t	5,46066	823,20	4 495,22



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně <b>ÚSEK:</b> SO 02 VODOJEM 02	<b>5.</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Oprava podlah Vodojem 2</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů <b>DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> 9.8.2022	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Oprava podlah Vodojem 2 <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> SO 02 VODOJEM 02 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkové rozpočty „VCP Oprava podlah VO2“, <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> V rámci čištění podlah byl zjištěn větší (doposud skrytý) rozsah poškození podlah a to včetně koutu styku podlaha/stěna(fabion). Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby	
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDAKCE]	<b>DATUM:</b> 25.07.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>TECHNICKÝ DOZOR:</b> <b>BKOM –</b> [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI MMB –</b> [REDAKCE]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	<b>5.</b>																
<b>ÚSEK:</b> SO 01 VODOJEM 01																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Oprava podlah Vodojem 2	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<b>KOMU:</b> OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů																	
<b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU:                      KURÝR:                      FAX:                      OSOBNĚ: 9.8.2022																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Oprava podlah Vodojem 2 <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> SO 02 VODOJEM 02 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkové rozpočty „VCP Oprava podlah VO2“, <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">553 605,01 Kč</td><td style="text-align: right;">116 257,05 Kč</td><td style="text-align: right;">669 862,06 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">553 605,01 Kč</td><td style="text-align: right;">116 257,05 Kč</td><td style="text-align: right;">669 862,06 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	553 605,01 Kč	116 257,05 Kč	669 862,06 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl:	553 605,01 Kč	116 257,05 Kč	669 862,06 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	553 605,01 Kč	116 257,05 Kč	669 862,06 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl:	553 605,01 Kč	116 257,05 Kč	669 862,06 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> .....																
<b>VYJÁDRĚNÍ</b>																	
<b>OD: AD</b> <b>PODPIS:</b> .....	<b>DATUM:</b> .....																
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>TECHNICKÝ DOZOR</b> BKOM -	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI MMB -																

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2022 - 03.01 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA  
**Objekt:** 07 Oprava podlah Vodojemu 2  
**Rozpočet:** 1 Oprava podlah Vodojemu 2

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

**Vypracoval:**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	553 605,01
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>553 605,01</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	553 605,01 CZK
Základní DPH	21 %	116 257,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **669 862,06 CZK**

v

BRNĚ

dne

\_\_\_\_\_



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			414 820,94	75
96	Bourání konstrukcí	HSV			103 420,31	19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 708,71	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			30 655,05	6
Cena celkem					553 605,01	100

## Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	07	Oprava podlah Vodojemu 2
R:	1	Oprava podlah Vodojemu 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>414 820,94</b>
1	622971317RP1	Doretušování opravených ploch nátěrem, dle stávajícího - vč. penetrace SOD, SO02-pol.59	m2	234,77937	188,20	44 185,48

z 11% : 34,65\*51,25\*0,11 195,33938  
Pateční rohy pilířů : 22\*0,425 9,35000  
podlahový fabion(styk stěny a podlahy) : 30,09000  
(34,65\*2+51,25\*2+0,5\*(14+4+14+4)+0,6\*(7+2+7+2))\*0,15

2	624472101RT3	Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí SOD, SO 02-pol.56	m2	195,33937	1 470,00	287 148,87
---	--------------	--	----	-----------	----------	------------

nad rámec SOD 11% podlahové plochy : 195,33938  
34,65\*51,25\*0,11

3	632477126R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 25 mm SOD, SO 02-pol.58	m2	39,44000	2 116,80	83 486,59
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

podlahový fabion(styk stěny a podlahy) : 30,09000  
(34,65\*2+51,25\*2+0,5\*(14+4+14+4)+0,6\*(7+2+7+2))\*0,15  
Pateční rohy pilířů : 22\*0,425 9,35000

<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>103 420,31</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

4	967042702R00	Odsekání nesoudržných ploch, beton do tl. 2 cm a podlahového fabionu do RŠ 0,35 m RTS	m2	234,77937	440,50	103 420,31
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

nad rámec SOD 11% podlahové plochy : 195,33938  
34,65\*51,25\*0,11  
Pateční rohy pilířů : 22\*0,425 9,35000  
podlahový fabion(styk stěny a podlahy) : 30,09000  
(34,65\*2+51,25\*2+0,5\*(14+4+14+4)+0,6\*(7+2+7+2))\*0,15

<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>4 708,71</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------

5	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO02-pol.87	t	2,68180	932,60	2 501,05
---	---------------	--	---	---------	--------	----------

6	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO02-pol.88	t	2,68180	823,20	2 207,66
---	---------------	--	---	---------	--------	----------

<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>30 655,05</b>
---	--	--	--	--	--	------------------

7	979011121R00.	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží SOD, SO02-pol.130	t	11,26941	278,10	3 134,02
---	---------------	---	---	----------	--------	----------

8	979081111R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD, SO02-pol.131	t	11,26941	286,90	3 233,19
---	---------------	--	---	----------	--------	----------

9	979081121R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každé další 1 km SOD, SO02-pol.132	t	214,11879	20,10	4 303,79
---	---------------	--	---	-----------	-------	----------

10	979082111R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m SOD, SO02-pol.133	t	11,26941	401,60	4 525,80
----	---------------	---	---	----------	--------	----------

11	979082121R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, SO02-pol.134	t	112,69410	44,80	5 048,70
----	---------------	---	---	-----------	-------	----------

12	979086112R00.	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, SOD, SO02-pol.129	t	11,26941	204,60	2 305,72
----	---------------	---	---	----------	--------	----------

13	979087311R00.	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m RTS	t	11,26941	307,50	3 465,34
----	---------------	---	---	----------	--------	----------



### Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	07	Oprava podlah Vodojemu 2
R:	1	Oprava podlah Vodojemu 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	979990107R00.	Poplatek za skládku smés betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů SOD, SO02-pol.135	t	11,26941	411,60	4 638,49



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně <b>ÚSEK:</b> SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek	<b>6.</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6</b> <b>Kotvení stropní konstrukce Šoupátkového domku PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů <b>DATUM:</b>	
<b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> 9.8.2022	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Kotvení stropní konstrukce šoupátkového domku <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkové rozpočty „Šoupátkový domek“, <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> V rámci zahájení oprav na objektu Šoupátkový domek bylo identifikováno chybějící kotvení mezi stropní konstrukcí a nosným zdívkem. Tato část byla vyřešena vložением kotev.  Změny mají dopad do ceny díla a mají dopad do termínu stavby	
<b>POKYN VYDAL:</b> [REDAKCE]	<b>DATUM:</b> 25.07.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>TECHNICKÝ DOZOR:</b> <b>BKOM –</b> [REDAKCE]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI MMB –</b> [REDAKCE]



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně	<b>6.</b>																
<b>ÚSEK:</b> SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6</b> <b>Kotvení stropní konstrukce Šoupátkového domku      PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> Společnost na opravu brněnských vodojemů <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> 9.8.2022																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Kotvení stropní konstrukce šoupátkového domku <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkové rozpočty „Šoupátkový domek“, <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b> I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
<table style="width: 100%; border: none;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">34 813,13 Kč</td><td style="text-align: right;">7 310,76 Kč</td><td style="text-align: right;">42 123,89 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl</td><td style="text-align: right;">34 813,13 Kč</td><td style="text-align: right;">7 310,76 Kč</td><td style="text-align: right;">42 123,89 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	34 813,13 Kč	7 310,76 Kč	42 123,89 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl	34 813,13 Kč	7 310,76 Kč	42 123,89 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	34 813,13 Kč	7 310,76 Kč	42 123,89 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl	34 813,13 Kč	7 310,76 Kč	42 123,89 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> .....																
<b>VYJÁDRĚNÍ</b>																	
<b>OD: AD</b> <b>PODPIS:</b> .....	<b>DATUM:</b> .....																
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>TECHNICKÝ DOZOR</b> <b>BKOM - -</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI MMB -</b>																

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2022 - 03.01 **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA**  
**Objekt:** 08 **Šoupátkový domek**  
**Rozpočet:** 1 **Šoupátkový domek- Přikotvení stropní konstrukce**

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** IČO:  
 DIČ:

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			34 813,13
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>34 813,13</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		34 813,13 CZK
Základní DPH	21 %		7 310,76 CZK
<b>Zaokrouhlení</b>			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **42 123,89 CZK**

v

*BRNE*

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 390,00	79
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 326,00	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			55,24	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41,89	0
Cena celkem					34 813,13	100

### Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	08	Šoupátkový domek
R:	1	Šoupátkový domek- Přikotvení stropní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>27 390,00</b>
1	953981107R00	Chemické kotvy do betonu,> hl. 280 mm, <M 30 RTS 5*2+6*2	kus	22,00000	1 245,00	27 390,00
				22,00000		

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>7 326,00</b>
2	971042123R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm RTS	kus	22,00000	333,00	7 326,00

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>55,24</b>
3	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, SOD, SO02-pol.87	t	0,03146	932,60	29,34
4	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO02-pol.88	t	0,03146	823,20	25,90

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>41,89</b>
5	979011121R00.	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží SOD, SO02-pol.130	t	0,01540	278,10	4,28
6	979081111R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD, SO02-pol.131	t	0,01540	286,90	4,42
7	979081121R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, SO02-pol.132	t	0,29260	20,10	5,88
8	979082111R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m SOD, SO02-pol.133	t	0,01540	401,60	6,18
9	979082121R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, SO02-pol.134	t	0,15400	44,80	6,90
10	979086112R00.	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, SOD, SO02-pol.129	t	0,01540	204,60	3,15
11	979087311R00.	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m RTS	t	0,01540	307,50	4,74
12	979990107R00.	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů SOD, SO02-pol.135	t	0,01540	411,60	6,34