



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 01 VODOJEM 01-Armaturní domek SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek	7.
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 Vyjmutí armaturního a šoupátkového domku z etapy I. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 9.8.2022	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyjmutí armaturního a šoupátkového domku z etapy I. DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 VODOJEM 01- Armaturní domek SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Vyjmutí armaturního a šoupátkového domku z etapy I.“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá odpočet položek, které byly projektantem mylně zahrnuty do výkazu výměr první etapy, ale věcně souvisí s realizací druhé etapy, do které je nutné tyto položky přesunout, aby došlo ke správnému věcnému i technologickému postupu prací. Ve svém výsledku nemá změna dopad do celkové ceny díla, ale upřesňuje náklady na jednotlivé etapy.	
POKYN VYDAL: ██████████	DATUM: 2.08.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – ██████████ ██████████	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ██████████ ██████████



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 01 VODOJEM 01-Armaturní domek SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek	7.																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 Vyjmutí armaturního a šoupátkového domku z etapy I. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 9.8.2022																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyjmutí armaturního a šoupátkového domku z etapy I. DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 VODOJEM 01- Armaturní domek SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ Vyjmutí armaturního a šoupátkového domku z etapy I.“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-929 017,82 Kč</td><td style="text-align: right;">-195 093,74 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 124 111,56 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl :</td><td style="text-align: right;">-929 017,82 Kč</td><td style="text-align: right;">-195 093,74 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 124 111,56 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-929 017,82 Kč	-195 093,74 Kč	-1 124 111,56 Kč	Rozdíl :	-929 017,82 Kč	-195 093,74 Kč	-1 124 111,56 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	-929 017,82 Kč	-195 093,74 Kč	-1 124 111,56 Kč														
Rozdíl :	-929 017,82 Kč	-195 093,74 Kč	-1 124 111,56 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDRĚNÍ																	
OD: AD PODPIS:	DATUM:																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM --	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB --																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022 - 03.01** **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-517 997,63
PSV	-411 020,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-929 017,82

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-929 017,82 CZK
Základní DPH	21 %	-195 093,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-1 124 111,56 CZK**

v BRNĚ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
10	Armaturní domek a šoupátkový domek	0,00	-929 017,82	-195 093,74	-1 124 111,56	100
1.1	MNP Armaturní domek	0,00	-439 383,57	-92 270,55	-531 654,12	47
1.2	MNP Šoupátkový domek	0,00	-489 634,25	-102 823,19	-592 457,44	53
Celkem za stavbu		0,00	-929 017,82	-195 093,74	-1 124 111,56	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-10 204,88	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			-53 155,40	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-16 246,50	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-109 224,95	12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-20 997,48	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-60 853,93	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-4 356,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			-196 745,07	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-35 274,96	4
711	Izolace proti vodě	PSV			-12 312,19	1
712	Povlakové krytiny	PSV			-38 999,07	4
713	Izolace tepelné	PSV			-11 031,71	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			-56 578,77	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			-112 618,44	12
765	Krytiny tvrdé	PSV			-12 425,10	1

766	Konstrukce truhlářské	PSV			-4 190,09	0
766_DV	Dveře vč. přesunu hmot	PSV			-116 894,40	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-14 660,44	2
784	Malby	PSV			-31 309,98	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-10 938,46	1
Cena celkem					-929 017,82	100

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	1.1	MNP Armaturní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-5 573,57
	1	174101102R00. Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním SOD, SO01-pol9	m3	-8,92500	517,40	-4 617,80

22,0*0,5*0,75*0,9 :

1,0*1,0*(1,0+0,5) :

-8,925

-8,92500

	2	583318004R. kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj SOD, SO01-pol11	t	-1,89000	505,70	-955,77
--	---	--	---	----------	--------	---------

1,0*1,0*1,0*1,8*1,05 :

-1,89

-1,89000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						-30 779,35
	3	212312111R00. Lože pro trativody z betonu prostého SOD, SO01-pol21	m3	-1,10000	5 668,30	-6 235,13

22,0*0,5*0,1 :

-1,1

-1,10000

	4	212971110R00. Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, SOD, SO01-pol22	m2	-33,00000	44,50	-1 468,50
--	---	---	----	-----------	-------	-----------

22,0*1,5 :

-33

-33,00000

	5	216904391R00. Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči SOD, SO01-pol23	m2	-17,25000	281,70	-4 859,33
--	---	--	----	-----------	--------	-----------

20,0*0,75*1,15 :

-17,25

-17,25000

	6	212810010RAC. Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drčeného kameniva, d 100 mm SOD, SO01-pol24	m	-22,00000	652,70	-14 359,40
--	---	---	---	-----------	--------	------------

22,0 :

-22

-22,00000

	7	28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm SOD, SO01-pol25	m	-25,30000	59,30	-1 500,29
--	---	--	---	-----------	-------	-----------

22,0*1,15 :

-25,3

-25,30000

	8	69366198R. geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně SOD, SO01-pol26	m2	-37,95000	62,10	-2 356,70
--	---	--	----	-----------	-------	-----------

22,0*1,5*1,15 :

-37,95

-37,95000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-16 246,50
	9	311231116R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 SOD, SO01-pol27	m3	-3,00000	5 415,50	-16 246,50

0,5*0,3*(4,0*2+6,0*2) :

10 :

1,3*5*14,4/1000 :

1,3*2*0,14*1,15 :

5,0 :

100 :

-3

-3,00000

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	1.1	MNP Armaturní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				-31 002,30
10	624472101RT3.	Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů antikorozní nátěr výztuže antikorozním SOD, SO01-pol36	m2	-21,09000	1 470,00	-31 002,30

3,7*5,7 :
 (44,24*12+46,3*4)*6,0 :
 -44,24*6,0*10*0,3 :
 -46,3*6,0*2*0,3 :
 9,0*0,45*82 :
 44,24*46,3*1,3 :
 -0,45*(44,24*10+46,3*2) :
 6087,635/100*5 :
 -21,09

-21,09000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-20 790,25
11	941955004R00.	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeniové podlahy přes 2,5 do 3,5 m SOD, SO01-pol48	m2	-73,77660	281,80	-20 790,25

3,0*5,0*2 :
 (5,1*4,0+1,16*(4,0+5,0*2)+(5,1-1,16)/2*5,0*2)*1,1*1,5 :
 44,24*46,3 :
 -0,45*(44,24*10+46,3*2) :
 -122,961

-122,96100

49,1844

49,18440

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-4 356,00
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	-30,00000	145,20	-4 356,00

SOD, SO01-pol50
 SOD, SO01-pol50 :
 3,0*5,0*2 :
 44,24*46,3 :
 -0,45*(44,24*10+46,3*2) :
 -30

-30,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				-167 581,93
13	964011221R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m SOD, SO01-pol57	bm	-20,00000	6 526,80	-130 536,00

4,0*2+6,0*2 :
 2,0*2*2,2*1,15 :
 2,0*1,1*2,2*1,15 :
 1,3*5*1,15 :
 -20

-20,00000

14	965048150RXX.	Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech SOD, SO01-pol 66	m2	-21,09000	176,40	-3 720,28
----	---------------	--	----	-----------	--------	-----------

3,7*5,7 :

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	1.1	MNP Armaturní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-25,79		-25,79000		
25	712391171R00	Textílie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie SOD, SO01-pol 77 3,7*5,7 : 0,25*(3,7+5,7)*2 : -25,79	m2	-25,79000	17,60	-453,90
				-25,79000		
26	712391172R00	Textílie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie SOD, SO01-pol 78 3,7*5,7 : 0,25*(3,7+5,7)*2 : -25,79	m2	-25,79000	17,60	-453,90
				-25,79000		
27	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně SOD, SO01-pol 83 3,7*5,7*1,15 : 0,25*(3,7+5,7)*2*1,15 : -29,6585	m2	-29,65850	62,10	-1 841,79
				-29,65850		
28	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2200 g/m2; PVC-P, PES výztuž ; μ = 15000,0 SOD, SO01-pol79 3,7*5,7*1,15 : 0,25*(3,7+5,7)*2*1,15 : 3,7*5,7*1,15 : 0,25*(3,7+5,7)*2*1,15 : 3,7*5,7*1,15 : 0,25*(3,7+5,7)*2*1,15 : -29,6585	m2	-29,65850	294,00	-8 719,60
				-29,65850		
29	69366195R	geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 SOD, SO01-pol 82 3,7*5,7*1,15 : 0,25*(3,7+5,7)*2*1,15 : -29,6585	m2	-29,65850	35,30	-1 046,95
				-29,65850		
30	998712202R00.	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD, SO01-pol 84	%	-231,31300	4,70	-1 087,17
Díl: 713		Izolace tepelné				-11 031,71
31	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš desky, na lepidlo SOD, SO01-pol 85 3,7*5,7*1,15 : -24,2535	m2	-24,25350	157,00	-3 807,80
				-24,25350		
32	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK SOD, SO01-pol 86 3,7*5,7*0,075*1,02 : -1,61339	m3	-1,61339	4 304,20	-6 944,35
				-1,61339		
33	998713202R00.	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m SOD, SO01-pol 87	%	-107,52150	2,60	-279,56
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-4 190,09
34	T/01	Repase - Montážní dřevěný žebřík v armaturním domku dl. 2,5 m, kompletně dle TZ - B.3.9 (očištění, napuštění bezbarvým lakem) SOD, SO01-pol 88	ks	-1,00000	4 116,00	-4 116,00

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	1.1	MNP Armaturní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	998766202R00.	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m SOD, SO01-pol 89	%	-41,16000	1,80	-74,09
Díl: 766 DV Dveře vč. přesunu hmot						-61 269,60
36	D/01	D + M Vstupní ocelové dveře s kruhovým prosklením, kompletně dle výpisu výpis dveří SOD, SO01-pol 90	ks	-1,00000	61 269,60	-61 269,60
Díl: 784 Malby						-24 022,14
37	784450020RAA.	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá SOD, SO01-pol102	m2	-14,20000	104,10	-1 478,22

(3,0+5,0)*2*(4,0+3,0)*0,1 :

3,0*5,0*2*0,1 :

-14,2

-14,20000

38	784950030RAA.	Oprava maleb z malířských směsí SOD, SO01-pol 103	m2	-127,80000	176,40	-22 543,92
----	---------------	---	----	------------	--------	------------

(3,0+5,0)*2*(4,0+3,0)*0,9 :

3,0*5,0*2*0,9 :

-127,8

-127,80000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					-10 522,70
39	979011121R00.	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží SOD, SO01-pol105	t	-4,36137	278,10	-1 212,90
40	979081111R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD, SO01-pol106	t	-4,36137	286,90	-1 251,28
41	979081121R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, SO01-pol107	t	-82,86610	20,10	-1 665,61
42	979082111R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m SOD, SO01-pol108	t	-4,36137	401,60	-1 751,53
43	979082121R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, SO01-pol109	t	-43,61373	44,80	-1 953,90
44	979086112R00.	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, SOD, SO01-pol104	t	-4,36137	204,60	-892,34
45	979990107R00.	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů SOD, SO01-pol110	t	-4,36137	411,60	-1 795,14

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	1.2	MNP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-4 631,31
	1	174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním SOD, SO02-pol9 <small>0,4*0,25*(5,16*2+3,81*2) : -1,794</small>	m3	-1,79400	517,40	-928,22
	2	180400120RA0 Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením SOD, SO02-pol13 <small>0,4*(5,16*2+3,81*2) : -7,176</small>	m2	-7,17600	52,80	-378,89
	3	181050010RA0 Terénní modelace při sejmutí omíčky v tloušťce 150 mm SOD, SO02-pol14 <small>0,4*(5,16*2+3,81*2) : -7,176</small>	m2	-7,17600	187,00	-1 341,91
	4	583318004R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj SOD, SO02-pol15 <small>0,4*0,25*(5,16*2+3,81*2)*1,9*1,15 : -3,91989</small>	t	-3,91989	505,70	-1 982,29
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						-22 376,05
	5	212312111R00 Lože pro trativody z betonu prostého SOD, SO02-pol42 <small>0,4*(5,16*2+3,81*2)*0,1 : -0,7176</small>	m3	-0,71760	5 668,30	-4 067,57
	6	212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, SOD, SO02-pol43 <small>(5,16*2+3,81*2)*1,5 : -26,91</small>	m2	-26,91000	44,50	-1 197,50
	7	216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči SOD, SO02-pol44 <small>(4,76*2+3,81*2)*0,5 : -8,57</small>	m2	-8,57000	281,70	-2 414,17
	8	212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obrys z drčeného kameniva, d 100 mm SOD, SO02-pol45 <small>(5,16*2+3,81*2) : -17,94</small>	m	-17,94000	652,70	-11 709,44
	9	28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm SOD, SO02-pol46 <small>(5,16*2+3,81*2)*1,15 : -20,631</small>	m	-20,63100	59,30	-1 223,42
	10	69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně SOD, SO02-pol47 <small>(5,16*2+3,81*2)*1,5*1,15 : -30,9465</small>	m2	-30,94650	57,00	-1 763,95
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						-78 222,65
	11	624472101RT3 Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů antikorozní nátěr výztuže antikorozním SOD, SO02-pol56 <small>4,9*4,0 :</small>	m2	-19,60000	1 470,00	-28 812,00

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	1.2	MNP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(34,65*12+51,125*4)*6,05 : -51,125*6,05*7*0,3 : -34,65*6,05*2*0,3 : 9,0*0,45*86 : 34,65*51,25*1,31 : -0,45*(51,125*2+34,65*7) : 5496,94675/100*5 : -19,6				-19,60000
12	632477126R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 25 mm SOD, SO02-pol58	m2	-19,60000	2 116,80	-41 489,28
		4,9*4,0 : -19,6				-19,60000
13	638902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči SOD, SO02-pol62	m2	-21,76200	364,00	-7 921,37
		34,65*51,25 : -0,45*(51,125*2+34,65*7) : 3,9*2,79*2 : 100,0 : -21,762				-21,76200
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-20 997,48
14	622471317RP1	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikonová, složitosť 1 + 2,SOD, SO02-pol66	m2	-51,42000	294,00	-15 117,48
		(3,81+4,76)*2*3,0 : -51,42				-51,42000
15	6229098	Zapravení praskliny pod římsou SOD, SO02-pol67	bm	-10,00000	588,00	-5 880,00
		10 : -10				-10,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				-40 063,68
16	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m SOD, SO02-pol68	m2	-367,55670	109,00	-40 063,68
		3,9*2,79 : 30*(4,76*2+3,81*2) : 34,65*51,25 : -0,45*(51,125*2+34,65*7) : -525,081 +157,5243				-525,08100 157,52430
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-29 163,14
17	965_07	Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace SOD, SO02-pol84	m2	-2,31000	940,80	-2 173,25
		1,1*2,1 : -2,31				-2,31000
18	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdva stropů, v rozsahu do 10 % SOD, SO02-pol80	m2	-10,92000	12,30	-134,32
		3,9*2,8 :				

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	1.2	MNP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		-10,92		-10,92000		
19	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 % SOD, SO02-pol81	m2	-32,16000	12,30	-395,57

(3,9+2,8)*2*2,4 :
 (34,65*12+51,125*4)*6,05*0,1 :
 -51,125*6,05*7*0,3*0,1 :
 -34,65*6,05*2*0,3*0,1 :
 9,0*0,45*86*0,1 :
 34,65*51,25*1,31*0,1 :
 -0,45*(51,125*2+34,65*7)*0,1 :
 5496,94675/100*5*0,1 :
 -32,16

-32,16000

20	99-01	Bourací práce nezměřitelné SOD, SO02-pol86	hod	-50,00000	529,20	-26 460,00
----	-------	--	-----	-----------	--------	------------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-16 125,27
--	--	--	--	--	--	-------------------

21	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO02-pol87	t	-9,18400	932,60	-8 565,00
----	---------------	---	---	----------	--------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812
 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 5,11,15,16,17,19,20,22,23,25,27,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :
 56,57,58,59,60,64,65,66,67,68,69,70,71,76,78, :

22	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO02-pol88	t	-9,18400	823,20	-7 560,27
----	---------------	---	---	----------	--------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 5,11,15,16,17,19,20,22,23,25,27,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :
 56,57,58,59,60,64,65,66,67,68,69,70,71,76,78, :

Díl: 711 Izolace proti vodě						-3 662,92
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

23	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků SOD, SO02-pol89	m2	-8,57000	176,40	-1 511,75
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

(4,76*2+3,81*2)*0,5 :
 (0,9*2,4+4,3*4,8+1,91*2,3)*1,25 :
 -8,57

-8,57000

24	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1000 g/m2; HDPE SOD, SO02-pol91	m2	-9,85550	199,90	-1 970,11
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

(4,76*2+3,81*2)*0,5*1,15 :
 -9,8555

-9,85550

25	998711202R00.	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m SOD, SO02-pol92	%	-34,81860	5,20	-181,06
----	---------------	---	---	-----------	------	---------

Díl: 712 Povlakové krytiny						-14 780,60
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

26	712311106RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2 SOD, SO02-pol93	m2	-19,60000	105,80	-2 073,68
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

4,9*4,0 :
 -19,6

-19,60000

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	1.2	MNP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu SOD, SO02-pol94	m2	-19,60000	411,60	-8 067,36

4,9*4,0 :

-19,6

-19,60000

28	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	-22,54000	176,40	-3 976,06
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

SOD, SO02-pol95

SOD, SO02-pol.95 :

4,9*4,0*1,15 :

-22,54

-22,54000

29	998712202R00.	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD, SO02-pol96	%	-141,17100	4,70	-663,50
----	---------------	--	---	------------	------	---------

Díl: 762 Konstrukce tesařské						-56 578,77
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

30	60596001R	prkno SOD, SO02-pol101	m3	-0,56350	15 887,80	-8 952,78
----	-----------	------------------------	----	----------	-----------	-----------

4,9*4,0*0,025*1,15 :

-0,5635

-0,56350

31	60596002R	hranol SOD, SO02-pol102	m3	-0,37375	16 981,40	-6 346,80
----	-----------	-------------------------	----	----------	-----------	-----------

0,1*0,13*5,0*5*1,15 :

-0,37375

-0,37375

32	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z železa, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 SOD, SO02-pol97	m	-25,00000	810,30	-20 257,50
----	--------------	--	---	-----------	--------	------------

5,0*5 :

-25

-25,00000

33	762341210R00	Montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů, SOD, SO02-pol98	m2	-19,60000	310,50	-6 085,80
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

4,9*4,0 :

-19,6

-19,60000

34	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm SOD, SO02-pol99	m2	-19,60000	222,30	-4 357,08
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

4,9*4,0 :

-19,6

-19,60000

35	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace SOD, SO02-pol100	m3	-0,93725	3 050,50	-2 859,08
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

4,9*4,0*0,025*1,15 :

0,1*0,13*5,0*5*1,15 :

-0,93725

-0,93725

36	998762202R00.	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m SOD, SO02-pol103	%	-488,59040	15,80	-7 719,73
----	---------------	--	---	------------	-------	-----------

Díl: 764 Konstrukce klempířské						-112 618,44
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

37	K/01	D + M Oplechování plynkové valbové střechy, kompletně dle výpisu výpis klempířské SOD, SO02-pol104	m2	-23,00000	3 292,80	-75 734,40
----	------	--	----	-----------	----------	------------

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	1.2	MNP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	K/02	D + M Okapový žlab hranatý š. 100 mm včetně háků, r.š. 330, kompletně dle výpisu výpis klempířské SOD, SO02-pol105	bm	-19,00000	1 411,20	-26 812,80
39	K/03	D + M Svod kulatý Ø100 mm, včetně taženého kolene a litinového geigeru, r.š. 250, kompletně dle výpisu výpis klempířské SOD, SO02-pol106	bm	-2,75000	2 116,80	-5 821,20
40	K/04	D + M Oplechování parapetu, r.š. 225, kompletně dle výpisu výpis klempířské SOD, SO02-pol107	bm	-1,50000	1 073,70	-1 610,55
41	998764202R00.	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m SOD, SO02-pol108	%	-1 099,78950	2,40	-2 639,49
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-12 425,10
42	765799313RO9	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů SOD, SO02-pol109	m2	-19,60000	564,50	-11 064,20

4,9*4,0 :

-19,6

-19,60000

43	998765202R00.	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m SOD, SO02-pol110	%	-110,64200	12,30	-1 360,90
----	---------------	--	---	------------	-------	-----------

Díl: 766 DV		Dveře vč. přesunu hmot				-55 624,80
--------------------	--	-------------------------------	--	--	--	-------------------

44	D/01	D + M Vstupní ocelové dveře s kruhovým prosklením, kompletně dle výpisu výpis dveří SOD, SO02-pol111	ks	-1,00000	55 624,80	-55 624,80
----	------	--	----	----------	-----------	------------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-14 660,44
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------------

45	Z/11	D + M Větrací mřížka do ostění okna 1500*280mm kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO02-pol123	ks	-1,00000	14 192,10	-14 192,10
----	------	---	----	----------	-----------	------------

46	998767202R00.	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m SOD, SO02-pol126	%	-141,92100	3,30	-468,34
----	---------------	---	---	------------	------	---------

Díl: 784		Malby				-7 287,84
-----------------	--	--------------	--	--	--	------------------

47	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá SOD, SO02-pol127	m2	-4,30800	104,10	-448,46
----	--------------	--	----	----------	--------	---------

3,9*2,8*0,1 :

(3,9+2,8)*2*2,4*0,1 :

-4,308

-4,30800

48	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí SOD, SO02-pol128	m2	-38,77200	176,40	-6 839,38
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

3,9*2,8*0,9 :

(3,9+2,8)*2*2,4*0,9 :

-38,772

-38,77200

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-415,76
-----------------	--	--	--	--	--	----------------

49	979011121R00.	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží SOD, SO02-pol130	t	-0,17232	278,10	-47,92
----	---------------	--	---	----------	--------	--------

50	979081111R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD, SO02-pol131	t	-0,17232	286,90	-49,44
----	---------------	---	---	----------	--------	--------

51	979081121R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, SO02-pol132	t	-3,27408	20,10	-65,81
----	---------------	---	---	----------	-------	--------

52	979082111R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m SOD, SO02-pol133	t	-0,17232	401,60	-69,20
----	---------------	--	---	----------	--------	--------

53	979082121R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, SO02-pol134	t	-1,72320	44,80	-77,20
----	---------------	--	---	----------	-------	--------

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	1.2	MNP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	979086112R00.	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,SOD, SO02-pol129	t	-0,17232	204,60	-35,26
55	979990107R00.	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů SOD, SO02-pol135	t	-0,17232	411,60	-70,93



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 01 VODOJEM 01-Armaturní domek SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek	8.
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 Zařazení armaturního a šoupátkového domku do etapy II. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 9.8.2022	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zařazení armaturního a šoupátkového domku do etapy II. DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 VODOJEM 01- Armaturní domek SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „Zařazení armaturního a šoupátkového domku do etapy II.“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá připočet položek, které byly projektantem mylně zahrnuty do výkazu výměr první etapy, ale věcně souvisí s realizací druhé etapy, do které je nutné tyto položky přesunout, aby došlo ke správnému věcnému i technologickému postupu prací. Ve svém výsledku nemá změna dopad do celkové ceny díla, ale upřesňuje náklady na jednotlivé etapy.	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 2.08.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM - [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 01 VODOJEM 01-Armaturní domek SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek	8.																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 Zařazení armaturního a šoupátkového domku do etapy II. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 9.8.2022																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zařazení armaturního a šoupátkového domku do etapy II. DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 VODOJEM 01- Armaturní domek SO 02 VODOJEM 02- Šoupátkový domek ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „ Zařazení armaturního a šoupátkového domku do etapy II.“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">929 017,82 Kč</td><td style="text-align: right;">195 093,74 Kč</td><td style="text-align: right;">1 124 111,56 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td><td style="text-align: right;">0 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl :</td><td style="text-align: right;">929 017,82 Kč</td><td style="text-align: right;">195 093,74 Kč</td><td style="text-align: right;">1 124 111,56 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	929 017,82 Kč	195 093,74 Kč	1 124 111,56 Kč	Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Rozdíl :	929 017,82 Kč	195 093,74 Kč	1 124 111,56 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	929 017,82 Kč	195 093,74 Kč	1 124 111,56 Kč														
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč														
Rozdíl :	929 017,82 Kč	195 093,74 Kč	1 124 111,56 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDRĚNÍ 																	
OD: AD PODPIS:	DATUM:																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM - - 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - - 																

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
10	Armaturní domek a šoupátkový domek	0,00	929 017,82	195 093,74	1 124 111,56	100
2.1	VCP Armaturní domek	0,00	439 383,57	92 270,55	531 654,12	47
2.2	VCP Šoupátkový domek	0,00	489 634,25	102 823,19	592 457,44	53
Celkem za stavbu		0,00	929 017,82	195 093,74	1 124 111,56	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 204,88	1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			53 155,40	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 246,50	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			109 224,95	12
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			20 997,48	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			60 853,93	7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 356,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			196 745,07	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 274,96	4
711	Izolace proti vodě	PSV			12 312,19	1
712	Povlakové krytiny	PSV			38 999,07	4
713	Izolace tepelné	PSV			11 031,71	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			56 578,77	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			112 618,44	12
765	Krytiny tvrdé	PSV			12 425,10	1

766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 190,09	0
766_DV	Dveře vč. přesunu hmot	PSV			116 894,40	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 660,44	2
784	Malby	PSV			31 309,98	3
D96	Přesuny suří a vybouraných hmot	PSU			10 938,46	1
Cena celkem					929 017,82	100

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	2.1	VCP Armaturní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 573,57
	1	174101102R00. Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním SOD, SO01-pol9	m3	8,92500	517,40	4 617,80

22,0*0,5*0,75*0,9 :

1,0*1,0*(1,0+0,5) :

8,925

8,92500

	2	583318004R. kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj SOD, SO01-pol11	t	1,89000	505,70	955,77
--	---	--	---	---------	--------	--------

1,0*1,0*1,0*1,8*1,05 :

1,89

1,89000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						30 779,35
	3	212312111R00. Lože pro trativody z betonu prostého SOD, SO01-pol21	m3	1,10000	5 668,30	6 235,13

22,0*0,5*0,1 :

1,1

1,10000

	4	212971110R00. Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, SOD, SO01-pol22	m2	33,00000	44,50	1 468,50
--	---	---	----	----------	-------	----------

22,0*1,5 :

33

33,00000

	5	216904391R00. Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči SOD, SO01-pol23	m2	17,25000	281,70	4 859,33
--	---	--	----	----------	--------	----------

20,0*0,75*1,15 :

17,25

17,25000

	6	212810010RAC. Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm SOD, SO01-pol24	m	22,00000	652,70	14 359,40
--	---	---	---	----------	--------	-----------

22,0 :

22

22,00000

	7	28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm SOD, SO01-pol25	m	25,30000	59,30	1 500,29
--	---	--	---	----------	-------	----------

22,0*1,15 :

25,3

25,30000

	8	69366198R. geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně SOD, SO01-pol26	m2	37,95000	62,10	2 356,70
--	---	--	----	----------	-------	----------

22,0*1,5*1,15 :

37,95

37,95000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						16 246,50
	9	311231116R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 SOD, SO01-pol27	m3	3,00000	5 415,50	16 246,50

0,5*0,3*(4,0*2+6,0*2) :

10 :

1,3*5*14,4/1000 :

1,3*2*0,14*1,15 :

5,0 :

100 :

3

3,00000

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	2.1	VCP Armaturní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				31 002,30
10	624472101RT3.	Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů antikorozní nátěr výztuže antikorozním SOD, SO01-pol36	m2	21,09000	1 470,00	31 002,30

3,7*5,7 :
 (44,24*12+46,3*4)*6,0 :
 -44,24*6,0*10*0,3 :
 -46,3*6,0*2*0,3 :
 9,0*0,45*82 :
 44,24*46,3*1,3 :
 -0,45*(44,24*10+46,3*2) :
 6087,635/100*5 :
 21,09 21,09000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				20 790,25
11	941955004R00.	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m SOD, SO01-pol48	m2	73,77660	281,80	20 790,25

3,0*5,0*2 :
 (5,1*4,0+1,16*(4,0+5,0*2)+(5,1-1,16)/2*5,0*2)*1,1*1,5 :
 44,24*46,3 :
 -0,45*(44,24*10+46,3*2) :
 122,961 122,96100
 -49,1844 -49,18440

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 356,00
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,	m2	30,00000	145,20	4 356,00

SOD, SO01-pol50
 3,0*5,0*2 :
 44,24*46,3 :
 -0,45*(44,24*10+46,3*2) :
 30 30,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				167 581,93
13	964011221R00	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů délky do 3 mm, hmotnosti do 75 kg/m SOD, SO01-pol57	bm	20,00000	6 526,80	130 536,00

4,0*2+6,0*2 :
 2,0*2*2,2*1,15 :
 2,0*1,1*2,2*1,15 :
 1,3*5*1,15 :
 20 20,00000

14	965048150RXX.	Dočištění povrchu nosné kce po vybourání stávajících skladeb podlah, střech SOD, SO01-pol 66	m2	21,09000	176,40	3 720,28
----	---------------	--	----	----------	--------	----------

3,7*5,7 :
 21,09 21,09000

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	2.1	VCP Armaturní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	712391171R00	Textílie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie SOD, SO01-pol 77	m2	25,79000	17,60	453,90
		3,7*5,7 :				
		0,25*(3,7+5,7)*2 :				
		25,79		25,79000		
26	712391172R00	Textílie na střeších do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie SOD, SO01-pol 78	m2	25,79000	17,60	453,90
		3,7*5,7 :				
		0,25*(3,7+5,7)*2 :				
		25,79		25,79000		
27	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně SOD, SO01-pol 83	m2	29,65850	62,10	1 841,79
		3,7*5,7*1,15 :				
		0,25*(3,7+5,7)*2*1,15 :				
		29,6585		29,65850		
28	283220013R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2200 g/m2; PVC-P, PES výztuž ; μ = 15000,0 SOD, SO01-pol79	m2	29,65850	294,00	8 719,60
		3,7*5,7*1,15 :				
		0,25*(3,7+5,7)*2*1,15 :				
		3,7*5,7*1,15 :				
		0,25*(3,7+5,7)*2*1,15 :				
		3,7*5,7*1,15 :				
		0,25*(3,7+5,7)*2*1,15 :				
		29,6585		29,65850		
29	69366195R	geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 SOD, SO01-pol 82	m2	29,65850	35,30	1 046,95
		3,7*5,7*1,15 :				
		0,25*(3,7+5,7)*2*1,15 :				
		29,6585		29,65850		
30	998712202R00.	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD, SO01-pol 84	%	231,31300	4,70	1 087,17
Díl: 713		izolace tepelné				11 031,71
31	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střešních desek, na lepidlo SOD, SO01-pol 85	m2	24,25350	157,00	3 807,80
		3,7*5,7*1,15 :				
		24,2535		24,25350		
32	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK SOD, SO01-pol 86	m3	1,61339	4 304,20	6 944,35
		3,7*5,7*0,075*1,02 :				
		1,61339		1,61339		
33	998713202R00.	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m SOD, SO01-pol 87	%	107,52150	2,60	279,56
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				4 190,09
34	T/01	Repase - Montážní dřevěný žebřík v armaturním domku dl. 2,5 m, kompletně dle TZ - B.3.9 (očištění, napuštění bezbarvým lakem) SOD, SO01-pol 88	ks	1,00000	4 116,00	4 116,00

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	2.1	VCP Armaturní domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	998766202R00.	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m SOD, SO01-pol 89	%	41,16000	1,80	74,09
Díl: 766 DV Dveře vč. přesunu hmot						61 269,60
36	D/01	D + M Vstupní ocelové dveře s kruhovým prosklením, kompletně dle výpisu výpis dveří SOD, SO01-pol 90	ks	1,00000	61 269,60	61 269,60
Díl: 784 Malby						24 022,14
37	784450020RAA.	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá SOD, SO01-pol102	m2	14,20000	104,10	1 478,22

(3,0+5,0)*2*(4,0+3,0)*0,1 :

3,0*5,0*2*0,1 :

14,2

14,20000

38	784950030RAA.	Oprava maleb z malířských směsí SOD, SO01-pol 103	m2	127,80000	176,40	22 543,92
----	---------------	---	----	-----------	--------	-----------

(3,0+5,0)*2*(4,0+3,0)*0,9 :

3,0*5,0*2*0,9 :

127,8

127,80000

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						10 522,70
39	979011121R00.	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží SOD, SO01-pol105	t	4,36137	278,10	1 212,90
40	979081111R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD, SO01-pol106	t	4,36137	286,90	1 251,28
41	979081121R00.	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, SO01-pol107	t	82,86610	20,10	1 665,61
42	979082111R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m SOD, SO01-pol108	t	4,36137	401,60	1 751,53
43	979082121R00.	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, SO01-pol109	t	43,61373	44,80	1 953,90
44	979086112R00.	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, SOD, SO01-pol104	t	4,36137	204,60	892,34
45	979990107R00.	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů SOD, SO01-pol110	t	4,36137	411,60	1 795,14

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	2.2	VCP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						4 631,31
	1	174101102R00 Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním SOD, SO02-pol9 <small>0,4*0,25*(5,16*2+3,81*2): 1,794</small>	m3	1,79400	517,40	928,22
	2	180400120RA0 Založení trávníku parkového, rovina, s odplevelením SOD, SO02-pol13 <small>0,4*(5,16*2+3,81*2): 7,176</small>	m2	7,17600	52,80	378,89
	3	181050010RA0 Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm SOD, SO02-pol14 <small>0,4*(5,16*2+3,81*2): 7,176</small>	m2	7,17600	187,00	1 341,91
	4	583318004R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj SOD, SO02-pol15 <small>0,4*0,25*(5,16*2+3,81*2)*1,9*1,15: 3,91989</small>	t	3,91989	505,70	1 982,29
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						22 376,05
	5	212312111R00 Lože pro trativody z betonu prostého SOD, SO02-pol42 <small>0,4*(5,16*2+3,81*2)*0,1: 0,7176</small>	m3	0,71760	5 668,30	4 067,57
	6	212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, SOD, SO02-pol43 <small>(5,16*2+3,81*2)*1,5: 26,91</small>	m2	26,91000	44,50	1 197,50
	7	216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči SOD, SO02-pol44 <small>(4,76*2+3,81*2)*0,5: 8,57</small>	m2	8,57000	281,70	2 414,17
	8	212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obrys z drčeného kameniva, d 100 mm SOD, SO02-pol45 <small>(5,16*2+3,81*2): 17,94</small>	m	17,94000	652,70	11 709,44
	9	28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm SOD, SO02-pol46 <small>(5,16*2+3,81*2)*1,15: 20,631</small>	m	20,63100	59,30	1 223,42
	10	69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně SOD, SO02-pol47 <small>(5,16*2+3,81*2)*1,5*1,15: 30,9465</small>	m2	30,94650	57,00	1 763,95
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						78 222,65
	11	624472101RT3 Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů antikorozní nátěr výztuže antikorozním SOD, SO02-pol56 <small>4,9*4,0:</small>	m2	19,60000	1 470,00	28 812,00

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	2.2	VCP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(34,65*12+51,125*4)*6,05 :

-51,125*6,05*7*0,3 :

-34,65*6,05*2*0,3 :

9,0*0,45*86 :

34,65*51,25*1,31 :

-0,45*(51,125*2+34,65*7) :

5496,94675/100*5 :

19,6

19,60000

12	632477126R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 25 mm SOD, SO02-pol58	m2	19,60000	2 116,80	41 489,28
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

4,9*4,0 :

19,6

19,60000

13	638902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči SOD, SO02-pol62	m2	21,76200	364,00	7 921,37
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

34,65*51,25 :

-0,45*(51,125*2+34,65*7) :

3,9*2,79*2 :

100,0 :

21,762

21,76200

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				20 997,48
----------------	--	------------------------------	--	--	--	------------------

14	622471317RP1	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 + 2, SOD, SO02-pol66	m2	51,42000	294,00	15 117,48
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

(3,81+4,76)*2*3,0 :

51,42

51,42000

15	6229098	Zapravení praskliny pod římsou SOD, SO02-pol67	bm	10,00000	588,00	5 880,00
----	---------	--	----	----------	--------	----------

10 :

10

10,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				40 063,68
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------

16	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m SOD, SO02-pol68	m2	367,55670	109,00	40 063,68
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

3,9*2,79 :

30*(4,76*2+3,81*2) :

34,65*51,25 :

-0,45*(51,125*2+34,65*7) :

525,081

525,08100

-157,5243

-157,52430

Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 163,14
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

17	965_07	Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace SOD, SO02-pol84	m2	2,31000	940,80	2 173,25
----	--------	--	----	---------	--------	----------

1,1*2,1 :

2,31

2,31000

18	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % SOD, SO02-pol80	m2	10,92000	12,30	134,32
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

3,9*2,8 :

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	2.2	VCP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		10,92		10,92000		
19	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabnáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % SOD, SO02-pol81	m2	32,16000	12,30	395,57

(3,9+2,8)*2*2,4 :
 (34,65*12+51,125*4)*6,05*0,1 :
 -51,125*6,05*7*0,3*0,1 :
 -34,65*6,05*2*0,3*0,1 :
 9,0*0,45*86*0,1 :
 34,65*51,25*1,31*0,1 :
 -0,45*(51,125*2+34,65*7)*0,1 :
 5496,94675/100*5*0,1 :
 32,16

32,16000

20	99-01	Bourací práce nezměřitelné SOD, SO02-pol86	hod	50,00000	529,20	26 460,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 125,27
21	999281108R00.	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, SOD, SO02-pol87	t	9,18400	932,60	8 565,00

oborů 801, 803, 811 a 812
 Hmotností z položek s pořadovými čísly :
 5,11,15,16,17,19,20,22,23,25,27,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :
 56,57,58,59,60,64,65,66,67,68,69,70,71,76,78, :

22	999281108R99.	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup SOD, SO02-pol88	t	9,18400	823,20	7 560,27
----	---------------	---	---	---------	--------	----------

Hmotností z položek s pořadovými čísly :
 5,11,15,16,17,19,20,22,23,25,27,29,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :
 56,57,58,59,60,64,65,66,67,68,69,70,71,76,78, :

Díl: 711		Izolace proti vodě				3 662,92
23	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků SOD, SO02-pol89	m2	8,57000	176,40	1 511,75

(4,76*2+3,81*2)*0,5 :
 (0,9*2,4+4,3*4,8+1,91*2,3)*1,25 :

8,57

8,57000

24	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1000 g/m2; HDPE SOD, SO02-pol91	m2	9,85550	199,90	1 970,11
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

(4,76*2+3,81*2)*0,5*1,15 :

9,8555

9,85550

25	998711202R00.	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m SOD, SO02-pol92	%	34,81860	5,20	181,06
----	---------------	---	---	----------	------	--------

Díl: 712		Povlakové krytiny				14 780,60
26	712311106RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2 SOD, SO02-pol93	m2	19,60000	105,80	2 073,68

4,9*4,0 :

19,6

19,60000

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	2.2	VCP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu SOD, SO02-pol94	m2	19,60000	411,60	8 067,36

4,9*4,0 :

19,6

19,60000

28	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	22,54000	176,40	3 976,06
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

SOD, SO02-pol95

4,9*4,0*1,15 :

22,54

22,54000

29	998712202R00.	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD, SO02-pol96	%	141,17100	4,70	663,50
----	---------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 762		Konstrukce tesařské				56 578,77
30	60596001R	prkno SOD, SO02-pol101	m3	0,56350	15 887,80	8 952,78

4,9*4,0*0,025*1,15 :

0,5635

0,56350

31	60596002R	hranol SOD, SO02-pol102	m3	0,37375	16 981,40	6 346,80
----	-----------	-------------------------	----	---------	-----------	----------

0,1*0,13*5,0*5*1,15 :

0,37375

0,37375

32	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 SOD, SO02-pol97	m	25,00000	810,30	20 257,50
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

5,0*5 :

25

25,00000

33	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů, SOD, SO02-pol98	m2	19,60000	310,50	6 085,80
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

4,9*4,0 :

19,6

19,60000

34	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnící pásky pod kontralati, a dodávkou latí 40 x 60 mm SOD, SO02-pol99	m2	19,60000	222,30	4 357,08
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

4,9*4,0 :

19,6

19,60000

35	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, Impregnace SOD, SO02-pol100	m3	0,93725	3 050,50	2 859,08
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

4,9*4,0*0,025*1,15 :

0,1*0,13*5,0*5*1,15 :

0,93725

0,93725

36	998762202R00.	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m SOD, SO02-pol103	%	488,59040	15,80	7 719,73
----	---------------	--	---	-----------	-------	----------

Díl: 764		Konstrukce klempířské				112 618,44
37	K/01	D + M Oplechování plytké valbové střechy, kompletně dle výpisu výpis klempířské SOD, SO02-pol104	m2	23,00000	3 292,80	75 734,40

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	2.2	VCP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	K/02	D + M Okapový žlab hranatý š. 100 mm včetně háků, r.š. 330, kompletně dle výpisu výpis klempířské SOD, SO02-pol105	bm	19,00000	1 411,20	26 812,80
39	K/03	D + M Svod kulatý Ø100 mm, včetně taženého kolene a litinového geigeru, r.š. 250, kompletně dle výpisu výpis klempířské SOD, SO02-pol106	bm	2,75000	2 116,80	5 821,20
40	K/04	D + M Oplechování parapetu, r.š. 225, kompletně dle výpisu výpis klempířské SOD, SO02-pol.107	bm	1,50000	1 073,70	1 610,55
41	998764202R00.	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m SOD, SO02-pol108	%	1 099,78950	2,40	2 639,49
Díl: 765 Krytiny tvrdé						12 425,10
42	765799313RO9	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů SOD, SO02-pol109	m2	19,60000	564,50	11 064,20

4,9*4,0 :

19,6

19,60000

43	998765202R00.	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m SOD, SO02-pol110	%	110,64200	12,30	1 360,90
----	---------------	--	---	-----------	-------	----------

Díl: 766 DV Dveře vč. přesunu hmot						55 624,80
---	--	--	--	--	--	------------------

44	D/01	D + M Vstupní ocelové dveře s kruhovým prosklením, kompletně dle výpisu výpis dveří SOD, SO02-pol111	ks	1,00000	55 624,80	55 624,80
----	------	--	----	---------	-----------	-----------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						14 660,44
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

45	Z/11	D + M Větrací mřížka do ostění okna 1500*280mm kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO02-pol123	ks	1,00000	14 192,10	14 192,10
----	------	---	----	---------	-----------	-----------

46	998767202R00.	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky konstrukce v objektech výšky do 12 m SOD, SO02-pol126	%	141,92100	3,30	468,34
----	---------------	---	---	-----------	------	--------

Díl: 784 Malby						7 287,84
-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------

47	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá SOD, SO02-pol127	m2	4,30800	104,10	448,46
----	--------------	--	----	---------	--------	--------

3,9*2,8*0,1 :

(3,9+2,8)*2*2,4*0,1 :

4,308

4,30800

48	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí SOD, SO02-pol128	m2	38,77200	176,40	6 839,38
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

3,9*2,8*0,9 :

(3,9+2,8)*2*2,4*0,9 :

38,772

38,77200

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						415,76
---	--	--	--	--	--	---------------

49	979011121R00.	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží SOD, SO02-pol130	t	0,17232	278,10	47,92
----	---------------	--	---	---------	--------	-------

50	979081111R00.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD, SO02-pol131	t	0,17232	286,90	49,44
----	---------------	---	---	---------	--------	-------

51	979081121R00.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD, SO02-pol132	t	3,27408	20,10	65,81
----	---------------	---	---	---------	-------	-------

52	979082111R00.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m SOD, SO02-pol133	t	0,17232	401,60	69,20
----	---------------	--	---	---------	--------	-------

53	979082121R00.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD, SO02-pol134	t	1,72320	44,80	77,20
----	---------------	--	---	---------	-------	-------

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	10	Armaturní domek a šoupátkový domek
R:	2.2	VCP Šoupátkový domek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	979086112R00.	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,SOD, SO02-pol129	t	0,17232	204,60	35,26
55	979990107R00.	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů SOD, SO02-pol135	t	0,17232	411,60	70,93



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 01 VODOJEM 01 SO 02 VODOJEM 02	9.
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 Zámečnické prvky-změna materiálu schodišťových stupňů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 9.8.2022	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zámečnické prvky-změna materiálu schodišťových stupňů DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 VODOJEM 01; SO 02 VODOJEM 02 ODKAZ NA VÝKRESY: 01-V01_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ – VENKOVNÍ, 01-V02_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ – VENKOVNÍ, 02-V02_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ – VNITŘNÍ, 03-V02_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - VNITŘNÍ PŘÍMÉ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP zámečnické konstrukce; VCP zámečnické konstrukce“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá změnu materiálu schodišťových stupňů z pororoštu na schodišťové stupně ze slízkového plechu. Ke změně materiálu dochází z důvodu chyby zadávací dokumentace, kdy po konzultaci se statikem stavby nejde projektovaný výrobek dodat.	
POKYN VYDAL: [REDAKCE]	DATUM: 3.08.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – [REDAKCE] [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE] [REDAKCE]



ŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 01 VODOJEM 01 SO 02 VODOJEM 02	9.																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 Zámečnické prvky-změna materiálu schodišťových stupňů PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 9.8.2022																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zámečnické prvky-změna materiálu schodišťových stupňů DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 VODOJEM 01; SO 02 VODOJEM 02 ODKAZ NA VÝKRESY: 01-V01_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ – VENKOVNÍ, 01-V02_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ – VENKOVNÍ, 02-V02_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ – VNITŘNÍ, 03-V02_OCELOVÉ SCHODIŠTĚ - VNITŘNÍ PŘÍMÉ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP zámečnické konstrukce; VCP zámečnické konstrukce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">1 276 174,52 Kč</td><td style="text-align: right;">267 996,65 Kč</td><td style="text-align: right;">1 544 171,17 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 276 174,52 Kč</td><td style="text-align: right;">-267 996,65 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 544 171,17 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl :</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 276 174,52 Kč	267 996,65 Kč	1 544 171,17 Kč	Méněpráce:	-1 276 174,52 Kč	-267 996,65 Kč	-1 544 171,17 Kč	Rozdíl :	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 276 174,52 Kč	267 996,65 Kč	1 544 171,17 Kč														
Méněpráce:	-1 276 174,52 Kč	-267 996,65 Kč	-1 544 171,17 Kč														
Rozdíl :	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																
VYJÁDRĚNÍ 																	
OD: AD PODPIS:	DATUM:																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM -	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB -																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.01 **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA**
Objekt: 11 **Zámečnické konstrukce**
Rozpočet: 2 **VCP Zámečnické konstrukce**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 276 174,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 276 174,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 276 174,52 CZK
Základní DPH	21 %		267 996,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 544 171,17 CZK**

v

BRNE

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 276 174,52	100
Cena celkem					1 276 174,52	100

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	11	Zámečnické konstrukce
R:	2	VCP Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 276 174,52
1	Z/03.01	D + M Interiérové přímé dvouramenné schodiště, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce	ks	1,00000	647 052,80	647 052,80
2	Z/04 SO01.01	D + M Vřetenové schodiště kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce	ks	1,00000	297 629,82	297 629,82
3	Z/06.01	D + M Exteriérové vřetenové schodiště kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce	ks	1,00000	144 160,40	144 160,40
4	Z/04.01	D + M Interiérové vřetenové schodiště kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce	ks	1,00000	146 563,10	146 563,10
5	998767202R00.	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m SOD, SO02-pol.126	%	12 354,06120	3,30	40 768,40

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.01 **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA**
Objekt: 11 **Zámečnické konstrukce**
Rozpočet: 1 **MNP Zámečnické konstrukce**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-1 276 174,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 276 174,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 276 174,52 CZK
Základní DPH	21 %		-267 996,65 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-1 544 171,17 CZK**


v

3.11.22

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 276 174,52	100
Cena celkem					-1 276 174,52	100

Položkový rozpočet

S:	2022 - 03.01	Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - I. ETAPA
O:	11	Zámečnické konstrukce
R:	1	MNP Zámečnické konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-1 276 174,52
1	Z/03	D + M Interiérové přímé dvouramenné schodiště, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO02-pol.115	ks	-1,00000	647 052,80	-647 052,80
2	Z/04 SO01	D + M Vřetenové schodiště kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO01-pol.92	ks	-1,00000	297 629,82	-297 629,82
3	Z/06	D + M Exteriérové vřetenové schodiště kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO02-pol.118	ks	-1,00000	144 160,40	-144 160,40
4	Z/04	D + M Interiérové vřetenové schodiště kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO02-po.116	ks	-1,00000	146 563,10	-146 563,10
5	998767202R00.	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m SOD, SO02-pol.126	%	-12 354,06120	3,30	-40 768,40