

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161/2022/36
Stavba: Opravy LC na r06 Radkov

KSO:
Místo: k.ú. Radkov u Mor. Třebové, Gruna

CC-CZ:
Datum: 1.9.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Inspa, s.r.o., Pavlovova 1249/43, Svitavy

IČ: 27478947
DIČ: CZ27478947

Projektant:

IČ:
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			400 079,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	400 079,24	84 016,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	484 095,88



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161/2022/36

Stavba: Opravy LC na r06 Radkov

Místo: k.ú. Radkov u Mor. Třebové, Gruna

Datum: 1.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč: Inspa, s.r.o., Pavlovova 1249/43, Svitavy

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		400 079,24	484 095,88	
161/2022/ 29	Oprava LC V lukách	186 004,24	225 065,13	STA
161/2022/ 30	Oprava LC Kozencová	214 075,00	259 030,75	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na r06 Radkov

Objekt:

161/2022/29 - Oprava LC V lukách

KSO:

Místo: k.ú. Radkov u Moravské Třebové

CC-CZ:

Datum: 1.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Inspa, s.r.o., Pavlovova 1249/43, Svitavy

IČ:

27478947

DIČ:

CZ27478947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH				186 004,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	186 004,24	21,00%	39 060,89	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		225 065,13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na r06 Radkov

Objekt:

161/2022/29 - Oprava LC V lukách

Místo:

k.ú. Radkov u Moravské Třebové

Datum:

1.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

Inspa, s.r.o., Pavlovova 1249/43, Svitavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

186 004,24

HSV - Práce a dodávky HSV

186 004,24

1 - Zemní práce

41 140,16

5 - Komunikace pozemní

129 125,00

998 - Přesun hmot

15 739,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na r06 Radkov

Objekt:

161/2022/29 - Oprava LC V lukách

Místo:

k.ú. Radkov u Moravské Třebové

Datum:

1.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

Inspa, s.r.o., Pavlovova 1249/43, Svitavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

186 004,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

186 004,24

D 1

Zemní práce

41 140,16

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	345,00	690,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251101								
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251102								
3	K	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113205111								
4	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	34,800	138,00	4 802,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151102								
	W		"svah nad drénem"					
	W		(0,8*1,20)/2*35		16,800			
	W		(0,8*0,6)/2*50		12,000			
	W		"bláto v úseku pod okály"					
	W		6		6,000			
	W		Součet		34,800			
5	K	132151102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	24,240	415,00	10 059,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151102								
	W		"drén"					
	W		0,8*0,3*85		20,400			
	W		"příčný drén"					
	W		0,8*0,8*6		3,840			
	W		Součet		24,240			
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	53,040	45,00	2 386,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102								
	W		28,80+24,24		53,040			
	W		Součet		53,040			
7	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	53,040	360,00	19 094,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171203111								
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	24,240	129,00	3 126,96	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101								
	W		"zásyp drénu" 24,240		24,240			
	W		Součet		24,240			
								D 5
								Komunikace pozemní
								129 125,00
9	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	255,000	175,00	44 625,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564751111								
	W		85*3		255,000			
	W		Součet		255,000			
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	255,000	128,00	32 640,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831111								
	W		"kryt vozovky" 255,00		255,000			
	W		Součet		255,000			
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	90,000	188,00	16 920,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111								
	W		"úsek pod okály"					
	W		(45*1)*2		90,000			
	W		Součet		90,000			
12	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	24,000	410,00	9 840,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564871016								
	W		"P kolej následný úsek"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		40*0,6		24,000			
	W		Součet		24,000			
13	K	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	4,000	1 600,00	6 400,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597311121					
14	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	44,000	425,00	18 700,00	CS ÚRS 2022 02
	W		"výplň drenáže"					
	W		44		44,000			
	W		Součet		44,000			
D	998		Přesun hmot				15 739,08	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	224,844	70,00	15 739,08	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na r06 Radkov

Objekt:

161/2022/30 - Oprava LC Kozencová

KSO:

Místo: k.ú. Gruna

CC-CZ:

Datum: 1.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Inspa, s.r.o., Pavlovova 1249/43, Svitavy

IČ:

27478947

DIČ:

CZ27478947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			214 075,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 075,00	21,00%	44 955,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	259 030,75



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na r06 Radkov

Objekt:

161/2022/30 - Oprava LC Kozencová

Místo:

k.ú. Gruna

Datum:

1.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

Inspa, s.r.o., Pavlovova 1249/43, Svitavy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

214 075,00

HSV - Práce a dodávky HSV

214 075,00

1 - Zemní práce

206 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 675,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy LC na r06 Radkov

Objekt:

161/2022/30 - Oprava LC Kozencová

Místo:

k.ú. Gruna

Datum:

1.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p., LS Svitavy

Projektant:

Uchazeč:

Inspa, s.r.o., Pavlova 1249/43, Svitavy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

214 075,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

214 075,00

D 1

Zemní práce

206 400,00

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	202,500	185,00	37 462,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252204

W "odebrání sesunutého materiálu na pravé straně - km 0,200-

W 1,550"

W 0,15*1350

202,500

W Součet

202,500

2	K	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	6 625,000	25,50	168 937,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

W "srovnání stávající vozovky LC grejdrem vč. zhutnění"

W 1550*3,5

5 425,000

W "rozšíření a točna na konci"

W 60+200+200+650+90

1 200,000

W Součet

6 625,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 675,00

3	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	125,000	44,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902111

W "km 0,952"

W 35

35,000

W "km 1,350"

W 90

90,000

W Součet

125,000

4	K	938902321	Čištění rígelů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při tl. nánosů do 50 mm	m	34,000	32,00	1 088,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902321

W "dlážděné rigoly v km 0,000 a 0,548"

W 26+8

34,000

W Součet

34,000

5	K	938902412	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	11,000	29,00	319,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902412

W "km 0,973 TP1"

W 6

6,000

W "km 1,407 TP3"

W 5

5,000

W Součet

11,000

6	K	938907212	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)	m	32,000	24,00	768,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938907212

W 7+5+5+5+5+5

32,000

W Součet

32,000

