

Položkový rozpočet

Rozpočet	0	demolice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	Demolice objektu u lék.domu		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	Čakovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky		
Z	PSV celkem		Oborová přírážka		
R	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit		
N	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava		
	ZRN celkem				
			Provoz investora		
	HZS		Kompletační činnost (IČD)		
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené		
	ZRN+ost.náklady+HZS	494 697	Ostatní náklady celkem		
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %			494 697 Kč
DPH		21,0 %			103 886 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					598 583 Kč

Poznámka :



Stavba :	Čakovice	Rozpočet :
Objekt :	Demolice objektu u lék.domu	demolice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Demolice		0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce		0	0	0	0
VRN2 Příprava staveniště		0	0	0	0
VRN3 Zařízení staveniště		0	0	0	0
VRN4 Inženýrská činnost		0	0	0	0
VRN7 Provozní vlivy		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,2		
Oborová přírážka		0,1		
Přesun stavebních kapacit		0,5		
Mimostaveništní doprava		1,0		
Provoz investora		0,1		
Kompletační činnost (IČD)		0,2		
Rezerva rozpočtu		1,0		
CELKEM VRN				

Rozpočet

Stavba :	Demolice - objekt u lék.domu	Rozpočet:
Místo:	Čakovice	demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Demolice				
1		Demontáž vláknocementové krytiny sklonu do 40° do suti azbestocementová krytina do suti vč. zabezpečení proti prašnosti	m2	80,00		
2		Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 40°	bm	80,00		
3		Demontáž bednění a laťování střech	m2	80,00		
4		Demontáž okapů a svodů a klempířských prvků	kpl	1,00		
5		Bourání objektu postupným rozebráním(18,1*3,13*4,08) , vč. základů	m3	231,14		
6		Pomocné lešení	kpl	1,00		
7		Poplatek za uložení stavebního odpadu - azbest	t	1,90		
8		Odvoz suti na skládku do 15km v plastových kontejnerech pro přepravu nebezpečného odpadu	t	1,90		
9		Poplatek za uložení stavebního odpadu směštného na skládce (skládkovné)	t	102,00		
10		Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,60		
11		Vodorovné přemístění odpadu do 15 km, vč.naložení	m3	22,96		
		Celkem za Demolice				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12		Úprava pláně po demolici	m2	90,00		
13		Zabezpečení pozemku po demolici	kpl	1,00		
		Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
14		Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,00		
		Celkem za VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce				
Díl: VRN2		Příprava staveniště				
15		Příprava staveniště	kpl	1,00		
		Celkem za VRN2 Příprava staveniště				
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				
16		Zařízení staveniště	kpl	1,00		
		Celkem za VRN3 Zařízení staveniště				
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				
17		Inženýrská činnost	kpl	1,00		
18		Koordinační činnost	kpl	1,00		
		Celkem za VRN4 Inženýrská činnost				
Díl: VRN7		Provozní vlivy				
19		Provozní vlivy	kpl	1,00		
		Celkem za VRN7 Provozní vlivy				
CELKEM		bez DPH				