

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022-2023 - OBLAST č. 1

Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
Oprava přejezdu P2547 Roudnice - Straškov					
výluka 3.-5.10.					
Materiál					
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	36,000		
5958134041	Součásti upevňovací šroub svérkový T5	kus	72,000		
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	11,900		
5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnání	t	12,000		
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	6,000		
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	4,000		
5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	5,600		
5963110010	Přejezd Intermort panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	2,000		
28617049	trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN10	m	3,000		
Materiál celkem					
Výkony					
997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	20,000		
Manipulace s pražci, kamenivem					
5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční jedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.	kus	18,000		
5905105010	Doplnění KL kamenivem jedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva jedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	15,000		
5905080010	Ojedinele čištění KL mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění buřiny, rozkopání a pročištění KL ručně, přehození čistého kameniva a výzisku jeho rozprostření na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. úpravu KL do profilu a případné snížení KL pod patou kolejnice.U čištění KL v celém profilu jsou v ceně započteny náklady na případné uvolnění, posun a dotaznění pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m2	33,000		
113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	32,000		
921901574	Odstranění silničního přejezdu nad jednu kolej s vozovkou z pražců tvrdých	m	4,000		
5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	2,000		
871440410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 600	m	3,000		ÚRS 2022
919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	0,900		ÚRS 2022
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů a nečistot, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m3	16,000		
5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL s živinovým podkladem ze stmelěných vrstev podle vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	32,000		
Přepravy a manipulace					
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určené včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	23,900		
doprava kameniva					
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12t přes 50 do 100km	ks	1,000		
přeprava MHS					
VRN					
031101001	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu susedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,000		
CELKEM					- Kč
CELKEM					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3016895

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d41d33fd-8195-4dd5-a494-87ad2026ff5e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.09.2022 11:51:00



f2dc3daa-4229-40ff-855e-902f91b64018