



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: MUNMNM/24853/2022

SMM/09/2022 Pop.

Datum: 14.09.2022



NMNMMSML20220398

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou ve věcech technických je oprávněna jednat Marcela Popelková, referentka odboru SMM Bankovní spojení: 1224751/0100 Tel.: 566 598 363, 724 775 895 e-mail: marcela.popelkova@meu.nmnm.cz</p>	<p>RONELI Stavby SE se sídlem Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ : 29316731 DIČ : CZ29316731 zastoupená Ing. Milanem Oplíštěm, předsedou představenstva ve věcech technických je oprávněn jednat Libor Šob, projektový manažer bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú.: 3352560339/0800 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn.: H 1281 Tel.: 725 793 077 e-mail: libor.sob@roneli.cz</p>

1. Specifikace služeb:

4 x balkon – oprava teras v Domě s pečovatelskou službou č.p. 68 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě.

Závaznými podklady, kterými se sjednávají podmínky provedení díla jsou:

- cenová nabídka Stavební rozpočet ze dne 30.08.2022

- DPS - oprava teras – 4 ks ze dne 29.06.2022,

Tyto podklady tvoří přílohu této objednávky a jsou její nedílnou součástí.

V případě rozporu mezi DPS a cenovou nabídkou platí cenová nabídka.

2. Termín a místo dodání:

a) Termín dodání:

Zahájení realizace díla nejdříve 19.09.2022.

Dokončení realizace díla nejpozději do 10.10.2022

Vlastní termín realizace díla by neměl překročit 3 týdny od zahájení realizace díla.

Termín realizace díla se prodlužuje o dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek.

b) Místo dodání :

1. NP. objektu DPS č.p. 68 na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě, který je součástí pozemku parc. č. 1656 v kat. území Nové Město na Moravě.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Na základě cenové nabídky Stavební rozpočet ze dne 30.08.2022, činí celková cena dodávky díla **368.343,11 Kč bez platné DPH.**

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Splatnost do 21 dnů od doručení faktury.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je **používána k ekonomické činnosti** a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Dodavatel je povinen provést realizaci díla podle této objednávky a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím dodávky od dodavatele.

Dodavatel odpovídá rovněž za jakost, tj. kvalitu použitého materiálu a provedení díla.

Smluvní pokuta je stanovena takto:

- při prodlení dodavatele s předáním dodávky objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny dodávky (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

6. Závěrečná ustanovení:

Tato objednávka byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení této objednávky.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Dodavatel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této objednávky v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.

Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 55 konané dne 11.6.2018 pod č. 38/55/RM/2018 programu.


7. Přílohy:

- a) cenová nabídka Stavební rozpočet ze dne 30.08.2022
- b) DPS - oprava teras – 4 ks ze dne 29.06.2022

V Novém Městě na Moravě

dne 15.9.2022

Podpis objednatele:



Stanislav Marek, místostarosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

V Praze

dne 15.9.2022

Podpis dodavatele:

In [redacted] ně
sal Ing.

2022.09.15

Ing. Milan Oplíštil, předseda představenstva

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: DPS NMnM - oprava teras	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 30.08.2022	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
Zpracoval:	Zpracováno dne: 30.08.2022	Zpracováno dne: 30.08.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	34	Stěny a příčky	4 246,16	4 809,84	9 056,00	2,17
	61	Úprava povrchů vnitřní	839,20	6 060,80	6 900,00	0,52
	62	Úprava povrchů vnější	534,13	2 012,03	2 546,16	0,43
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	112 519,61	16 566,23	129 085,84	2,33
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	30 112,05	40 813,07	70 925,12	0,26
	764	Konstrukce klempířské	70 012,85	14 988,99	85 001,84	0,26
	771	Podlahy z dlaždic	0,00	11 771,12	11 771,12	3,54
	784	Malby	551,00	1 805,00	2 356,00	0,01
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
	94	Lešení a stavební výtahy	2 279,19	11 619,13	13 898,32	1,57
	96	Bourání konstrukcí	141,44	4 410,67	4 552,11	1,68
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	3 512,00	3 512,00	0,59
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	2 024,86	2 024,86	0,00
	S	Přesuny sutí	42,56	11 471,18	11 513,74	0,00
	001VD	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Celkem:					368 343,11	

Stavební rozpočet

Název stavby:	DPS NMnM - oprava teras	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	30.08.2022	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	30.08.2022	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				4 246,16	4 809,84	9 056,00		2,17	
1		349235861R00	Doplnění plošných fasádních prvků vylož. do 15 cm	m2	8,00	1 132,00	4 246,16	4 809,84	9 056,00	0,27	2,17	RTS I / 2022
		61	Úprava povrchů vnitřní				839,20	6 060,80	6 900,00		0,52	
2		612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	20,00	345,00	839,20	6 060,80	6 900,00	0,03	0,52	RTS I / 2022
		62	Úprava povrchů vnější				534,13	2 012,03	2 546,16		0,43	
3		629451111R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm	m	40,68	62,59	534,13	2 012,03	2 546,16	0,01	0,43	RTS I / 2022
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				112 519,61	16 566,23	129 085,84		2,33	
4		632419110R00	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.10 mm	m2	40,68	653,00	20 881,45	5 682,59	26 564,04	0,02	0,73	RTS I / 2022
5		632922951R00	Kladení dlaždic 30x30 cm na stavitel. terče plast.	m2	44,75	1 336,99	48 946,66	10 883,65	59 830,30	0,00	0,10	RTS I / 2022
6		597643201	Dlaždice Taurus Industrial 30x30x2 cm S	m2	44,75	954,00	42 691,50	0,00	42 691,50	0,03	1,50	RTS I / 2022
		712	Izolace střech (živičné krytiny)				30 112,05	40 813,07	70 925,12		0,26	
7		712372111R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton	m2	46,78	529,00	4 072,20	20 674,42	24 746,62	0,00	0,00	RTS I / 2022
8		283220012	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm š. 1600 mm	m2	46,78	280,50	13 121,79	0,00	13 121,79	0,00	0,09	RTS I / 2022
9		712871801R00	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně	m2	24,38	185,00	204,79	4 305,51	4 510,30	0,00	0,00	RTS I / 2022
10		283220012	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm š. 1600 mm	m2	24,38	280,50	6 838,59	0,00	6 838,59	0,00	0,05	RTS I / 2022
11		712378001R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 150 mm	m	36,55	291,50	5 874,68	4 779,65	10 654,33	0,00	0,04	RTS I / 2022
12		715101812T00	Odstranění izolace proti chemickým vlivům nad 1 m2, tmel stěrkový za studena	m2	40,68	263,50	0,00	10 719,18	10 719,18	0,00	0,08	RTS I / 2022
13		998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,26	1 296,00	0,00	334,32	334,32	0,00	0,00	RTS I / 2022
		764	Konstrukce klempířské				70 012,85	14 988,99	85 001,84		0,26	
14		764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	5,00	42,10	0,00	210,50	210,50	0,00	0,01	RTS I / 2022
15		764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	17,65	38,60	0,00	681,29	681,29	0,00	0,08	RTS I / 2022
16		764901206R00	Lindab Topline, okapový plech FOTPA	m	17,65	357,00	5 233,40	1 067,65	6 301,05	0,00	0,02	RTS I / 2022
17		764252010RA0	Žlab z Cu plechu podokapní půlkruhový	m	17,65	1 754,99	24 580,63	6 394,95	30 975,57	0,00	0,06	RTS I / 2022
18		764222240R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	17,65	2 050,01	33 496,17	2 686,51	36 182,68	0,00	0,08	RTS I / 2022
19		764554010RAC	Odpadní trouby z Cu plechu kruhové	m	5,00	1 731,01	6 702,65	1 952,40	8 655,05	0,00	0,02	RTS I / 2022
20		998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,96	2 080,00	0,00	1 995,70	1 995,70	0,00	0,00	RTS I / 2022
		771	Podlahy z dlaždic				0,00	11 771,12	11 771,12		3,54	
21		771990010RA0	Výbourání keramické nebo teracové dlažby	m2	40,68	232,46	0,00	9 456,47	9 456,47	0,09	3,54	RTS I / 2022
22		998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	3,54	654,01	0,00	2 314,65	2 314,65	0,00	0,00	RTS I / 2022
		784	Malby				551,00	1 805,00	2 356,00		0,01	
23		784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	20,00	23,20	127,60	336,40	464,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
24		784191301R00	Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x	m2	20,00	32,20	306,80	337,20	644,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
25		784195122R00	Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	20,00	62,40	116,60	1 131,40	1 248,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	3 200,00	3 200,00		0,00	
26		901RVD	Nezměřitelné práce	hod	10,00	320,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	
		94	Lešení a stavební výtahy				2 279,19	11 619,13	13 898,32		1,57	
27		941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	81,75	170,01	2 279,19	11 619,13	13 898,32	0,02	1,57	RTS I / 2022
		96	Bourání konstrukcí				141,44	4 410,67	4 552,11		1,68	
28		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	36,55	27,91	0,00	1 020,11	1 020,11	0,00	0,01	RTS I / 2022
29		963011513R00	Bourání stropů z tvárnic, nosníky žb. v. do 30 cm	m2	8,00	441,50	141,44	3 390,56	3 532,00	0,21	1,66	RTS I / 2022
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	3 512,00	3 512,00		0,59	
30		976071111R00	Výbourání kovových zábradlí a madel	m	16,00	219,50	0,00	3 512,00	3 512,00	0,04	0,59	RTS I / 2022
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	2 024,86	2 024,86		0,00	

31	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,45	371,51	0,00	2 024,86	2 024,86	0,00	0,00	RTS I / 2022
	S	Přesuny sutí				42,56	11 471,18	11 513,74		0,00	
32	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	kpl	1,00	4 000,00	42,56	3 957,44	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
33	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	kpl	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,90	341,51	0,00	2 013,74	2 013,74	0,00	0,00	RTS I / 2022
	001VD	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	12 000,00	12 000,00		0,00	
35	001VRNVD	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
							Celkem:	368 343,11			

Poznámka:

29.06.2022

DPS – oprava teras – 4 ks

Rozměry

1)	3,75	2,65	9,94	m2
2)	3,85	2,65	10,20	m2
3)	3,85	2,65	10,20	m2
4)	3,9	2,65	10,34	m2

CELKEM 40,68 m2

Bourání

vybourání stávající keramické dlažby	40,68	m2
odstranění stěrkové izolace - 2 vrstvy	40,68	m2
	21,2	
	15,35	
vybourání soklu	36,55	m
vybourání zábradlí vč.zapravení	cca 16	m
demontáž stávajícího svodu - levá terasa	cca 5	m
bourání okrajů teras	cca 8	m2
bourání oplechování pod stáv.žlabem	17,65	m

Montáže

srovnání povrchu	40,68	m2
vyrovnání podkladu soklu	40,68	m
DEKPLANN PVC fólie - vodorovná vč. kotvení	46,78	m2
DEKPLANN PVC fólie - svis.vč. ukonč. lišty - v.100 mm	24,38	m2
Okapový plech případně oplechování čela	17,65	m
Žlab	17,65	m
Dlažba na terčích tl.20 mm + 15 mm terče	44,75	m2
Doplnění okrajů teras	cca 8	m2
Nové oplechov.pod stáv.žlabem r.š.550 mm	17,65	m
Montáž nového svodu	cca 5	m
Oprava omítek v ploše	cca 20	m2
Malby	cca 20	m2
Nezměřitelné práce	10	hodin

Dodávka zábradlí - externí firma - na základě dohody
kombinace nerez - sklo, kotveno do boku

