

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2,
110 00 Praha 1, IČO 00064581, DIČ CZ00064581
zastoupené obchodní společností
Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341/3,
190 00 Praha 9 - Vysočany
na základě mandátní smlouvy
MAN/55/01/001976/2005 ze dne 22.12.2005

Odběratel:**Hlavní město Praha**

Mariánské nám. 2/2
11001 Praha 1

Česká republika

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Peněžní ústav objednatele: PPF Banka, a.s.

účet: 059029-0005157998/6000

Dodací adresa:

Kolektory a.s.
Pešlova 341
190 00 Praha 9

Adresát:

GEOPROGRES, spol. s r.o.

Stolická 819/6
193 00 Praha 20

Dodavatel:

GEOPROGRES, spol. s r.o.

Stolická 819/6
193 00 Praha 20

IČO: 45317551

DIČ: CZ45317551

Datum vystavení dokladu: 19.09.2022

Vystavil(a): Ing. Antonín Novák

Tel: 272 184 502

email: novaka@kolektory.cz

Fakturu zašlete na: faktury@kolektory.cz nebo na Kolektory Praha, a.s., Pešlova 341, 190 00 Praha 9
Na fakturu uveďte číslo této objednávky, jinak se vystavujete riziku vrácení pro neúplnost údajů.

Dodavatel bere na vlastní odpovědnost povinnost objednatele (odběratele) vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Akce **Předmět zdanitelného plnění**

Podíl / m.j.

Celkem bez DPH

Datum dodání

Objednáváme u vás monitoring kolektorů v ulici Vašátkova v rámci provázení opravy drenážní kanalizace pod úrovní tubusu kolektoru a v těsné blízkosti šachty KŠ 108 dle zadávací dokumentace zpracované Ing. Davidem Kupílkem v květnu 2022, která je nedílnou součástí této objednávky. (Projektová dokumentace na opravu drenážní kanalizace je rovněž přiloženou k této objednávce a byla zhotovitelovi předána před zpracováním cenové nabídky.)

Monitoring bude zhotovitel provádět v následujícím členění:

1) Příprava měření a osazení pozorovaných bodů v kolektoru, zaměření výchozí etapy. Pozorované body v podlaze a ve stropě (9 ks) a vztažné body mimo oblast dosahu deformací (2 ks) navrhujeme realizovat nerezovými vratovými šrouby s kulovým vrchlíkem zapuštěnými do vrtné pružiny 8 mm na chemickou kotvu. Body ve stěně Š108 (2 ks) je možné realizovat trny z nerezové tyčiny pružiny 10 mm do vrtné pružiny 12 mm na chemickou kotvu. Konkrétní umístění, počet bodů a způsob provedení bude upraven ve spolupráci s provozními technikami Kolektory. Zaměření proběhne v den osazení bodů ve čtyřech sadách (tj. 4x nezávisle na sobě) pro účely stanovení výchozích hodnot a provedení aposterioriho rozboru přesnosti (potvrzení požadované přesnosti).

2) Osazení pozorovaných bodů na povrchu mimo šachtu, zaměření výchozí etapy. Osazení pozorovaných bodů v chodníku a vozovce (cca 8 ks) bude provedeno obdobným způsobem (šroub s vrchlíkem), vztažné body budou umístěny na blízkých pevných objektech. Zaměření proběhne obdobně dle bodu 1).

3) Osazení pozorovaných bodů na šachtu, rozšíření měření. Teprve v době hloubení šachty bude možné osadit 4 pozorované body na ostatní šachty. Tyto body rozšíří množinu pozorovaných bodů dle bodu 2) už v první proběžené etapě. Způsob osazení bodů bude řešen dle realizovaného ostatní šachty.

4) Proběhá etapa měření. Předpokládá se provedení měření minimálně v rozsahu projektem uvážených 4 proběžených etapách, zároveň je ale požadováno měření 2x týdně v době poddolování rámcové chodby mezi Š108 a Š124. Celkem doporučujeme vytvořit rezervu pro 8 proběžených etap, zahrnující i etapu závěrečnou.

Měření budou provádět dva pracovníci v dopolední směně, v rámci které by mělo být provedeno měření na povrchu i v kolektoru tak, aby výsledky uceleně popisovaly aktuální stav deformací. Je požadováno sledování metodou velmi přesné nivelace s přesností 0,3 m. Termíny měření budou předepsány v průběhu stavby. Předpokládaný termín výkopu je od 5. do 30.10.

Cenový rozpočet dle výše uvedeného členění:

1) + 2) tj. výchozí etapa, materiál, osazení bodů, zaměření a výpočet, celkem ... 25.200 Kč

3) první etapa s doplněním bodů, materiál, osazení bodů, zaměření a výpočet, celkem ... 16.800 Kč

4) proběhá etapa 14.400 Kč, celkem počítáno s 8 etapami ... 115.200 Kč

Pro případ víceprací je sjednána hodinová sazba 600 Kč za jednoho pracovníka. Hodinová sazba zahrnuje cenu použitého materiálu, dopravu a veškerou související režii. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Výstupy proběžených etap s vyznačenými zjištěnými odchylkami budou předávány do druhého dne od provedení měření. Po dokončení prací bude předána souhrnná technická zpráva ve třech parách a jednou v elektronické podobě.

Dodavatel bude fakturovat na základě objednatelem odsouhlaseného písemného soupisu provedených prací.

Tento doklad má pokračování na stránce . 2

Akce	P edm t zdanitelného pln ní	Po et / m.j.	Celkem bez DPH	Datum dodání
------	-----------------------------	--------------	----------------	--------------

Splatnost da ových doklad je dohodnuta na 30 kalendá ních dn od doru ení objednateli.
Záru ní doba: 24 m síc .

4000

157 200,00

30.11.2022

Celkem bez DPH v K**157 200,00**