

cenová nabídka na akci: **D5 Oprava svodidel - BESIP D5 km 28,5-80,0**
místo opravy: **D5 - km 48,207 směr Praha - kraj 20SK220021**
typ svodidel: **JSA-AM-4/H1**

položkový rozpočet plnění:

| Číslo položky | Název položky | Jednotka | Cena/j | Provedené množství | Cena celkem |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|-------------|
| 1 | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2 | m | | 16 | |
| 2 | Demontáž a montáž jedné svodnice | m | | | |
| 3 | Demontáž a montáž sloupku | ks | | | |
| 4 | Demontáž a montáž opěry A | ks | | | |
| 5 | Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodi | ks | | | |
| 6 | Demontáž a montáž náběhové přechodky | ks | | | |
| 7 | Rektifikace jednostranných svodidel | m | | 8 | |
| 8 | Svodnice A-AM-11 | ks | | | |
| 9 | Opěra A | ks | | | |
| 10 | Sloupek C 150 dl. 1525 mm | ks | | | |
| 11 | Sloupek C 150 dl. 1755 mm | ks | | | |
| 12 | Sloupek U 140 dl. 1500 mm | ks | | | |
| 13 | Přechodka 8,5% nebo 17,3% | ks | | | |
| 14 | Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce | ks | | | |
| 15 | Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce | ks | | | |
| 16 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | | | |
| Společné položky pro všechny systémy | | | | | |
| 1 | Výkon technika | hod | | 2 | |
| 2 | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody) | hod | | 1 | |
| 3 | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození | km | | 80 | |
| 4 | Doprava NV do 3,5 t | km | | 260 | |
| 5 | Doprava NV do 3, 5 t s vlekem | km | | | |
| 6 | Doprava NV do 7,5 t | km | | | |
| 7 | Doprava NV do 7,5 t s vlekem | km | | | |
| 8 | Doprava NV do 15 t | km | | | |
| 9 | Doprava NV do 15 t s vlekem | km | | | |
| 10 | Doprava NV nad 15 t | km | | 80 | |
| 11 | Doprava servisní vozidlo - dílna | km | | | |
| 12 | Výkon servisního vozidla - dílny | hod | | 2 | |
| 13 | Doprava jeřáb | km | | | |
| 14 | Výkon jeřáb | hod | | | |
| 15 | Výkon hydraulická ruka | hod | | 0,5 | |
| 16 | Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie | m | | | |
| 17 | Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda | kpl | | | |
| 18 | Strojní zemní práce | hod | | | |
| 19 | Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla | ks | | | |
| 20 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | | 5 | |
| 21 | Směrový sloupek, vč. montáže | ks | | | |
| 22 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže | ks | | | |
| 23 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže | ks | | | |
| 24 | Odrážky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže | ks | | | |
| 25 | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prah | kpl | | 1 | |
| 26 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | | | |
| 27 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | | | |
| 28 | Doprava a likvidace značení návěst | km | | | |
| 29 | Ochranné vozidlo nad 7,5t | km | | | |
| 30 | Výkon ochranného vozidla nad 7,5t | hod | | 2 | |
| 31 | Výkon I. předzvěstný vozík | hod | | 2 | |
| 32 | Výkon II. předzvěstný vozík | hod | | 2 | |
| 33 | Výkon předzvěstný LED pro noční práce | hod | | | |
| 34 | Výkon výstražný vozík velký | hod | | 2 | |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Celková cena bez DPH | 86 823 Kč |
| DPH 21% | 18 233 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 105 056 Kč |

Datum: **1.8.2022**
Zhotovitel: **SAFEROAD Czech Republic s.r.o.**
Zpracoval: **xxxxxxxxxxxxxx**