

Muzeum budova Masarykovy Sady odstranění závad hromosvodu

materiály

montáže

popis

mj

možství

cena/j

cena/cel

cena/j

celkem

demontáž starého vedení	m	120	0	0	50	6000
drát pr.8 AlgMSi	mj	120	39	4680	90	10800
zemnicí drát pr.10 FeZn	mj	12	65	780	85	1020
svorka okapová SO nerez	ks	4	45	180	80	320
svorka SS nerez	ks	16	39	624	70	1120
ST uni nerez	ks	6	85	510	70	420
svorka k zemnicí tyčí SR 03	ks	6	48	288	70	420
označovač svodu	ks	3	7	21	25	75
ochranná stříška	ks	3	6	18	25	75
zemnicí tyče tvaru T FeZn 1,5 m	ks	12	430	5160	400	4800
podpěra vedení PV 17 FeZn	ks	14	35	490	80	1120
uchyty na podpěru PV 17	ks	30	13	390	30	900
šrouby a matice kompl.	ks	30	4	120	30	900
režie	ks	1	300	300	300	300
antikorozi ochranný nátěr	ks	3	40	120	60	180
kontrolní měření	ks	3	0	0	80	240
řezání asfaltu a zaasfaltování	m2	3	250	750	800	2400
výkop a zához 50cmx50x80 cm	ks	3			380	1140
celkem bez DPH				14431		32230

**Granik plošina s obsluhou Třinec**

pronájem vysokozdvizné plošiny 26m	MTH	7			1700	11900
doprava plošiny Třinec Český Těšín	ks	1			1700	1700

**REKAPITULACE**

MATERÁLY			14431			
MONTÁŽE				32230		
Granik včetně dopravy z Třince a zpět				13600		
REVIZE				1200		
Celkem bez DPH				61461		

10.09.2022

XXXX