

Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací - rekapitulace

I. etapa

Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno - II

Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČO: 70888337

	Vícepráce	Méněpráce	rozdíl
Stavební práce			
Vytápění			
Elektroinstalace			
Slaboproud			
VZT			
Celkem bez DPH			
Rozdíl			

Položkový rozpočet

S:	2021/038	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	02	Objekt VCP a MP
R:	4	Vícepráce k 25.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce						
1	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
1.S.: 24,82+15,64+14,11+23,12+15,7+17,14+12,7						
1.NP.: 36,59						
2	342264101	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus			
3	34226405-1	Doplnění SDK podhledu po rozvodech VZT	kpl			
4	34226405-2	Výztuha kotvení T1 ocel. konzola, trám v podhledu SDK	m			
5	34226405-3	Úprava SDK kce m.č.78	m			
6	28349010R-1	Dvířka revizní do SDK podhledu rozměr 200x200 mm, US zámek	kus			
7	28349010R-3	Dvířka revizní do SDK podhledu rozměr 300x300 mm, US zámek	kus			
8	28349010R-5	Dvířka revizní do SDK podhledu rozměr 500x500 mm, suché prostředí, US zámek	kus			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
9	612473181	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2			
10	612474410	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2			
11	612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťvem s vypnutím	m2			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
12	632421140	Doplnění betonu WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.30 mm do 0,25m2 weberbat rapid, s vlákny	ks			
13	632415104R0-1	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm s vlákny	m2			
14	777553219RA	Příplatek za další 5 mm, samonivel. hmota	m2			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
15	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			
16	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
19	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
20	979999998	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t			
21	771990010	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2			
1.S.: 49,67						
22	771990010-1	Vybourání obezdívky tl.10cm m.č.078	m2			
23	771990010-2	Demontáž VZT m.č.078	kpl			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
24	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
25	D/01	Dveře vnitřní 900/1970, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	kus			
26	D/02	Dveře vnitřní 700/1970, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	kus			
27	D/03	Dveře vnitřní 700/1970, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	kus			
28	D/04	Dveře vnitřní 900/1970, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	kus			
29	D/05	Dveře vnitřní 800/1970, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, madlo, D+M	kus			

Položkový rozpočet

S:	2021/038	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	02	Objekt VCP a MP
R:	4	Vícepráce k 25.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	D/08	Dveře vnitřní 800/1970,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,g.klíč,doplňky,D+M	kus			
31	D/101	Dveře vnitřní 800/1970,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,g.klíč,doplňky,D+M	kus			
32	D/102	Dveře vnitřní 700/1970,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,g.klíč,doplňky,D+M	kus			
33	D/103	Dveře vnitřní 900/1970,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,g.klíč,doplňky,D+M	kus			
34	D/12	Dveře vnitřní 800/1970,plné,falcové,DTD,hladké, ocel.zárubeň+RAL,kování,zámek,g.klíč,doplňky,D+M	kus			
35	T/01	Dřevěná+skleněná stěna v CzechPointu - úprava pro osazení skla	kpl			
36	T/01-2	Dřevěná+skleněná stěna v CzechPointu - rozšíření pracovní plochy š.70mm, d.5750mm	kpl			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
37	OS/08	Revizní dvířka do zdiva k obložení,200x200,AL rám, deska 12,5mm,tl.zámek,kotvení,detaily,doplňky,D+M	kus			
38	OS/11-1	Montáž -Zásobník na mýdlo,nerez, kotvení	kus			
39	OS/12-1	Montáž - Zásobník na toaletní papír,nerez, kotvení	kus			
40	OS/13-1	Montáž - Zásobník na papírové ručníky,nerez, kotvení,detaily,doplňky,D+M	kus			
41	OS/14-1	Montáž -Toaletní WC souprava,nerez, kotvení	kus			
42	Z	Schodišťové madlo,mosazné, pasířované,kotvení,detaily,doplňky,D+M	kus			
43	Z/	Sloupek k madlu,dub,ocel. , RAL, kotvení,detaily,doplňky,D+M	kus			
44	Z/02	Schodišťové madlo,dub,ocel. konzoly RAL, frézované,kotvení,detaily,doplňky,D+M	kus			
		3,43*2			6,86000	
		0,5*2				
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
45	771101121	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku	m2			
		dlažby 1NP : 146				
		dlažby replika : : 48,78				
		sokly : : 0,1*103				
46	771575105	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 15x15 cm	m2			
47	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2			
48	7715797-1	Lokální spárování dlažby vstupu (3 odstíny)	kpl			
49	7715797-2	Dodávka a montáž PVS soklové lišty ke stávajícím obkladům	bm			
50	771.1	Dlažba keramická, Topcer Yellow 03 Smooth 146x146x8mm	m2			
Díl: 773 Podlahy teracové						
51	77399100-1	Dodávka a montáž schod.stupňu 160/30mm, teraco tl.40mm, prefa L délky 1m	ks			
52	77399100-2	Dodávka a montáž schod.stupňu 160/30mm, teraco tl.40mm, prefa L délky 1,5m	ks			
53	77399100-3	Dodávka a montáž podesty 1300/1100mm, teraco tl.40mm	ks			
Díl: 784 Malby						
54	784900010	Odstranění stávajících maleb oškrábáním	m2			

Položkový rozpočet

S:	2021/038	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	02	Objekt VCP a MP
R:	4	Vícepráce k 25.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem:

Položkový rozpočet

S:	2021/038	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	02	Objekt VCP a MP
R:	3	Měněpráce k 25.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce			
1	346971132	Izolace pod přičky dvojitá š. do 200 mm 1.S:4,05+1,8+5,4+2,57 : 1.NP:2,77+1,44 : 18,03	m
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce			
2	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní			
3	601016193	Penetrace hloubková stropů	m2
4	602016193	Penetrace hloubková stěn otlučené: : 711,64-321-53	m2
5	611473112	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně	m2
6	612473182	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2
7	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2
8	612473186	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce			
9	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*0,1 : 2,364	m3
10	631319153	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*0,1 : 2,364	m3
11	632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 koberce: : 23,64+22,41	m2
12	632415104	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm koberce: : 23,64+22,41	m2
13	632441491	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu koberce:23,64+22,41 : PVC:4,03+2,43+36,59+7,63 : 96,73	m2
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.			
14	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m koberce: : 23,64+22,41	m2
Díl: 96 Bourání konstrukcí			
15	963016111	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm 1.S:55,63+7,06+16,84 : 79,53	m2
16	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 1.NP:23,64*0,2 : 4,728	m3
17	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů 1.S:55,63+17,14+14,72+7,06+16,84+19,78 : 1.NP:54,24+22,2+23,4+23+27,9 : 281,91	m2
18	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn 1.S: : 281,85	m2
19	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm, dubová podlaha 1.NP:23,64*1 :	m2

Položkový rozpočet

S:	2021/038	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	02	Objekt VCP a MP
R:	3	Měněpráce k 25.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

23,64

20	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			
21	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
22	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
23	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
24	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
25	979999998	Poplatek za skládku sutí 5% přiměsí	t			
26	96.4	Demontáž kuchyňské digestoře, odpojení, kotvení, doplňky	ku			

1.S:1*1 :

1

Díl: 99	Staveništní přesun hmot
----------------	--------------------------------

27	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
----	-----------	---	---	--	--	--

Díl: 713	Izolace tepelné
-----------------	------------------------

28	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*1 :

23,64

29	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m			
----	-----------	---	---	--	--	--

koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*1,15 :

27,186

30	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
----	-----------	--	---	--	--	--

31	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m			
----	------------	---	---	--	--	--

koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*0,15*1,1 :

3,9006

Díl: 766	Konstrukce truhlářské
-----------------	------------------------------

32	D/05-1	Ocel.zárubeň+RAL,D+M 800/2100, šatna	ku			
----	--------	--------------------------------------	----	--	--	--

33	D/05-2	Gen.fab, klíč D+M	ku			
----	--------	-------------------	----	--	--	--

34	D/01	Dveře vnitřní 900/2100, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	ku			
----	------	---	----	--	--	--

35	D/02	Dveře vnitřní 700/2100, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	ku			
----	------	---	----	--	--	--

36	D/03	Dveře vnitřní 700/2100, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	ku			
----	------	---	----	--	--	--

37	D/04	Dveře vnitřní 900/2100, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	ku			
----	------	---	----	--	--	--

38	D/05	Dveře vnitřní 800/2100, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, madlo, D+M	ku			
----	------	---	----	--	--	--

39	D/08	Dveře vnitřní 1000/1970, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	ku			
----	------	--	----	--	--	--

40	D/101	Dveře vnitřní 800/2100, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	ku			
----	-------	---	----	--	--	--

41	D/102	Dveře vnitřní 700/2100, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	ku			
----	-------	---	----	--	--	--

42	D/103	Dveře vnitřní 900/2100, plné, falcové, DTD, hladké, ocel.zárubeň+RAL, kování, zámek, g.klíč, doplňky, D+M	ku			
----	-------	---	----	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	2021/038	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	02	Objekt VCP a MP
R:	3	Měněpráce k 25.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
43	D/12	Dveře vnitřní 1000/1970, plné, falcové, DTD, hladké, ocel. zárubeň+RAL, kování, zámek, g. klíč, doplňky, D+M	kus			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
44	OS/06	Ocelové krytky, nerez, leštěná,, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus			
45	OS/17	Vnitřní vertikální žaluzie, látka se zatem. účinky, ruční ovládání, bílá, vodítko, kotvy, doplňky, D+M	m2			
46	OS/08	Revizní dvířka do zdíva k obložení, 600x600, AL rám, deska 12,5mm, tl. zámek, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus			
47	OS/09	Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x400, AL rám, deska 12,5mm, tl. zámek, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus			
48	OS/10	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600, AL rám, deska 12,5mm, tl. zámek, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus			
49	OS/11	Zásobník na mýdlo, nerez, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus			
50	OS/12	Zásobník na toaletní papír, nerez, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus			
51	OS/13	Zásobník na papírové ručníky, nerez, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus			
52	OS/14	Toaletní WC souprava, nerez, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus			
53	Z/01	Schodišťové madlo, dub, ocel. konzoly RAL, frézované, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus			
54	Z/03	Schodišťové madlo, dub, ocel. konzoly RAL, frézované, kotvení, detaily, doplňky, D+M	kus			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
55	771101121	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku dlažby stand: 1,25+1,69+20,44+4,1 : dlažby čtverce 160/160: 26,89+13,09+14,62 : dlažby replika: 48,78 : sokly: 0,1*95 : 140,36	m2			
56	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm dlažby stand: 1,25+1,69+20,44+4,1 : 27,48	m2			
57	771.2	Dlažba keramická, čtverce 160x160, dle původní, protiskluzná dlažby čtverce 160/160: (26,89+13,09+14,62)*1,1 : 60,06	m2			
Díl: 776		Podlahy poviakové				
58	776101121	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku koberce: : 23,64+22,41	m2			
59	776431010	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč. dodávky lišty koberce: 36,8 : 36,8	m			
60	776.2	Podlahovina koberec zátěžový, standardní koberce: 23,64+22,41 : sokly: 0,05*36,8 : 47,89*1,1 : 52,679	m2			

Celkem:

Položkový rozpočet

S:	2021/038	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	02	Objekt VCP a MP
R:	3	Měněpráce k 25.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

REKAPITULACE

Vícepráce

Méněpráce

Dodávky rozvaděčů

Popis položky
Rozvaděč RK

Svítlidla

Popis položky
B sv. přisazené LED 53W/4000K

N2 Nouzové svítlidlo LED + KIT piktogram vezené do podhledu

Materiál

Popis položky

Zásuvka Tango jednonás.s bez ráh. 2P+PE 5518A-A2349 B

Rámeček Tango vodotěrný 1x 3901A-B10 B

Zásuvka 230V/1F, 45x45 - bílá

Zásuvka 230V/1F, 45x45 - červená + přepětová ochrana, akustická signalizace

Kabel CYKY 3Cx1,5

Kabel CYKY 3Cx2,5

Kabel CYKY 5Cx1,5

Kabel CYKY 5Cx10

Vodič(CYA) H07V-K 6 zz

Vodič(CYA) H07V-K 16 zz

Krabice univerzální KU66-1901 (spojitelná)

Krabice A 11

KO LISTA-PK 160 X 65 D 2m

Přístroj spín.Tango sériov. 3556-A05340 f.5

Kryt spínače Tango 3553A-A652 B (2x)f.5,6+6+1,1,0+1,0

Rámeček Tango vodotěrný 1x 3901A-B10 B

Montáž

Popis položky

A sv. závěšené LED 39.4W/4000K

B sv. přisazené LED 39.4W/4000K

N2 Nůzové svítidlo LED + KIT piktogram vsazené do podhledu

Domovní zásuvka polozapuštěná 10/16A 250V 2P + Z

Zásuvka 230V/1F, 45x45 - bílá

Zásuvka 230V/1F, 45x45 - červená + přepěťová ochrana, akustická signalizace

CYKY 750V 3 x 1,5 uložení pod omítkou

CYKY 750V 3 x 2,5 uložení pod omítkou

CYKY 750V 5 x 1,5 uložení pod omítkou

CYKY 750V 4 x 10 uložení pod omítkou

CYA 4 pevně uloženy

CYA 16 pevně uloženy

Krabice přístrojová bez zapojení: 1901

Krabic. rozvodka z lis. izolantů do 4 mm²

Lišta elektroinst. z PH, pevná vč. spojék, ohybů, rohů L100

Spínač seriový přepínač - fázení 5

HZS

Popis položky

Koordinace s ostatními profesemi a zástupcem investora

Vyhledání a stávajících rozvodů NN

Svítidlo chodbové Trevos

Část: SLP Vícepráce, méněpráce k 25.3.2022

Rekapitulace rozpočtů

SLP - ER

SLP - SKS

Dodávky

Popis položky

Datová zásuvka pro 2xRJ45, TANGO vč. krytky, masky a rámečku, bílá
Kabel FTP Cat.5e 4x2xAWG24, LSOH pl. modrý, box 305m

Materiál

Popis položky

Kabelový žlab Merkur 2 100/50

Spojka SZM1

Nosník vč. závitové tyče a kolevního materiálu

Montáž

Popis položky

Instalace zásuvkového boxu vč. sestavení

Uložení kabelu FTP kat.5e

Kabelový žlab Merkur, pozink. 100/50mm vč.podpěrek

SLP - PZTS

Dodávky

Popis položky

Magnetický kontakt závitný šestihrálový se 2 kontakty a pracovní mezerou 25mm

Materiál

Popis položky

Kabel sčítovací SYKFY 3x2x0,5

Montáž

Popis položky

Kabel SYKFY 5x2x0,5 v trubkách
Instalace a zapojení magnetického kontaktu

Část:

SLP - ER

Ostatní náklady-doprava, projekt skutečného stavu, přesun hmot. PPV

Dotčívky

Popis položky

*Rozšíření stávajícího systému ER

Síťkový kovový reproduktor 6W, EVAC, bílý

Montáž

Popis položky

Instalace a zapojení reproduktoru, vč. štitku

HZS

Popis položky

Koordinace s ostatními profesemi a zástupcem investora

Rack 80x80/22U

Montáž datového rozvaděče

OD-DB-12-08-RD MIKROTRUBIČKA HDPE 12/8MM

Montáž mikrotubičky

Podružný materiál

Záfouknutí optického kabelu

Optický kabel-nutno specifikovat

Optická vanička-nutno specifikovat

Svaření optokabelu- dle specifikace

Proměnění optokabelu- dle specifikace

Pigtail LC, SM 9/125, 1m, MODnet

Optický adaptér LC, SM, modrý, duplex

Topný systém - Vícepráce, méněpráce k 25.3.2022

<u>NÁZEV</u>	<u>MATERIÁL</u>	<u>MN.</u>
<u>Méněpráce</u>		
<u>Otopná tělesa</u>		
Hliníkové článkové těleso	500/14 čl., l=1133mm	7
(hliníkové článkové těleso 128W/čl. - 75/65/20°C, přípojovací rozteč 500mm, hloubka 95mm)		
MP celkem		
<u>Vícepráce</u>		
<u>Otopná tělesa</u>		
Úprava, zkrácení stávajícího článkového tělesa	500/14 čl.	2
<u>Nátěry</u>		
Nátěr stávajícího článkového tělesa		4
VCP celkem		

VZT Vícepráce, méněpráce k 25.3.2022

Akce : Kantýna - Brno - Vzduchotechnika - Méněpráce									
Pozice	Název	Položka specifikace				Celková cena			
		Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Montáž	Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč
1	Větrání přípravny a skladu kantýny								
	Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu Ø125 mm vč. 20% tvarovek Ø160 mm vč. 100% tvarovek								
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií								
2	Větrání WC kantýny								
	- společné potrubí a komponenty zař. 2 a 3 jsou specifikované u zař. 2								
	Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100 mm vč. 20% tvarovek Ø125 mm vč. 10% tvarovek								
Součet :									
CELKEM Méněpráce BEZ DPH:									

VZT Vícepráce, méněpráce k 25.3.2022

Akce :		Kantýna - Brno - Vzduchotechnika - Vícepráce									
Položka specifikace											
Police	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena		Dodávka		Montáž		Celková cena	
*	*	*	*	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
2	Větrání WC kantýny - společně potrubí a komponenty zař. 2 a 3 jsou specifikované u zař. 2										
	Potrubí kruhové Spiro z oboustranně pozinkovaného plechu Ø160 mm vč. 100% tvarovek										
	Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií										
	Součet :										
	CELKEM VícepráceBEZ DPH:										

Souhrnný rozpočet víceprací a méněprací - rekapitulace

III.ETAPA

Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Žerotínovo náměstí 3, Brno - II

Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

IČO: 70888337

	Vícepráce	Méněpráce	rozdíl
Stavební práce			
Vytápění			
Elektroinstalace			
ZTI			
Celkem bez DPH			
Rozdíl			

Položkový rozpočet

S:	2021/038	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	02	Objekt VCP a MP
R:	6	Vícepráce III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce			
1	310239211	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi				
Díl: 311			Sádkartonové konstrukce			
2	347021242	Předstěna akustická SDK, kce CD, 2x MA desky 12,5mm MV zvuková 40mm				
3	342264101	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2				
4	34226405-4	SDK obklad rozvodů r.š.1,9m, délky 8,9m - zakapotován				
5	34226405-5	Výztuha pro kotvení gastro, OSB š.60cm v příčce SDK				
6	34226405-6	Příplatek SDK obložení VZT rozvodů, čelo				
7	34226405-7	Překotvení jednotek klimatizace				
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní			
8	602016193	Penetrace hloubková stěn				
9	612474410	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk				
10	612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím				
11	612421311R01	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - hrubých				
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce			
12	632415104-01	Betonáž drážky v podlaze š.20cm, hl.7cm, rychleschnoucí potěr				
Díl: 96			Bourání konstrukcí			
13	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP				
14	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km				
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m				
17	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m				
18	979999998	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí				
19	963016111-1	DMTZ SDK obložení rozvodů r.š. 1,9m, délky 8,9m				
20	771990010-10	Příplatek za ruční demontáž stávající keram.dlažby 30c30cm				
21	771990010-3	Vybourání trezoru v žb.zálivce o rozměru 55x45x40cm				
22	771990010-4	Ruční odsekání bet.potěru od 30mm po obvodu sklen.tvarevek				
23	771990010-5	Ruční mechanické čištění skleněné perfor.dlažby 21,5x21,5cm od malty				
24	771990010-6	Ruční začištění styku sklen.dlažby, stávající dlažby				
25	771990010-7	Ruční začištění styku dřevěné stěny				
26	771990010-9	Obroušení lepidla a nivelační hmoty tl.15mm/ 3 cykly po 5mm diamant.nástrojem				
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			
27	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m				
Díl: 771			Podlahy z dlaždic a obklady			
28	771101121	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku				
29	771575105	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 15x15 cm				
30	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba				
31	771.1	Dlažba keramická, Topcer Yellow 03 Smooth 146x146x8mm				
Díl: 775			Podlahy vlysové a parketové			

Položkový rozpočet

S:	2021/038	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	02	Objekt VCP a MP
R:	6	Vícepráce III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	775591900	Oprava podlah, broušení vlysů, parket	m2			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
33	776101116-01	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou, Chemos A6 flexi do 20mm	m2			
34	776101121R0-1	Provedení penetrace podkladu,spec.penetraci PT12	m2			
Díl: 781		Obklady keramické				
35	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2			
36	781475116	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2			
37	781479705	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2			
38	781.1	Obklad keramický, glazovaný, do vel. 30x30cm	m2			
Díl: 784		Malby				
39	784900010	Odstranění stávajících maleb oškrábáním	m2			

Celkem:



Položkový rozpočet

S:	2021/038	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	02	Objekt VCP a MP
R:	5	Méněpráce III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	601016193	Penetrace hloubková stropů	m2			
2	611473112	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi, štuková, strojně	m2			
3	612473182	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	631313621	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3			
5	631319153	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3			
6	632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2			
7	632415104	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm	m2			
8	632441491	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	965082933	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3			
		1.NP:23,64*0,2 :				
		4,728				
10	978011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů	m2			
11	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn	m2			
12	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm, dubová podlaha	m2			
		1.NP:23,64*1 :				
		23,64				
13	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			
14	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
15	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
16	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
17	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
18	979999998	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t			
Díl: 713		Izolace tepelné				
19	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2			
		koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*1 :				
		23,64				
20	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2			
		koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*1,15 :				
		27,186				
21	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
22	28375768.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150	m3			
		koberec m.č. 7 - 1.NP:23,64*0,15*1,1 :				
		3,9006				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	OS/02	Sanitární dělicí příčka na WC s dveřmi, MDF+HPL, bílá, kování, zámek, kotvení, detaily, doplňky, D+M	m2			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
24	771101121	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku	m2			
25	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2			
26	771585111	Montáž podlah z moz.lepenců, keram.režné do tmele	m2			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
27	776101121	Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku	m2			

Položkový rozpočet

S:	2021/038	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	02	Objekt VCP a MP
R:	5	Měněpráce III.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	776431010	Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč. dodávky lišty koberce:36,8 : 36,8	m			
29	776.1	Podlahovina PVC, standardní, pásy do š. 2,0m	m2			
30	776.2	Podlahovina koberec zátěžový, standardní koberce:23,64+22,41 : sokly:0,05*36,8 : 47,89*1,1 : 52,679	m2			
				52,67900		

Celkem:

Elektroinstalace - Vícepráce III.ETAPA

Material

Popis položky

Zásuvka Tango dvojnásobná.s bez rám. 2P+PE 5518A-A2349 B

Kabel CYKY 3Cx1,5

Krabice universální KU68-1901 (spojitelná)

Přístroj spin.Tango jednopól. 3558-A01340 ř.1

Kryt spínače Tango 3558A-A651 B ř.1,6,7,1/0,6/0

Rámeček Tango vodorovný 1x 3901A-B10 B

Celkem

Montáž

Popis položky

Zásuvka 230V dvojnásobná

CYKY 750V 3 x 1.5 uloženy pod omítkou

Krabice přístrojová bez zapojení 1901

Celkem

HZS

Popis položky

Napojení na stávající rozvod

Zednické výpomoci

Přesekání uložení, osazení chrániček

Demontáž stávajících tras a rozvodů -podlaha m.č.3 vč.chráníček

Demontáž stávajících svítidel

Vyhledání a stávajících rozvodů NN, vedení SLP

Celkem

Celkem

Vícepráce III.ETAPA

S:	Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny
O:	Žerotínovo náměstí 3, Brno
R:	ZTI
C:	



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
	721	Vnitřní kanalizace	
1	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmmm, s 1,8 mm, DN 50, dodávka a montáž	m
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	
2	721176103R-1	...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmmm, dodávka a montáž	m
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	
3	7211941-1	Napojení odpadu na stávající rozvod	kus
	722	Vnitřní vodovod	
7	722172331.R00	Potrubí z PPR D 20/3,4 mm	m
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	
9	72218121-1	Napojení na stávající rozvody T+S	ks
10	722181212.RT7	Izolace z pěnového PE, 22x9mm	m

Celkem

Topný systém VCP a MP III. ETAPA

NÁZEV MATERIÁL MN. J. DOD/J. DODÁVKA MT/J. MONTÁŽ CENA/J. CELKEM

Méněpráce

Otopná tělesa

Hliníkové článkové těleso 500/14 čl., l=1133mm

(hliníkové článkové těleso 128W/čl. - 75/65/20°C, přípojovací rozteč 500mm, hloubka

MP celkem

Vícepráce

Otopná tělesa

Demontáž radiátorů

Demontáž potrubí do DN 30mm

Zamrazení stávajícího potrubí

Zaslepení rozvodu ocel.potrubí DN 30mm

Zednické přípomoci

Armatury

Kulový kohout

DN32, přímý

Nátěry

Nátěr stávajícího článkového tělesa

VCP celkem