

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ220006

Stavba: oprava dešťové kanalizace včetně gajgrů ve dvoře před vchodem k bytům, předláždění dvora

KSO:
Místo: ždár

CC-CZ:
Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: 29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				269 380,68
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	269 380,68		56 569,94
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		325 950,62
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ220006

Stavba: oprava dešťové kanalizace včetně gajgrů ve dvoře před vchodem k bytům, předláždění dvora

Místo: ždár

Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		269 380,68	325 950,62
PZ220006 4	oprava dešťové kanalizace včetně gajgrů ve dvoře před vchodem k bytům, předláždění dvora	269 380,68	325 950,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava dešťové kanalizace včetně gajgrů ve dvoře před vchodem k bytům, předláždění dvora

Objekt:

PZ2200064 - oprava dešťové kanalizace včetně gajgrů ve dvoře před vchodem k bytům, předláždění dvora

KSO:

Místo: ždár

CC-CZ:

Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

269 380,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 380,68	21,00%	56 569,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

325 950,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: oprava dešťové kanalizace včetně gajgrů ve dvoře před vchodem k bytům, předláždění dvora

Objekt: **PZ2200064 - oprava dešťové kanalizace včetně gajgrů ve dvoře před vchodem k bytům, předláždění dvora**

Místo: ždár

Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

269 380,68

HSV - Práce a dodávky HSV	██████████
1 - Zemní práce	██████████
3 - Svislé a kompletní konstrukce	██████████
5 - Komunikace pozemní	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████
PSV - Práce a dodávky PSV	██████████
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: oprava dešťové kanalizace včetně gajgrů ve dvoře před vchodem k bytům, předláždění dvora

Objekt: PZ2200064 - oprava dešťové kanalizace včetně gajgrů ve dvoře před vchodem k bytům, předláždění dvora

Místo: ždár

Datum: 28. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							██████████	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████	
D	1		Zemní práce				██████████	
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	██████	██████	██████	
	PP		Rozebrání dlažeb a dilců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	WV		4*9,5		██████			
	WV		Součet		██████			
2	K	113107026	Odstranění podkladu z kameniva drčeného se štětem tl 450 mm při překopech ručně	m2	██████	██████	██████	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drčeného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm					
	WV		4*9,5		██████			
	WV		Součet		██████			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 ručně	m3	██████	██████	██████	
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3					
	WV		"ZAHRADA" 1,2*5*0,3		██████			
	WV		Součet		██████			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				██████████	
4	K	310237241	Zazdivka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	██████	██████	██████	
	PP		Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
D	5		Komunikace pozemní				██████████	
5	K	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	██████	██████	██████	
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vřícením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	WV		4*9,5		██████			
	WV		Součet		██████			
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	██████	██████	██████	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	WV		4*9,5		██████			
	WV		Součet		██████			
7	M	59245295	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní	m2	██████	██████	██████	
	PP		dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní					
	WV		38*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		██████			
	WV		Součet		██████			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				██████████	
8	K	612335212	Cementová hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	██████	██████	██████	
	PP		Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				██████████	
9	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	██████	██████	██████	
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
10	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	██████	██████	██████	
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm					
	WV		9,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		██████			
	WV		Součet		██████			
11	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	██████	██████	██████	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	WV		9,5*0,2*0,2		██████			
	WV		Součet		██████			
12	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	██████	██████	██████	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
13	M	59227010	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x175/180mm	m				
	PP		žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x175/180mm					
	D	997	Přesun sutě					
14	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t				
	PP		Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
16	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t				
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m					
17	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
18	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	D	998	Přesun hmot					
19	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t				
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
20	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m				
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200					
	WV		9,5+5					
	WV		Součet					
21	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m				
	PP		Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
	WV		9,5+5					
	WV		Součet					
22	K	721210814	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus				
	PP		Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125					
23	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus				
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125					
24	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus				
	PP		Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125					
26	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t				
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					