

OBJEDNÁVKA č.6V220952

Vystaveno dne: 22.09.2022

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/250/MRA/22

Požadavek č. 6VP220940

Odběratel:

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,
zastoupené na základě příkazní smlouvy
a plné moci společností
Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

GREGO INTERIÉRY s.r.o.
Na Kopci 327/3a,
735 64 Havířov
IČO: 29448255
DIČ: CZ29448255

Cena bez DPH: 356 900 Kč

Místo plnění:

Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Dlouhá třída**

Č.pop./orient.: **470/17**

Byt. č.: **39**

Typ bytu: **1+3**

Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal :

Objednávku vystavil:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 26.10.2022

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 23. 9. 2022

Odběratel: _____

Předání pracoviště: _____

Dodatečně zjištěné okolnosti: _____

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: _____

Předal: Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (nájemce): Datum: _____ Podpis: _____

Převzal (za MRA): Datum: _____ Podpis: _____

Číslo veřejné zakázky:	EVZ/ 250 /MRA/22
Obchodní firma:	GREGO INTERIÉRY s.r.o.
IČ:	29448255
Cena:	356900
Nutno vyplnit!!!	

Odevzdat do 12:00 hod.

dle TE:, volat 2 prac.

dny předem k

domluvení přesného

času předání díla

technikovi MRA

TE: 26-10-2022

SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Ulice	Dlouhá třída 470/17		
Byt číslo	39	Havířov-Město	
Velikost bytu	1+3	Patro :	7
Stavy	TUV:	107	
	SV:	33	
	Jistič:	viz. Bod 126 a poznámka č.7, ověřit na ČEZ distribuce	Podpis
informace k veřejné zakázce	Vypracoval : Technik volných bytů		
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT	

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena bez DPH
1	Plynorevize sporáku včetně tlakové zkoušky a revize přívodu (popřípadě kombinovaného či elektrického)	kusy	1		2500
2	plynový sporák	kusy	1	minimálně typu P161AW, včetně roštu a zapojení	7500

8	Revize elektro instalace v bytě včetně elektro příslušenství (například zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení pracovní desky kuchyňské linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátory a jiné) + revize odběrného místa a přívodního vedení	1+3	1	RZ bude zvlášť pro by a zvlášť pro odběrné místo	7500
19	digestoř výměna	kusy	1	60cm dodat a zprovoznit, napojit na vzduchotechniku, pokud nelze, dodat s filtrem	2500
24	Vymalování bytu (dvojnásobné včetně očištění oprášením a penetrace)	m2	289	celý byt	15000
26	škrábání malby	m2	265	Celý byt	8000
29	oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění, škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlinka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování)	bm	58	Celý byt	5800
34	Izolování vnitřní omítky (zatečení, nikotin)před malováním	m2	13	lokálně v bytě	1300
36	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, včetně skob po garnyžích	soubor	1	příprava stěn pro malbu včetně šroubů nad okny	500
37	Nátěry ústředního topení a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry)	m2	12,6	Ústřední topení včetně přívodního potrubí a registru, dbát na řádné zakrytí měřičů tepla - celý byt	1260
40	mřížka vzduchotechniky - výměna	kusy	4	Koupelna, toaleta - včetně napojení na VZT pomocí ventilačního potrubí, Spíž - 2x	1400
43	Demontáž vestavěné skříňe, spíže, stropní skříňe	kusy	1	Předsíň - vestavěné skříňe	500

45	SPÍŽ - výměna polic spíže 7 kusů, výměna dvířek spíže včetně závěsů, pantů, úchytek, magnetů	soubor	1	Výměna Spíže - Kuchyň - 2 kusy dvířek, 7 kusů polic včetně nového rámu a regálu spíže včetně srovnání příčky pro nový rám a vytmelení mezer, dvířka v barvě kuchyňské linky!	4500
50	Nivelace, stěrka UNIFIL - srovnání podlahy	m2	21	Kuchyň, předsíň, koupelna, toaleta	21000
53	podlahy položení PVC, <u>vždy včetně PVC soklů</u>	m2	61	Obyvák, Jídelna a Dětský - (PVC pásy budou šíři 1,5 nebo 2bm a svařované za tepla pomocí svařovací šňůry, PVC sokl sladit s barvou PVC)-nalepit celoplošně!	48800
54	Dlažba položení nové včetně spárování včetně soklů	m2	21	Kuchyň, předsíň, koupelna, toaleta - provést souvisle v jedné rovině včetně demo původních soklů+oprava omítek po soklu, silikon do všech vnitřních rohů v barvě spárovačky. Ve Sprchové nice použít dlažbu s protiskluzem R10!	21000
63	Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - bezpečnostní kování, zámek, FAB vložka + 3 klíče	kusy	1	80 Levé - původní FAB s klíčem dát Bytovému Technikovi!	7500
64	Výměna zárubně (+nátěr) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy vč. úpravy stavebního otvoru - zárubně plně vyzdít!!!	kusy	1	Vstup - 80 Levé	3900

65	Výměna zárubně (+nátěr na bílo) včetně prahu, zednické zapravení, sjednocení malby, usadit tak, aby střed spodního pantu byl 23,5cm (u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy včetně úpravy stavebního otvoru dle norem a technologického postupu pro usazení zárubní pomocí montážní pěny včetně řádného ukotvení v 6 místech!!!	kusy	5	Koupelna a Toaleta -60 Levé(bez prahu), Obyvák, Jídelna, Dětský - 80 Pravé(přechodová lišta)	19500
66	Dveře vnitřní výměna - veškeré rozměry dveří plné včetně zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	kusy	4	Koupelna a Toaleta - 60 Levé, Jídelna a Dětský - 80 Pravé	10000
67	Dveře vnitřní výměna - veškeré rozměry dveří 2/3 sklo , zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	kusy	1	Obyvák - 80 Pravé 2/3 sklo	3500
74	Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést	soubor	1	Generální Oprava odpadu-celý byt od stoupačky - pro vanu a umyvadlo - vlevo, Kuchyňská linka -125cm zprava - vše zasekat	3500
75	Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést(od vodoměrů)	soubor	1	Generální Oprava vody - celý byt od vodoměrů - pro Kuchyňskou linku - na Studenou vodu kombinovaný rohový ventil, Umyvadlo a vanu - vlevo, WC kombi-rohový ventil na zadní stěnu	2500

76	Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce)	soubor	1	Koupelna - na podezdívku vpravo	1500
84	Dodávka a montáž kuchyňské linky 180 cm komplet včetně desky+dřezu+sifonu s vývodem na myčku, skříňky nad digestoř (demontáž a odvezení původní kuchyňské linky)	kusy	1	včetně kovové hrany u sporáku, skříňka nad digestoř 60cm, Odkapávač umístit nad skříňku se šuplíky, Vrchní část Kuchyňské Linky - do zadní části - sololaku zhotovit otvory s větracíma kolečkama pro odvětrání a skříňky montovat na stěnu pouze v případě optimální vlhkost zdiva	25000
85	dřezová baterie výměna	kusy	1	Kuchyň - stojánková včetně záručního listu	1200
86	demontáž původních obkladů + oprava omítky	m2	1	Kuchyň	500
87	nové obklady u Kuchyňské linky a u sporáku včetně vyrovnání podkladu	m2	4	dodat včetně ukončovacích lišt, vedle(šíře 100cm) a za sporákem dolů, nahoru ke sřínce nad digestoř, v celé délce stěny a na konci kuchyňské linky dolů k podlaze	4000
92	Stěny koupelna, toaleta - řádně nalepit obklad + srovnání podkladu + hydroizolace	m2	15	Koupelna-celá do výše zárubní! Do všech vnitřních rohů silikon v barvě spárovačky!!! Toaleta-na stěny do výše-1,4m.	15000
93	Vana výměna včetně nohou, sifonu a uzemnění	kusy	1	Koupelna - 160cm	4500
95	obezdívka vany + dvířka k sifonu zhotovit	kusy	1	Koupelna - vanu obezdít dookola nebo v celé ploše boku a do zadních rohů dát Ytongy na výšku jako podpěry	1800

99	Vanová baterie (popřípadě- otočná) včetně sprchového setu VÝMĚNA	kusy	1	Koupelna - pevná včetně záručního listu	1200
102	Umyvadlová baterie - Výměna	kusy	1	Koupelna - stojánková včetně záručního listu	1200
103	Umyvadlo včetně sifonu (ne flexi) - Výměna	kusy	1	úzkoprofilové - 55x42cm	1500
108	Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na toaletě včetně rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z dřevotřískové desky, dýhy včetně zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne sádrokartonová deska), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovače popříklád nádrži toalety	soubor	1	dvířka-dvoukřídlé zhotovit ve výšce tak,at' je přístup k vodoměrům pro odečet a výměnu, a pro montáž plynoměru ,zadní stěnu provést tak,at' se dá rozmontovat v případě potřeby práce v IŠ!! Vyklidit Instalační šachtici!! Olištovat nebo vytmelit případné mezery kolem zadní stěny.	4500
111	Demontáž a zpětná montáž klozetové mísy (včetně řádného ukotvení a utěsnění manžety)	kusy	1	Toaleta - včetně zajištění funkčnosti	1200
123	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, klozetová mísa včetně prkýnka, parapety, ústřední topení, kuchyňská linka, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříňe a úložné prostory, vše umyté, čisté	1+3	1	DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!	2000
132	úprava plynovodu	bm	1	v instalační šachtici na toaletě snížit pod úroveň plynového sporáku. V kuchyni na 80 cm zprava	8500
134	výměna ocelové hadice ke sporáku za bezpečnostní plynovou hadici	kusy	1	1,5m	2500
135	jiné	soubor	1	Plyn - výměna plynového ventilu za KKP DN 15	1500

136	jiné	soubor	1	Toaleta - výměna sedátka, rohového ventilu, pancéřové hadice, vyčistit a zajistit funkčnost	1200
137	jiné	soubor	1	Demontáže - kabelů v bytě, Dveří a zárubní Kuchyň/Předsíň + obezdívka 1m2+ zednický srovnat a začistit zdi na strop, Dveří a zárubní Jídelna/Obyvák, Tapety Kuchyň, Předsíň, Dřevěných polic ve výklenku v Jídelně, Příčky v Předsíni - 1m2 + zednický srovnat a začistit zdi a strop po příčce a Skříni	2500
138	jiné	soubor	1	Podlahy - Kuchyň, Předsíň, Koupelna, Toaleta - 21m2 - oprava uvolněného rozpraskaného betonového potěru a hrubé srovnání do jedolité roviny(předsíň je značně nerovná), Vnitřní rozvody vody a odpadu - vysekání rýh, otvorů a prostupů vč.zednického zapravení - 4bm + 1m2, Stěny a strop - oprava uvolněných hrubých omítek - 18m2	5400

139	jiné	soubor	1	<p>ELEKTRO - Veškerou kabeláž z elektroinstalačních lišt zasekat do stropu a nově vyzdění bytového jádra včetně zednického zapravení - 12bm. Dodat svítidlo do Předsíně a Kuchyně. Přesun domofónu na stěnu ke dveřím. Demontáž a zpětná montáž všech elektroprvků nebo krytů. Výměna baterie v požárním hlásiči. Vypínače a zásuvky, které byly na bytovém jádře dát do zápusných krabic a vše přesunout na standard. Rezerva pro případnou výměnu kabeláže 20bm.</p>	15000
140	jiné	soubor	1	<p>Bytové Jádro(Koupelka, Toaleta, Kuchyň) - 18m²- demo původního, nově vyzdít-YTONG 7,5-10cm včetně perlínky a lepidlo z obou stran(zachovat půdorys pokud se vše vleze) tak, ať je místo pro AP-70cm- vyzdít tak, ať se vleze umyvadlo 55cm a vana 160cm, KU-LI - 180+60cm a je šíře chodbičky do KU min. 85cm! Stěna na Toaletě vlevo - dát SDK- 3m²(v místě Hydrantu)</p>	20000

142	jiné	soubor	1	Jídelna/Obyvák - Zazdít průchod 1,7m2 + perlinka a lepidlo z obou stran, Ventily SV a TUV - výměna hlavních ventilů, Toaleta - po obložení stěn obkladem zhotovit obložení trubky z bílého lamina - dát co nejtěsněji	3500
148	Sádrové omítky - řádné vyrovnaní podkladu, penetrace (zděné stěny)	m2	284	Sádrové omítky včetně lepidla - Stěny a strop - celý byt	28400
153	jiné	soubor	1	Podlahy- Obyvák, Jídelna a Dětský - 61m2 - demontáž parket(jsou uvolněné a vrzají), srovnání podkladu betonovou mazaninou nebo litým samonivelačním potěrem včetně finální nivelace a přípravy podkladu(adhézním můstkem) tloušťky - 4cm tak, ať jsou finální podlahy v jedné rovině s Kuchyní a Předsíní	3840

cena celkem bez DPH

356900

KOMISE			
Příjmení Jméno:	Doporučení	Datum	Podpis
	ANO/NE		
	ANO/NE		

Poznámky	
1	Všechny ceny jsou za práci vč. materiálu a popl. za skládku a přesun hmot a suti
2	Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou
3	V případě REVIZE el. instalace (ne GO - to je již v rámci ceny GO započítáno) a poté nutnosti odstranění porevizních závad elektro provést : vydrátování el. měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně práce.
4	V ceně revize el. instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých el. šroubových spojů vč. vyčištění el. instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Vč. důkladné kontroly el. instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání BR při revizi.
5	Nátěry : stolařské konstr. vodouředitelné barvy bílé. Dále kovové konstr., venk. parapety, zábradlí, ÚT - syntetické barvy (např. záručně Industrol hněd čokoládová či bílá, popř. na ÚT barvy vhodné na ÚT) . Bytové jádro - latexové barvy bílé
6	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla</u> , toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál vč. práce). Písemně na volne.byty@mra.cz . Po případném schválení DP vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.
7	Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince</u> k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".

Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"	
Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH	356900
Cena celkových méně prací bez DPH, viz "Protokol o předání stavby"	
Cena schválených dodatečných prací bez DPH, viz příložený "Schvalovací protokol"	
Celková cena díla bez DPH	
Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" viz příloha převzal za MRA:	Datum a podpis
Jméno:	

Protokol o předání stavby – č.v.z.
Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem
U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV:Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU:

Koncové stavy SV:Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný

Kontakty technici MRA : Maceček 604 290 769, Kunik 605 233 361, Vicherek 737 231 097

Cena EVZ/VB

Méně práce celkem

Dodatečné práce celkem

Celková cena díla bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: za dodavatele.....