

ZMĚNOVÝ LIST: Šachty na venkovních rozvodech		číslo ZL: ZL.03
Název akce:	„Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	17.5.2021	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provedl v souladu s ustanovením smlouvy o dílo č. zhotovitele 22-375, dle odst. VI.</p>		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
Vodoměrná šachta dle DPS je umístěna v blízkosti stromů.		
Umístění 4 revizních šachet na splaškové kanalizaci s betonovými poklopy.		
<u>Nové řešení:</u>		
Vodoměrná šachta bude posunuta dále od kmene stromů, aby nekolidovala s příp. kořenovým systémem stromů v blízkosti. Redukce dvou vnitřních revizních šachet na splaškové kanalizaci. Záměna poklopů z litinových na betonové dle PD.		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Původní umístění vodoměrné šachty je v blízkosti vzrostlých stromů. Z důvodů opodstatněných obav z narušení příp. kořeny blízkých stromů budou posunuty dále od stromů. Toto posunutí z bezpečnostních důvodů si vyžádá navýšení zemních prací – výkopy, potrubí, odstranění a doplnění podkladu.		
Po konzultaci se specialistou ZTI - GP navrhuje redukci revizních šachet. (Nový počet vyhovuje ČSN). Narovnání nesrovnalostí mezi VV a DPS - Změna poklopů z litinových (ve výkazu výměr) na betonové (v PD).		
<u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Odstavec 5, § 222 - Navržené řešení v DPS je vzhledem k blízkosti stromů rizikové (kořenový systém). 		
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
35 548,55 Kč	NE	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Durčák		Souhlasím: Hana Pastyříková
Datum: 15.6.2022		Datum: 21.6.2022
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Vít Ševčík (MENHIR projekt, s.r.o.)		Souhlasím: Ing. Roman Hamerský (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum: 17.6.2022		Datum: 23.8.2021
..... (jméno, příjmení, podpis)	 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22/375-ZL Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna

Objekt: ZL03 Šachty na venkovních rozvodech

Rozpočet: ZL03 Šachty na venkovních rozvodech

Objednatel: Jihomoravský IČO: 70888337
 Žerotínovo nám. 449/3 DIČ: CZ70888337
 60182 Brno

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
 61400 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	35 548,55
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	35 548,55

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	35 548,55 CZK
Základní DPH	21 %	7 465,00 CZK
Zaokrouhlení		0,45 CZK

Cena celkem s DPH 43 014,00 CZK

v BRNE

dne 15. 6. 2022


 Za zhotovitele

Se změnovým rozpočtem souhlasím
 Hana Pastyříková, TDS 

Za objednatele

Popis stavby: 22/375-ZL - Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna

Popis objektu: ZL03 - Šachty na venkovních rozvodech

Popis rozpočtu: ZL03 - Šachty na venkovních rozvodech

Popis rozpočtu: 03 - Zdravotechnická instalace - vnitřní

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 031,11	51
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			626,40	2
5	Komunikace	HSV			11 174,00	31
8	Trubní vedení	HSV			1 510,08	4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			-20 951,00	-59
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 317,00	35
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			12 840,96	36
Cena celkem					35 548,55	100

Položkový rozpočet

S:	22/375-ZL	Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna
O:	ZL03	Šachty na venkovních rozvodech
R:	ZL03	Šachty na venkovních rozvodech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				18 031,11	
1	130001101R00	Příplatek k cenám za zřízení výkopávků v horninách jakékoliv třídy <i>předpoklad 5% :</i> <i>posun vodoměrné šachty : (1,2*5,0*1,7)*0,05</i>	m3	0,51000	571,00	291,21	SOD
2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>posun vodoměrné šachty : 1,2*5,0*1,7</i>	m3	10,20000	157,00	1 601,40	SOD
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>předpoklad 50% :</i> <i>posun vodoměrné šachty : (1,2*5,0*1,7)*0,5</i>	m3	5,10000	15,00	76,50	SOD
4	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m <i>posun vodoměrné šachty : 2*5,0*1,7</i>	m2	17,00000	67,00	1 139,00	SOD
5	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m <i>posun vodoměrné šachty : 2*5,0*1,7</i>	m2	17,00000	15,00	255,00	SOD
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m <i>posun vodoměrné šachty : 1,2*5,0*1,7</i>	m3	10,20000	20,00	204,00	SOD
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>posun vodoměrné šachty :</i> <i>místo lože: : 1,2*5,0*0,1</i> <i>místo obsypu: : 1,2*5,0*0,35</i>	m3	2,70000	271,00	731,70	SOD
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>posun vodoměrné šachty :</i> <i>+5 km: : 2,70*5</i>	m3	13,50000	2,00	27,00	SOD
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>posun vodoměrné šachty :</i> <i>místo lože: : 1,2*5,0*0,1</i> <i>místo obsypu: : 1,2*5,0*0,35</i>	m3	2,70000	39,00	105,30	SOD
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <i>posun vodoměrné šachty :</i> <i>místo lože: : 1,2*5,0*0,1</i> <i>místo obsypu: : 1,2*5,0*0,35</i>	m3	2,70000	15,00	40,50	SOD
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu <i>posun vodoměrné šachty :</i> <i>vyhloubeno: : 1,2*5,0*1,7</i> <i>lože: : -1,2*5,0*0,1</i> <i>obsyp: : -1,2*5,0*0,35</i>	m3	7,50000	123,00	922,50	SOD
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm <i>posun vodoměrné šachty : 1,2*5,0*0,35</i>	m3	2,10000	967,00	2 030,70	SOD
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>posun vodoměrné šachty :</i>	m3	2,70000	529,00	1 428,30	SOD

Položkový rozpočet

S:	22/375-ZL	Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna
O:	ZL03	Šachty na venkovních rozvodech
R:	ZL03	Šachty na venkovních rozvodech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		místo lože: : 1,2*5,0*0,1				0,60000	
		místo obsypu: : 1,2*5,0*0,35				2,10000	
14	113108324R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.24 cm	m2	8,00000	619,00	4 952,00	RTS 22/ I
		autobusová zatáčka : 8				8,00000	
15	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	34,00000	56,00	1 904,00	SOD
		chodník vodovod : 4				4,00000	
		chodník u u nádraží : 30				30,00000	
16	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	27,00000	86,00	2 322,00	SOD
		chodník vodovod : 2				2,00000	
		chodník u u nádraží : 25				25,00000	
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						626,40	
17	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,60000	1 044,00	626,40	SOD
		posun vodoměrné šachty : 1,2*5,0*0,1				0,60000	
Díl: 5 Komunikace						11 174,00	
18	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	34,00000	203,00	6 902,00	RTS 22/ I
		chodník vodovod : 4				4,00000	
		chodník u u nádraží : 30				30,00000	
19	581121110R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 14 cm	m2	8,00000	534,00	4 272,00	RTS 22/ I
		autobusová zatáčka : 8				8,00000	
Díl: 8 Trubní vedení						1 510,08	
20	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm	m	5,00000	98,00	490,00	SOD
		posun vodoměrné šachty : 5,0				5,00000	
21	28613743R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; l = 100 000,0 mm	m	5,07500	201,00	1 020,08	SOD
		+1,5% :					
		posun vodoměrné šachty : 5,0*1,015				5,07500	
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						-20 951,00	
22	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	-2,00000	979,00	-1 958,00	SOD
		odstranění RŠs2 : -1				-1,00000	
		odstranění RŠs3 : -1				-1,00000	
23	894431321RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	-6,00000	8 115,00	-48 690,00	SOD
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.					
		RŠs1 : -1				-1,00000	
		RŠs2 : -1				-1,00000	
		RŠs3 : -1				-1,00000	
		RŠs4 : -1				-1,00000	
		RŠd1 : -1				-1,00000	
		RŠd2 : -1				-1,00000	
24	894431321RBX	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno KG D 160 mm, poklop betonový	kus	4,00000	7 233,00	28 932,00	Indiv
		RŠs1 : 1				1,00000	
		RŠs4 : 1				1,00000	
		RŠd1 : 1				1,00000	
		RŠd2 : 1				1,00000	

Položkový rozpočet

S:	22/375-ZL	Výjezdová základna ZZS JMK ve Slavkově u Brna
O:	ZL03	Šachty na venkovních rozvodech
R:	ZL03	Šachty na venkovních rozvodech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
25	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	5,00000	20,00	100,00	SOD
		posun vodoměrné šachty : 5,0		5,00000			
26	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	5,00000	20,00	100,00	SOD
		posun vodoměrné šachty : 5,0		5,00000			
27	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	5,00000	54,00	270,00	SOD
		posun vodoměrné šachty : 5,0		5,00000			
28	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm ²	m	5,00000	59,00	295,00	SOD
		posun vodoměrné šachty : 5,0		5,00000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				12 317,00	
29	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	27,00000	335,00	9 045,00	RTS 22/ I
		chodník vodovod : 2		2,00000			
		chodník u u nádraží : 25		25,00000			
30	919735115R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm	m	16,00000	204,50	3 272,00	RTS 22/ I
		autobusová zatáčka : 16		16,00000			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 840,96	
31	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	4,22400	2 775,00	11 721,60	RTS 22/ I
		autobusová zatáčka : 8*0,24*2,2		4,22400			
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,22400	223,00	941,95	SOD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
		autobusová zatáčka : 8*0,24*2,2		4,22400			
33	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	88,70400	2,00	177,41	SOD
		autobusová zatáčka : 4,224*21		88,70400			