



S00JP01A7J43

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 3400220059

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

zastoupená Pavlem Navláčilem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Pavel Navláčil, jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 25301144

DIČ: CZ 25301144

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 23287

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 926601002/5500

dále jen **zhotovitel**

„Rekonstrukce kanalizace Lužkovice“

I. PREAMBULE:

Dne 15. 3. 2022 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 75/3R/2022 ze dne 14. 2. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 3400220059 se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 25301144, na realizaci akce: "Rekonstrukce kanalizace Lužkovice". V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, spočívající v níže uvedených vícepracích a méněpracích.

Vícepráce v celkové výši 381 507,71 Kč bez DPH:

- V průběhu přípravy akce byla provedena projekční úprava stoky jednotné kanalizace S3, kterou je nutno zatrubnit, s majiteli dotčených pozemků byl odsouhlasen rozsah prací a možný přístup ke stávající nezatrubněné stoce jednotné kanalizace.

Tyto vícepráce lze zařadit do nepodstatných (a tedy povolených) změn závazku podle § 222 odst. 4 zákona. Jsou to změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy (rozhodný je součet hodnot všech změn).

Vícepráce v celkové výši 236 851,98 Kč bez DPH:

- Po zaměření skutečné výměry dotčených živičných ploch je nutné doplnit vrstvu komunikace z podkladového asfaltbetonu a provést novou ohrusnou asfaltbetonovou vrstvu ve větší výměře než předpokládala projektová dokumentace.

Méněpráce, které nebudou provedeny oproti původní smlouvě o dílo, v celkové hodnotě 750 036,54 Kč bez DPH:

- Po zmapování stávajícího stavu kanalizace při zahájení realizace v místě uvažované rekonstrukce stok S1 a S2 dle PD a po konzultaci s provozovatelem kanalizační sítě nebudou práce na stokách S1 a S2 provedeny.

U těchto víceprací a méněprací jde o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (rozhodný je součet hodnot všech změn). Současně je splněna podmínka dle § 222 odst. 9 zákona, že celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami závazku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:

- **Článek I. Předmět smlouvy**- rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.
- **Článek V. Cena za dílo** - původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 4 746 748,65 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve výši 618 359,69 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 750 036,54 Kč bez DPH, dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD :	4 746 748,65 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce):	618 359,69 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (méněpráce):	750 036,54 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:	4 615 071,80 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 1. 2022, č. j. 45/1R/2022, RO 1, tabulka 9

Schválení veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 11. 10. 2021, č. j. 41/19R/2021, schválení veřejné zakázky

Datum a číslo jednací: 14. 2. 2022, č. j. 75/3R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 5. 9. 2022, č. j. 84/17R/2022, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlině dne 15-09-2022

objednatel
statutární město Zlín

primátor

Ve Zlině dne 15.9.2022

zhotovitel
Navláčil stavební firma, s. r. o.

Pavel Navláčil
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5025 Rekonstrukce kanalizace Lužkovice
Objekt: SO 003 Stoka S3, vsakovací objekt
Rozpočet: 01 Stavební rozpočet

Objednatel: Statutární město Zlín IČO: 00283924
 náměstí Míru 12 DIČ: CZ00283924
 76001 Zlín

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. IČO: 25301144
 Bartošova 5532 DIČ: CZ25301144
 76001 Zlín


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	381 507,71
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	381 507,71

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	381 507,71 CZK
Základní DPH	21 %	80 116,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 461 624,33 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			139 885,98	37
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			32 775,00	9
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			21 813,06	6
38	Kompletní konstrukce	HSV			23 669,28	6
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			4 028,62	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			64 871,64	17
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			75 993,60	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 692,85	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 777,68	3
Cena celkem					381 507,71	100

Položkový rozpočet

S:	5025	Rekonstrukce kanalizace Lužkovice
O:	SO 003	Stoka S3, vsakovací objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				139 885,98
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 Začátek provozního součtu 13,50*1,30*(0,15+1,18)/2 9,00*1,00*2,00 Mezisosoučet Konec provozního součtu 29,67*0,50	m3	14,83500	2 875,00	42 650,63
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	14,83500	3 152,20	46 762,89
3	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pažení s malou hmotností (malá nebo žádná mechanizace) 9,00*2,00*2	m2	36,00000	134,50	4 842,00
4	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené , hloubky do 2 m	m2	36,00000	28,90	1 040,40
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 29,67	m3	29,67000	133,50	3 960,95
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ck : 29,67 odpočet : -23,96	m3	5,71000	269,00	1 535,99
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, 5,71*2	m3	11,42000	32,90	375,72
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu ck : 29,67 odpočet : lože : -3,61 obsyp : -17,10 na potrubí : 20,00*1,50*0,50	m3	23,96000	125,50	3 006,98
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu 13,50*1,30*0,70 9,00*1,00*0,50 1,00*0,80*0,40 Mezisosoučet -3,14*0,20*0,20*13,50 -3,14*0,10*0,10*9,00	m3	15,12680	613,00	9 272,73
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	100,00000	28,90	2 890,00

Položkový rozpočet

S:	5025	Rekonstrukce kanalizace Lužkovice
O:	SO 003	Stoka S3, vsakovací objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		20,00*5,00		100,00000		
11	181301104R00	Rozprostření a urovnání omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	100,00000	78,70	7 870,00
12	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	300,00000	1,40	420,00
13	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	300,00000	1,10	330,00
14	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	300,00000	1,20	360,00
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	300,00000	6,10	1 830,00
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,71000	550,00	3 140,50
17	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	3,00000	107,50	322,50
		100,00*0,03		3,00000		
18	58337320R	šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C	T	30,26000	306,50	9 274,69
		15,13*2,00		30,26000		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				32 775,00
19	114211103R00	Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm	m	9,00000	1 725,00	15 525,00
20	11001	vybourání stávajícího betonového objektu	kus	1,00000	17 250,00	17 250,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				21 813,06
21	211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber šterkopískem tříděným	m3	8,68000	1 266,80	10 995,82
		15,50*(1,80-1,10)*0,80		8,68000		
22	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopísku tříděného	m3	0,46500	1 555,60	723,35
		Včetně vyčištění dna rýh.				
		15,50*0,30*0,10		0,46500		
23	212753116R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	15,50000	36,60	567,30
24	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5.	m2	66,65000	56,50	3 765,73
		15,50*(1,30+0,85)*2		66,65000		
25	28611225.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm	m	15,73250	252,30	3 969,31
		15,50*1,015		15,73250		
26	693660192R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná, hm	m2	79,98000	22,40	1 791,55
		66,65*1,20		79,98000		
Díl: 38		Kompletní konstrukce				23 669,28
27	380326141R00	Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XF4, tloušťky,	m3	0,71339	10 463,90	7 464,84
		(1,55+0,94)*0,15*1,91		0,71339		
28	380356241R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, vodostavebn	m2	4,75590	2 434,30	11 577,29
		(1,55+0,94)*1,91		4,75590		
29	380356242R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, vodostavebn	m2	4,75590	614,80	2 923,93
30	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,01805	94 361,00	1 703,22
		(1,55+0,94)*1,91*3,30*1,15*0,001		0,01805		

Položkový rozpočet

S:	5025	Rekonstrukce kanalizace Lužkovice
O:	SO 003	Stoka S3, vsakovací objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				4 028,62
31	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m ³	3,61250	1 115,19	4 028,62
		13,50*1,30*0,15		2,63250		
		9,00*1,00*0,10		0,90000		
		1,00*0,80*0,10		0,08000		
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				64 871,64
32	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	1,00000	31,30	31,30
33	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	9,00000	43,60	392,40
34	871393121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm	m	13,50000	75,80	1 023,30
35	877393121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 mm	kus	2,00000	266,00	532,00
36	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	2,00000	113,20	226,40
37	877393123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 400 mm	kus	1,00000	256,20	256,20
38	28611141.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m ² ; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0	kus	1,09300	289,50	316,42
		1,00*1,093		1,09300		
39	286111913R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 6,60 mm; l = 6 000 ,0 mm	kus	1,63950	3 877,10	6 356,51
		9,00/6,00*1,093		1,63950		
40	286111943R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m ² ; D = 400,0 mm; s = 12,60 mm; l =, 6 0	kus	2,45925	13 130,21	32 290,47
		13,50/6,00*1,093		2,45925		
41	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,01000	547,20	552,67
42	28651678.AR	koleno PVC; 15,0 °; D = 400,0 mm; s 1 hrdlem	kus	1,01000	5 516,60	5 571,77
43	28651721.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 110 mm; l = 700 mm; hladká, hrdlovaná; DN 400,0 mm; DN2 100 mm	kus	1,01000	6 715,00	6 782,15
44	28651724.AR	odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 200 mm; l = 820 mm; hladká, hrdlovaná; DN 400,0 mm; DN2 200,	kus	1,01000	7 847,30	7 925,77
45	28651859.AR	přechod kamenina-plast DN 200,0 mm; l = 247 mm	kus	1,01000	2 588,40	2 614,28
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				75 993,60
46	892595111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního potrubí do DN 400 mm	úsek	1,00000	4 920,00	4 920,00
47	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	1,00000	10 650,00	10 650,00
48	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400	kus	1,00000	4 850,00	4 850,00
49	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15	m ³	0,50000	4 502,30	2 251,15

Položkový rozpočet

S:	5025	Rekonstrukce kanalizace Lužkovice
O:	SO 003	Stoka S3, vsakovací objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	15,50000	14,30	221,65
51	89001	napojení na stávající stoku	kus	2,00000	4 590,00	9 180,00
52	89002	převod odpadních vod po dobu stavebních prací	soubor	1,00000	16 100,00	16 100,00
53	894431411REA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 400 mm, délka, šach dno KG D 400 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	27 820,80	27 820,80

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	8 692,85				
54	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	61,65145	141,00	8 692,85

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,17,18,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49. :

Součet: 61,65145

61,65145

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 777,68				
55	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	17,41350	43,50	757,49

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20. :

Součet: 17,41350

17,41350

56	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	348,27000	10,90	3 796,14
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20. :

Součet: 348,27000

348,27000

57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	17,41350	300,00	5 224,05
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,20. :

Součet: 17,41350

17,41350

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 5025_d Kanalizace Lužkovice-změny

Objekt: ZL1 Sanace komunikace

Rozpočet: 01 Komunikace

Objednatel: Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	236 851,98
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	236 851,98


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	236 851,98 CZK
Základní DPH	21 %	49 739,00 CZK

Zaokrouhlení 0,02 CZK

Cena celkem s DPH **286 591,00 CZK**

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			129 528,35	55
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			77 323,63	33
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			30 000,00	13
Cena celkem					236 851,98	100

Položkový rozpočet

S:	5025_d	Kanalizace Lužkovice-změny
O:	ZL1	Sanace komunikace
R:	01/01	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						129 528,35
1	565131111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	352,65000	367,30	129 528,35
				skutečnost : 800	800,00000	
				SOD : -447,35	-447,35000	
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						77 323,63
2	573111112R00	Postřík živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2	m2	352,65000	45,23	15 950,36
				Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 352,65000	352,65000	
3	573231110R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	158,15000	9,54	1 508,75
				skutečnost : 800	800,00000	
				SOD : -641,85	-641,85000	
4	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	158,15000	378,53	59 864,52
				Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 158,15000	158,15000	
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						30 000,00
5	PC1.1	Zafrézování napojení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
6	PC1.2	Zátěžové zkoušky	kpl	2,00000	7 500,00	15 000,00