



Praha, 28.7.2022

Muzeum hl. m. Prahy
Kožná 1
110 00 Praha 1

PRÍLOHA č. 1

Věc: **Nabídka na provedení vzorků povrchů a maket izolačních systémů pro rekonstrukci (provozních) střešních pláštů objektu Müllerova vila**

Vážená paní inženýrko,

dovoluji si Vám předložit naši nabídku tak, jak je dále uvedeno.

1) Podklady pro vypracování nabídky

- a) Prohlídky a jednání na stavbě
- b) Zápis z KD

2) Umístění projektu:

- a) umístění: Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6
- b) p.č.: 865
- c) k.ú. Střešovice

3) Smluvní strany:

- a) objednatel: Muzeum hl. m. Prahy, Kožná 1, 110 00 Praha 1
- b) zhotovitel: FA ČVUT Praha, Ústav stavitelství I
Thákurova 9, 166 34 Praha 6

4) Předmět plnění:

- a) Obecně:
Objednávka bude řešena ve dvou etapách. Nejprve bude vyrobeno 11 vzorků možností technologického provedení povrchové úpravy pro tři problematická místa (1. pochozí plocha, 2. vytažení na svislou stěnu, 3. beton v rámci sklobetonové konstrukce). Následně budou vyrobeny makety izolačních systémů pro rekonstrukci (provozních) střešních pláštů pro pět určených „problematických“ míst (viz. dále).
První etapa bude ukončena výběrem povrchových úprav a jejich schválením příslušnými autoritami památkové péče. V případě, že nebude vybrána žádná varianta z první etapy, budou tato etapa opakována v dalších variantách až do schválení odpovídajícími autoritami

Na základě výběru a schválení provedení povrchových úprav odpovídajícími autoritami památkové péče bude provedena druhá etapa = celkem 5 maket detailního provedení izolačních systémů (pro 5 problematických míst).

b) Popis předmětu jednotlivých etap:

ETAPA I. : vzorky povrchové úpravy (tj. vnějšího vzhledu) ve třech místech, velikost vzorku cca A4 – A3, celkem 11 vzorků, které budou kombinovat vzhled a funkčnost povrchové úpravy

Přehled variantních řešení povrchové úpravy pro jednotlivá místa:

1. Pochozí plocha (pracovně litý asfalt):
 - a. Litý asfalt
 - b. Specifický litý asfalt – tvrdý (Bausan, ing. Vladimír Fábry)
 - c. Asfaltová stěrka pojízdná hmota
 - d. Triflex (stěrková izolace PMMA) nakaširovaný jako litý asfalt
2. Vytažení na svislou stěnu
Viz předcházející, tj. také 4 varianty
3. Beton v rámci sklobetonové prosvětlovací konstrukce (pouze beton, podklad bude polovina betonové dlaždice)
 1. Transparentní Triflex
 2. Šedý Triflex (pokud možno v barvě betonu)
 3. Triflex povrchově upravený vsypem, tak aby se podobal betonu

ETAPA II.: makety provedení pěti problematických míst, velikost makety 0,5 x 0,5 m (povrchová úprava bude vybrána v etapě I.)

1. Plocha (celá skladba), tj. hydroizolace + povrchová úprava (hydroizolace bude 2x asfaltových pás modifikovaný, pro litý asfalt to budou mostovkové pásy)
2. Vytažení na svislou (s návazností jednotlivých pracovních etap, spárou)
3. Sklobeton s osazenými dlaždicemi
4. Ukončení Triflexu na kameni u vstupu na terasu ve vrchní úrovni povrchové vrstvy
5. Opracování květníku (nad větrací šachtou)

5) Cenová nabídka:

a) Cena bez DPH:	353.250,- Kč
b) Cena s DPH:	427.433,- Kč

6) Platební harmonogram:

-
- a) Dokončení 1. etapy:
 - i) Cena bez DPH:
 - ii) Cena s DPH:
 - b) Dokončení 2. etapy:
 - i) Cena bez DPH:
 - ii) Cena s DPH:

7) Časový harmonogram:

-
- a) Dokončení 1. etapy:
 - i) Do 8 týdnů od podpisu SoD
 - b) Dokončení 2. etapy:
 - i) Do 12 týdnů od výběru a odsouhlasení vzorku v etapě 1.

Věříme, že jsme Vás informovali dostatečně a jsme připraveni k projednání této nabídky ve všech jejích bodech.

Děkujeme za poptávku a zůstáváme v úctě,