

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební oprava laboratoře m.č. 132, 1. NP, Budova XB, MBÚ AV ČR v.v.i. - vícepráce	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Vídeňská 1083, Praha 4
		IČO	DIČ
Objednatel	Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.	61388971	CZ61388971
Projektant			
Zhotovitel	T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4	49060104	CZ49060104
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.09.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	36 477,30	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	66 475,68	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	3,00%	3 994,78
3	PSV	Dodávky	14 231,06	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	15 975,44	11			0,00	16	Provozní vlivy	3,00%	3 994,78
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	3,00%	3 994,78
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		133 159,48	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		11 984,34
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		4 354,31	22	Ostatní náklady		0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH 149 498,13</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>149 498,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena bez DPH</td> <td>149 498,13</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH 149 498,13				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	0,00	0,00	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	149 498,13		Daň odvede zákazník.				Cena bez DPH			149 498,13	E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH 149 498,13																																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																																		
základní	21,0	0,00	0,00																																																		
Režim přenesení daňové povinnosti:																																																					
snížená	15,0	0,00																																																			
základní	21,0	149 498,13																																																			
Daň odvede zákazník.																																																					
Cena bez DPH			149 498,13																																																		
E Přípočty a odpočty																																																					
Dodá zadavatel			0,00																																																		
Klouzavá doložka			0,00																																																		
Zvýhodnění			0,00																																																		

ROZPOČET

Stavba: Stavební oprava laboratoře m.č. 132, 1. NP, Budova XB, MBÚ AV ČR v.v.i. - vícepráce

Objekt:

Objednatel: Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.

Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o., Hlavní 2728, Praha 4

Místo: Videňská 1083, Praha 4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				116 378,82	38,347
3		Svislé a kompletní konstrukce				3 808 00	0 198
222	340271025.XLA	Vyzdívka YTONG tl 100 mm pod žb deskou - jiné řešení stolu	m2	3 200			0 198
4		Vodorovné konstrukce				39 654,78	3 928
133	592284X1	Žb noha palisáda betonová tyčová hranatá armovaná šedá 110x110x800mm	kus	3,000			0 036
166	4163811X5	Úprava, osazení a obetonování nohy	ks	3 000			0 285
210	4163811X5	Podbetonování stávající vodorovné žb desky po opravě kanalizace napěchováním betonové směsí	m3	0 600			0 057
211	4163811X7	Doplnění rýhy betonovou drtí a kamenivem, rozhrnutí, zhutnění	m2	8 500			0 806
215	4163811X9	Betonáž mazaniny s kari sítí do spádu do tl. 100 mm	m2	28 935			2 744
6		Upravy povrchu, podlahy, osazení				22 662 86	34 221
218	611341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	28 935			0 319
219	611341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	28 935			0 160
220	6123451X1	Provedení a začištění prostupů do fasády pro VZT	ks	2 000			0 045
216	631362021	D+M výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 4/10/10	m2	32 000			33 698
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				31 747 93	0,000
206	965042141	Bourání betonové mazaniny do tl. 100 mm	m3	2 894			0 000
207	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2 894			0 000
209	9773111X1	Bourání rýhy do betonové desky do tl. 200 mm	m2	8 500			0 000
51	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	6 494			0 000
54	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6 494			0 000
997		Přesun sutě				14 645,55	0 000
189	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 494			0 000
188	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6 494			0 000
190	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	13 543			0 000
998		Přesun hmot				3 859 70	0 000
118	998018003	Přesun hmot ruční ro budov v do 24 m		3 883	994 00	3 859 70	0 000
PSV		Práce a dodávky PSV				16 780,66	0,262
713		Izolace tepelné				2 992,90	0,017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
212	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8 500			0 000
213	44	Doplnění tepelné izolace XPS 60mm, $\lambda D = 0,034$ (W-m-1-K-1), 1250x600x60mm, izolační desky s minimální nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a vysokým zatížením, např. základových desek apod.	m2	8,000			0 017

Izolační desky s minimální nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a vysokým zatížením, např. základových desek apod. Standardně s polodrážkou. Maximální hloubka použití pod terémem 4,5 m.

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 443 04 0,000

217	72100-005	Vybourání připojovacího potrubí kanalizace autoklávu, dodávka a montáž nového rozvodu kanalizace autoklávu	kpl	1 000			0 000
204	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0 085			0 000

776 Podlah povlakové -7 494 17 0 000

140	776111117	Broušení stávajícího podkladu podlah diamantovým kotoučem	m2	28 935			0 000
-----	-----------	---	----	--------	--	--	-------

781 Dokončovací práce - obklady 16 838 89 0 245

159	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	6 400			0 002
160	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6 400			0 010
157	LSS.WAAMB201	obkládačka RAKO 198 x 398 x 7 mm, bílá, lesk nebo mat	m2	7 000			0,090

tmavě žlutá hladký lesklý

109	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	6 400			0 051
161	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6 400			0 039
162	78149411X2	D+M ukončující rohové profily AL mat lepené flexibilním lepidlem	m	8 800			0 053
163	781495115	Tmelení spar vnitřních obkladů silikonem	m	9 400			0 000
155	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	0 245			0 000
156	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0 245			0 000

Celkem 133 159,48 38,610

①